БАТЛАВ.
ЭБЦТС ТӨХК-ИЙН ӨВӨРХАНГАЙ САЛБАРЫН
ДАРГА Б.ДЭМБЭРЭЛСАЙХАН

2018-03-06

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ

№ 14

Баянхонгор аймгийн Баянговь суманд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 0,4 кВ-ын шугамыг сайжруулахад дараах техникийн нөхцөлийг олгов.

1. АТП-1, 2 дэд станцуудын 5200 м 0,4 кВ-ын АШ-ыг буулгаж, 0,4 кВ-ын төмөр бетон тулгууртай СИП шугам татаж хүчдэлд холбох
2. 0,4 кВ-ын төмөр бетон тулгууртай 1200 м СИП шугам шинээр татаж өргөтгөл хийх
3. 0,4 кВ-ын СИП шугамын трассын зургийг эрх бүхий байгууллагаар /Сумын газрын даамал/ -аар хийлгэн батлуулах, шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвасыг мөрдөх
4. ЦЭХ-ийн хэрэглэх хүчин чадлыг тооцож цахилгаан дамжуулах СИП утсын хөндлөн огтлолыг тооцоогоор сонгох
5. Хөрөнгийн эх үүсвэрийг хүсэлт гаргасан иргэн /байгууллага/ бүрэн хариуцна
6. Зураг төсөл боловсруулах ба угсралтын явцад инженерийн шугам сүлжээний хангагч байгууллагуудын техникийн нөхцөлийг тусгах холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцөх
7. Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн угсралт, туршилт, тохируулга, зураг төсөл боловсруулах ажлыг "Тусгай зөвшөөрөл" бүхий мэргэжлийн байгууллагаар ЦБУД, ААД, ТАД-ийн дагуу гүйцэтгүүлэн, холбогдох акт, протоколыг бүрдүүлэх ба ЦЭХ хэрэглэх дүрмийн 4.22-4.23 дугаар заалтын дагуу шугам сүлжээнд холбогдох
8. Энэхүү техникийн нөхцөлөөр олгогдсон өдрөөс нэг жилийн хугацаанд хүчин төгөлдөр байна.

Техникийн нөхцөл олгосон комиссын бүрэлдэхүүн:

Ахлах инженер Б.Болдбаатар
Ахлах диспетчер Д.Алтансувд