Батлав: ГХБХБГ-ын дарга Ө.Дөлбадрал

ХОВД ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ХХК-ийн

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ

2019 .2.20 **№02\06** Жаргалант сум

1. Хэрэглэгчийн нэр хаяг: " ХОВД АЙМГИЙН МАНХАН СУМ

2. Хэрэглэгчийн байршил: Ховд аймаг Манхан сум

3. Ажил үйлчилгээний зориулалт: Нийтийн үйлчилгээ

4.Техникийн нөхцөл олгох үндэслэл: ЭХЯ-ны хүсэлт

5. Суурилагдсан хүчин чадал : Тооцоогоор гаргах \ 610 ква \

6. Холбогдох цэг байршил: АТП-1,АТП-2, АТП-3,АТП АТП 4,АТП 5-р дэд станцуудаас шинээр гаргалгаа гаргаж СИП кабелиар шугам татах.АТП -2-р станцыг зөөвөрлөж лагерын дунд байрлуулах

7. Тоолуур : :Монгол Улсын стандартын шаардлагуудыг хангасан электрон тоолуур байх ба сүлжээнд холбохын өмнө Ховд "ЦТС" ХХК-ын тоолуур хэмжих хэрэгсэлийн лабраторит шалгуулж баталгаажуулсан байх .

8. Тусгай заалтууд: 1. СИП кабеь шугамын марк СИП2х50+1х54,6мм2

2.04 кВ-ын тулгуур нь УКШ-9 маркын төмөр бетон тулгуур байна.

3. Бүх хэрэглэгчдийг 3 ба 6-тай хайрцганд багцлах

4. Одоо байгаа 392 цэгт электрон тоолуур суурилуулах.

Б. Заагдсан ачааллаас илүү хэрэглээ авах үед шинээр техникийн нөхцөл авах.

В. Эзэмшлиийн заагт хэмжих хэрэгслийг байрлуулна

Г. Зургийг кадастрын зураг дээр гүйцэтгэж Ховд "ЦТС" ХХК-д хянуулж батлуулна.

Д.Техникийн нөхцлийн холболтын схемээр холбох

Е . Тоноглол шитийг газардуулж газардуулагыг норм дүрмийн дагуу хийж эрх бүхий компаниар шалгуулан порткол үйлдэж баталгаажуулсан байх.

Ё. Барилга байгууламжийг ЭХЯ-с олгосон 03.2.2-р заалтын тусгай зөвшөөрөлтэй компаниар гүйцэтгүүлэх.

9. Дор дурдсан техникийн даалгавар , хууль , дүрэм журамыг мөрдөх

9.1 хүчддэлийн түвшингийн ±5 %-ийн хэлбэлзэлд зохицсон тоноглол сууриллуулах

9.2 Монгол Улсын эрчим хүчний тухай хууль, засгийн газрын 2001 оны 263 тоот тогтоолоор батлагдсан ЦЭХ хэрэглэх дүрэм , ЭХЗГ –ын зохицуулагчдын 2002 оны 68 дугаар тогтоолын

9.3 Хэрэглэгч нь өөрийн эзэмшлийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт аюулгүй ажиллагааг хариуцана.

9.4. Цахилгаан эрчим хүчний тооцоог Ховд "ЦТС" ХХК-ийн ХҮТ хийх

9.5 цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх гэрээг Ховд "ЦТС" ХХК-ийн Борлуулалтын албатай хийх

Хянасан: Ховд "ЦТС" ХХК-ын Гүйцэтгэх захирал Ш. Арстан

Комиссын гишүүд . У. Пүрэвдорж / Ерөнхий инженер /

: Т Нармандах / Ашиглалтын инженер / ,

, Б Ганболд / Техник хяналтын инженер /

Батлав: ГХБХБГ-ын дарга Э.Дөлбадрал

ХОВД ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ХХК-ийн

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ

2018 .2.20 **№02\08** Жаргалант сум

1. Хэрэглэгчийн нэр хаяг: " ХОВД АЙМГИЙН ХОВД СУМ

2. Хэрэглэгчийн байршил: Ховд аймаг ХОВД сум

3. Ажил үйлчилгээний зориулалт: Нийтийн үйлчилгээ

4.Техникийн нөхцөл олгох үндэслэл: ЭХЯ-ны хүсэлт

5. Суурилагдсан хүчин чадал : Тооцоогоор гаргах \ 260 ква \

6. Холбогдох цэг байршил: АТП-1,АТП-2-р дэд станцуудаас шинээр гаргалгаа гаргаж СИП кабелиар шугам татах. Сумын төвийн дээд лагерт 63 Ква-ын чадалтай 6\04 кВ-ын АТП дэд станцыг иж бүрнээр бариж хэрэглэгч холбох.

7. Тоолуур : :Монгол Улсын стандартын шаардлагуудыг хангасан электрон тоолуур байх ба сүлжээнд холбохын өмнө Ховд "ЦТС" ХХК-ын тоолуур хэмжих хэрэгсэлийн лабраторит шалгуулж баталгаажуулсан байх .

8. Тусгай заалтууд: 1. СИП кабель шугамын марк СИП2х50+1х54,6мм2

2.04 кВ-ын тулгуур нь УКШ-9 маркын төмөр бетон тулгуур байна.

3. Бүх хэрэглэгчдийг 3 ба 6-тай хайрцганд багцлах

4. Одоо байгаа 246 цэгт электрон тоолуур суурилуулах.

Б. Заагдсан ачааллаас илүү хэрэглээ авах үед шинээр техникийн нөхцөл авах.

В. Эзэмшлиийн заагт хэмжих хэрэгслийг байрлуулна

Г. Зургийг кадастрын зураг дээр гүйцэтгэж Ховд "ЦТС" ХХК-д хянуулж батлуулна.

Д.Техникийн нөхцлийн холболтын схемээр холбох

Е . Тоноглол шитийг газардуулж газардуулагыг норм дүрмийн дагуу хийж эрх бүхий компаниар шалгуулан порткол үйлдэж баталгаажуулсан байх.

Ё. Барилга байгууламжийг ЭХЯ-с олгосон 03.2.2-р заалтын тусгай зөвшөөрөлтэй компаниар гүйцэтгүүлэх.

9. Дор дурдсан техникийн даалгавар , хууль , дүрэм журамыг мөрдөх

9.1 хүчддэлийн түвшингийн ±5 %-ийн хэлбэлзэлд зохицсон тоноглол сууриллуулах

9.2 Монгол Улсын эрчим хүчний тухай хууль, засгийн газрын 2001 оны 263 тоот тогтоолоор батлагдсан ЦЭХ хэрэглэх дүрэм , ЭХЗГ –ын зохицуулагчдын 2002 оны 68 дугаар тогтоолын

..

9.3 Хэрэглэгч нь өөрийн эзэмшлийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт аюулгүй ажиллагааг хариуцана.

9.4. Цахилгаан эрчим хүчний тооцоог Ховд "ЦТС" ХХК-ийн ХҮТ хийх

9.5 цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх гэрээг Ховд "ЦТС" ХХК-ийн Борлуулалтын албатай хийх

Хянасан: Ховд "ЦТС" ХХК-ын Гүйцэтгэх захирал Ш. Арстан

Комиссын гишүүд У. Пүрэвдорж / Ерөнхий инженер /

Т Нармандах / Ашиглалтын инженер /

Б Ганболд / Техник хяналтын инженер /

Батлав: ГХБХБГ-ын дарга Э.Дөлбадрал

ХОВД ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ХХК-ийн

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ

2020 .2.20 №02\05 Жаргалант сум

1. Хэрэглэгчийн нэр хаяг: " ХОВД АЙМГИЙН БУЯНТ СУМ

2. Хэрэглэгчийн байршил: Ховд аймаг БУЯНТ сум

3. Ажил үйлчилгээний зориулалт: Нийтийн үйлчилгээ

4.Техникийн нөхцөл олгох үндэслэл: ЭХЯ-ны хүсэлт

5. Суурилагдсан хүчин чадал : Тооцоогоор гаргах \ 360 ква \

6. Холбогдох цэг байршил: АТП-1,АТП-2, АТП-3-р дэд станцуудаас шинээр гаргалгаа гаргаж СИП кабелиар шугам татах.Замын хойд талын хороололд 100 ква чадалтай 6\04 кв-ын АТП- дэд станцыг иж бүрэн барьж хэрэглэгч холбох

7. Тоолуур : :Монгол Улсын стандартын шаардлагуудыг хангасан электрон тоолуур байх ба сүлжээнд холбохын өмнө Ховд "ЦТС" ХХК-ын тоолуур хэмжих хэрэгсэлийн лабраторит шалгуулж баталгаажуулсан байх .

8. Тусгай заалтууд: 1. СИП кабеь шугамын марк СИП2х50+1х54,6мм2

2.04 кВ-ын тулгуур нь УКШ-9 маркын төмөр бетон тулгуур байна.

3. Бүх хэрэглэгчдийг 3 ба 6-тай хайрцганд багцлах

4. Одоо байгаа 273 цэгт электрон тоолуур суурилуулах.

Б. Заагдсан ачааллаас илүү хэрэглээ авах үед шинээр техникийн нөхцөл авах.

В. Эзэмшлиийн заагт хэмжих хэрэгслийг байрлуулна

Г. Зургийг кадастрын зураг дээр гүйцэтгэж Ховд "ЦТС" ХХК-д хянуулж батлуулна.

Д.Техникийн нөхцлийн холболтын схемээр холбох

Е . Тоноглол шитийг газардуулж газардуулагыг норм дүрмийн дагуу хийж эрх бүхий компаниар шалгуулан порткол үйлдэж баталгаажуулсан байх.

Ё. Барилга байгууламжийг ЭХЯ-с олгосон 03.2.2-р заалтын тусгай зөвшөөрөлтэй компаниар гүйцэтгүүлэх.

9. Дор дурдсан техникийн даалгавар , хууль , дүрэм журамыг мөрдөх

9.1 хүчддэлийн түвшингийн ±5 %-ийн хэлбэлзэлд зохицсон тоноглол сууриллуулах

9.2 Монгол Улсын эрчим хүчний тухай хууль, засгийн газрын 2001 оны 263 тоот тогтоолоор батлагдсан ЦЭХ хэрэглэх дүрэм , ЭХЗГ –ын зохицуулагчдын 2002 оны 68 дугаар тогтоолын долдугаар хавсралтаар батлагдсан "Ховд ЦТС ХХК-ийн цахилгаан шугам сүлжээний холболтын заавар"–ийн заалтыг мөрдлөг болгох.

.

долдугаар хавсралтаар батлагдсан “Ховд ЦТС ХХК-ийн цахилгаан шугам сүлжээний холболтын заавар”–ийн заалтыг мөрдлөг болгох.

9.3 Хэрэглэгч нь өөрийн эзэмшлийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт аюулгүй ажиллагааг хариуцана.

9.4. Цахилгаан эрчим хүчний тооцоог Ховд “ЦТС” ХХК-ийн ХҮТ хийх

9.5 цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх гэрээг Ховд “ЦТС” ХХК-ийн Борлуулалтын албатай хийх

Хянасан: Ховд “ЦТС” ХХК-ын Гүйцэтгэх захирал Ш Арстан

Комиссын гишүүд У. Пүрэвдорж / Ерөнхий инженер /

: Т Нармандах / Ашиглалтын инженер /

, Б Ганболд / Техник хяналтын и ,

Техникийн даалгавар

2018.02.20

Д/д	Нэр	Ажлын нэр	Тавигдах шаардлага	Ажлын тоо хэмжээ	Шаардагдах материал
1	Ховд аймаг Манхан сум	1. 0.4кВ-ын агаарын шугамыг СИП кабель шугамд шилжүүлэх 2.. 0.4/0.22кВ-н одоо байгаа модон тулгуурыг УКШ-9 маркын төмөр бетон тулгуураар солих 3. Бүх хэрэглэгчдийн тоолуурыг 3 ба 6 тай хайрцагт багцлах /Электрон тоолуур тавих/ 4 АТП-2-ыг зөөвөрлөн хэрэглэгчийн дунд байрлуулах	-Техникийн нөхцөл дугаар:02/08 -Хүчдэлийн түвшин:0.4кВ -Трассын урт:тооцоогоор -Тулгуурын марк: УКШ-9 төмөр бетон хийцтэй - 0.4кВ-н -Тулгуурын өндөр:9м-0.4кВ Газардуулга:Төгсгөлийн тулгуурт давтан газардуулга хийх ААД-н дагуу 0.4кВ-н төмөр бетон тулгуурыг 250м тутамд газардуулга хийх Ховд "ЦТС" ХХК-тай зураг төсөл гүйцэтгэх гэрээ байгуулах Хуучин тулгуур шугамын АС-утсыг буулгаж Ховд "ЦТС" ХХК-нд хүлээлгэн өгөх	1ком	1.УКШ-9 маркийн тулгуур 2.СИП2-3х50+1х54,6 3.Тоолуур одоо байгаа тоолуурыг тавих 4.3-тай 6-тай тоолуурын хайрцаг тавих 5.нэг фазын автомат 6. нойлын клем

Техникийн даалгавар гаргасан: Ерөнхий инженер..... У. Пүрэвдорж

Техник хяналтын инженер..... .Б. Ганболд

Техникийн даалгавар

2018.02.20

Д/д	Нэр	Ажлын нэр	Тавигдах шаардлага	Ажлын тоо хэмжээ	Шаардагдах материал
1	Ховд аймаг Ховд сум	1. 0.4кВ-ын агаарын шугамыг СИП кабель шугамд шилжүүлэх 2.. 0.4/0.22кВ-н одоо байгаа модон тулгуурыг УКШ-9 маркын төмөр бетон тулгуураар солих 3. Одоо байгаа 163 айл өрхийн тоолуурыг DDS8800 маркийн тоолууpаар солих 4. Бүх хэрэглэгчдийг 3 ба 6 тай хайрцагт багцлах /Электрон тоолуур тавих/ 5.сумын төвийн дээд лагерт 63 ква чадалтай 6\04 кв-ын дэд станц шинээр барьж хэрэглэгч холбох	-Техникийн нөхцөл дугаар:02/08 -Хүчдэлийн түвшин:0.4кВ -Трассын урт:тооцоогоор -Тулгуурын марк: УКШ-9 төмөр бетон хийцтэй - 0.4кВ-н -Тулгуурын өндөр:9м-0.4кВ Газардуулга:Төгсгөлийн тулгуурт давтан газардуулга хийх ААД-н дагуу 0.4кВ-н төмөр бетон тулгуурыг 250м тутамд газардуулга хийх Ховд "ЦТС" ХХК-тай зураг төсөл гүйцэтгэх гэрээ байгуулах Хуучин тулгуур шугамын АС-утсыг буулгаж Ховд "ЦТС" ХХК-нд хүлээлгэн өгөх	1ком	1.УКШ-9 маркийн тулгуур 2.СИП2-3х50+1х54,6 3.Тоолуур DDS8800 4.3-тай 6-тай тоолуурын хайрцаг тавих 5.нэг фазын автомат 6. нойлын клем

Техникийн даалгавар гаргасан: Ерөнхий инженер.....Ү.Пүрэвдорж

Техник хяналтын инженер.....Б. Ганболд

Техникийн даалгавар

2018.02.20

Д/д	Нэр	Ажлын нэр	Тавигдах шаардлага	Ажлын тоо хэмжээ	Шаардагдах материал
1	Ховд аймаг Буянт сум	1. 0.4кВ-ын агаарын шугамыг СИП кабель шугамд шилжүүлэх 2.. 0.4/0.22кВ-н одоо байгаа модон тулгуурыг УКШ-9 маркын төмөр бетон тулгуураар солих 3. Бүх хэрэглэгчдийн тоолуурыг 3 ба 6 тай хайрцагт багцлах /Электрон тоолуур тавих/ 4 Засмал замын хойд лагерт 100 ква чадалтай 6\04 кв-ын дэд станц шинээр барих	-Техникийн нөхцөл дугаар:02/08 -Хүчдэлийн түвшин:0.4кВ -Трассын урт:тооцоогоор -Тулгуурын марк: УКШ-9 төмөр бетон хийцтэй - 0.4кВ-н -Тулгуурын өндөр:9м-0.4кВ Газардуулга:Төгсгөлийн тулгуурт давтан газардуулга хийх ААД-н дагуу 0.4кВ-н төмөр бетон тулгуурыг 250м тутамд газардуулга хийх Ховд "ЦТС" ХХК-тай зураг төсөл гүйцэтгэх гэрээ байгуулах Хуучин тулгуур шугамын АС-утсыг буулгаж Ховд "ЦТС" ХХК-нд хүлээлгэн өгөх	1ком	1.УКШ-9 маркийн тулгуур 2.СИП2-3х50+1х54,6 3.Тоолуур одоо байгаа тоолуурыг тавих 4.3-тай 6-тай тоолуурын хайрцаг тавих 5.нэг фазын автомат 6. нойлын клем

Техникийн даалгавар гаргасан: Ерөнхий инженер..... У.Пүрэвдорж

Техник хяналтын инженер..... Б. Ганболд