ЭРДЭНЭТ БУЛГАНЫ
ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
АРХАНГАЙ ДАХЬ САЛБАР
Архангай аймаг, Эрдэнэбулган сум
Утас: (01-332)2-12-17, Факс:(01-332)2-12-17

2018.03.02 № 05/08/18

танай _____ -ны № _____ -т

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ № 05/03/18

Хөвсгөл аймгийн Шинэ идэр сумын ЗДТГ-т

Хөвсгөл аймгийн Шинэ идэр сумын төвд баригдах 10/0,4 кВ-ын дэд станц, 10 кВ-ын АШ-ын цахилгаан хангамжид дараахь техникийн нөхцөлийг олгож байна.

1. Шинэ идэр сумын төвд баригдах 10/0,4 кВ-ын дэд станц, 10 кВ-ын АШ-ыг 10 кВ-ын 599-р тулгууураас авах.
2. Салбарлалтын эхлэлд хуурай салгуур тавих.
3. 10 кВ-н кабель АШ хөндлөн огтлолын талбайг ачаалалд тохируулан сонгох.
4. Шинэ идэр сумын төвд баригдах 10/0,4 кВ-н дэд станцыг АТП маягийн дэд станц угсрах.
5. 10/0,4 кВ-н дэд станцын хүчний трансформаторын чадалыг ачаалалд тохируулан сонгох.
6. 10/0,4 кВ-н дэд станцын 10 кВ талд гадна байгууламжийн хуурай салгуур, ПК маягийн ачаалалд тохирсон гал хамгаалагчийг сонгон тавих.
7. Хэт хүчдлээс хамгаалах цэнэг шавхагч тавих.
8. 10/0,4 кВ-н 0,4 кВ талд таслах залгах салгуур болон ихсэх гүйдэл богино залгаанаас хамгаалах хэрэгсэл, автомат /эсвэл гал хамгаалагч/ зэргийг ачаалалд тохируулан тооцооны үндсэн дээр сонгон тавих.
9. 10/0,4 кВ-н 0,4 кВ талд тооцооны ачаалалд тохирсон гүйдлийн трансформатор. тооцооны тоолуур тавих.
10. Гүйдлийн трансформатор тоолуур нь Стандарт хэмжил зүйн газарын баталгаатай байх, загварын туршилтанд орсон байх.
11. 10/0,4 кВ-н дэд станцын газардуулах байгууламжийн эсэргүүцэл жилийн аль ч улиралд 4 Омоос ихгүй байх. Хэмжиж баталгаажуулсан байх.
12. Шинэ идэр сумын 0,4 кВ-ын АШ-ыг төмөр бетон тулгууртай бүрээстэй АШ-аар солих.
13. Шинээр нэгтгэлгүй айл өрхөд тоолуур нэгтгэлийн хайрцаг суурилуулах.
14. Одоо ашиглаж байгаа тоолуур нэгтгэлийн хайрцагийг шинээр угсарсан АШ-д холбох.
15. Одоо ашиглаж байгаа тоолуур нэгтгэлийн хайрцагны оруулгын кабелийг солих.
16. Бүх тоолуур нэгтгэлийн хайрцагт хамгаалах газардуулга хийх. Газардуулгын эсэргүүцэл “Эрчим хүчний тоног оөхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрэм”-д заасан нормитивт хэмжээнд байх.

17. 0,4 кВ-ын АШ-д давтан газардуулга хийх. Газардуулгын эсэргүүцэл “Эрчим хүчний тоног оөхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрэм”-д заасан нормитивт хэмжээнд байх.
18. Шугам дэд станцын угсралт, монтажийн ажлыг мэргэжлийн эрх бүхий байгууллагаар хийлгэх.
19. Шугам дэд станцын угсралт, монтажийн ажлын зурагт эксперт хийлгэх.
20. 10, 0,4 кВ-н агаарын шугам, 10/0,4 кВ-н дэд станцын ажлыг “ЦАХИЛГААН БАЙГУУЛАМЖИЙН УГСРАЛТЫН ДҮРЭМ” болон бусад мөрдөгдөж байгаа хууль дүрэмд заасны дагуу гүйцэтгэх.
21. Техникийн нөхцөлд заагдсан арга хэмжээг дутуу авсан тохиолдолд хүчдэлд залгахгүй болно.
22. Техникийн нөхцөлд заагдаагүй, ашиглалтын шаардлага хангахгүй цахилгаан тоноглол хэрэглэснээс гарсан гэмтэл саатал хохирлыг техникийн нөхцөл олгосон байгууллага хариуцахгүй болно.
23. Дээрхи олгосон техникийн нөхцөл нь 1 жилийн хугацаанд хүчинтэй.

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ ОЛГОСОН:

Комиссын дарга:Ахлах инженер Д.Эрдэнэсайхан

Гишүүд: Ашиглалтын инженер Д.Хадбаатар

Тооцны ня-бо Т.Гантулга