БАТЛАВ:
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМНЫ БОДЛОГО,
ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ Г.ЭНХТАЙВАН

СУМДЫН 0.4/0.22 КВ-ЫН ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ АГААРЫН ШУГАМЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ ДААЛГАВАР /БАГЦ-1/

2018.3.15 Дугаар 2018/06Ц Улаанбаатар хот

1. Зураг төсөл боловсруулах үндэслэл
   1.1 Баянхонгор аймгийн “Баянхонгор эрчим хүч” ХХК-ийн 2018 оны 2 сарын 23-ны 56 албан тоот, “Баянхонгор эрчим хүч” ХХК-ийн 2018/01, 2018/02 тоот техникийн нөхцлүүд
   1.2 “ЭБЦТС” ТӨХК-ийн Өвөрхангай салбарын 2018 оны 14, тоот техникийн нөхцөл
   1.3 “Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан түгээх сүлжээ” ХК-ийн 2018 оны 02/244 тоот албан бичиг 09/39-2018-2, 10/40-2018-2, 08/38-2018-2 тоот техникийн нөхцлүүд
   1.4 “Улаанбаатар Цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-ийн 2013 оны 4150/2013 тоот техникийн нөхцөл, XIX
   1.5 2018 оны Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн Эрчим хүчний сайдын багц XVII.1.6

2. Байршил — Баянхонгор аймгийн Баацагаан, Бууцагаан, Баянговь сумд, Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар, Хүдэр, Шаамар сумд, Төв аймгийн Баян-Өнжүүл, Лүн сумд

3. Обьектийн бүрэлдэхүүн, хүч чадал
   3.1 0,22/0,4кВ-ын ЦДАШ-ыг стандартын шаардлага хангасан төмөр бетон тулгуур бүхий СИП утастай шугамд шилжүүлэх, шаардлагатай тохиолдолд шинээр барих
   3.2 0,22/0,4кВ-ын ЦДАШ-ын утасны хөндлөн огтлолыг холбогдох хэрэглээ, бий болох хэрэгцээг судлан зураг төслийн шатанд тооцоогоор сонгох
   3.3 6/10/15 кВ-ын дэд станцууд барих, шинэ суурьшлийн бүсийн цахилгаан хангамжийн ажлууд /Техникийн нөхцлүүдэд заасан/
   3.4 0.4 кВ-ын ЦДАШ-нд давтан газардуулга хийх

4. Барилгын үндсэн бүтээц, материал, бусад шаардлага — Шинэ барих ЦДАШ-ын тулгуурын үндсэн хийцүүд, дамжуулагч утас, агаарын шугамын хөндийрүүлэгч элементүүд, утас угсралтын тоног төхөөрөмжүүд нь ОУЦТХ-ны /IEC/ стандартын шаардлага хангасан байх ба тэдгээрийг Монгол орны байгаль цаг уурын нөхцөл, газар зүйн онцлогтой уялдуулан зураг төслөөр сонгох

5. Инженерийн хангамж — Хүчний болон гэрэлтүүлгийн самбарт давтан газардуулга, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх бүх арга хэмжээг авах.

6.	Зураг төсөл зохиох үе шат, хугацаа	Нэг үе шаттай, 2018 он
7.	Цаашид өргөтгөх эсэх	Сумын хэтийн төлөвлөгөөтэй уялдуулах
8.	Барих хугацаа	Техникийн нөхцлийн хүчинтэй хугацаанд
9.	Гүйцэтгэгч байгууллага	ЭХЯ-аас “Эрчим хүчний барилга угсралтын тусгай зөвшөөрөл” авсан эрх бүхий байгууллагаар гүйцэтгүүлэх
10.	Захиалагч байгууллага	Эрчим хүчний яам
11.	Зургийн байгууллага	“Эрчим хүчний барилга угсралтын зураг төсөл хийх тусгай зөвшөөрөл” авсан эрх бүхий байгууллагаар гүйцэтгүүлэх
12.	Онцгой нөхцөл	12.1 Зураг төслийг Монгол улсын Цахилгаан байгууламжийн дүрэм, Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн мехник ашиглалтын дүрэм, Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм, Барилгын норм ба Дүрмийн цахилгаан сантехникийн ажил 3.05.06.90 ба 3-07-6-ийн заалтын дагуу гүйцэтгэх 12.2 Зураг төслийг улсын экспертизед оруулахын өмнө ашиглагч байгууллага болон холбогдох газруудаар хянуулж, зөвшөөрөл авсан байх 12.3 6-15 кВ-ын ЦДАШ-нд шувуу үргээгч тавих 12.3 Техникийн нөхцөлд дурдсан бусад шаардлагуудыг зураг төсөлд тусгах.

БОЛОВСРУУЛСАН:
БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН
ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН Ш.ГАНЗОРИГ

БАТЛАВ:
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМНЫ БОДЛОГО,
ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ Г.ЭНХТАЙВАН

УХА0558 5638089

СУМДЫН 0.4/0.22 КВ-ЫН ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ АГААРЫН ШУГАМЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ ДААЛГАВАР /БАГЦ-2/

2018.3.15 Дугаар 2018/07Ц Улаанбаатар хот

1.	Зураг төсөл боловсруулах үндэслэл	1.1 Говь-Алтай аймгийн “Алтай Улиастайн Эрчим хүч” ТӨХК-ийн 2018 оны 2 сарын 21-ний өдрийн 127 албан тоот, 120, 116, 117, 118, 119 тоот техникийн нөхцлүүд 1.2 “Алтай Улиастайн Эрчим хүч” ТӨХК-ийн Завхан салбарын 2018 оны 08/18, 07/18, 06/18 тоот техникийн нөхцлүүд 1.3 2018 оны Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн Эрчим хүчний сайдын багц XVII.1.6
2.	Байршил	Говь-Алтай аймгийн Дарви, Баян-Уул, Жаргалан, Бигэр, Хөх-морьт сумд, Завхан аймгийн Баянтэс, Баянхайрхан, Тосонцэнгэл сумд,
3.	Обьектийн бүрэлдэхүүн, хүч чадал	3.1 0,22/0,4кВ-ын ЦДАШ-ыг стандартын шаардлага хангасан төмөр бетон тулгуур бүхий СИП утастай шугамд шилжүүлэх, шаардлагатай тохиолдолд шинээр барих 3.2 0,22/0,4кВ-ын ЦДАШ-ын утасны хөндлөн огтлолыг холбогдох хэрэглээ, бий болох хэрэгцээг судлан зураг төслийн шатанд тооцоогоор сонгох 3.3 ЦДАШ-нд давтан газардуулга хийх, шувуу үргээгч тавих
4.	Барилгын үндсэн бүтээц, материал, бусад шаардлага	Шинэ барих ЦДАШ-ын тулгуурын үндсэн хийцүүд, дамжуулагч утас, агаарын шугамын хөндийрүүлэгч элементүүд, утас угсралтын тоног төхөөрөмжүүд нь ОУЦТХ-ны /IEC/ стандартын шаардлага хангасан байх ба тэдгээрийг Монгол орны байгаль цаг уурын нөхцөл, газар зүйн онцлогтой уялдуулан зураг төслөөр сонгох
5.	Инженерийн хангамж	Хүчний болон гэрэлтүүлгийн самбарт давтан газардуулга, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх бүх арга хэмжээг авах.
6.	Зураг төсөл зохиох үе шат, хугацаа	Нэг үе шаттай, 2018 он
7.	Цаашид өргөтгөх эсэх	Сумын хэтийн төлөвлөгөөтэй уялдуулах
8.	Барих хугацаа	Техникийн нөхцлийн хүчинтэй хугацаанд

9.	Гүйцэтгэгч байгууллага	ЭХЯ-аас “Эрчим хүчний барилга угсралтын тусгай зөвшөөрөл” авсан эрх бүхий байгууллагаар гүйцэтгүүлэх
10.	Захиалагч байгууллага	Эрчим хүчний яам
11.	Зургийн байгууллага	“Эрчим хүчний барилга угсралтын зураг төсөл хийх тусгай зөвшөөрөл” авсан эрх бүхий байгууллагаар гүйцэтгүүлэх
12.	Онцгой нөхцөл	12.1 Зураг төслийг Монгол улсын Цахилгаан байгууламжийн дүрэм, Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн мехник ашиглалтын дүрэм, Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм, Барилгын норм ба Дүрмийн цахилгаан сантехникийн ажил 3.05.06.90 ба 3-07-6-ийн заалтын дагуу гүйцэтгэх 12.2 Зураг төслийг улсын экспертизед оруулахын өмнө ашиглагч байгууллага болон холбогдох газруудаар хянуулж, зөвшөөрөл авсан байх 12.3 Техникийн нөхцөлд дурдсан бусад шаардлагуудыг зураг төсөлд тусгах.

БОЛОВСРУУЛСАН:
БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН
ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН Ш.ГАНЗОРИГ

БАТЛАВ:
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМНЫ БОДЛОГО,
ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ Г.ЭНХТАЙВАН

СУМДЫН 0.4/0.22 КВ-ЫН ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ АГААРЫН ШУГАМЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ ДААЛГАВАР /БАГЦ-3/

2018.3.20 Дугаар 2018/08Ц Улаанбаатар хот

1.	Зураг төсөл боловсруулах үндэслэл	1.1 “Дорнод бүсийн Эрчим хүчний систем” ТӨХК-ийн 2018 оны 02 сарын 23-ны өдрийн 1/99 албан тоот, 2018/06, 2018/07, 2018/10, 2018/11, 2018/12 тоот техникийн нөхцлүүд 1.2 “Дорнод бүсийн Эрчим хүчний систем” ТӨХК-ийн Сүхбаатар салбарын 2018 оны 08/2018, 07/2018, 06/18 тоот техникийн нөхцлүүд 1.3 “Баганаар зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-ийн 2018 оны 15/18 тоот техникийн нөхцлүүд 1.4 2018 оны Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн Эрчим хүчний сайдын багц XVII.1.6
2.	Байршил	Дорнод аймгийн Булган, Хөлөнбуйр, Халх гол, Баян-Уул, Чулуунхороот сумд, Сүхбаатар аймгийн Онгон, Мөнххаан, Түмэнцогт сумд,
3.	Обьектийн бүрэлдэхүүн, хүч чадал	3.1 0,22/0,4кВ-ын ЦДАШ-ыг стандартын шаардлага хангасан төмөр бетон тулгуур бүхий СИП утастай шугамд шилжүүлэх, шаардлагатай тохиолдолд шинээр барих 3.2 0,22/0,4кВ-ын ЦДАШ-ын утасны хөндлөн огтлолыг холбогдох хэрэглээ, бий болох хэрэгцээг судлан зураг төслийн шатанд тооцоогоор сонгох 3.3 ЦДАШ-нд давтан газардуулга хийх, шувуу үргээгч тавих
4.	Барилгын үндсэн бүтээц, материал, бусад шаардлага	Шинэ барих ЦДАШ-ын тулгуурын үндсэн хийцүүд, дамжуулагч утас, агаарын шугамын хөндийрүүлэгч элементүүд, утас угсралтын тоног төхөөрөмжүүд нь ОУЦТХ-ны /IEC/ стандартын шаардлага хангасан байх ба тэдгээрийг Монгол орны байгаль цаг уурын нөхцөл, газар зүйн онцлогтой уялдуулан зураг төслөөр сонгох
5.	Инженерийн хангамж	Хүчний болон гэрэлтүүлгийн самбарт давтан газардуулга, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх бүх арга хэмжээг авах.
6.	Зураг төсөл зохиох үе шат, хугацаа	Нэг үе шаттай, 2018 он
7.	Цаашид	Сумын хэтийн төлөвлөгөөтэй уялдуулах

	өргөтгөх эсэх	
8.	Барих хугацаа	Техникийн нөхцлийн хүчинтэй хугацаанд
9.	Гүйцэтгэгч байгууллага	ЭХЯ-аас “Эрчим хүчний барилга угсралтын тусгай зөвшөөрөл” авсан эрх бүхий байгууллагаар гүйцэтгүүлэх
10.	Захиалагч байгууллага	Эрчим хүчний яам
11.	Зургийн байгууллага	“Эрчим хүчний барилга угсралтын зураг төсөл хийх тусгай зөвшөөрөл” авсан эрх бүхий байгууллагаар гүйцэтгүүлэх
12.	Онцгой нөхцөл	12.1 Зураг төслийг Монгол улсын Цахилгаан байгууламжийн дүрэм, Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн мехник ашиглалтын дүрэм, Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм, Барилгын норм ба Дүрмийн цахилгаан сантехникийн ажил 3.05.06.90 ба 3-07-6-ийн заалтын дагуу гүйцэтгэх 12.2 Зураг төслийг улсын экспертизед оруулахын өмнө ашиглагч байгууллага болон холбогдох газруудаар хянуулж, зөвшөөрөл авсан байх 12.3 Техникийн нөхцөлд дурдсан бусад шаардлагуудыг зураг төсөлд тусгах.

БОЛОВСРУУЛСАН:
БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН
ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН Ш.ГАНЗОРИГ

БАТЛАВ:
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМНЫ БОДЛОГО,
ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ Г.ЭНХТАЙВАН

УХА0558 5638089

СУМДЫН 0.4/0.22 КВ-ЫН ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ АГААРЫН ШУГАМЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ ДААЛГАВАР /БАГЦ-4/

2018.3.15 Дугаар 2018/09Ц Улаанбаатар хот

1.	Зураг төсөл боловсруулах үндэслэл	1.1 "Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ" ТӨХК-ийн 2018 оны 18/01, 04/18, 10/18, 06/18, 09/18, 08/18, 07/18, 13/18, 05/18, 11/18, 15/18 тоот техникийн нөхцлүүд 1.2 2018 оны Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн Эрчим хүчний сайдын багц XVII.1.6
2.	Байршил	Хэнтий аймгийн Биндэр, Батноров, Бэрх, Баян-Овоо, Баянхутаг, Норовлин, Дадал, Галшар, Баян-Адрага сумд,
3.	Обьектийн бүрэлдэхүүн, хүч чадал	3.1 0,22/0,4кВ-ын ЦДАШ-ыг стандартын шаардлага хангасан төмөр бетон тулгуур бүхий СИП утастай шугамд шилжүүлэх, шаардлагатай тохиолдолд шинээр барих 3.2 0,22/0,4кВ-ын ЦДАШ-ын утасны хөндлөн огтлолыг холбогдох хэрэглээ, бий болох хэрэгцээг судлан зураг төслийн шатанд тооцоогоор сонгох 3.3 6/10/15 кВ-ын дэд станцууд барих, шинэ суурьшлийн бүсийн цахилгаан хангамжийн ажлууд /Техникийн нөхцлүүдэд заасан/ 3.3 0.4 кВ-ын ЦДАШ-нд давтан газардуулга хийх
4.	Барилгын үндсэн бүтээц, материал, бусад шаардлага	Шинэ барих дэд станц, ЦДАШ-ын тулгуурын үндсэн хийцүүд, дамжуулагч утас, агаарын шугамын хөндийрүүлэгч элементүүд, утас угсралтын тоног төхөөрөмжүүд нь ОУЦТХ-ны /IEC/ стандартын шаардлага хангасан байх ба тэдгээрийг Монгол орны байгаль цаг уурын нөхцөл, газар зүйн онцлогтой уялдуулан зураг төслөөр сонгох
5.	Инженерийн хангамж	Хүчний болон гэрэлтүүлгийн самбарт давтан газардуулга, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх бүх арга хэмжээг авах.
6.	Зураг төсөл зохиох үе шат, хугацаа	Нэг үе шаттай, 2018 он
7.	Цаашид өргөтгөх эсэх	Сумын хэтийн төлөвлөгөөтэй уялдуулах

8.	Барих хугацаа	Техникийн нөхцлийн хүчинтэй хугацаанд
9.	Гүйцэтгэгч байгууллага	ЭХЯ-аас “Эрчим хүчний барилга угсралтын тусгай зөвшөөрөл” авсан эрх бүхий байгууллагаар гүйцэтгүүлэх
10.	Захиалагч байгууллага	Эрчим хүчний яам
11.	Зургийн байгууллага	“Эрчим хүчний барилга угсралтын зураг төсөл хийх тусгай зөвшөөрөл” авсан эрх бүхий байгууллагаар гүйцэтгүүлэх
12.	Онцгой нөхцөл	12.1 Зураг төслийг Монгол улсын Цахилгаан байгууламжийн дүрэм, Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн мехник ашиглалтын дүрэм, Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм, Барилгын норм ба Дүрмийн цахилгаан сантехникийн ажил 3.05.06.90 ба 3-07-6-ийн заалтын дагуу гүйцэтгэх 12.2 Зураг төслийг улсын экспертизед оруулахын өмнө ашиглагч байгууллага болон холбогдох газруудаар хянуулж, зөвшөөрөл авсан байх 12.3 10/15 кВ-ын ЦДАШ-нд шувуу үргээгч тавих 12.4 Техникийн нөхцөлд дурдсан бусад шаардлагуудыг зураг төсөлд тусгах.

БОЛОВСРУУЛСАН:
БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН
ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН Ш.ГАНЗОРИГ

БАТЛАВ:
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМНЫ БОДЛОГО,
ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ Г.ЭНХТАЙВАН

СУМДЫН 0.4/0.22 КВ-ЫН ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ АГААРЫН ШУГАМЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ ДААЛГАВАР /БАГЦ-5/

2018.3.15 Дугаар 2018/10Ц Улаанбаатар хот

1. Зураг төсөл боловсруулах үндэслэл	1.1 “Баруун бүсийн эрчим хүчний систем” ТӨХК-ийн 2018 оны 02 сарын 22 тоот албан бичиг, 02/06, 02/08, 02/09 тоот техникийн нөхцлүүд 1.2 “Баруун бүсийн эрчим хүчний систем” ТӨХК-ийн Увс цахилгаан түгээх сүлжээ компанийн 19/2018, 20/2018, 18/2018 тоот техникийн нөхцлүүд 1.3 2018 оны Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн Эрчим хүчний сайдын багц XVII.1.6
2. Байршил	Увс аймгийн Хяргас, Малчин, Ховд сумд, Ховд аймгийн Ховд, Буянт, Манхан, Мөст сумд
3. Обьектийн бүрэлдэхүүн, хүч чадал	3.1 6/1015 кВ-ын дэд станцууд барих, шинэ суурьшлийн бүсийн цахилгаан хангамжийн ажлууд /Техникийн нөхцлүүдэд заасан/ 3.2 0,22/0,4кВ-ын ЦДАШ-ыг стандартын шаардлага хангасан төмөр бетон тулгуур бүхий СИП утастай шугамд шилжүүлэх, шаардлагатай тохиолдолд шинээр барих 3.3 0,22/0,4кВ-ын ЦДАШ-ын утасны хөндлөн огтлолыг холбогдох хэрэглээ, бий болох хэрэгцээг судлан зураг төслийн шатанд тооцоогоор сонгох 3.4 0.4 кВ-ын ЦДАШ-нд давтан газардуулга хийх
4. Барилгын үндсэн бүтээц, материал, бусад шаардлага	Шинэ барих дэд станц, ЦДАШ-ын тулгуурын үндсэн хийцүүд, дамжуулагч утас, агаарын шугамын хөндийрүүлэгч элементүүд, утас угсралтын тоног төхөөрөмжүүд нь ОУЦТХ-ны /IEC/ стандартын шаардлага хангасан байх ба тэдгээрийг Монгол орны байгаль цаг уурын нөхцөл, газар зүйн онцлогтой уялдуулан зураг төслөөр сонгох
5. Инженерийн хангамж	Хүчний болон гэрэлтүүлгийн самбарт давтан газардуулга, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх бүх арга хэмжээг авах.
6. Зураг төсөл зохиох үе шат, хугацаа	Нэг үе шаттай, 2018 он

7.	Цаашид өргөтгөх эсэх	Сумын хэтийн төлөвлөгөөтэй уялдуулах
8.	Барих хугацаа	Техникийн нөхцлийн хүчинтэй хугацаанд
9.	Гүйцэтгэгч байгууллага	ЭХЯ-аас “Эрчим хүчний барилга угсралтын тусгай зөвшөөрөл” авсан эрх бүхий байгууллагаар гүйцэтгүүлэх
10.	Захиалагч байгууллага	Эрчим хүчний яам
11.	Зургийн байгууллага	“Эрчим хүчний барилга угсралтын зураг төсөл хийх тусгай зөвшөөрөл” авсан эрх бүхий байгууллагаар гүйцэтгүүлэх
12.	Онцгой нөхцөл	12.1 Зураг төслийг Монгол улсын Цахилгаан байгууламжийн дүрэм, Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн мехник ашиглалтын дүрэм, Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм, Барилгын норм ба Дүрмийн цахилгаан сантехникийн ажил 3.05.06.90 ба 3-07-6-ийн заалтын дагуу гүйцэтгэх 12.2 Зураг төслийг улсын экспертизед оруулахын өмнө ашиглагч байгууллага болон холбогдох газруудаар хянуулж, зөвшөөрөл авсан байх 12.3 6-15 кВ-ын ЦДАШ-нд шувуу үргээгч тавих 12.3 Техникийн нөхцөлд дурдсан бусад шаардлагуудыг зураг төсөлд тусгах.

БОЛОВСРУУЛСАН:
БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН
ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН Ш.ГАНЗОРИГ

БАТЛАВ:
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМНЫ БОДЛОГО,
ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ Г.ЭНХТАЙВАН

СУМДЫН 0.4/0.22 КВ-ЫН ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ АГААРЫН ШУГАМЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ ДААЛГАВАР /БАГЦ-6/

2018.3.15 Дугаар 2018/11Ц Улаанбаатар хот

1.	Зураг төсөл боловсруулах үндэслэл	1.1 “Хөвсгөл эрчим хүч” ХХК-ийн 2018 оны 02 сарын 1/78 тоот албан бичиг, 22/2018, 23/2018, 21/2018, 18/2018, 17/2018, 16/2018 тоот техникийн нөхцлүүд 1.2 “Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-ийн компанийн 03/02/18, 04/2018, 05/03/18, 05/2018 тоот техникийн нөхцлүүд 1.3 2018 оны Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн Эрчим хүчний сайдын багц XVII.1.6
2.	Байршил	Хөвсгөл аймгийн Арбулаг, Ханх, Бүрэнтогтох, Жаргалант, Шинэ-Идэр, Эрдэнэбулган, Тариалан, Мөрөн сумд
3.	Обьектийн бүрэлдэхүүн, хүч чадал	3.1 10 кВ-ын ЦДАШ болон дэд станцууд барих, шинэ суурьшлийн бүсийн цахилгаан хангамжийн ажлууд /Техникийн нөхцлүүдэд дурьдсан/ 3.2 0,22/0,4кВ-ын ЦДАШ-ыг стандартын шаардлага хангасан төмөр бетон тулгуур бүхий СИП утастай шугамд шилжүүлэх, шаардлагатай тохиолдолд шинээр барих 3.2 0,22/0,4кВ-ын ЦДАШ-ын утасны хөндлөн огтлолыг холбогдох хэрэглээ, бий болох хэрэгцээг судлан зураг төслийн шатанд тооцоогоор сонгох
4.	Барилгын үндсэн бүтээц, материал, бусад шаардлага	4.1 Шинэ барих ЦДАШ-ын тулгуурын үндсэн хийцүүд, дамжуулагч утас, агаарын шугамын хөндийрүүлэгч элементүүд, утас угсралтын тоног төхөөрөмжүүд нь ОУЦТХ-ны /IEC/ стандартын шаардлага хангасан байх ба тэдгээрийг Монгол орны байгаль цаг уурын нөхцөл, газар зүйн онцлогтой уялдуулан зураг төслөөр сонгох, 4.2 Дэд станцуудад суурилагдах тоног төхөөрөмжүүд, трансформатор нь Монгол орны цаг уурын нөхцөл, далайн түшний өндөрлөг байдалд нийцсэн, Монгол улс ба ОУЦТХ-ны стандартын шаардлага хангасан байх
5.	Инженерийн хангамж	Хүчний болон гэрэлтүүлгийн самбарт давтан газардуулга, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх бүх арга хэмжээг авах.
6.	Зураг төсөл зохиох үе шат, хугацаа	Нэг үе шаттай, 2018 он

7.	Цаашид өргөтгөх эсэх	Сумын хэтийн төлөвлөгөөтэй уялдуулах
8.	Барих хугацаа	Техникийн нөхцлийн хүчинтэй хугацаанд
9.	Гүйцэтгэгч байгууллага	ЭХЯ-аас “Эрчим хүчний барилга угсралтын тусгай зөвшөөрөл” авсан эрх бүхий байгууллагаар гүйцэтгүүлэх
10.	Захиалагч байгууллага	Эрчим хүчний яам
11.	Зургийн байгууллага	“Эрчим хүчний барилга угсралтын зураг төсөл хийх тусгай зөвшөөрөл” авсан эрх бүхий байгууллагаар гүйцэтгүүлэх
12.	Онцгой нөхцөл	12.1 Зураг төслийг Монгол улсын Цахилгаан байгууламжийн дүрэм, Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн мехник ашиглалтын дүрэм, Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм, Барилгын норм ба Дүрмийн цахилгаан сантехникийн ажил 3.05.06.90 ба 3-07-6-ийн заалтын дагуу гүйцэтгэх 12.2 Зураг төслийг улсын экспертизед оруулахын өмнө ашиглагч байгууллага болон холбогдох газруудаар хянуулж, зөвшөөрөл авсан байх 12.3 ЦДАШ-нд давтан газардуулга хийх, шувуу үргээгч тавих 12.4 Техникийн нөхцөлд дурдсан бусад шаардлагуудыг зураг төсөлд тусгах.

БОЛОВСРУУЛСАН:
БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН
ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН Ш.ГАНЗОРИГ