БАТЛАВ
"БАЯНХОНГОР-ЭРЧИМ ХҮЧ" ЦТ ХХК-ИЙН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Т.ОТГОНБААТАР

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ

2018 оны 02 дугаар сарын 22 №2018/01 Номгон

1. Хэрэглэгчийн нэр хаяг: Баянхонгор аймгийн Баацагаан сум
2. Хэрэглэгчийн байршил: Баацагаан сумын 0.4кВ-ын ЦДАШ-ын өргөтгөл шинэчлэл хийх.
3. Ажил үйлчилгээний зориулалт: Баацагаан сумын төвийн цахилгаан хангамжийн найдвартай байдлыг сайжруулах. АС дамжуулагчтай төмөр бетон хөлтэй модон тулгуурыг СИП дамжуулагчтай төмөр бетон тулгууураар солих ажил.
4. Техникийн нөхцөл олгох үндэслэл :
   Баацагаан сумын төвийн цахилгаан сайжруулах
5. Суурилагдсан чадал: 200 кВт
6. Холбогдох цэг:
   А. АТП-1 дэд станцын баруун гаргалгаанд 4 ширхэг төмөр бетон хөлтэй модон тулгуурыг төмөр бетон тулгууураар сольж 200м СИП дамжуулагч шинээр татах.
   В. АТП-1 дэд станцын урд гаргалгааны 0,4кВ-ын ЦДАШ-ын өргөтгөлд 35 ширхэг УКШ-10 маркын тулгууртай 1760м СИП 25*3+1*16 дамжуулагч шинээр татаж хэрэглэгчдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах.
   С. АТП-2 дэд станцын 0.4кВ-ын 66 ширхэг хуучин төмөр бетон хөлтэй модон тулгуурыг УКШ-10 маркын төмөр бетон тулгууураар сольж 1200м СИП35*3+1*25 дамжуулагч салбар шугамыг 2000 метр СИП25*3+16*1 дамжуулагчаар сольж шинчлэнэ.
7. Тусгай заалтууд:
   А. Тус сумын байгаль цаг уурын нөхцөлд тохирсон тоноглол сонгож хийх.
   Б. Ажлыг эхлэхийн өмнө ТЗЭ компаниас зөвшөөрөл авч хяналтын инженерийн хяналтан дор хийж гүйцэтгэнэ.
8. Газардуулга:
   Шит тоног төхөөрөмж газардуулж норм хэмжээнд нь бариулж, мэргэжлийн байгууллагаар хэмжүүлэх.
   Газар шорооны ажил хийхдээ ТЗЭ байгууллагаас зөвшөөрөл авна.
9. Нэмэлт шаардлага
   ЦЭХ ашиглах гэрээ байгуулах, ТАД,ААД,ЦЭХ хэрэглэх дүрмүүдийг мөрдөх
   Гадна цахилгаан хангамжыг мэргэжлийн ТЗЭ байгууллагаар хийлгэж акт баримт бүрдүүлнэ.

.

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ ОЛГОСОН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Б.БАДАМЦЭЦЭГ

БАТЛАВ
"БАЯНХОНГОР-ЭРЧИМ ХХК" ЦТ ХХК-ИЙН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Т.ОТГОНБААТАР

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ

2018оны *03 дугаар* сарын 29 №*2018/02* Номгон

1. Хэрэглэгчийн нэр хаяг: Баянхонгор аймгийн Бууцагаан сум

2. Хэрэглэгчийн байршил: *Бууцагаан сумын 0.4кВ-ын ЦДАШ-ын өргөтгөл шинэчлэл хийх.*
3. Ажил үйлчилгээний зориулалт: *Бууцагаан сумын төвийн цахилгаан хангамжийн найдвартай байдлыг сайжруулах. АС дамжуулагчтай төмөр бетон хөлтэй модон тулгуурыг СИП дамжуулагчтай төмөр бетон тулгууураар солих ажил.*
4. Техникийн нөхцөл олгох үндэслэл :
   Бууцагаан *сумын төвийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах*
5. Суурилагдсан чадал: 200 кВт
6. Холбогдох цэг:
   А. ХТП-3 дэд станцын Хойд гаргалгаанд шинээр 20 ширхэг УКШ-9 маркын төмөр бетон тулгууртай 1000м СИП-25 дамжуулагчтай ЦДАШ –г шинээр татах.
   В. Баянхонгор – Говь-Алтай чиглэлийн хатуу хучилттай автозам ашиглалтанд орж байгааатай холбоотой Бууцагаан сумын урд шинэ суурьшлын бүсийн цахилгаан хангамжыг шинээр хийх. 1км 15кВ-ын 250кВА хүчин чадалтай АТП дэд станцыг АС-50 дамжуулагчтай шинээр барих. 0.4кВ-ын УКШ-9 маркын төмөр бетон тулгууртай СИП-35 дамжуулагчтай 800м 0.4км ЦДАШ-ыг шинээр хийх.

Тусгай заалтууд:

А. Тус сумын байгаль цаг уурын нөхцөлд тохирсон тоноглол сонгож хийх.

Б. Ажлыг эхлэхийн өмнө ТЭЭ компаниас зөвшөөрөл авч хяналтын инженерийн хяналтан дор хийж гүйцэтгэнэ.

8.Газардуулга:

Шит тоног төхөөрөмж газардуулж норм хэмжээнд нь бариулж, мэргэжлийн байгууллагаар хэмжүүлэх.

Газар шорооны ажил хийхдээ ТЭЭ байгууллагаас зөвшөөрөл авна.

9. Нэмэлт шаардлага

ЦЭХ ашиглах гэрээ байгуулах, ТАД,ААД,ЦЭХ хэрэглэх дүрмүүдийг мөрдөх
Гадна цахилгаан хангамжыг мэргэжлийн ТЭЭ байгууллагаар хийлгэж акт баримт бүрдүүлж хүлээлгэн өгнө.

.

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ ОЛГОСОН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Б.БАДАМЦЭЦЭГ