АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Замын чигийг сэргээх | км | 0.99 |
| 2 | Бетон зуурмаг бэлтгэх | м3 | 0.11 |

## АВТО ЗАМЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих | м3 | 1696.79 |
| 2 | Зөөврөөр далан байгуулах | м3 | 748.13 |
| 3 | Суурийн доод үе байгуулах 20см | 1м3 | 1803.78 |
| 4 | Авто замын хөвөө байгуулах 20см | 1м3 | 268.11 |
| 5 | Авто замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/ | у/м | 2202.76 |
| 6 | Замын сууринд нэг үе гялгар цаас дэвсэх | м2 | 9018.9 |
| 7 | Цементбетон хольцоор зам, зогсоол гараар хийх | м3 | 1792.22 |
| 8 | Цементбетон хольцоор замын хурд сааруулагч гараар хийх | м3 | 0.72 |
| 9 | Авто замын хучилтыг бетонон хавтангаар хийх | м2 | 62.44 |
| 10 | Авто замын бетон хавтгай хавтан цутгаж бэлтгэх | м3 | 12.49 |
| 11 | Бетон зуурмаг бэлтгэх | м3 | 1900.92 |

## ЗАМЫН ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх | м | 1223 |
| 2 | Замын тэмдэг суурьлуулах | ш | 44 |
| 3 | Бетон зуурмаг бэлтгэх | м3 | 1.97 |

## БОРООНЫ УСНЫ СУВГИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ган хоолойг шуудуунд тавих, Ф500мм | км | 0.042 |

## ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Одоо байгаа явган хүний замын хучилтийг буулгах, к=0.8 | м2 | 347.5 |
| 2 | Явган хүний замын хашлага тавих | у/м | 2918.46 |
| 3 | Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх | м3 | 262.66 |
| 4 | Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх | м2 | 1751.08 |
| 5 | Бетон зуурмаг бэлтгэх | м3 | 31.9 |

## АЙЛЫН БАНЗАН ХАШААНЫ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Хашааны шонгийн нүх гараар ухах | м3 | 25.51 |
| 2 | Хашааны шонгийн суурь бетоноор чигжиж цутгах м100 | м3 | 25.51 |
| 3 | Төмөр рамтай явган хаалга бүхий гүйдэг том хаалга угсрах | м2 | 34.2 |
| 4 | Банзан хашаа барих | м2 | 370.8 |
| 5 | Банзан хана охороор будах | м2 | 370.8 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | Бетон зуурмаг бэлтгэх | м3 | 25.51 |

## АЛБАН ГАЗРЫН ТӨМӨР ХАШААНЫ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Хашааны шонгийн нүх гараар ухах | м3 | 15.05 |
| 2 | Хашааны шонгийн суурь бетоноор чигжиж цутгах м100 | м3 | 15.05 |
| 3 | Төмөр сараалжин хаалга хийж угсрах, h=1.2м | м2 | 14.4 |
| 4 | Хаалганы төмөр зэврэлтээс хамгаалах будгаар будах | м2 | 15.05 |
| 5 | Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах, h=1.2м | м2 | 634.44 |
| 6 | Хашааны төмөр зэврэлтээс хамгаалах будгаар будах | м2 | 634.44 |
| 7 | Бетон зуурмаг бэлтгэх | м3 | 15.35 |

## ГАДНА ТАЛБАЙН ТОНОГЛОЛ СУУРИЛУУЛАХ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Хашааны хаяг тогтоох | ш | 224 |
| 2 | Гудамжны хаяг тогтоох | ш | 21 |
| 3 | Байшингийн хаяг тогтоох | ш | 9 |
| 4 | Албан газруудын хаяг суурилуулах | ш | 6 |
| 5 | Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй 1.5*0.9*0.5 хэмжээтэй сандал суурилуулах | ш | 20 |
| 6 | Гадна талбайд хогийн сав суурилуулах | ш | 11 |
| 7 | Хөтөч самбар суурилуулах | ш | 3 |
| 8 | Бетон зуурмаг бэлтгэх | м3 | 14.28 |

# АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАЗРЫН АЖИЛ / СУВАГЧЛАЛ /

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Кабель хамгаалах швеллер төмөр суурилуулах 80 метр шуудууг ухах /гараар/ 2-р зэргийн хөрсөнд | м3 | 44 |
| 2 | Элсэн дэвсгэр ба хучилт хийх | м3 | 4.8 |
| 3 | Шигшсэн шороогоор булах | м3 | 2.4 |
| 4 | Сувагчлалын шуудууг чигжиж нягтруулах | м2 | 12 |
| 5 | Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх | км | 0.08 |
| 6 | Сувагчлалын шуудууг буцааж булах /механизмаар/ | м3 | 36.38 |
| 7 | Илүүдэл шороог авто машинд ачих | м3 | 16.37 |

## ТЭМДЭГТИЙН ШОН

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Тэмдэгийн шонгийн нүх гараар ухах | м3 | 0.18 |
| 2 | Тэмдэгийн шон суурилуулах | ш | 4 |

## СУВАГЧЛАЛД ХҮЧИТГЭЛ ХИЙХ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Кабель хамгаалах 54 метр урттай швеллер төмөр суурилуулах / 1ш нь 6метр урттай, 0.1104тн жинтэй / | тн | 0.9936 |
| 2 | Хамгаалалтын уян хоолой угсрах д-50 мм / швеллер төмөр дотор / | метр | 55 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Гар салгуур 400А угсрах | ш | 1 |
| 2 | Гал хамгаалагч 400А угсрах | ш | 3 |
| 3 | 3 фазын электрон тоолуур угсрах | ш | 1 |
| 4 | Электрон тоолуур бүхий гэрэлтүүлгийн удирдах самбар IP65 хамгаалалттай | ширхэг | 1 |
| 5 | Гэрэлтүүлгийн самбарын бетон суурь цутгах | м3 | 0.225 |
| 6 | Гадна тавих 2 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах h= 9м | ш | 36 |
| 7 | Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурь /9м/ угсрах | ш | 36 |
| 8 | 0.4кВ-ын АВВБ 3*35+1*16мм.кв огтлолтой кабелийг хоолойд сүвлэж тавих | м | 500 |
| 9 | 0.4кВ-ын АВВБ 3*25+1*16мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах | м | 1700 |
| 10 | Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах | м | 150 |
| 11 | Хуванцар хоолой угсрах Ф100мм | м | 70 |
| 12 | Кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих | м | 220 |
| 13 | Элсэн дэвсгэр кабельд хийх | м | 1708 |
| 14 | Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх | м | 1708 |
| 15 | Кабелийн дохиоллын тууз суурилуулах | м | 1880 |
| 16 | 35мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах | ш | 8 |
| 17 | 25мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах | ш | 16 |
| 18 | Кабелийн төгсгөвчтэй цорго 3х25+1х16 ПКВЭ-2 | ш | 35 |
| 19 | 160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах /самбарын/ | м | 54 |
| 20 | 50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох /самбарын/ | ш | 8 |
| 21 | 160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах /шонгийн / | м | 90 |
| 22 | 50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох /шонгийн / | ш | 27 |
| 23 | Төмөр шонг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах | тонн | 5.4 |
| 24 | Шонгийн нүх гараар ухах | м3 | 8.64 |
| 25 | Эргуулж булах | м3 | 5.18 |
| 26 | Гэрэлтүүлгийн самбарын нүх ухах | м3 | 0.3 |
| 27 | Самбарын нүх эргуулж булах | м3 | 0.06 |
| 28 | Кабелийн шуудуу гараар ухах | м3 | 526.4 |
| 29 | Шуудууг эргуулж булах | м3 | 515.87 |
| 30 | Гадна гэрэлтүүлэгч шон буулгах к=0.6 | ш | 15 |