ЦАЛИНГИЙ

ЗАДЛАН БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	
55-010-02	Хананы хаалга цонхны хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох	ш	22	2

Нийгмийн даатгал, э

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	
10-120-05	Орон сууц олон нийтийн тоосгон ханатай барилгын 2м2 дээш талбайтай давхар рамтай цонх угсрах	м2	45.88	3
10-170-05	Тоосгон хананд 2 м хүртэл өндөр цонхны тавиур мод суулгах / хуванцар тавцан /	м2	45.88	3
10-180-05	Гол орцын гадна тоосгон хананд 3 м2 дээш талбайтай металл рамтай шилэн хаалга угсрах	м2	7.28	3
10-180-04	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	4.2	3
10-180-05	Дотор тоосгон хананд 3 м2 дээш талбайтай хаалга усрах	м2	12.68	3
10-510-04	Хаалганд цоож суулгах	ш	8	5
15-690-18	Цонхны тавцан тосон будгаар өндөр чанартай будах	м2	45.88	3
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр	м2	14.56	3

ЦАЛИНГИЙН

	чигжих			
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	45.88	3.0

Н

Нийгмийн даатгал, эр

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	
				Зэ
57-010-38	Дотор талын тоосго ,бетонон гадаргуугийн 10м2 талбайд шаврын засварыг шохойн-цементэн зуурмагаар 20 мм зузаантай хийх	м2	59.68	3.0
15-240-09	Будалтанд бэлтгэсэн шавардсан гадаргууд тэгшилгээ хийх	м2	3193.6	3.0
15-240-08	Будалтанд бэлтгэсэн угсармал таазанд тэгшилгээ хийх	м2	2128.34	3.
57-060-01	Хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	2193.6	3.
57-060-02	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	2128.34	3.
15-690-14	Хаалга тосон будгаар сайн чанартай будах	м2	271.68	3.
15-190-08	Цонх хаалганы амалгаа цагаан тосон будгаар гар аргаар ердийн будах	м2	405.39	2.
11-320-04	Зуурмаг бэлтгэх	м3	3.8	2.

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэн

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Ду	
				Зэрэг	Нэ
53-010-02	Цэвэр ба хар банзан шалны хадаасыг сугалж хуулах	м2	595.24	2.0 / 2	
53-020-04	Тоосгон тулгууртай дүнзэнцэр дэр мод хэсэгчлэн солих, шалыг тэгшилж засах, буцааж шахах 25% банз солихоор тусгав / 1-р давхрын /	м2	236.74	3.2 / 2	
11-010-06	Хөрсийг элсээр нягтруулан дэвсгэр хийх /1-р давхрын вестибюлийн /	м3	32.91	2.1 / 2	
11-010-14	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	м3	16.46	2.2 / 2	
11-230-04	Хулдаас нааж шал хийх	м2	2225.82	2.9 / 2	
11-160-06	Цементэн зуурмаг дээр хиймэл чулуун хавтангаар шал хийх /2-5м2/ талбайтай / 1,2 -р давхрын вестибюлийн /	м2	164.56	3.2 / 2	
11-230-04	Спорт заалны зориулалтын хулдаас нааж шал хийх	м2	151.62	2.9 / 2	
11-320-04	Зуурмаг бэлтгэх	м3	16.78	2.3 / 2	

Нийт Х

ЦАЛИНГИЙН Н

Нийгмийн даатгал, эрүү

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
15-790-04	Гадна ханыг металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх / хаалга, цонхны гадна амалгааны хамт/	м2	1894.2
15-680-16	Гадна хананы хаяавч (цокол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	162.36
06-230-06	Гадна довжоо, пандусыг төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	4.2
15-420-06	Гадна довжоонд вааран хавтангаар өнгөлгөө хийх	м2	19.2
11-320-04	Зуурмаг бэлтгэх	м3	4.38

Ни

Нийгмийн даатгал, эрүү

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
35-180-04	Хуйлмал материалан дээвэр, цементэн тэгшилгээний хамт 100% задлан буулгах	м2	1271.53
51-030-04	Дээврийн одоо байгаа хашлага хана, салхивчийн	м3	25.1

ЦАЛИНГИЙ

	сувгийн тоосгон өргийг гараар ухаж буулгах			
12-160-05	Гал дэмждэггүй хоосонцор хавтангаар төмөр бетон хучилт дулаалах d-250мм / MNS6053-2009, MNS,EN 13163-2011/	м2	1271.53	3
12-070-08	Дээврийн бетон тэгшилгээ, налуулгийг 50мм-н зузаантай хийх БМ150	м2	1271.53	2
12-060-12	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	1271.53	2
54-200-05	Хуйлман материалан дээвэрт 1 уе чулуугүй хар цаас наах	м2	1271.53	2
54-200-07	1үе хар цаасан дээр чулуутай хар цаас давхарлан бүрж наах	м2	1271.53	2
54-110-06	Хуйлмал ба ширхэгийн материалаар хийсэн дээвэрт туузан төмрөөр хар цаасны ам даралт хийх	м	452.88	2
54-150-02	Салхивчийн сувгийн малгайвч цайрдсан төмрөөр хийх	м	39.8	2
54-210-08	Салхивчийн яндан ба дээврийн уулзварыг цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийх	м	47.96	2
63-050-06	Дефлектор цэвэрлэх, буцааж угсрах 1250мм	ш	2	3
63-040-01	Дефлекторын зөөлөн холбоо солих. 320мм/1000мм	ш	2	4
08-060-05	Дээврийн хашлага /парпет/ 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	34.25	2
08-060-05	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 380 мм-ийн салхивчийн сувгийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	14.78	2
15-010-04	Парпет ба салхивчийн ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	163.14	3
15-140-04	Мон ханыг шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	163.14	3
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	452.88	3
40-650-05	Холбооны зогсуурыг дээвэрт суурилуулах, бэхэлгээ хийх	1 иж бүрэн	2	5
11-320-04	Зуурмаг бэлтгэх	м3	23.62	2
08-230-04	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл	м2	148	3

ЦАЛИНГИЙН НЭ

	өндөр		
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	174.93

Нийгмийн даатгал, эрүүл

АРИУН ЦЭВРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
08-340-04	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар барилгын гадна хананд дулаалгатай онголгоо хийх	м2	65.8
54-010-01	Одоо байгаа банзан шувуун нуруу буулгах	м3	1.85
06-050-10	Одоо байгаа ханын орлогт шувуу нурууны бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.265
54-030-02	Буулгасан шувуун нурууг засварлаж буцааж угсрах	ш	8
08-060-05	Дээврийн хашлага 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх / тугжээ орлогийг /	м3	3.35
12-140-04	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх / б=250мм зузаантай /	м2	44.88

Ний

ЦАЛИНГИЙН НЭ

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ХАЛААЛТЫН ШУГАМЫН БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
61-010-05	Гагнаж залгасан 15-70мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	176
62-010-01	80кг хүртэл жинтэй радиатор задалж угаагаад буцааж угсрах	экм	161
62-010-07	Холбох хэрэгсэл задалж буулгах	ш	39

Ний

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ХАЛААЛТЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-071-04	Халаалтын яндан угсрах ф 15	м	126
16-071-04	Халаалтын яндан угсрах ф 20	м	198
16-071-04	Халаалтын яндан угсрах ф 25	м	172
16-071-05	Халаалтын яндан угсрах ф 32	м	208
16-071-05	Халаалтын яндан угсрах ф 40	м	144
16-071-06	Халаалтын яндан угсрах Ф50	м	88

ЦАЛИНГИЙ

16-072-07	D=70мм голчтой ган хоолой угсрах	м	108	3
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	126	3
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	198	3
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	172	3
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	208	3
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	144	3
16-230-06	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	88	3
18-030-04	Радиатор угсрах М-140АО	экм	196	3
18-210-04	Маевский кран ф 15	ш	8	4
16-110-04	Бомболгон хаалт угсрах ф 15-20 /Финланд, NaVal фирмийн /	ш	148	3
16-110-04	Бомболгон хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	62	3
16-110-05	Бомболгон хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	2	3
16-110-06	Бомболгон хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	10	3
16-110-07	Бомболгон хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	4	3
16-110-08	Бомболгон хаалт голч d=70мм байрлуулах	ш	4	3
18-100-04	Хий хураагч тавих голч 100мм	ш	4	3
18-100-05	Хий хураагч тавих голч 125мм	ш	4	3
15-270-13	Радиотор яндан хоолойнууд будах	м2	311.41	3
16-210-04	Яндан хоолойг усаар шахаж шалгах	м	1140	3

Нийгмийн даатгал, э

ДОТОР ЦЭВЭР УС

ЦАЛИНГИЙН НЭГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Зэрэг
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм	м	102	3.2 / 2
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20 мм	м	22	3.2 / 2
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 25 мм	м	52	3.2 / 2
16-240-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч15-25мм	м	176	3.5 / 2
16-110-04	Вентиль угсрах ф15	ш	36	3.6 / 2
16-110-04	Вентиль угсрах ф20	ш	3	3.6 / 2
16-110-04	Вентиль угсрах ф25	ш	4	3.6 / 2
16-180-04	50мм голчтой янданд усны тоолуурын d=25мм зангилаа угсрах	ш	1	3.5 / 2
16-110-04	Уян холболт голч d=15мм байрлуулах	ш	40	3.6 / 2
17-030-06	Угаагуурын ус холигч	1ш	4	3.8 / 2
18-230-05	Цэвэр усны системийг усаар угаах	м	176	4.3 / 2

Нийт

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Зэрэг
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	51	4.0 / 2

ЦАЛИНГИЙН

16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	16	4
17-040-10	Суултуур байрлуулах	1ком	1	4
17-010-06	Хүйтэн усны салбар шугамтай угаагуур тавих	1ш	4	4
17-050-04	Ханын ганцаарцилсан хөтөвч тавих	1ш	1	4

Нийгмийн даатгал, э

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	
				З
38-530-14	Оролтын ерөнхий гэрэлтүүлгийн самбарыг гагнаж бэхлэж угсрах	ком	1	3.
38-530-04	Гэрэлтүүлгийн самбар ГС-1, ГС-2, ГС-3, ГС-4 угсрах жин 28кг хүртэл	ком	4	3.
20-250-04	1х100Вт чадалтай ердийн нөхцөлийн байранд улайсах ламптай таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	11	2.
20-260-09	2х36вт люминесцент чийдэнтэй таазанд тавих гэрэлт??лэгч угсрах /ус чийгнээс хамгаалагдсан/	ш	38	2.
20-260-04	2х36вт чадалтай өдрийн гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах IP20	ш	322	2.
20-260-04	2х25вт чадалтай LED гэрэлтүүлэгч хана, таазанд угсрах ходолгоон мэдрэгчтэй IP30	ш	3	2.
20-250-04	1х60Вт чадалтай ердийн нөхцөлийн байранд улайсах ламптай хананд тоноглох гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах IP54	ширхэг	1	2.

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

20-260-04	1х13вт чадалтай LED гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах хамгаалагдсан IP30	ш	8	[redacted]
20-260-04	1х12вт чадалтай LED гэрэлтүүлэгч хана, таазанд угсрах хополгоон мэдрэгчтэй IP30, НПБ	ш	12	
20-260-04	1х9вт чадалтай LED гэрэлтүүлэгч хананд угсрах цэнэг хураагууртай IP30, " ГАРАХ"	ш	6	
20-260-04	1х8вт чадалтай LED гэрэлтүүлэгч хананд угсрах цэнэг хураагууртай IP30, ЛЕД 01-30	ш	8	
20-230-05	1 туйлт далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	20	
38-520-40	Хамгаалагдсан унтраалга угсрах	ш	2	
20-230-06	Ердийн 2- лосон унтраалга далд тавих	ширхэг	19	
20-230-06	Дохионы гэрэлтэй 2- лосон унтраалга далд тавих	ширхэг	1	
38-520-08	Хамгаалагдсан 2 туйлт хамгаалагдсан розетка угсрах	ш	1	
20-230-11	Хананд далд тавих 2 туйлт розетка тавих	ширхэг	64	
38-310-08	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ш	67	
38-310-06	Унтраалга, розетканы хайрцаг угсрах	ш	125	
38-540-04	1 фазын тоолуур угсрах	ш	1	
38-270-51	Ппв,аппв маркийн 1 х 2.5мм2 хүртэл огтлолтой утсыг ил сунгаж татах	м	9429	
38-270-52	Ппв,аппв маркийн 2 судастай 1х 4мм2 хүртэл огтлолтой утсыг далд сунгаж татах	м	1560	
38-250-04	4мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	10	
38-330-18	20-32мм хүртэл голчтой полиэтилен хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	3600	
38-350-21	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг шуудуунд бэхэлж гагнаж угсрах	м	340	
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	9	
01-050-01	Газардуулгын нүхийг гараар ухах	м3	23.52	
01-070-01	Эргүүлж булах	м3	23.52	

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндий

ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	[redacted]
01-210-02	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	200.18	
01-010-02	Сувгийн ёроолыг гараар тэгшлэх	м2	6	
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	4.75	
16-270-06	Бохир усны хуванцар хоолой d-150	м	58	
12-060-07	Унсэн дулаалга хийх	м3	31.5	
01-070-02	Сувгийг гараар эргүүлж чигжих	м3	9.64	
01-390-04	Сувгийг механизмаар эргуулж булах	м3	137.7	
22-110-04	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	3	

Нийт Хүн/

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндий

ЦАЛИНГИЙН НЭГТ

ЦООНОГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Д
01-210-10	Сувгийн нүх механизмаар ухаж овоолох	м3	257.55	[redacted]
01-040-03	Гараар ухаж тэгшлэх	м3	7.75	
06-100-14	Суурийн хажуугаар Үнсэн дулаалга хийх	м3	35	
08-040-11	Суурийн хажуугийн шар шавар тусгаарлалт хийх	м3	39.18	
01-290-02	Илуу гарсан шороог автосамосвалд ачих	м3	174.95	
01-070-02	Суурийн хажуугаар шороо чигжих	м3	82.6	
11-010-13	Шар шавараар шалан дор ус тусгаарлагч хийх	м3	10.3	
11-010-14	Бетон бэлтгэл хийх БМ100	м3	4.68	
08-040-07	Шал ба хананд 1:3 харьцаатай ус тусгаарлагч хийх	м2	31.2	
09-500-04	Ширмэн люк угсрах	ш	1	
06-010-23	Чулуут бетон хана цутгах м100	м3	26.7	
06-110-05	Цутгамал төмөр бетон хүчилт цутгах м-200	м3	3.34	
08-060-04	Тоосгон өрөг өрөх	м3	0.92	
06-010-04	Бетон хаяавч цутгах бм100	м3	0.96	
10-290-11	Модон таг ба салхивчийн модон хоолойг газар дээр нь бэлдээд угсрах	м2	0.13	
15-180-04	Модон таг, салхивчийн модон хоолойг тосон будгаар 2 удаа гар аргаар ердийн будах	м2	20.2	
11-320-04	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	31.3	

Нийт

Нийгмийн даатгал, эрүүл м