Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАШАА ХААЛГАНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны суурийн нүх хөрсөнд гараар ухах	м3	31
2	Бетон шугаман суурь цутгах м150	м3	24.5
3	Төмөр хашаа угсрах	у/м	560
4	Хашаа хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	20.3
5	Суурьтай төмөр бетонон шонтой хашааны том хаалга	ш	1
6	Суурьтай төмөр бетонон шонтой хашааны том хаалга	ш	1