АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн хормойвчийг цайрдсан гөлмөн төмрөөр солих	м	58
2	Төмөр дээврийн хэгзэрхий хагархайг селиконоор шавж битүүлэх	м2	260
3	Хуучин төмөр дээврийн тоос шороог цэвэрлэж полиуретан будгаар 2 удаа будах	м2	260
4	Хуучин дээврийг буулгах	м2	18
5	Хуйлмал материалан дээврийн дор дулаалгатай банзан дэвсгэр хийх	м2	18
6	Парпедны хананд борооны ус гаргах нүхийг гараар ухаж томруулах	1 нүх	1
7	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	162
8	Дээврийн тортой керамзит бетон тэгшилгээг 100 мм-ийн зузаантай хийж налуулга гаргах	м2	18
9	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	18
10	Цементэн тэгшилгээн дээр хөрсжүүлэгч хийх	м2	18
11	Техно эласт дээвэр наах -ЭПП	м2	36
12	Техно эласт дээвэр наах ЭКП	м2	36
13	Саравчны дээвэрт шаваасаар 1 үе хөрсжүүлэлт хийх	м2	4.8
14	Саравчны дээвэрт техно эласт дээвэр наах ЭКП	м2	4.8

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	680
2	Нарийн зуурмагаар ханын ан цавыг тэгшлэх	м2	180
3	Гадна ханын гадаргууд германы астар суурь цавуун хөрсжүүлэгч хийх	м2	680
4	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	680
5	Гадна довжооны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	15

ГАДНА ГОНХНЫ ШИЛЭН ХАНА ХИЙХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шилэн хана суулгах суурийн нүх гараар ухах	м3	0.52
2	Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	0.96
3	Гадна саравчны дор шилэн ханын төмөр рамыг 100х100 хөндий төмрөөр угсрах	тн	0.28
4	Металл рамтай ваакуумжуулсан шилэн хана угсрах	м2	7.5

БОЙЛЕРИЙН ӨРӨӨНИЙ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин гипсэн тааз задалж буулгах	10м2	0.53
2	Тааз , хананд бэхэлсэн гэрэлтүүлэгч буулгах	100ш	0.01
3	Ердийн нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	5.3
4	Хана, таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	5.3
5	Тааз эмульсэн будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	5.3
6	Хананы гадаргууг зүлгэж өнгөлөх	м2	25.52
7	Хана, таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	25.52
8	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	25.52
9	Хуучин будагтай цонхны амалгааг 35% хүртэл цэвэрлэж бэлэн будгаар өнхөрүүлгээр ердийн будах	м2	0.8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10	Хуучин будагтай цонхны бетон тавцанг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	1.2
11	Цонхны тавцанг шохойн зуурмагаар зүлгэж өнгөлөх	м2	1.2
12	Зүлгэж өнгөлсөн гадаргууд суурь үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	1.2
13	Цонхны тавцанг ЕРОХУ будагаар будах	м2	1.2
14	2 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч буцааж угсрах	ш	1
15	Хаалганы хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох	ш	1
16	Дотор тоосгон хананд модон хаалга усрах/21-08/	м2	1.68
17	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	1.68
18	Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	6
19	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	5

ЖИЖҮҮРИЙН ӨРӨӨНИЙ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	4.83
2	Тааз , хананд бэхэлсэн гэрэлтүүлэгч буулгах	100ш	0.01
3	Таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	4.83
4	Тааз эмульсэн будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	5.3
5	Хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	21.6
6	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	21.6
7	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	21.6
8	Хуучин будагтай цонхны амалгааг 35% хүртэл цэвэрлэж бэлэн будгаар өнхөрүүлгээр ердийн будах	м2	1.2
9	2 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч буцааж угсрах	ш	1
10	Хаалганы хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох	ш	1
11	Дотор тоосгон хананд модон хаалга усрах/21-08/	м2	1.68
12	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	1.68
13	Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	4
14	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	5

1-Р ДАВХАРЫН КОРИДОРЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	12.16
2	Тааз , хананд бэхэлсэн гэрэлтүүлэгч буулгах	100ш	0.01
3	Таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	12.16
4	Тааз эмульсэн будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	12.16
5	Хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	47.424
6	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	47.424
7	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	47.424
8	Хуучин будагтай цонхны амалгааг 35% хүртэл цэвэрлэж бэлэн будгаар өнхөрүүлгээр ердийн будах	м2	2.4
9	2 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч буцааж угсрах	ш	2
10	Ханын карниз тосон будгаар эмжээр татаж будах	м2	2.28
11	Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	4
12	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	5

ГОНХНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	28.71

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	28.71
3	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	28.71
4	Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	4
5	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	5
6	Хуучин хаалга 35 % хүртэл цэвэрлэж өнгийн будаг найруулан багсаар ердийн будах/4 ш/	м2	7.56
7	Гадна хананд бүргэд хаалга суулгах/21-09/	ш	1

АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨНИЙ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.9х0.4 хэмжээтэй пластмасан цонх гараар угсрах	1 блок	1
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	1.6
3	Хана таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	9.68
4	Тааз эмульсэн будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	3.2
5	Хуучин ханыг хусаж цэвэрлээд эмульсэн будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	6.48
6	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	8.64
7	Хиймэл хавтанцараар дотор тоосгон ба бетон ханан дээр өнгөлгөө хийх	м2	8.64

МУЗЕЙН ҮЗМЭРИЙН ӨРӨӨНИЙ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	131.08
2	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	131.08
3	Дотор хана будаг найруулан багсаар ердийн будах	м2	24.36
4	Халаах хэрэгслийн хаалт тосон будгаар 2 удаа будах	м2	59
5	Тааз , хананд бэхэлсэн гэрэлтүүлэгч буулгах	100ш	0.04
6	Дүүжин тааз задалж буулгах/хэсэгчилэн/	10м2	4
7	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх/хэсэгчилэн/	м2	40
8	Дүүжин таазанд 60х60 өдрийн гэрлийг суурилуулах	ш	4
9	Металл рамтай ваакуумжуулсан шилэн хаалга угсрах	м2	2.94
10	Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	70
11	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	120

ДОТООД ХЯНАЛТЫН КАМЕР СУУРИЛУУЛАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор камер IP угсрах	ш	1
2	Гадна камер/180*/ угсрах	ш	1
3	Дотор камер/360*/ угсрах/PTZ/ гадна	ш	1
4	UTP кабелийг ханаар тарааж бэхлэх	100м	0.6
5	Утас далдлагч угсрах/40 мм/	метр	60
6	Switch port 8-тай салаалагчийг тоосгон хананд угсрах	ш	2
7	Камерийн нэг оролттой залгах хэрэгслийг угсрах	ш	5
8	Бичигчийн BOX угсрах	ш	1

ЭРХЛЭГЧИЙН ӨРӨӨНИЙ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	34
2	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	34
3	Халаах хэрэгсэл тосон будгаар 2 удаа будах	м2	1.9
4	Тааз , хананд бэхэлсэн гэрэлтүүлэгч буулгах	100ш	0.02
5	Таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	10.12
6	Хусаж цэвэрлэсэн тааз эмульсэн будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	10.12
7	2 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч шинээр угсрах	ш	2
8	Цонхны хуванцар тавиур суулгах,өргөн 0,5м	м2	1.2
9	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	1.2
10	Цонхны амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	1.2
11	Хуучин будагтай цонхны амалгааг 35% хүртэл цэвэрлэж бэлэн будгаар өнхөрүүлгээр ердийн будах	м2	3.6
12	Модон хаалга 35 % хүртэл цэвэрлэж өнгийн будаг найруулан багсаар ердийн будах	м2	1.89
13	Хуучин паркетэн шалыг задлаж буулгах	м2	10.3
14	Дулаалгатай паркетан шал хийх	м2	10.4
15	Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	70
16	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	120

2-Р ДАВХАРЫН КОРИДОРЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	39.06
2	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	39.06
3	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	39.06
4	Хуучин паркетэн шалыг задлаж буулгах	м2	13.8
5	Дулаалгатай паркетан шал хийх	м2	13.8
6	Хуучин будагтай цонхны амалгааг 35% хүртэл цэвэрлэж бэлэн будгаар өнхөрүүлгээр ердийн будах	м2	2.4
7	Модон хаалга 35 % хүртэл цэвэрлэж өнгийн будаг найруулан багсаар ердийн будах	м2	1.89
8	Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	4
9	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	5

АГУУЛАХЫН ӨРӨӨНИЙ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	38.28
2	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	13.2
3	Дотор хана будаг найруулан багсаар ердийн будах	м2	25.08
4	Халаах хэрэгслийн хаалт тосон будгаар 2 удаа будах	м2	0.72
5	Хуучин паркетэн шалыг задлаж буулгах	м2	10.1
6	Дулаалгатай паркетан шал хийх	м2	10.1
7	Хуучин будагтай цонхны амалгааг 35% хүртэл цэвэрлэж бэлэн будгаар өнхөрүүлгээр ердийн будах	м2	2.4
8	Модон хаалга 35 % хүртэл цэвэрлэж өнгийн будаг найруулан багсаар ердийн будах	м2	1.89
9	Ханын шүүгээ ба үзмэрийн тавиур хийх	м2	12
10	Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	20

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

11	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	10

ШАТНЫ ХОНГИЛЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	80
2	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	40
3	Дотор хана будаг найруулан багсаар ердийн будах	м2	40
4	Халаах хэрэгсэл тосон будгаар 2 удаа будах	м2	2.4
5	Тааз , хананд бэхэлсэн гэрэлтүүлэгч буулгах	100ш	0.02
6	Таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	7.82
7	Хусаж цэвэрлэсэн тааз эмульсэн будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	7.82
8	2 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч шинээр угсрах	ш	2
9	Хуучин будагтай цонхны амалгааг 35% хүртэл цэвэрлэж бэлэн будгаар өнхөрүүлгээр ердийн будах	м2	1.93
10	Шатны модон бариул, хашлагыг тосон будгаар будаж лакдах	м2	22.4
11	Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	32
12	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	120

ФОНАРАМ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах,ГС-1.1/диф.автомат АД-12	ком	1
2	15 мм голчтой хуванцар хоолой угсрах бэхлэх	метр	60
3	Утас АПВ 2*2.5 мм далд угсрах	м	60
4	Салаалах хайрцаг	ш	12
5	Ус чийгнээс хамгаалагдсан өдрийн гэрэлтүүлэгч 220В 2*40Вт	ширхэг	6
6	Гүйдэг замтай Iso9002. 12V max 50w lamp 20-60w гэрлийг хананд суулгах	ш	6