ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
12-160-05	Хөөсөнцөр хавтангаар дээврийн дулаалга хийх 100 мм	м2	637.2
12-140-04	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	637.2
15-820-04	Мөгийн хавтангийн гадаргууд германы астар суурь цавуун хөрсжїїлэгч хийх	м2	115.7
15-860-05	Хөөсөнцөр хавтангаар мөгийн хавтангийн дулаалж 50 мм засал хийх	м2	115.7
15-750-06	Мөгийн хавтангийн хананд чулуут шавардлага чулуун өнгөлгөө хийх	м2	115.7
09-140-04	С төмөр рам угсрах	тн	1.97
63-010-02	Агааржуулалтын сувгийг цэвэрлэх	м	72
08-250-10	Нурж эвдэрсэн салхивчийн янданг шинээр ерөх	м3	3.9
08-260-05	Салхивчийн яндан, зуурмагаар шавардах	м2	10.2
15-140-04	Салхивч хана шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	10.2
12-050-08	Хучилтын жижиг төмөр эдлэлїїд хийх	м2	151.1
			Нийт:

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
08-230-05	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хїртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	336.4
57-190-03	Хуучин будагтай гадна ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	1096.5
15-820-04	Ханын гадаргууд германы астар суурь цавуун хөрсжїїлэгч хийх	м2	1096.5
15-860-05	Хөөсөнцөр хавтангаар гадна фасадыг дулаалж 150 мм засал хийх	м2	1096.5
15-750-06	Гадна хананд чулуут шавардлага чулуун өнгөлгөө хийх	м2	1096.5
15-750-06	Амалгааг чулуут шавардлага өнгөлгөө хийх	м2	73.5
53-120-01	Өндөр хїчин чадалтай нураах алхаар бетон хаяавчийг задлаж буулгах	м2	208
01-210-03	0.5м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	372
01-040-03	Суурийн нїх гараар ухах	м3	11.2
08-040-10	Суурийн ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум тїрхлэгээр 2 їе хийх	м2	214.8
15-860-05	Хөөсөнцөр хавтангаар цоколийг дулаалж 100 мм засал хийх	м2	214.8
11-030-04	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор 1 їе тусгаарлалт хийх	м2	214.8
01-400-01	90 морины хїчтэй бульдозероор 10 м хїртэл зайд 1-р зэргийн хөрсийг тїрж хїнхээл ба шуудууг булах	м3	325.7
01-070-01	Шуудуу хїнхээл нїхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргїїлж булах	м3	57.5
01-190-07	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бїтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	383.2

06-010-04	Хаяавч бетон хийх	м3	20.8
35-140-04	Єндєр хїчин чадалтай нураах алхаар галын шатны бетон тавцанг задлаж буулгах	м3	1.2
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх довжоонд	м2	28
15-140-10	Цоколийн хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	68.7

Нийт:

ЄРЄЄНИЙ АЖИЛ 105.106.107.211.212

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
51-030-06	Ханын тоосгон єргийг гараар ухаж буулгах	м3	3.2
57-010-63	Тємєр рамтай гипсэн хана буулгах	м2	61.7
57-010-63	Ханын хєєсєнцєр хавтан дулаалга буулгах	м2	129.96
57-010-58	Таазны гадаргууг зїлгэж єнгєлєх	м2	175.7
15-240-07	Хана таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	305.7
57-060-03	Дотор хана усан цийдэм будгаар єнхрїїлгээр сайн чанартай будах	м2	129.96
57-060-04	Тааз усан цийдэм будгаар єнхрїїлгээр сайн чанартай будах	м2	175.7

Нийт:

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
55-010-01	Хананы хаалга цонх буулгах	хайрцаг	76
10-400-06	Вакум цонх угсрах	м2	154.52
15-400-05	Цонхонд єнгєлсєн гантиг тавиур суулгах	м2	69.4
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шїршдэг хєєсєєр чигжиж дулаалах	м2	154.52
12-050-08	Цонхны ус хаягч тємєрлєх	м2	31.2
57-010-54	Цонх хаалганы амалгааны шаврын засвар	м2	268.9
15-240-07	Амалгааны гадаргууд 3 р їеийн тэгшилгээ хийх	м2	268.9
15-200-10	Амалгааг тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	268.9
10-590-05	3.6м2 хїртэл талбайтай тємєр хаалга суулгах	ш	6
10-590-04	2м2 хїртэл талбайтай тємєр хаалга суулгах	ш	8
10-180-06	Хананд 3 м2 хїртэл талбайтай дотор хаалга угсрах	м2	11.13
10-180-07	Хананд 3 м2 дээш талбайтай дотор хаалга угсрах	м2	3.46
10-510-04	Хаалганд цоож суулгах	ш	9

Нийт:

АРИУН ЦЭВРИЙН ЄРЄЄНИЙ АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
17-040-04	Суултуур байрлуулах /хїїхдийн /	ком	4
17-010-06	Угаагуур тавих /хїїхдийн /	1ш	4
17-030-06	Холигч байрлуулах	1ш	4
64-040-01	Тосгуур холигчийн хамт буулгах	ш	4

64-040-02	Шаазан жорлон буулгах	ш	4

Нийт:

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
06-010-16	Бетон шахах шахуургаар Бетон тулгуур цутгах	м3	13.58
09-070-05	Гадна тємєр шат хийх	тн	4.65
09-180-07	Шат тосон будгаар 2 удаа будах	тн	4.65

Нийт:

ДУЛААНЫ УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
16-170-06	Дулааны тоолуурын d=70мм угсрах	ш	1
16-071-06	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	3
16-080-05	Ган яндан хоолойн голч d=76мм угсрах	м	6
16-071-05	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	1.5
16-110-06	Балансын хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	4
16-110-08	Бємбєлгєн хаалт голч d=70мм байрлуулах	ш	4
16-250-04	Яндангийн шилжвэр голч-125х70.70х40мм угсрах	ш	4
18-090-04	70мм хїртэл голчтой бохир шїїгч тавих	ш	2
18-140-05	Гурвалсан кранттай монометр	ш	10
18-140-06	Тємєр гэртэй термометр	ш	10
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	1.9
24-120-04	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бїрэх	м2	1.9
18-080-04	Хуваарилагч ф133 тавих	ш	2

Нийт:

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ- 1

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
16-071-04	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	280
16-071-04	D=20 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	50
16-230-04	Яндангийн голч-20 мм бэлдэц бэлтгэх	м	330
16-210-04	Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	330
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	49.8
24-120-04	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бїрэх	м2	49.8
18-140-07	Хийн кран тавих	ш	34
18-210-04	D-15-25мм хаалт суурилуулах	ш	132
18-140-07	Хийн кран тавих автомат	ш	2

Нийт:

БУУЛГАХ АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ

61-060-01	Хуучин яндан хоолойг буулгах	м	338
16-110-08	Хаалт арматур голч d=:50-80мм буулгах к-0.4	ш	8
57-010-36	Дотор талын шаврын гадаргуугийн 10м2 талбайд шаврын засварыг шохойн зуурмагаар 20 мм зузаантай хийх	м2	11
57-060-03	Дотор хана усан цийдэм будгаар єнхрїїлгээр сайн чанартай будах	м2	11
01-030-01	Хог автосамосвалд ачих	м3	15.8

Нийт:

НИЙТ ДЇН: