Барилга, хот байгуулалтын сайдын
2018 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн
43 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС/ ХАВСРАЛТ 17 /А/

Төсвийн дугаар. АГХ18/68

УБ ХОТ. БЗД.
63-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГЫН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртгийн дүн: **327 565 709** төгрөг
/Гурван зуун хорин долоон сая таван зуун жаран таван мянга долоон зуун есөн төгрөг /

9.13.
(327568709 ₮) р
хэмжсэн.
2019.03.11.

Баталгаажуулсан:

Зураг төслийн ." АЛТАЙН ГАЗРЫН ХҮЧ " ХХК.
Захирал .....С.Бямбасүрэн
Огноо 2019 он 03.сарын 03 өдөр

Хянасан:

Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин..... /овог нэр/
Огноо ..2019..... он 03 сарын ..... өдөр

Гүйцэтгэсэн:

Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин... Г.Пэлээсүрэн

Төсөв тооцсон /огноо/ ....2019.. он 03 сарын 03 өдөр
Цахим хаяг: . Pelee6709@yahoo.com

Утас: 99886709

ЗУРАГ ТӨСЛИЙГ ХЯНАВ
Дугаар 315/2019
БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ
2019 оны 04 сарын 04 өдөр
ЭКСПЕРТ

Барилга, хот байгуулалтын сайдын

2018 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн

43 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР /ХАВСРАЛТ 17Б/

9. Ерөнхий мэдээлэл

17. Байгууллагын нэр: . .” АЛТАЙН ГАЗРЫН ХҮЧ “ ХХК. “
18. Тусгай зөвшөөрлийн дугаар .....
19. Ажлын зургийн нэр, байршил шифр..... АГХ-18/69
20. Төсөвчний нэр, хаяг, утас, и-майл хаяг.....
Peleesuren@gmail.com.....Г.Пэлээсүрэн.....

10. Төсвийн тухай тэмдэглэл

- Барилгын төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив ажлын зургийн жагсаалт /УХАТ /:
- Ажлын нэр төрөл, хийц, эдлэл, суурь, хана, хучилтын тухай товч тэмдэглэл :
- Дээвэрт төмөр рам зангидаж 100 мм зузаан хөөсөнцөр хавтангаар дулаалж сэндвчин хавтангаар хучих, мөгийн хавтанг дулаалж засал хийх
- 150 мм зузаантай хөөсөнцөр хавтангаар дулаалж засал хийх
- Өрөөний болон аЦ өрөөний тоноглол солих
- Цонх хаалга солих
- Халаалтболон дулааны узелийн засвар
- Гадна шат хийх
- Гал, ариун цэврийн зөвшөөрөл, экспертиз хийгдсэн тухай:
- Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх талаарх мэдээлэл:
.....
- Материалын үнийг ямар баримтаас авсан тухай, материалыг хаанаас тээвэрлэсэн тухай тэмдэглэл:
.....БД81-109-16/II болон зах зээлийн үнээр..
- Халаалтын зуух, ЦТП, гүний худаг зэргийг хэрхэн төсөвт тусгасан тухай:
.....үгүй.....
- Тухайн барилгад суурилуулах тоног төхөөрмөж болон түүнийг угсрах ажлын төсөвт өртгийг тодорхойлсон онцлог:
- .. Төсөвт өртгийн дүн... **327 565 709** төргөгөөр
- Барилгын эзэлхүүн м.куб.....
- Барилгын нийт талбай м.2....
- Ашиглалтын талбай м.куб.....
- 1 м.кв-ын өртөг :

Тайлбар бичсэн:

Тэргүүлэх/мэргэшсэн/ төсөвчин
Г.Пэлээсүрэн.....
/Овог нэр/

УБ хот БЗД. 63-р цэцэрлэгийн барилгын засварын ажлын төсөвт өртөг, нэгж өртөгийн тооцоо

	Барилгын ажлын			Барилгын		
№	Төрөл	Тодорхойлолт	Төсөвт өртөг /төг/	Хүчин чадал /м2,м,ком,ш/	Нэгж өртөг /төг/	Жишиг үнэ
1	Барилгын ажил					
1.1	**Дээврийн засвар**	С төмөр бэхэлж 100 мм сэндвчин хавтангаар хучсан	**86,466,613**	637.2	135,698	
1.2	**Гадна фасадны засвар**	150 ммхөөсөнцөр хаватнаагр дулаалж чулуун замаска хийж эмульсээр будах	111,073,533	1311.3	84,705	
1.3	**Өрөөний засвар болон АЦ тоноглолын засавр**	А ц өрөө болон тоноглол сольсон	**6,442,282**	175.7	36,666	
1.4	**Хаалга цонхны засвар**	76Ш хаалга цонх буулгаж 201.1 м2 угсарсан	79,558,383	201.1	395,616	
1.5	**Гадна шатны ажил**	4.65 тн металл шат шинээр угсрах	21,072,575	4.65	4,531,737	
	узелийн засвар	Дулааны тоолуур хаалт арматур сольсон	4,434,515	1	4,434,515	
	Халаалт, узелийн засвар	Дулааны 1ком узель болон 330 м яндан хоолой сольсон нөхөөс засвар хийсэн	18,517,807	330	56,115	
	Хэсгийн дүн		**327,565,709**			
	Нийт төсөвт өртөг		**327,565,709**			

ТӨСВИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

УБ хот. БЗД. 63-р цэцэрлэгийн барилгын засварын ажлын төсөв

	Зардлын нэр төрөл		Дээвэр засвар	Гадна фасадны засвар	Өрөөний засвар болон АЦ -ийн тоноглол	Цонх хаалганы засвар	Гадна шатны ажил	Халаалт болон узелийн засвар	хэсгийн дүн
1	**Ажиллах хүчний зардал**		**16,013,141**	**23,344,369**	**2,583,582**	**11,589,741**	**1,332,478**	**6,848,172**	61,711,483
2	Материал		43,590,825	49,395,118	1,259,431	44,443,204	12,855,725	7,833,683	159,377,986
3	Механизм		514,276	3,498,544	0	326,068	1,277,857	339,129	5,955,874
4	Тээвэр		138,699	296,970	210,398	69,750	25,040	159,413	900,270
	Дүн		60,256,941	76,535,001	4,053,411	56,428,763	15,491,100	15,180,397	227,945,613
5	Бусад нэмэлт зардал	0.61	5,022,065	7,321,295	810,267	3,634,792	417,894	2,147,734	19,354,047
	Дүн		**65,279,006**	**83,856,296**	**4,863,678**	**60,063,555**	**15,908,994**	**17,328,131**	247,299,660
6	Төсөвт ашиг	15%	9,791,851	12,578,444	729,552	9,009,533	2,386,349	2,599,220	37,094,948
	БУА-н дүн		**75,070,857**	**96,434,740**	**5,593,230**	**69,073,088**	**18,295,343**	**19,927,351**	284,394,608
7	НӨАТ	10%	7,507,086	9,643,474	559,323	6,907,309	1,829,534	1,992,735	28,439,461
8	Нормчлолын сан		135,128	173,583	10,068	124,332	32,932	35,869	511,910
	Дүн		82,713,070	106,251,796	6,162,621	76,104,728	20,157,808	21,955,955	313,345,979
9	Захиалагчийн албаны зардал	2%	1,501,417	1,928,695	111,865	1,381,462	365,907	398,547	5,687,892
10	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал		750,709	964,347	55,932	690,731	182,953	199,274	2,843,946
11	Магадлашгүй ажил	2%	1,501,417	1,928,695	111,865	1,381,462	365,907	398,547	5,687,892
	Төсөвт өртгийн нийт дүн		**86,466,613**	**111,073,533**	**6,442,282**	**79,558,383**	**21,072,575**	**22,952,322**	327,565,709

204-10 1116417790
Гэвээгийн ПЭЛЭЭСҮРЭН
ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН
2015-2020

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**61,711,484**
2	**Материал**	**159,377,984**
3	**Тээвэр**	**900,271**
4	**Машин ашиглалт**	**5,955,875**
	Шууд зардлын дүн	**227,945,614**
5	**Нэмэгдэл зардал /61 %/**	**19,354,045**
6	**Ашиг / 15%/**	**37,094,949**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**284,394,608**
7	**НӨАТ 10%**	**28,439,461**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**511,910**
	Дүн	**313,345,979**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**5,687,892**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**2,843,946**
	Дүн	**321,877,817**
12	**Магадлашгүй ажил 2%**	**5,687,892**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**327,565,709**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-160-05	Хөөсөнцөр хавтангаар дээврийн дулаалга хийх 100 мм	м2	637.2	3.0 / 2	0.54 / 0.02	343.451 / 13.38	2670 / 2371	917014 / 31727	948,740
12-140-04	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	637.2	3.4 / 2	2.89 / 0.07	1841.508 / 43.33	2832.4 / 2371	5215887 / 102734	5,318,622
15-820-04	Мөгийн хавтангийн гадаргууд германы астар суурь цавуун хөрсжүүлэгч хийх	м2	115.7	3.2 / 2	0.06 / 0	6.479 / 0.06	2751.2 / 2371	17826 / 132	17,957
15-860-05	Хөөсөнцөр хавтангаар мөгийн хавтангийн дулаалж 50 мм засал хийх	м2	115.7	3.0 / 2	1.69 / 0.04	195.302 / 4.4	2670 / 2371	521455 / 10424	531,880
15-750-06	Мөгийн хавтангийн хананд чулуут шавардлага чулуун өнгөлгөө хийх	м2	115.7	3.4 / 2	0.74 / 0.01	85.282 / 1.34	2832.4 / 2371	241554 / 3182	244,736
09-140-04	С төмөр рам угсрах	тн	1.97	3.8 / 2	11.9 / 0.03	23.45 / 0.07	2994.8 / 2371	70229 / 154	70,383
63-010-02	Агааржуулалтын сувгийг цэвэрлэх	м	72	2.7 / 2	1.25 / 0.58	89.712 / 41.76	2580.3 / 2371	231484 / 99013	330,497
08-250-10	Нурж эвдэрсэн салхивчийн янданг шинээр өрөх	м3	3.9	3.5 / 2	16.93 / 2.9	66.011 / 11.31	2873 / 2371	189651 / 26816	216,467
08-260-05	Салхивчийн яндан, зуурмагаар шавардах	м2	10.2	3.5 / 2	0.16 / 0.06	1.671 / 0.61	2873 / 2371	4800 / 1451	6,251
15-140-04	Салхивч хана шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	10.2	3.1 / 2	0.56 / 0	5.747 / 0.01	2710.6 / 2371	15577 / 15	15,591
12-050-08	Хучилтын жижиг төмөр эдлэлүүд хийх	м2	151.1	3.0 / 2	1.31 / 0.01	198.44 / 0.82	2670 / 2371	529834 / 1935	531,768

Нийт Хүн/цаг:	2857.05 / 117.07	*Үндсэн цалин:*	8,232,893
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	1,399,592
		Нэмэгдэл цалин:	3,046,170
		Нийт цалин:	12,678,655
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	1,610,189
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,724,297
		Ажиллах хүчний зардал:	**16,013,141**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
55-010-01	Хананы хаалга цонх буулгах	хайрцаг	76	2.5 / 2	1.46 / 0.2	111.112 / 15.2	2520.5 / 2371	280058 / 36039	316,097
10-400-06	Вакум цонх угсрах	м2	154.52	3.1 / 2	0.56 / 0.02	85.944 / 3.4	2710.6 / 2371	232960 / 8060	241,020
15-400-05	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	69.4	3.7 / 2	6.06 / 0.34	420.314 / 23.32	2954.2 / 2371	1241692 / 55288	1,296,980
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	154.52	3.0 / 2	0.15 / 0.01	23.487 / 1.85	2670 / 2371	62710 / 4396	67,107
12-050-08	Цонхны ус хаягч төмөрлөх	м2	31.2	3.0 / 2	1.31 / 0.01	40.975 / 0.17	2670 / 2371	109403 / 399	109,803
57-010-54	Цонх хаалганы амалгааны шаврын засвар	м2	268.9	3.0 / 2	3.48 / 0.25	936.041 / 67.22	2670 / 2371	2499229 / 159390	2,658,620
15-240-07	Амалгааны гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	268.9	3.6 / 2	0.33 / 0	89.463 / 0.08	2913.6 / 2371	260659 / 191	260,851
15-200-10	Амалгааг тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	268.9	3.3 / 2	0.79 / 0.00	213.507 / 0.51	2791.8 / 2371	596068 / 1211	597,279
10-590-05	3.6м2 хүртэл талбайтай төмөр хаалга суулгах	ш	6	3.1 / 2	10.19 / 0.19	61.12 / 1.15	2710.6 / 2371	165672 / 2727	168,400
10-590-04	2м2 хүртэл талбайтай төмөр хаалга суулгах	ш	8	3.0 / 2	7.77 / 0.15	62.162 / 1.22	2670 / 2371	165974 / 2904	168,878
10-180-06	Хананд 3 м2 хүртэл талбайтай дотор хаалга угсрах	м2	11.13	3.4 / 2	1.21 / 0.37	13.413 / 4.12	2832.4 / 2371	37990 / 9764	47,754
10-180-07	Хананд 3 м2 дээш талбайтай дотор хаалга угсрах	м2	3.46	3.8 / 2	0.98 / 0.37	3.386 / 1.28	2994.8 / 2371	10139 / 3035	13,175
10-510-04	Хаалганд цоож суулгах	ш	9	5.0 / 2	0.35 / 0.07	3.152 / 0.65	3546 / 2371	11176 / 1536	12,713

Нийт Хүн/цаг: 2064.08 / 120.18

Үндсэн цалин:	5,958,675
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	1,012,975
Нэмэгдэл цалин:	2,204,710
Нийт цалин:	9,176,359
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	1,165,398
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,247,985
Ажиллах хүчний зардал:	**11,589,741**

АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨНИЙ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

17-040-04	Суултуур байрлуулах /хүүхдийн /	ком	4	4.0 / 2	5.05 / 0.36	20.188 / 1.46	3076 / 2371	62098 / 3452	65,550
17-010-06	Угаагуур тавих /хүүхдийн /	1ш	4	4.0 / 2	2.38 / 0.14	9.517 / 0.56	3076 / 2371	29275 / 1318	30,593
17-030-06	Холигч байрлуулах	1ш	4	3.8 / 2	0.93 / 0.02	3.708 / 0.08	2994.8 / 2371	11105 / 190	11,294
64-040-01	Тосгуур холигчийн хамт буулгах	ш	4	3.2 / 2	1.05 / 0.05	4.204 / 0.2	2751.2 / 2371	11566 / 474	12,040
64-040-02	Шаазан жорлон буулгах	ш	4	3.5 / 2	3.44 / 0.09	13.76 / 0.36	2873 / 2371	39532 / 854	40,386

Нийт Хүн/цаг: 51.38 / 2.65 *Үндсэн цалин:* 159,864

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 27,177

Нэмэгдэл цалин: 59,150

Нийт цалин: 246,191

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 31,266

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 33,482

Ажиллах хүчний зардал: **310,939**

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-16	Бетон шахах шахуургаар Бетон тулгуур цутгах	м3	13.58	2.9 / 2	6.5 / 0.13	88.289 / 1.77	2640.1 / 2371	233092 / 4186	237,278
09-070-05	Гадна төмөр шат хийх	тн	4.65	3.8 / 2	16.43 / 2.9	76.378 / 13.49	2994.8 / 2371	228737 / 31973	260,710
09-180-07	Шат тосон будгаар 2 удаа будах	тн	4.65	4.0 / 2	13.06 / 0.03	60.731 / 0.12	3076 / 2371	186808 / 276	187,084

Нийт Хүн/цаг: 225.4 / 15.37 *Үндсэн цалин:* 685,071

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 116,462

Нэмэгдэл цалин: 253,476

Нийт цалин: 1,055,010

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 133,986

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 143,481

Ажиллах хүчний зардал: **1,332,478**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДУЛААНЫ УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-170-06	Дулааны тоолуурын d=70мм угсрах	ш	1	3.8 / 2	19.27 / 1.74	19.265 / 1.74	2994.8 / 2371	57695 / 4128	61,823
16-071-06	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	3	3.7 / 2	0.58 / 0.03	1.751 / 0.09	2954.2 / 2371	5172 / 220	5,392
16-080-05	Ган яндан хоолойн голч d=76мм угсрах	м	6	3.6 / 2	1.16 / 0.04	6.957 / 0.25	2913.6 / 2371	20270 / 589	20,859
16-071-05	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	1.5	3.6 / 2	0.53 / 0.02	0.801 / 0.03	2913.6 / 2371	2335 / 76	2,411
16-110-06	Балансын хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	1.56 / 0.04	6.238 / 0.16	2913.6 / 2371	18174 / 389	18,563
16-110-08	Бөмбөлгөн хаалт голч d=70мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	2.66 / 0.11	10.646 / 0.43	2913.6 / 2371	31018 / 1024	32,042
16-250-04	Яндангийн шилжвэр голч-125x70.70x40мм угсрах	ш	4	4.0 / 2	1.35 / 0.01	5.397 / 0.04	3076 / 2371	16602 / 99	16,700
18-090-04	70мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	2	3.6 / 2	5 / 0.24	10.007 / 0.48	2913.6 / 2371	29158 / 1138	30,296
18-140-05	Гурвалсан кранттай монометр	ш	10	4.0 / 2	0.45 / 0.02	4.532 / 0.19	3076 / 2371	13940 / 450	14,391
18-140-06	Төмөр гэртэй термометр	ш	10	4.0 / 2	0.45 / 0.01	4.532 / 0.07	3076 / 2371	13940 / 164	14,104
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	1.9	2.7 / 2	0.44 / 0	0.834 / 0	2580.3 / 2371	2151 / 1	2,153
24-120-04	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	1.9	3.8 / 2	0.51 / 0.01	0.967 / 0.02	2994.8 / 2371	2896 / 44	2,940
18-080-04	Хуваарилагч ф133 тавих	ш	2	3.6 / 2	16.19 / 0.75	32.379 / 1.5	2913.6 / 2371	94339 / 3557	97,896

Нийт Хүн/цаг: 104.31 / 5.01 *Үндсэн цалин:* 319,569

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 54,327

Нэмэгдэл цалин: 118,241

Нийт цалин: 492,137

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 62,501

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 66,931

Ажиллах хүчний зардал: **621,569**

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ- 1

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-071-04	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	280	3.6 / 2	0.52 / 0.01	144.34 / 3.3	2913.6 / 2371	420549 / 7834	428,383

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-071-04	D=20 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	50	3.6 / 2	0.52 / 0.01	25.775 / 0.59	2913.6 / 2371	75098 / 1399	76,497
16-230-04	Яндангийн голч-20 мм бэлдэц бэлтгэх	м	330	3.2 / 2	1.79 / 0.2	592.086 / 64.68	2751.2 / 2371	1628947 / 153356	1,782,303
16-210-04	Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	330	3.9 / 2	0.16 /	52.47 /	3035.4 / 2371	159267 /	159,267
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	49.8	2.7 / 2	0.44 / 0	21.852 / 0.01	2580.3 / 2371	56385 / 35	56,421
24-120-04	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	49.8	3.8 / 2	0.51 / 0.01	25.348 / 0.48	2994.8 / 2371	75913 / 1145	77,058
18-140-07	Хийн кран тавих	ш	34	3.7 / 2	0.18 / 0.01	6.025 / 0.17	2954.2 / 2371	17798 / 403	18,202
18-210-04	D-15-25мм хаалт суурилуулах	ш	132	4.6 / 2	0.79 / 0.00	104.28 / 0.62	3358 / 2371	350172 / 1471	351,643
18-140-07	Хийн кран тавих автомат	ш	2	3.7 / 2	0.18 / 0.01	0.354 / 0.01	2954.2 / 2371	1047 / 24	1,071

Нийт Хүн/цаг: 972.53 / 69.87 *Үндсэн цалин:* 2,950,845

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 501,644

Нэмэгдэл цалин: 1,091,813

Нийт цалин: 4,544,301

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 577,126

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 618,025

Ажиллах хүчний зардал: **5,739,452**

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
61-060-01	Хуучин яндан хоолойг буулгах	м	338	3.8 / 2	0.1 / 0.05	32.786 / 16.9	2994.8 / 2371	98188 / 40070	138,257
16-110-08	Хаалт арматур голч d=:50-80мм буулгах к-0.4	ш	8	3.6 / 2	1.06 /	8.512 /	2913.6 / 2371	24801 /	24,801
57-010-36	Дотор талын шаврын гадаргуугийн 10м2 талбайд шаврын засварыг шохойн зуурмагаар 20 мм зузаантай хийх	м2	11	3.0 / 2	1.5 / 0.18	16.533 / 1.98	2670 / 2371	44143 / 4695	48,838
57-060-03	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	11	3.4 / 2	0.59 / 0.00	6.479 / 0.02	2832.4 / 2371	18351 / 52	18,403
01-030-01	Хог автосамосвалд ачих	м3	15.8	1.0 / 2	0.6 /	9.439 /	2136 / 2371	20162 /	20,162

Нийт Хүн/цаг: 73.75 / 18.9 *Үндсэн цалин:* 250,460

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин:	42,578
Нэмэгдэл цалин:	92,670
Нийт цалин:	385,709
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	48,985
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	52,456
Ажиллах хүчний зардал:	**487,151**

Бүгд хүн/цаг: ***11106.26 / 523.08*** **Бүгд цалин:** ***31,727,943***

Инженер техникийн ажилчдын цалин:	**5,393,750**
Нэмэгдэл цалин:	**11,739,339**
Нийт цалин:	**48,861,032**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	**6,205,351**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**6,645,100**
Ажиллах хүчний зардал:	**61,711,484**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	14200	10.195	144,772	0.01	15	1	329.71	50
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг	15000	20.39	305,856	0.02	15	1	329.71	101
1-3825	С төмөр рам	кг	2000	1970	3,940,000	1.97	15	1	329.71	9,743
1-4271	Ус	м3	1000	0.358	358	0.358	1	1	946.28	339
1-5012	Ус урсах ховил /сендвич дээврийн/	м	1500	76.464	114,696	0.076	15	1	329.71	378
1-5013	Усны хамгаалалт таг	ш	50	21664.8	1,083,240	0.217	15	1	329.71	1,071
1-5014	Усны хамгаалалт төмөр	м	1000	254.88	254,880	1.478	15	1	329.71	7,311
1-4542	Уулын элс	м3	22000	0.891	19,601	1.336	15	1	329.71	6,609
1-5102	Тэлэгч олс	м	240	86.775	20,826	0.006	15	1	329.71	30
1-5071	Тавлагч хадаас	ш	350	2548.8	892,080	0.288	15	2	444.24	1,919
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2500	1.511	3,777	0.002	15	2	444.24	12
1-5123	Хөсжүүлэгч atllas cermlt г буюу n/ кг/	кг	4320	17.355	74,974	0.017	15	1	329.71	86
1-5127	Хөөсөцөр хавтан /20кг/м3 ээс дээш нягтай/ 5 см	м2	6636	118.014	783,141	0.295	15	1	329.71	1,460
1-5127	Хөөсөцөр хавтан /20кг/м3 ээс дээш нягтай/ 10см	м2	12872	649.944	8,366,079	1.626	15	1	329.71	8,042
	Чулуут шавардлага өнгөлгөө	кг	2100	520.65	1,093,365	0.63	15	2	444.24	4,198
1-5072	Цавуу хөөсөнцөр тор наах	кг	1100	98.345	108,180	0.098	15	1	329.71	486
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	2250	619.51	1,393,897	0.62	15	1	329.71	3,064
1-4029	Цемент м-300	тн	150000	0.091	13,652	0.093	15	1	329.71	459
1-4029	Цемент м-400	тн	160000	0.02	3,264	0.022	15	1	329.71	107
1-4528	Шохой	тн	200000	0.062	12,392	0.076	15	1	329.71	374
1-4525	Шавар	м3	5000	0.143	714	0.214	15	1	329.71	1,059
1-0862	Шүрүп 30мм	кг	1400	3.702	5,183	0.004	15	2	444.24	28
1-0879	Электрод	кг	2500	12.744	31,860	0.013	15	2	444.24	85
1-0878	Электрод э-50	кг	2000	4.811	9,621	0.006	15	2	444.24	37
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	1200	0.107	129	0.000	15	2	444.24	1
1-4547	Эрэг боолт, м 8х35	кг	2500	2.977	7,442	0.003	15	1	329.71	17
1-5080	Булан төмөр	м	1000	34.71	34,710	0.115	15	1	329.71	566
1-5100	Булангийн хамгаалалт төмөр /заслалын/	м	1200	131.898	158,278	0.026	15	1	329.71	130

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2300	581.735	1,337,991	0.657	15	1	329.71	3,251
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	600	28.8	17,280	0.03	15	1	329.71	147
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	230000	1.903	437,736	7.565	15	1	329.71	37,415
1-5005	Дээврийн сендвич хавтан 10мм	м2	32000	643.572	20,594,304	8.173	15	1	329.71	40,423
1-5010	Дээврийн орой /сендвич дээврийн/	м	3500	89.208	312,228	0.535	15	1	329.71	2,647
1-4522	Замаск	кг	350	0.673	236	0.001	15	1	329.71	4
1-5101	Заслалын тор	м2	1200	115.7	138,840	0.013	15	1	329.71	63
1-0410	Маажин	кг	2500	0.013	33	0	15	2	444.24	0
1-5011	П хэлбэрийн төмөр /сендвич /	м	2500	694.548	1,736,370	1.389	15	1	329.71	6,870
1-5122	Плсатмассан хадаас	ш	300	462.8	138,840	0.023	15	1	329.71	114
				Хог, хаягдлын зардал:		0.168	0	1	0	0
					43,590,825					**138,699**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	14200	6.556	93,102	0.007	15	1	329.71	32
1-0671	Сийрс	м2	300	31.2	9,360	0.016	15	2	444.24	104
1-4271	Ус	м3	1000	4.368	4,368	4.368	1	1	946.28	4,133
1-0211	Усан цийдэм будаг	кг	5800	25.969	150,618	0.033	15	2	444.24	223
1-3968	Угсармал шатны шалавч бамбай	м2	11500	11.404	131,146	0.274	15	2	444.24	1,824
1-5102	Тэлэгч олс	м	240	983.475	236,034	0.069	15	1	329.71	340
1-4238	Түлээ	м3	25000	0.43	10,740	0.279	15	1	329.71	1,381
1-3825	Төмөр шат	кг	2800	117.74	329,672	0.118	15	1	329.71	582
	Хог	м3	0	22.18	0	26.616	25	1	301.73	200,771
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	1000	515.52	515,520	0.583	15	2	444.24	3,882
1-5123	Хөсжүүлэгч atllas cermlt г буюу n/ кг/	кг	4320	228.915	988,913	0.229	15	1	329.71	1,132
1-5121	Хөөсөнцөр наах ба шавардах зуурмаг atllas stopter 20	кг	2200	751.8	1,653,960	0.752	15	1	329.71	3,718
1-5127	Хөөсөцөр хавтан /20кг/м3 ээс дээш нягтай/ 15 см	м2	19300	1118.43	21,585,699	2.798	15	1	329.71	13,839
1-5127	Хөөсөцөр хавтан /20кг/м3 ээс дээш нягтай/ 10см	м2	12872	219.096	2,820,204	0.548	15	1	329.71	2,711
	Чулуут шавардлага өнгөлгөө	кг	2100	5277.495	11,082,740	6.386	15	2	444.24	42,552

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-5072	Цавуу хөөсөнцөр тор наах	кг	1100	1114.605	1,226,066	1.115	15	1	329.71	5,512
1-4191	Цементэн зуурмаг м-50	м3	122000	0.571	69,686	1.257	0	1	0	0
1-0862	Шүрүп 30мм	кг	1400	41.962	58,746	0.047	15	2	444.24	316
1-5080	Булан төмөр	м	1000	393.39	393,390	1.298	15	1	329.71	6,420
1-5100	Булангийн хамгаалалт төмөр /заслалын/	м	1200	1494.882	1,793,858	0.299	15	1	329.71	1,479
1-4178	Бетон зуурмаг м-100	м3	129000	21.216	2,736,864	50.918	0	1	0	0
1-0680	Гялгар цаас	м2	1450	240.576	348,835	0.587	15	2	444.24	3,908
1-3985	Захалсан банз I зэрэг, 2 м-ээс дээш урттай	м3	280000	0.03	8,477	0.02	15	1	329.71	97
1-5101	Заслалын тор	м2	1200	1311.3	1,573,560	0.144	15	1	329.71	713
1-5122	Плсатмассан хадаас	ш	300	5245.2	1,573,560	0.262	15	1	329.71	1,297
					Хог, хаягдлын зардал:	0.5941	0	1	0	0
					49,395,118					**296,970**

ӨРӨӨНИЙ АЖИЛ 105.106.107.211.212

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Хог	м3	0	22.846	0	27.415	25	1	301.73	206,800
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	4500	8.803	39,615	0.017	15	2	444.24	114
1-0859	Шаваас	кг	350	73.358	25,675	0.089	15	2	444.24	591
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	1200	5.38	6,456	0.007	15	2	444.24	43
1-1296	Эмульс	кг	3800	168.08	638,702	0.217	15	2	444.24	1,445
1-4522	Замаск	кг	350	33.627	11,769	0.042	15	2	444.24	282
					Хог, хаягдлын зардал:	0.1667	0	1	0	0
					722,219					**209,275**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2500	2.279	5,697	0.003	15	2	444.24	17
1-4325	Хаалганы эвлүүлэг	м2	85000	14.59	1,240,150	0.573	15	2	444.24	3,815
1-4522	Цэрдэн шаваас	кг	500	47.595	23,798	0.058	15	1	329.71	285

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4476	Цонхны гантиг чулуун тавцан	м2	45000	72.87	3,279,150	1.822	15	1	329.71	9,010
1-0754	Цоож	ш	25000	9	225,000	0.011	15	2	444.24	75
1-0221	Цагаан тосон будаг	кг	4500	46.789	210,549	0.06	15	2	444.24	402
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	4500	6.454	29,041	0.011	15	2	444.24	73
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр	тн	2250000	0.125	280,800	0.001	15	1	329.71	3
1-4189	Цемент шохойн зуурмаг м-100	м3	122000	1.7	207,437	3.741	0	1	0	0
1-0861	Шураг	кг	2400	5.6	13,440	0.006	15	2	444.24	42
1-4184	Шохойн зуурмаг	м3	122000	8.605	1,049,786	18.931	0	1	0	0
1-0363	Шүршдэг хөөс	кг	8500	14.1	119,850	0.017	15	2	444.24	114
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	15000	38.63	579,450	0.047	15	2	444.24	311
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	1200	4.733	5,679	0.006	15	2	444.24	38
	Бүргэд хаалга	ш	350000	8	2,800,000	0.8	15	2	444.24	5,331
	Вакум цонх	м2	200000	154.52	30,904,000	6.861	15	2	444.24	45,717
1-4522	Замаск	кг	350	29.579	10,353	0.037	15	2	444.24	248
1-4335	Наличник	м	2000	79.513	159,026	0.055	15	1	329.71	271
	3.6м2 хүртэл талбайтай төмөр хаалга	ш	550000	6	3,300,000	0.6	15	2	444.24	3,998
					Хог, хаягдлын зардал:	0.2018	0	1	0	0
					44,443,204					**69,750**

АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨНИЙ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1530	Суултуур /хүүхдийн /	ком	65000	4	260,000	0.076	15	2	444.24	506
2-1402	Сифон /угаагуурын/	ш	5000	4	20,000	0.003	15	2	444.24	20
2-1524	Угаагуур /хүүхдийн /	иж	35000	4	140,000	0.072	15	2	444.24	481
2-1428	Холигч	иж	28000	4	112,000	0.017	15	2	444.24	110
1-0419	Давирхайтай олс	кг	7500	0.68	5,100	0.001	15	2	444.24	5
1-0087	Олс	кг	7000	0.016	112	0	15	2	444.24	0
					Хог, хаягдлын зардал:	0.001	0	1	0	0
					537,212					**1,123**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	14.938	4,481	0.007	15	2	444.24	50
1-4271	Ус	м3	1000	0.421	421	0.421	1	1	946.28	398
1-0795	Тос	кг	500	29.604	14,802	0.037	15	1	329.71	183
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	7000	32.55	227,850	0.042	15	2	444.24	280
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	1550	5.975	9,262	0.006	15	1	329.71	30
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2500	4.753	11,883	0.005	15	2	444.24	36
1-0879	Электрод э-42	кг	2000	18.461	36,921	0.018	15	2	444.24	123
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	8500	1.585	13,471	0.054	15	2	444.24	359
1-4178	Бетон зуурмаг м-100	м3	129000	13.852	1,786,856	33.244	0	1	0	0
1-3825	Ган бүтээц	кг	2300	4650	10,695,000	4.65	15	1	329.71	22,997
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	180000	0.169	30,482	0.102	15	1	329.71	503
1-0410	Маажин	кг	2500	9.719	24,296	0.012	15	2	444.24	82
				Хог, хаягдлын зардал:		0.2316	0	1	0	0
					12,855,725					**25,040**

ДУЛААНЫ УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1441	Термометр-тсвб	ш	8500	10	85,000	0.02	15	2	444.24	132
1-0343	Термометрын датчик	ш	5000	6.667	33,333	0.008	15	2	444.24	56
2-0464	Хуваарилагч ф`133	иж	25000	2	50,000	0.033	15	2	444.24	223
1-1015	Хоолойн дулаалга	м2	6500	1.9	12,350	0.002	15	3	591.18	20
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	6000	0.005	27	0	15	3	591.18	0
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	2250	3.583	8,063	0.004	15	1	329.71	18
1-0879	Электрод э-42	кг	2000	4.743	9,485	0.005	15	2	444.24	32
2-3176	Яндангийн шилжвэр голч-125х70.70х40мм	ш	3800	4	15,200	0.015	15	2	444.24	100
2-0102	Балансын хаалт голч d=50мм	ш	140000	4	560,000	0.034	15	2	444.24	230

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0750	Боодлын ган тууз	кг	1200	0.631	757	0.001	15	1	329.71	3
1-3825	Бэхэлгээ тулгуурын бүтээц	кг	1250	2.34	2,925	0.002	15	1	329.71	12
2-0481	Бөмбөлгөн хаалт голч d=70мм	ш	250000	4	1,000,000	0.146	15	2	444.24	974
1-3943	Ацетилен	м3	4500	0.004	17	0	15	1	329.71	0
1-0277	Асфальтан буюу тусгаарлалтын лак	кг	7000	0.19	1,330	0.000	15	2	444.24	2
2-2015	Ган хоолой, 76х3,5	м	12266	6	73,596	0.038	15	3	591.18	333
2-1454	Ган яндан хоолой ф 40мм	м	7488	1.5	11,232	0.005	15	3	591.18	41
2-1455	Ган яндан ф 50 мм	м	9516	3	28,548	0.153	15	3	591.18	1,357
2-0466	Ган бохир шүүгч ф 70мм	ш	170000	2	340,000	0.058	15	2	444.24	384
2-1438	Дулааны тоолуур ф80	ш	0	1	0	0.018	15	2	444.24	117
2-1155	Манометр, обм 1-160	иж	14500	10	145,000	0.052	15	2	444.24	347
1-0087	Олс	кг	7000	0.06	420	0	15	2	444.24	0
				Хог, хаягдлын зардал:		0.0036	0	1	0	0
					2,377,283					**4,379**

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ- 1

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-3138	Сгон 20	ш	550	99	54,450	0.036	15	2	444.24	239
2-2860	Уголник 20	ш	550	33.991	18,695	0.015	15	2	444.24	99
2-1129	Хийн авах кран ф 20мм	ш	8500	34	289,000	0.012	15	2	444.24	80
2-1129	Хийн авах кран ф 20мм автомат	ш	18500	2	37,000	0.001	15	2	444.24	5
1-1015	Хоолойн дулаалга дотор	м2	6500	49.8	323,700	0.059	15	3	591.18	521
2-3136	Хаалт ф20-25	ш	25000	132	3,300,000	0.022	15	2	444.24	149
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	6000	0.759	4,554	0.001	15	3	591.18	11
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	2250	93.923	211,326	0.094	15	1	329.71	465
2-1767	Шилжүүлэг 20	ш	550	18.412	10,127	0.003	15	2	444.24	23
2-3209	Шахах эрэг 20	ш	550	99	54,450	0.028	15	2	444.24	186
1-0879	Электрод э-42	кг	2000	1.023	2,046	0.001	15	2	444.24	7
1-0750	Боодлын ган тууз	кг	1200	16.534	19,840	0.017	15	1	329.71	82
1-3943	Ацетилен	м3	4500	0.66	2,970	0.001	15	1	329.71	3
1-0277	Асфальтан буюу тусгаарлалтын лак	кг	7000	4.98	34,860	0.006	15	2	444.24	42

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Буун шүршигч	1.26	500	631
2028	Автокран 5тн	7.41	59489	441,087
	Автомашин	0.23	15000	3,493
3027	Гагнуурын аппарат	3.62	19064	69,066
				514,276

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	1.5	69967	105,282
8031	Хийн индүү 25тн	32.19	35000	1,126,608
8040	Хар тос чанадаг тогоо 500л	5.41	22620	122,441
3027	Цахилгаан өрөм	313.6	2531	793,719
	Буун шүршигч	11.95	500	5,976
2028	Автокран 5тн	10.89	59489	647,570
	Автомашин	0.04	15000	526
1007	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.5м3	12.87	54107	696,422
				3,498,544

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	5.48	59489	326,068
				326,068

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	7.67	59489	456,429
	Автомашин	0.6	15000	9,068
3027	Гагнуурын аппарат	39.99	19064	762,299
9023	Гүний доргиур	3.91	12800	50,061
				1,277,857

ДУЛААНЫ УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.03	59489	1,581
3033	Гагнуурын аппарат	7.88	19064	150,199
				151,780

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ- 1

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3033	Гагнуурын аппарат	9.83	19064	187,350
				187,350

НИЙТ ДҮН: 5,955,875