Алтай сумын халуун усны халааалтын засварын ажлын төсөвт өртгийн товчоо

12	Техник хяналтын зардал	225,760
13	Зураг төсвийн үнэ	338,639

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАЛААЛТ,ЦЭВЭР УСНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
62-010-01	Хуучин радиаторыг задалж буулгах	ш	8
61-010-04	Гагнаж залгасан 25-32мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	70
16-072-04	D=25-32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	70
18-030-04	Радиатор угсрах	ш	8
20-180-04	Утас далд угсрах	м	120
20-230-06	Унтраалга тавих	ширхэг	6
20-260-04	Гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах	ш	6
18-200-06	Халаалтын тогоог суурилуулах	ш	1
18-090-09	Хий авагч тавих	ш	1
18-140-06	Төмөр гэртэй термометр	ш	1
18-050-05	0,8м3 эзэлхүүнтэй тэлэлтийн сав тавих	ш	1
16-090-04	Хаалт голч d=15-25мм угсрах	ш	18
16-030-04	Холбох хэрэгсэлийн голч d=15-25мм тавих	ш	0.059
15-040-04	Нехеес шавардлага хийх	м2	22
15-140-04	Гадна дотор хана шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	180
57-180-19	Халаалтын радиотор, хаалга, цонхны тавцанг 1 удаа өнгө хувиргасан тосон будгаар будах	м2	41
18-060-04	100кг хүртэл жинтэй цахилгаан хөдөлгүүртэй төвөөс зугатах насос суурилуулах	ш	1
18-050-05	0,8м3 эзэлхүүнтэй тэлэлтийн сав тавих	ш	1

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЦООНОГНЫ АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-010-03	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх 3-р зэргийн хөрс	м2	87.2
01-200-03	0.25м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	40.22
01-060-03	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	12.8
01-460-08	Чулуун ерлег хийх	м3	13.2
01-070-03	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	3
11-050-04	Үнс дулаан ба дуу тусгаарлалт хийх	м3	12.92
08-040-11	Хажуугийн шавар тусгаарлалт хийх	м2	13.25
06-110-10	Цутгамал хэсгийг цутгах м-200	м3	1.274
08-100-05	Хийцийг арматурчлах	тн	0.363

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	4
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	5

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-030-04	Холбох хэрэгсэлийн голч d=50-100мм тавих	ш	0.066
17-010-07	Хүйтэн ба халуун усны салбар шугамтай бүлэг угаагуур тавих	1ш	1
17-020-04	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	3