ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-350-01	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх/ нийт талбай/	м2	11025.94
01-060-01	Хөрсийг гараар ухах	м3	203.3
01-230-02	1 25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	289.51
01-050-02	2м хүртэл гүн 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	8.7
01-070-01	Суурийн нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	55.8
01-190-07	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	55.8

ТӨВ АСАРЫН СУУРИЙН АЖИЛ / 1Ш /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-010-04	Суурийн бетон бэлтгэл хийх В7.5	м3	12
06-010-09	Төмөр бетон баганан суурь цутгах В20	м3	53.28
06-050-13	Төмөр бетон баганан суурь арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	-0.62
06-050-07	Анкерын боолт суулган бетондох	тн	0.237
08-040-10	Суурийн босоо гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	266.4
06-010-04	Бетон шал цутгах В15 /1-р давхар/	м3	34.086
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	88.92

ТӨВ АСАРЫН МЕТАЛЛ КАРКАСЫН АЖИЛ / 1Ш /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
09-100-04	Багана угсрах	тн	3.55
09-140-04	Төмөр дам нуруу,гол нуруу, ригель угсрах	тн	2.496
09-140-04	Төмөр туслах дам нуруу угсрах/үзэгдийн суудал/	тн	2.665
09-140-04	Хөшүүн холбоос, жижиг холбоосууд угсрах/ үзэгдийн суудал/	тн	1.184
09-070-05	Нийлмэл төмөр шал угсрах	тн	3.803
09-070-05	Нийлмэл төмөр шат угсрах	тн	1.583
09-070-06	Нийлмэл хашлага угсрах	тн	0.693
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	15.974
09-170-04	Төмөр эдлэлүүдийг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	15.974

ШАГАЙН ХАРВААНЫ АСАРЫН СУУРИЙН АЖИЛ / 1Ш /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-010-04	Суурийн бетон бэлтгэл хийх В7.5	м3	2.352
06-010-09	Төмөр бетон баганан суурь цутгах В20	м3	9.696
06-050-07	Анкерын боолт суулган бетондох	тн	0.077
08-040-10	Суурийн босоо гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	63.36
06-010-04	Бетон шал цутгах В15	м3	22.12
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	34.17

ШАГАЙН ХАРВААНЫ АСАРЫН МЕТАЛЛ КАРКАСЫН АЖИЛ / 1Ш /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
09-100-04	Багана угсрах	тн	0.463
09-140-04	Төмөр дам нуруу,гол нуруу, ригель угсрах	тн	0.436
09-140-04	Хөшүүн холбоос, жижиг холбоосууд угсрах	тн	0.721
09-070-06	Нийлмэл хашлага угсрах	тн	0.191
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	1.81
09-170-04	Төмөр эдлэлүүдийг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	1.81

БОХИЙН АСАРЫН СУУРИЙН АЖИЛ / 2Ш /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-010-04	Суурийн бетон бэлтгэл хийх В7.5	м3	3.136
06-010-09	Төмөр бетон баганан суурь цутгах В20	м3	12.928
06-050-07	Анкерын боолт суулган бетондох	тн	0.103
08-040-10	Суурийн босоо гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	84.48
06-010-04	Бетон шал цутгах В15	м3	21.9
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	37.96

БОХИЙН АСАРЫН МЕТАЛЛ КАРКАСЫН АЖИЛ / 2Ш /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
09-100-04	Багана угсрах	тн	0.608
09-140-04	Төмөр дам нуруу,гол нуруу, ригель угсрах	тн	0.43
09-140-04	Хөшүүн холбоос, жижиг холбоосууд угсрах	тн	0.787
09-070-06	Нийлмэл хашлага угсрах	тн	0.146
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	1.97
09-170-04	Төмөр эдлэлүүдийг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	1.97

ҮЗЭГЧДИЙН САНДАЛЫН СУУРИЙН АЖИЛ / 11Ш /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-010-04	Суурийн бетон бэлтгэл хийх В7.5	м3	25.872
06-010-09	Төмөр бетон баганан суурь цутгах В20	м3	106.65
06-050-13	Төмөр бетон баганан суурь арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	0.568
06-050-07	Анкерын боолт суулган бетондох	тн	0.84
08-040-10	Суурийн босоо гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	697
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	132.522

ҮЗЭГЧДИЙН САНДАЛЫН АСАРЫН МЕТАЛЛ КАРКАСЫН АЖИЛ / 11Ш /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
09-100-04	Багана угсрах	тн	5.017
09-140-04	Төмөр дам нуруу,гол нуруу, ригель угсрах	тн	3.564
09-140-04	Хөшүүн холбоос, жижиг холбоосууд угсрах	тн	4.33
09-070-06	Нийлмэл хашлага болон сандал угсрах	тн	13.5
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	24.055
09-170-04	Төмөр эдлэлүүдийг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	24.055
11-220-04	Сандлын суудал болон түшүүргийн банзаар хийх б-37мм	м2	362.88

ТАЙЗНЫ ГАЗРЫН АЖИЛ / 1Ш /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-060-01	Хөрсийг гараар ухах	м3	21.06
01-070-01	Суурийн нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	9.18
01-400-02	Шалан доор овойлт үүсгэхгүй шороо буцааж хийх	м3	153
01-190-08	Өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	153

ТАЙЗНЫ СУУРИЙН АЖИЛ / 1Ш /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-010-04	Суурийн бетон бэлтгэл хийх В17.5	м3	3.3
06-010-24	Суурийн төмөр бетон шугаман суурь цутгах В15	м3	35.2
06-050-13	Төмөр бетон шугаман суурь арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	-1.05
06-010-04	Шал цутгах В15	м3	20.35
08-040-10	Суурийн босоо гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	86.4
06-050-07	Анкерын боолт суулган бетондох	тн	0.0513
09-070-10	Өнгөт металлаар тайэны бэлэн хийц угсрах	тн	3
06-230-06	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	2.6
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	61.45

ТӨВ ХААЛГА

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-010-24	Хаалганы төмөр бетон суурь цутгах	м3	20.5
06-050-13	Хаалганы төмөр бетон суурь арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	-1.354
06-070-05	Хаалганы бетон багана цутгах	м3	13
06-100-05	Хаалганы төмөр бетон дам нуруу цутгах	м3	6
07-460-09	Суурьтай төмөр бетонон шонтой хашааны том хаалга	ш	1
15-680-16	Гадна хаалганд онголгооний хавтан наах	м2	32
06-010-24	Хашааны төмөр бетон суурь цутгах	м3	140
06-050-13	Хашааны төмөр бетон суурь арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	-7.93
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	179.5

ГАДНА ХАШАА

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-060-02	2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	16
01-070-02	2-р зэргийн хөрсөөр гараар эргүүлж булах	м3	12
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх	м3	16
09-070-04	Хашааны төмөр хайс угсрах	тн	6.46
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	6.46
09-240-07	Хашааны төмөр хайс 2 удаа будах	тн	6.46
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	16

ХАМГААЛАЛТЫН ГАДНА ХАШАА

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-060-02	2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	27
01-070-02	2-р зэргийн хөрсөөр гараар эргүүлж булах	м3	22.68
01-270-10	Илүүдэл шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах К=1.15	м3	4.97
06-010-05	Баганын бетон суурь цутгах М150	м3	5.76
09-070-04	Хашааны төмөр хайс угсрах	тн	7.41
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	7.41
09-240-07	Хашааны төмөр хайс 2 удаа будах	тн	7.41
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	5.76

ӨНДӨРЖИЛТ, КАРТОГРАММЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-290-03	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамсвалд ачих	м3	3.047
01-440-03	Ухалтаас гарсан хөрсийг 20 м хүртэл зайнд түрэх	м3	3.047
33-020-14	Шороон байгууламжийн налууг автогрейдер /дунд/-ээр I-III зэргийн хөрс/шороо/тэй газар тэгшлэх	1000м2	2.74
33-010-66	Сувгийн налуу, ёроолыг II зэргийн хөрсөнд гараар тэгшлэх	1000м2	0.307

ГАДНА ТАЛБАЙ, ТОХИЖИЛТ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
37-010-06	Зүлэг суулгах талбайд тэг тэнхлэг татах	м2	3076.38
37-100-07	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	3076.38
01-290-03	1м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамсвалд ачих /илүү шороо/	м3	307.6
37-100-09	Гоёлын засмал зүлэг ба шилэн хүлэмжинд үржүүлсэн суулгацийг гараар хийх	м2	3076.38
25-06-08	Цементбетон хольцоор сур харваан талбайг гараар хийх б-100мм	1м3	225
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх б-100мм	1м3	28.54
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	285.4
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	838.7

01. ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-200-06	Гэрэлтүүлгийн кабелийн шуудууг механизмаар 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	211.05
01-370-02	Кабелийн шуудууг механизмаар 2-р зэргийн хөрсийг эргүүлж булах	м3	179.39
01-200-06	Шонгийн нүхийг механизмаар 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	18
01-370-02	Шонгийн нүхийг механизмаар 2-р зэргийн хөрсийг эргүүлж булах	м3	15.3
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	675
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	675
38-200-04	Шуудуунд кабелийн хамгаалалтын тууз дэвсэх	м	675
38-200-05	Цамхагт гэрэлтүүлгийн кабелийг шуудуунд сунгах	м	359
38-200-05	Гэрэлтүүлгийн кабелийг шуудуунд сунгах	м	325
38-270-61	Гэрэлтүүлэгч цэнэглэх утас ПВ-380	м	110
38-520-08	Ус чийг, тоос шороонооc хамгаалагдсан розетка угсрах	ш	4
38-560-05	Цамхагт гэрэлтүүлэгч шон угсрах 16м	ш	3
38-520-48	Гадна лед гэрэлтүүлэгчийг цамхагт суурилуулах, LED чадал 250вт	ш	30
06-010-08	Гэрэлт цамхагийн суурийн төмөр бетон суурь цутгах	м3	4.23
06-010-04	Гэрэлт цамхагийн суурийн бетон бэлтгэл хийх	м3	0.69
16-270-04	Уян пластмассан хоолой угсрах Ф20мм	м	55
16-072-05	D=40мм голчтой ган хоолой угсрах	м	20

02. ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР ШИНЭЭР УГСРАХ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох L-3000	ш	8
38-350-04	12 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох L=1.5	ш	3
01-060-03	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	6.3
01-070-03	Газардуулгын шуудууны шороог эргүүлж булах	м3	5.355
38-530-05	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ком	1
01-060-03	Гэрэлтүүлгийн самбарын суурийг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	0.15
01-070-02	Гэрэлтүүлгийн самбарын суурийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	0.102

03. 0.4 КВ-ЫН ЦДАШ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
30-400-01	0.4 кв-ын шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгуур	6
30-261-01	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон завсрын тулгуурын шонг босгох, /пн2/	1 тулгуур	3
30-261-02	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох, /акн2, уан2, оан2/	1 тулгуур	3
38-580-09	Тулгуурт баригч суулгах	ш	4
38-580-10	Тулгуурт татагч суулгах	ш	5
38-580-14	Газардуулгын салбарлагч TTD-151 угсрах	ш	6
38-580-13	Сип утасны фазын салбарлагч ttd-181 угсрах	ш	2
30-150-05	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	4.68

30-150-03	Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.023
30-150-01	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.7
38-580-04	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х50+1х54 мм2 сип утас завсрын тулгуурт татах	км	0.34
30-310-01	0.4 кв-ын хүчдэлтэй босгосон завсарын шонд газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	3
30-130-01	Давтан газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах	ширхэг	6
30-120-01	Давтан газардуулгын 10м хүртэл урттай шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	12
01-060-04	Тулгуурын нүх гараар ухах	м3	4.5
01-070-03	Тулгуурын нүхийг эргүүлж булах	м3	4.3
01-060-04	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	2.52
01-070-03	Газардуулгын шуудууг эргүүлж булах	м3	2.142

04. 0.4 КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-060-02	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	8.4
01-070-02	Шуудууг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	7.14
38-200-07	Кабелийг шуудуунд сунгах АВВБ 4х25мм2	м	45
38-250-07	25мм2 хүртэл оглолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	2
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	40
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	40
38-200-04	Шуудуунд кабелийн хамгаалалтын тууз дэвсэх	м	40
16-072-08	D=80мм голчтой ган хоолой угсрах	м	20
38-400-77	0.4 кВ-ын хуваарилах самбарыг бетон тулгуурт бэхлэх 320х320х250 ВА-88-32,3р-125/40А	ширхэг	1