А Ж Л Ы Н Т О О Х Э М Ж Э Э

2020/01/07

Д/д	А ж и л б а р ы н н э р	Хэмжих нэгж	Тоо
	01. Газрын ажил		
1	Ургамлын хөрсийг гараар хуулах	м2	154.00
2	2м хүртэл гүн 1-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	43.08
3	Суурийн хажуугаар шороог чигжих	м3	28.27
	02. Суурийн ажил		
4	Бетон шугаман суурь цутгах М100	м3	21.00
5	Хамар ханын бетон шугаман суурь цутгах М100	м3	2.21
6	Бетон суурийн тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	33.60
7	Бетон сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	21.00
	03. Хана, хамар ханын ажил		
8	Хүрмэн бетон гулдмайгаар өрөх	м3	44.88
9	2,5м хүртэл урт модон ялуу хийж угсрах	ш	7.00
10	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.09
	04. Хучилт. дээврийн ажил		
11	Хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах М-150	м3	2.34
12	20 кг хүртэл жинтэй бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.05
13	12м хүртэл алгасалтай модон татанга угсрах . суулгах	ш	11.00
14	Банзан бамбайн зулавчтай. эрдэс хөвөн дулаалгатай модон хучилт хийх	м2	108.00
15	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	162.20
16	Банзан фронтон хийх	м2	23.50
17	Цэвэр банзан эмжээр хадах \карниз\	м2	18.00
18	Банзан фронтон, карниз ?нгийн тосон будгаар будах	м2	18.00
	05. Гадна заслын ажил		
19	Гадна ханыг металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх	м2	106.65
	06. Хаалга,цонхны ажил		
20	дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	4.59
21	Гадна хананд хаалга угсрах	м2	4.18
22	1.5*1.5м хэмжээтэй давхар шил дан нарийн хайрцагтай самбар нь угсрагдсан пластмасан цонхыг өлгүүрээр хананд суулгах	блок	3.00

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
23	1.5х1.2 хэмжээтэй давхар шил суудаг дан жаазтай пластмасан цонхыг өргөгчөөр хананд суулгах	блок	2.00
24	Хаалганд цоож суулгах	ш	4.00
25	Хаалганд бариул угсрах	Иж бүрдэл	4.00
26	Шахдаг хөөсөөр хаалга . цонхны заадас завсар дулаалж чигжих	у/м	49.00
	07. Дотор заслын ажил		
27	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	167.00
28	200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/т	49.00
29	Шавардсан ба бетон хана өнгийн тосон будгаар гараар ердийн будах	м2	106.60
30	Шавардсан хана цагаан эмульсэн будгаар, гар аргаар сайн чанартай будах	м2	79.92
31	4-мм -ийн зузаан эслэг хавтангаар тааз бүрэх	м2	95.50
32	Эслэг хавтан тааз өнгийн тосон будгаар гараар ердийн будах	м2	95.50
33	Хаалга тосон будгаар сайн чанартай будах	м2	18.42
	08. Шалны ажил		
34	Бетоны дэвсгэр үе хийх Шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	м3	14.30
35	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтанцар наах /20м2-с дээш / талбайтай	м2	78.23
36	Ардаа цавуутай хулдаасан хавтанцар өнгөлгөөг бетон шаланд наах	м2	17.20
	09. Бусад ажил		
37	Бетон хаяавч цутгах БМ-100	м3	2.70
38	Довжоог. төмөр бетон. гишгүүрийн хамт цутгах БМ-150	м3	1.50
	10. Гэрэлтүүлэг		
39	8 хүртэл автоматтай гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ш	1.00
40	32вт LED гэрэлтүүлэг таазанд угсрах	ш	7.00
41	Хамгаалалттай ба хагас хамгаалалттай штепселийн залгуур тавих	ширхэг	3.00
42	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	6.00
43	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой зэс голчтой утас	м	150.00
44	4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой зэс голчтой утас	м	20.00
45	"Гарах", "Орох" гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	1.00
46	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	12.00
47	100мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	68.00
48	100мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	24.00
	11. Ханан пийшингийн ажил		
49	Пийшингийн суурь цутгах М100	м3	0.54
50	Гал тогооны тоосгон ханатай пийшин барих	м3	2.00

Д/д	А ж и л б а р ы н н э р	Хэмжих нэгж	Тоо
51	Зөөврийн төмөр пийшин суурилуулах	ш	2.00
	12. Гадна хайсны ажил		
52	Хайсны шон, суурийн нүх гараар ухах	м3	1.62
53	Хашаа, шонгийн суурь бетон цутгах М100	м3	1.62
54	Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах	м2	61.20
55	Төмөр хайсыг тосон будгаар будах	м2	61.20
56	Төмөр сараалжин хаалга хийж угсрах	м2	1.20
	99.Хог хаягдлын дүн		
57	Хог хаягдал	тн	0.00

Зураг төсвийн үнэ = 600000 төг