БАТЛАВ
"ДБЭХС" ТӨХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ
ЗАХИРАЛ Г.ОТГОНБААТАР

ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ОЛГОХ
ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ № 2020/20

2020 оны 04 сарын 29 өдөр Хэрлэн сум

1. Хэрэглэгчийн нэр: "ДБЭХС"ТӨХК
2. Шинээр баригдах обьектын нэр: 0.4кВ-ын цахилгаан шугам сүлжээний шинэчлэл
3. Хэрэглэгчийн байршил: Чойбалсан сум
4. Хэрэгцээт /суурилагдсан/ хүчин чадал [кВт] 650кВт
5. Ажлын ээлж ба ажиллагааны горим… Тасралтгүй
6. Хэрэглэгчийн категори…… III…….
7. Дараагийн өргөтгөлийн хүчин чадал [квт] байхгүй
8. Дор дурдсан нөхцөлийн дагуу цахилгаан хангамжийн зураг төсөл ба угсралтыг хийнэ.
    1. МТП-80,81,82,83 дэд станцын 0.22/0,4кВ-ын 8,3км цахилгаан дамжуулах шугамыг СИП-3*35+1*54мм^2 (түүнтэй дүйцэх) дамжуулагч бүхий төмөр бетон тулгууртай цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаар шинэчлэх
    2. Шинээр барих 8,3км агаарын шугаманд тоолуурын самбар 81ширхэгийг байрлуулах ба тоолуурын самбар тус бүрд Монгол улсад загварын туршилтанд орсон 1%-ийн алдааны нарийвчлалтай 220В 40А-ийн электрон тоолуур 3-6ш, хэрэглэгчийн тоогоор 1*25А-ийн ширхэг автомат таслуур суурилуулж монтажлах, тоолуурын самбарыг цоожлох битүүмжлэх боломжтой байх /Нийт хэрэглэгчийн тоо 251/
    3. Тулгуураас тоолуурын самбар хүртэл АВВГ-3*16+1*10мм^2 /түүнтэй дүйцэх/ марк бүхий кабель шугамаар буулт хийж тоолуурын самбарт холболт хийх ба буултын кабель шугам нь зориулалтын PVC хоолойгоор бүрэн хамгаалагдсан байна.
    4. Тулгуур тус бүрт дугаар, тэмдэг тэмдэглэгээ плакат хийх
    5. Нийт айл өрхүүдийн 8785м урт бүхий оруулгын кабель шугамуудыг бүрэн шинэчлэх
    6. Тоолуурын самбар, ЦДАШ-ын газардуулга болон шугам тоноглолын хэмжилт, туршилтыг норм дүрмийн дагуу хийлгэн холбогдох газар шалгуулж протокол авсан байх
    7. Хүчит төхөөрөмжийн монтажийг цахилгаан байгууламжийн дүрмийн дагуу монтаж угсралтыг хийж гүйцэтгэж шитэнд давтан газардуулга хийх.
    8. Зураг төслийг цахилгаан техникийн ашиглалт болон аюулгүй техникийн шаардлагад нийцүүлэн гүйцэтгэх, холбогдох мэргэжлийн байгууллагаар хянуулсан байх
    9. Кабель шугамыг татахад дараах зүйлүүдийг баримтлах
        a. Өндөр хүчдлийн АШ-ийн дагуу бол захын утаснаас 10м зайд
        b. Дулааны хоолойноос 50см-ын дээр, дагуу бол 2м

c. Өөр хүчний кабельтай огтлолцоход 25см

10. Уг техникийн нөхцөл өгөгдсөн өдрөөс эхлэн 2 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.
11. ЦЭХ-ээр хангагч байгууллагын шаардлагыг ЭХ-ний хуулийн дагуу биелүүлнэ.
12. Хэрэглэгч ба зургийн байгууллага нь техникийн норм нөхцөлийн бүх заалтуудыг заавал биелүүлэх ба зураг төслийг ЦШС-ний цехтэй заавал тохиролцоно.
13. Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн гүйцэтгэлийн зураг, схем ба актуудыг үнэн зөв гаргаж ЦШС-ний цехэд 1%-г өгөх.
14. Барилга угсралтын ажлыг ЦШС-ний цехээр хянуулах ба үүнд гарах зардалыг тооцсон байх шаардлагатай.
15. Эрчим хүчний тухай хуулийн 30.1.10 заалтыг үндэслэн дараагийн хэрэглэгчийг саадгүй холбуулах үүрэгтэй.
16. ЦШС-г барихад дайрч гарах орчны тохижилтийг заавал нөхөн сэргээх ба гарах зардалыг төсөвт тусгах шаардлагатай.
17. Техникийн нөхцөлд хавсаргасан бичиг баримтууд:

ХЯНАСАН:

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР	Ө.ЖАРГАЛСАЙХАН
ТХА-НЫ ДАРГА	Т.ТӨМӨРБААТАР
ДОРНОД САЛБАРЫН ДАРГА	Ч.ОДБАЯР
ХХАААБ ИНЖЕНЕР	Д.БАТБИЛЭГ
ХХХУУЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН	А.МЭНДСАЙХАН

БОЛОВСРУУЛСАН:

ЦШС-НИЙ ЦЕХИЙН ДАРГА	Ж.БАЯР