ЗС/ХА-15/2021

БАТЛАВ

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН
ЗДТГ-ЫН ХОХБТХ-ИЙН
ДАРГЫН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ А.АМГАЛАНЗАЯА

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН САЙНШАНД СУМЫН 1-Р БАГИЙН "ЗАЛУУЧУУДЫН ТАЛБАЙ", 2-Р БАГИЙН "АЛТАНГОВИЙН ТАЛБАЙ"-Г АВТОЗАМААС ТУСГААРЛАСАН ХАШАА, ХААЛТ ХИЙХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

2021 оны 01-р сарын 06-ны өдөр Сайншанд сум

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

А. Гадна хамгаалалтын хашааны угсралтын ажлыг дараах Барилгын норм ба дүрэм /БНбД/ стандартыг баримтлан технологийн дагуу чанартай гүйцэтгэх

Б. Ажил гүйцэтгэх хугацааны график/ хөдөлмөр зарцуулалт, үргэлжлэх хугацаа, ажиллах хүчний тоо/-ийг тодорхой гаргаж ирүүлнэ. Мөн ажлыг гүйцэтгэх технологи аргачлал, техникийн тодорхойлолтыг боловсруулж ирүүлнэ.

В. Талбайн дотоод зохион байгуулалтын зураг, хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааг хангах төслийн баримт бичгийг тухайн ажилд нийцүүлэн боловсруулах

Г. Үнийн саналд Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2012 оны 181 тоот тушаалын дагуу нэмэгдэл зардал, төлөвлөгөөт ашиг, техник хяналт, нормчлолын сан, НӨАТ, магадлашгүй ажлын зардал зэргийг тооцож "Барилгын төсөв зохиох дүрэм" БНбД 81-95-12-г мөрдлөг болгоно.

Д. Автотээврийн зардлыг ЗТЯ-ны 2013.07.10-ны өдрийн 162 тоот тушаалаар батлагдсан жишиг тарифаар тооцно.

Е. ЗТБХБС-ын 2012 оны 18 дугаар тушаалаар машин механизмын зардлыг тооцож ирүүлнэ.

Ж. Үнийн саналд зураг төсвийн үнэ **201000** төгрөгөөр тусгах ба захиалагчийн хяналтын зардлыг барилга угсралтын ажлын төсөвт өртгийн дүнгийн 2%-иар, зохиогчийн хяналтын зардлыг 1%-иар тооцож төсөвт тусгаж ирүүлнэ.

З. Үнийн тарифийг тооцон ирүүлэхдээ ажилбар тус бүрээр тооцож ирүүлнэ.

И. Хашааны угсралтын ажлыг дулааны улиралд гүйцэтгэнэ.

1. Хашааны ажил:

- Авто замаас тусгааралах хамгаалалтын хашааны угсралтын ажлыг гүйцэтгэхдээ зураг төсөвт заасны дагуу гүйцэтгэнэ.Угсралтын ажилд "Ган Бүтээц" БНбД 53-03-07, "Цутгамал бетон бүтээц" БНбД 3.03.01-88-г мөрдлөг болгоно.

- Гадна хамгаалалтын хашааны өндөр нь0.6 метртэй байх ба төмөр шонг суурилуулсаны дараа бетон суурь хийж бэхжүүлнэ. Суурийн бетоны марк БМ100 байна. Хашааны шон хоорондын зай нь 2 метр байх ба шонг тэгш хэмтэй жигд суулгаж өгнө. Шон хооронд цэвэр үзэмжтэй, гоёлын хийц хэв загвартай сайн чанарын төмөр сараалжин хашааг уртын дагууд угсарч хийнэ. Авто замын явган хүний гарцтай хэсэгт жижиг хаалга гаргаж өгнө.

- Хашааг угсарч хийхдээ хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг найдвартай хангахуйц хашааны хөндлөн холбоосыг их рамтай нь сайтар бэхлэж гагнах ба хашааны хөшүүн чанарыг сайтар хангах шаардлагатай.

- Төмөр сараалжин хашаа, хашааны шонг цайрдсан ган төмрөөр хийнэ. Мөн хашааг угсарч дууссаны дараа хөрсжүүлэлт хийж мөнгөлөг өнгийн сайн чанартай төмрийн будгаар 2 үе будаж өгвөл зохино.

Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч нь:

1. Хашааны угсралтын ажлыг батлагдсан зураг төсөл, ажлын тоо хэмжээний дагуу чанарын өндөр түвшинд гэрээний хугацаанд багтаан гүйцэтгэнэ.

2. Гэрээнд тусгагдсан бүх ажлыг Монгол улсад мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж, БНбД, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

3. Хашааны угсралтын ажлыг эхлүүлэхдээ иргэдийн аюулгүй байдлыг хангуулах зорилгоор анхааруулах тэмдэг тэмдэглэгээ байршуулах, ажилчдын гэнэтийн аюул осол гаргахгүй байхаар шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллана.

4. Импортын материал сонгон худалдан авах тохиолдолд тохирлын гэрчилгээ, сертификат, паспорт, лабораторийн шинжилгээний дүнг хавсаргана. Үндэсний үйлдвэрийн материал сонгон авбал бүтээгдэхүүний тохирлын гэрчилгээ, лабораторийн шинжилгээний дүн, үнийн баримтыг хавсаргана.

5. Хашааны угсралтын ажлыг талбайн ажлын журнал, батлагдсан зураг төсөл, хэрэглэгдэж буй материалын тохирлын гэрчилгээ, гарал үүслийн бичиг баримтуудыг бэлэн байлгах шаардлагатай.

6. Гүйцэтгэсэн ажил тус бүрд ил, далд ажлын акт бичиж, схем зураг, фото зургаар баталгаажуулсан байна.

7. Хашааны угсралтын ажлыг чанаргүй гүйцэтгэсэн тохиолдолд өөрийн хөрөнгөөр захиалагчийн заасан хугацаанд засварлаж өгнө.

8. Хашааны угсралтын ажлын зураг төсөлд зааснаас зайлшгүй тохиолдолд өөрчлөлт оруулах болвол захиалагч болон зураг төслийн байгууллагатай зөвшилцөнө. Зөвшөөрөлгүйгээр газар дээр өөрчлөхийг хориглоно.

9. Хэрвээ хашааны ажлын зураг төсөлд өөрчлөлт оруулах, материал хийц өөрчлөх тохиолдолд хүсэлтээ захиалагч байгууллагад бичгээр гаргаж хүсэлт гаргасан өдрөөс 7 хоногийн дотор хариу өгнө. Зөвшөөрөөгүй тохиолдолд зураг төсвийн дагуу гүйцэтгэнэ.

10. Гүйцэтгэгч нь хашаа угсрах явцын ажлын ил, далд ажлын актыг баталгаажуулах, үе шатны ажлын гүйцэтгэлийн тэмдэглэл хөтлөх, барилгын улсын хяналт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллага, зураг төсөл зохиогч, захиалагчаас тавьсан хууль ёсны шаардлагыг бүрэн биелүүлнэ.

11. Энэхүү техникийн тодорхойлолтод заагдсан шаардлагыг биелүүлээгүй нөхцөлд захиалагчийн төлөөлөгч, мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч эрхийнхээ дагуу барилгын ажлыг тодорхой хугацаагаар зогсоох хүртэл арга хэмжээ авах эрхтэй болно.

12. Монгол Улсын “Барилгын тухай” хуулийн 14.3–т /барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаа нэг жил байна/ 14.4-т /14.3-т заасан хугацаа дуусгавар болсон тохиолдолд гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч, захиалагч болон ашиглагч тухайн барилга байгууламжид хамтарсан үзлэг хийж, зөрчлийг арилгах талаар тэмдэглэл үйлдэнэ/ 14.5-д /14.4-т заасны дагуу зөрчлийг арилгаснаар 14.3-т заасан хугацаа дуусгавар болсонд тооцно/ 14.6-д /14.3-т заасан хугацаа дуусгавар болсноос хойш барилга байгууламжийн гадна, дотор засал, бүх төрлийн материал, үндсэн хийц, бүтээц, цэвэр, бохир ус, уур, хий, дулаан, цахилгаан, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмж, тоноглолын хэвийн ашиглалтын хугацаа 3-аас доошгүй жил байна/, гэж заасныг үндэслэн гүйцэтгэгч байгууллага **чанарын баталгаа** гаргаж өгнө.

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ:

№	АЖЛЫН НЭР	Х/Н	ТОО
	Төмөр сараалжин хашаа угсрах		
1	Хашааны шонгийн нүх гараар ухах	м3	2.47
2	0.6 метр өндөртэй төмөр шонтой төмөр сараалжин хашааг гагнаж угсрах	м	192
3	Хашааны шонг бетоноор чигжиж цутгах /БМ100/	м3	2.1

АЖЛЫН ДААЛГАВАР БОЛОВСРУУЛСАН:
АЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн ЗТЭХХХ-ны бодлогын мэргэжилтэн: /М.Мөнхбаясгалан/