Батлав

ЗАСАГ ДАРГА БАТХҮРЭЛ

Сүхбаатар аймаг Сүхбаатар сум

Сумын төвийн айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажил

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

13	0.4 кв-ын хүчдэлтэй босгосон шонд газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	12
14	Давтан газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	20
15	Давтан газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	120
16	Тулгуурын нүх гараар ухах	м3	65.18
17	Тулгуурын нүх эргүүлж булах	м3	61.92
18	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	33.6
19	Газардуулгын шуудуу эргүүлж булах	м3	31.92

ТООЛУУР НЭГТГЭСЭН ЩИТ УГСРАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.28
2	Тулгуураас хайрцагт оруулгын кабель PVC хоолойнд хийж тулгуурт сунгах АВВГ-4*35мм2	м	192
3	0.4 кВ-ын хуваарилах самбарыг бетон тулгуурт бэхлэх /6 тоолуур тавихаар угсрагдсан/	ширхэг	24
4	Хуваарилах хайрцагны салбарлагч угсрах	ш	96
5	Газардуулгын салбарлагч угсрах	ш	48
6	Щитний хайрцагны газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	24
7	Газардуулгын 40х4 шинийг шуудуунд угсрах	м	240
8	22 мм голчтой бөөрөнхий төмөр 2.5м газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	48
9	Хуваарилах самбарын газардуулгыг экскаватороор ухаж овоолох	м3	50.4
10	Хуваарилах самбарын газардуулгын шуудуу эргүүлж булах	м3	47.88

10/0.4 КВ-ЫН АТП ЗӨӨХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тулгуурын нүх экскаватороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	5.5
2	Тулгуурын нүх гараар ухах	м3	0.62
3	Газардуулгын шуудуу экскаватороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	40.14
4	Газардуулгын шуудуу гараар засаж ухах	м3	4.46
5	Бульдозероор тулгуурын нүх, газардуулгын шуудуу булах	м3	28.71
6	Тулгуурын нүх, газардуулгын шуудуу гараар засаж чигжиж булах	м3	3.19
7	40*4 газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	240
8	22 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 2.5 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	36
9	10/0.4 кв-ын 250ква чадалтай агаарын дэд өртөө угсрах	иж бүрэн	1
10	Агаарын дэд өртөөний тулгуур угсарч босгох	1 тулгуур	3

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4 кВ-ын завсрын модон тулгуур буулгах	ш	10
2	0.4 кВ-ын анкер модон тулгуур буулгах	ш	3
3	10/0.4 кв-ын 250ква чадалтай агаарын дэд өртөө буулгах	иж бүрэн	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10 КВ-ЫН 0.943 КМ ЦДАШ-ЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	10 кв-ын төмөр бетон тулгууртай шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгуур	14
2	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	22.93
3	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.58
4	Хөндийрүүлэгчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.79
5	Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.84
6	10 кВ-ын ЦДАШ-ын завсрын төмөр бетон тулгуур угсарч босгох П10	1 тулгуур	6
7	10 кВ-ын ЦДАШ-ын эхлэл ба төгсгөлийн тулаастай төмөр бетон тулгуур угсарч босгох АК10	1 тулгуур	3
8	10 кВ-ын ЦДАШ-ын эргэлтийн тулаастай төмөр бетон өндөрлөгөөтэй тулгуур угсарч босгох УА10	1 тулгуур	4
9	10 кВ-ын ЦДАШ-ын салбарлалтын тулаастай төмөр бетон тулгуур угсарч босгох ОА10	1 тулгуур	1
10	6-10 кВ-ын хүчдэлтэй агаарын шугамын 50мм2 огтлолтой утасыг зөрлөггүйг татах	км (3 утас)	0.943
11	40*4 газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	210
12	10 кв-ын шугамын босгосон тулгуурт газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	14
13	22 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 2.5 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	56
14	Тулгуурын нүх экскаватороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	40.39
15	Тулгуурын нүх гараар ухах	м3	4.49
16	Газардуулгын шуудууг экскаватороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	52.92
17	Газардуулгын шуудууг гараар засаж ухах	м3	5.88
18	Бульдозероор тулгуурын нүх, газардуулгын шуудуу булах	м3	88.65
19	Тулгуурын нүх, газардуулгын шуудууг гараар засаж чигжиж булах	м3	9.85

0.4 КВ-ЫН 2.2653 КМ ЦДАШ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4 кв-ын шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгуур	64
2	Төмөр бетон шог агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	43.45
3	Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.58
4	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	1.34
5	0,4 кВ-ын ЦДАШ-ын төмөр бетон завсрын тулгуурын шонг босгох, /пн2/	1 тулгуур	49
6	0.4 кВ-ын ЦДАШ-ын төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох, /акн2, уан2, оан2/	1 тулгуур	15
7	Тулгуурт татагч угсрах	ш	15
8	Тулгуурт баригч угсрах	ш	53
9	Газардуулгын салбарлагч угсрах	ш	64
10	Сип утасны фазын салбарлагч угсрах	ш	16
11	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х50+1х54 мм2 сип утас тулгуурт татах	км	0.46
12	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х35+1х54 мм2 сип утас тулгуурт татах	км	1.92

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Агаарын дэд өртөөний тулгуур буулгах	1 тулгуур	3