Барилга, хот байгуулалтын сайдын
2018 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн
43 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: **УТЦ-2021/023**

Дорнод аймгийн Хүнс Хөдөө Аж Ахуйн Газар захиалагч **Дорнод аймгийн** аймаг /хот/-ын **Баян-Уул сум** /хороо/-нд баригдах **НОГОО ХАДГАЛАХ ЗООРИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ**–ын төсөв.

Төсөвт өртгийн дүн: **130,173,268** (Нэг зуун гучин сая нэг зуун далан гурван мянга хоёр зуун жаран найм) төгрөг

Баталгаажуулсан:

Зураг төслийн: **"Урантод цэг" ХХК**

Захирал..... /П.Ганцоож/

Огноо: **2021 он 03\сар 13 өдөр**

Гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин...../Г.Наранбаатар/

Төсөв тооцсон: **2020 он 03 сар 13 өдөр**

Хаяг: **Хэнтий, Хэрлэн сум 1-р баг. Эрдэнэ төв**

Цахим хаяг: **Gantsoojpuntsagdash@gmail.com**

Утас: **8000-6394**

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

1.Ерөнхий мэдээлэл

1.1 Байгууллагын нэр: “**Урантод цэг” ХХК**

1.2 Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: **3Т56-693/19**

1.3 Ажлын зургийн нэр, байршил шифр: **Дорнод аймгийн Хүнс Хөдөө Аж Ахуйн Газар** захиалагч **Дорнод аймгийн** аймаг /хот/-ын **Баян-Уул сум** /хороо/-нд баригдах **НОГОО ХАДГАЛАХ ЗООРИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ, УТЦ-2021/023**

1.4 Төсөвчний нэр, хаяг, утас, и-мэйл хаяг: **Г.Наранбаатар, Хэнтий, Хэрлэн 3-р баг С79-р байр**

2.Төсвийн тухай тэмдэглэл

2.1 Барилгын төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив, ажлын зургийн жагсаалт: **ЕТ 1-3, БА 1-16, ББ 1-8, ХАС 1-2, ХТ 1-5, БНбД 81-95-12**, **БНбД81-101-01, БНбД81-101-14 БХБСайдын 2020 оны 02-р сарын 05-н өдрийн 30 тоот тушаал, “Зураг төслийн ажлын жишиг үнэ” /БНбД81-16-20/**

2.2 Ажлын нэр төрөл, хийц, эдлэл, суурь, хана, хучилтын тухай товч тэмдэглэл:

2.3 Гал, ариун цэврийн зөвшөөрөл, экспертиз хийгдсэн тухай:

2.4 Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх талаарх мэдээлэл: ***Ажлын зургийн дагуу***

- Материалын үнийг ямар баримтаас авсан тухай, материалыг хаанаас тээвэрлэсэн тухай тэмдэглэл: ***Тээвэрлэх зайг Улаанбаатар хотоос ажил хэрэгжих орон нутгуудын зайгаар 602 км гэж тооцлоо.***

2.5 Халаалтын зуух, ЦТП, гүний худаг зэргийг хэрхэн төсөвт тусгасан тухай: **Байхгүй**

2.6 Тухайн барилгад суурилуулах тоног төхөөрөмж болон түүнийг угсрах ажлын төсөвт өртгийг тодорхойлсон онцлог: **Байхгүй**

- Төсөвт өртгийн дүн: **130,173,268 төгрөг**
- Барилгын эзлэхүүн м.куб:
- Ажлын нийт талбай м.кв:
- Ашигтай талбай:
- 1м.куб-ын өртөг:
- 1м.кв-ын өртөг:

Тайлбар бичсэн:
Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин
/Г.Наранбаатар/
Тамга

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	105.2
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	373
3	Суурийн нүх гараар засч ухах	м3	3.36
4	Суурийн хажуугаар механизмаар булах	м3	88.2
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	17
6	3,4-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	35.4

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	5.86
2	Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх	м3	6.17
3	Бетон шахах шахуургаар Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах	м3	9.98
4	Суурийн төмөр бетон бүс цутгах	м3	9.82
5	120мм ханын болон 250мм блокон ханын доорхи суурь цутгах м100	м3	3.01
6	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	60.8
7	Суурийн ханыг хөөсөнцөрөөр дулаалах	м2	82.8

ЦУТГАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	6м хүртэл өндөр 2м хүртэл тойрох хэмжээтэй төмөр бетон багана цутгах В20	м3	6.33
2	Бетон шахах шахуургаар дам нуруу төмөр бетоноор цутгах В20	м3	11.36
3	Бетон шахах шахуургаар тулгуурын талбайгаас 6м хүртэл өндөрт 200мм зузаан дам нуруугүй төмөр бетон хүчилт цутгах М-150	м3	23.18

ХАНА, ХАМАР ХАНАНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	250мм-ийн хийжсэн царууц гулдмайгаар хамар хана өрөх	м2	43.92
2	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	70.56
3	Ханыг хөөсөнцөрөөр дулаалах	м2	87.8
4	1/2 өнгөлгөөны тоосгоор гадна хана өнгөлж өрөх	м2	87.8
5	0,3тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	4

ХААЛГАНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Доторлогоотой төмөр хаалга суулгах	ш	2
2	Төмөр рамтай гадагш онгойдог дулаалгагүй том хаалга угсрах	м2	14.4

ХУЧИЛТ, ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Тамбурын бамбайн зулавчтай модон хучилт хийх	м2	12.6
2	Тамбурын банзан шувуу нуруу угсрах	м3	0.24
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	236
4	1 үе эрдэс хөвөн хавтан дулаалга хийх	м2	236
5	Дулаалгын дээгүүр уур тусгаарлагч дэвсэх	м2	236
6	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	257.2
7	Цэвэр банзан эмжээр хадах \карниз\	м2	14.2

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хийн нягтруулагчаар хөрсийг хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах	м2	185.57
2	Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх	м3	18.5
3	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	185.57
4	Бетон хучаас /шал/ хийх	м2	185.57

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	185.57
2	Таазанд модон каркас зангидаж цементэн хавтан угсрах	м2	185.57
3	Таазанд 1 үе эрдэс хөвөн хавтан дулаалга хийх	м2	185.57
4	Шавардлагатай хана шохойн будгаар , гар аргаар будах	м2	185.57
5	Таазыг шохойн будгаар, гар аргаар будах	м2	185.57

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Орох хаалганы 2 хажуугийн ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	13.8
2	Шавардлагатай хана шохойн будгаар , гар аргаар будах	м2	13.8
3	Модон карниз өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	14.2

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Налуу пандус цутгах	м3	2.8
2	Бетоны хаяавч хийх	м3	3
3	Пандус, хаяавчинд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	48.2

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1,2 мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн 315 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	39.7
2	0.25м2 хүртэл талбайтай төмөр сараалжин жааз угсрах	ш	16
3	Агаар сорох сэнс тавих	ш	2
4	400 мм голчтой богино яндант дерлектор угсрах	ш	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Утас далд угсрах	м	120
2	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	5
3	Далд угсрах разетка тавих	ширхэг	4
4	Тоостой, чийгтэй байранд улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	12
5	Аваарын гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	2
6	Оролтын хувиарлах байгууламж угсрах /1 самбар/	ширхэг	1
7	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
8	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	9
9	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хуваарилах байгууламжийн бетон бэхэлгээний эд ангид гагнаж угсрах	м	68
10	40*4 мм газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	10

ГАДНА ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна цахилгааны шуудууны нүх гараар ухах	м3	18.4
2	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	85
3	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	85
4	1кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах	м	85
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	18.4

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг
1	Ажиллах хүчний зардал	21,340,837
2	Материал	50,011,991
3	Тээвэр	12,942,759
4	Машин ашиглалт	4,155,447
	Шууд зардлын дүн	88,451,034
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /74.7%/	8,144,525
6	Ашиг /15%/	14,489,334
	Барилга угсралтын ажлын дүн	111,084,893
7	НӨАТ /10%/	11,108,489
8	Нормчлолын сан 0.18%	199,953
	Дүн	122,393,335
9	Захиалагчийн албаны зардал	2,221,698
10	Инженер хайгуул,зураг төслийн ажлын дүн	2,227,206
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	1,109,331
	Дүн	127,951,570
12	Магадлашгүй ажил /2%/	2,221,698
13	Бусад нэмэлт зардал	
	Дүн	130,173,268

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	ГАЗРЫН АЖИЛ	2,416,348	288,129	0	1,703,082	0	109,962	315,176
2	СУУРИЙН АЖИЛ	16,215,323	2,381,615	8,743,115	242,012	1,824,620	908,920	2,115,042
3	ХАНА, ХАМАР ХАНАНЫ АЖИЛ	21,792,176	4,689,801	7,789,903	190,025	4,490,171	1,789,818	2,842,458
4	ХААЛГАНЫ АЖИЛ	3,058,654	355,381	2,004,966	43,866	119,858	135,628	398,955
5	ХУЧИЛТ, ДЭЭВРИЙН АЖИЛ	12,382,013	2,359,231	6,407,297	173,771	926,291	900,378	1,615,045
6	ШАЛНЫ АЖИЛ	5,501,570	1,030,574	1,972,032	273,063	1,114,997	393,309	717,596
7	ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ	10,538,260	3,455,494	3,373,062	131,302	885,091	1,318,756	1,374,556
8	ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ	340,336	168,053	47,359	9,782	6,615	64,136	44,392
9	БУСАД АЖИЛ	1,945,766	405,992	729,948	108,990	292,098	154,943	253,796
10	САЛХИВЧИЙН АЖИЛ	2,619,069	943,601	650,777	114,398	208,558	360,116	341,618
11	ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ	3,301,437	570,773	1,582,066	333,713	166,433	217,830	430,622
12	ЦУТГАЛТЫН АЖИЛ	28,592,927	4,022,757	16,049,657	770,370	2,485,384	1,535,247	3,729,512
13	ГАДНА ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ	2,381,013	669,436	661,810	61,073	422,642	255,484	310,567
	НИЙТ ДҮН:	111,084,893	21,340,837	50,011,991	4,155,447	12,942,759	8,144,525	14,489,334

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-09	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	105.2	2.0 / 2	0.01 /	0.6 /	2371 / 2371	1422 /	1,422
01-280-03	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	373	2.0 / 2	0.01 /	2.387 /	2371 / 2371	5660 /	5,660
01-050-02	Суурийн нүх гараар засч ухах	м3	3.36	2.4 / 2	4.11 /	13.809 /	2490.6 / 2371	34392 /	34,392
01-390-03	Суурийн хажуугаар механизмаар булах	м3	88.2	/ 2	/	/	/ 2371	/	
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	17	1.3 / 2	1.84 /	31.203 /	2206.5 / 2371	68851 /	68,851
01-190-08	3,4-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	35.4	2.0 / 2	0.44 /	15.555 /	2371 / 2371	36880 /	36,880

Нийт Хүн/цаг:	63.55 / 0	*Үндсэн цалин:*	147,204
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	25,025
		Нэмэгдэл цалин:	54,466
		Нийт цалин:	226,695
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	30,604
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	30,830
		Ажиллах хүчний зардал:	**288,129**

СУУРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-030-04	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	5.86	2.0 / 2	1.66 / 1.17	9.754 / 6.86	2371 / 2371	23127 / 16256	39,383
06-010-04	Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх	м3	6.17	2.4 / 2	0.76 / 1.49	4.703 / 9.17	2490.6 / 2371	11713 / 21739	33,452
06-010-08	Бетон шахах шахуургаар Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах	м3	9.98	2.8 / 2	9.74 / 0.51	97.171 / 5.09	2610.2 / 2371	253636 / 12068	265,704
06-010-24	Суурийн төмөр бетон бүс цутгах	м3	9.82	3.1 / 2	5.33 / 0.36	52.346 / 3.54	2710.6 / 2371	141888 / 8382	150,270
06-010-22	120мм ханын болон 250мм блокон ханын доорхи суурь цутгах м100	м3	3.01	3.0 / 2	3.49 / 1.42	10.491 / 4.27	2670 / 2371	28012 / 10134	38,146

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

08-040-10	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	60.8	2.9 / 2	0.49 / 0.01	29.932 / 0.49	2640.1 / 2371	79023 / 1153	80,176
08-280-15	Суурийн ханыг хөөсөнцөрөөр дулаалах	м2	82.8	3.0 / 2	2.31 / 0.5	191.268 / 41.73	2670 / 2371	510686 / 98945	609,630

Нийт Хүн/цаг:	395.66 / 71.14	*Үндсэн цалин:*	1,216,761
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	206,849
		Нэмэгдэл цалин:	450,202
		Нийт цалин:	1,873,812
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	252,965
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	254,838
		Ажиллах хүчний зардал:	**2,381,615**

ЦУТГАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-070-10	6м хүртэл өндөр 2м хүртэл тойрох хэмжээтэй төмөр бетон багана цутгах B20	м3	6.33	3.0 / 2	28.09 / 2.55	177.837 / 16.14	2670 / 2371	474825 / 38271	513,096
06-100-04	Бетон шахах шахуургаар дам нуруу төмөр бетоноор цутгах B20	м3	11.36	2.8 / 2	16.1 / 0.64	182.935 / 7.27	2610.2 / 2371	477496 / 17238	494,734
06-110-04	Бетон шахах шахуургаар тулгуурын талбайгаас 6м хүртэл өндөрт 200мм зузаан дам нуруугүй төмөр бетон хүчилт цутгах М-150	м3	23.18	3.0 / 2	15.16 / 1.99	351.379 / 46.06	2670 / 2371	938181 / 109205	1,047,386

Нийт Хүн/цаг:	712.15 / 69.47	*Үндсэн цалин:*	2,055,216
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	349,387
		Нэмэгдэл цалин:	760,430
		Нийт цалин:	3,165,033
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	427,279
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	430,444
		Ажиллах хүчний зардал:	**4,022,757**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАНА, ХАМАР ХАНАНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-180-04	250мм-ийн хийжсэн царууц гулдмайгаар хамар хана өрөх	м2	43.92	3.0 / 2	0.86 / 0.29	37.776 / 12.91	2670 / 2371	100861 / 30615	131,476
08-050-10	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	70.56	3.0 / 2	2.46 / 0.52	173.768 / 36.68	2670 / 2371	463961 / 86978	550,939
08-280-15	Ханыг хөөсөнцөрөөр дулаалах	м2	87.8	3.0 / 2	2.31 / 0.5	202.818 / 44.25	2670 / 2371	541524 / 104920	646,444
08-300-04	1/2 өнгөлгөөны тоосгоор гадна хана өнгөлж өрөх	м2	87.8	3.3 / 2	2.61 / 2.02	228.807 / 177.58	2791.8 / 2371	638783 / 421052	1,059,835
07-500-14	0,3тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	4	3.0 / 2	0.59 / 0.11	2.348 / 0.44	2670 / 2371	6270 / 1043	7,313

Нийт Хүн/цаг:	645.52 / 271.87	*Үндсэн цалин:*	2,396,008
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	407,321
		Нэмэгдэл цалин:	886,523
		Нийт цалин:	3,689,852
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	498,130
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	501,820
		Ажиллах хүчний зардал:	**4,689,801**

ХААЛГАНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-590-05	Доторлогоотой төмөр хаалга суулгах	ш	2	3.1 / 2	10.19 / 0.19	20.373 / 0.38	2710.6 / 2371	55224 / 909	56,133
10-240-04	Төмөр рамтай гадагш онгойдог дулаалгагүй том хаалга угсрах	м2	14.4	3.0 / 2	2.87 / 0.44	41.351 / 6.34	2670 / 2371	110407 / 15023	125,430

Нийт Хүн/цаг:	61.72 / 6.72	*Үндсэн цалин:*	181,563
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	30,866
		Нэмэгдэл цалин:	67,178

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	279,607
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	37,747
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	38,027
Ажиллах хүчний зардал:	**355,381**

ХУЧИЛТ, ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-080-04	Тамбурын бамбайн зулавчтай модон хучилт хийх	м2	12.6	2.9 / 2	1.08 / 0.2	13.627 / 2.49	2640.1 / 2371	35976 / 5915	41,892
10-100-04	Тамбурын банзан шувуу нуруу угсрах	м3	0.24	2.6 / 2	32.23 / 2.09	7.735 / 0.5	2550.4 / 2371	19727 / 1189	20,916
12-060-08	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	236	2.2 / 2	0.21 / 0.01	50.504 / 2.95	2430.8 / 2371	122765 / 6994	129,760
12-060-04	1 үе эрдэс хөвөн хавтан дулаалга хийх	м2	236	3.0 / 2	0.51 / 0.06	120.077 / 15.1	2670 / 2371	320605 / 35812	356,417
12-060-08	Дулаалгын дээгүүр уур тусгаарлагч дэвсэх	м2	236	2.2 / 2	0.21 / 0.01	50.504 / 2.95	2430.8 / 2371	122765 / 6994	129,760
12-150-04	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	257.2	2.6 / 2	0.73 / 0.06	188.528 / 14.92	2550.4 / 2371	480821 / 35370	516,190
10-020-09	Цэвэр банзан эмжээр хадах \карниз\	м2	14.2	2.5 / 2	0.28 / 0.01	3.949 / 0.18	2520.5 / 2371	9954 / 438	10,391

Нийт Хүн/цаг:	434.92 / 39.1	*Үндсэн цалин:*	1,205,325
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	204,905
		Нэмэгдэл цалин:	445,970
		Нийт цалин:	1,856,201
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	250,587
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	252,443
		Ажиллах хүчний зардал:	**2,359,231**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-010-04	Хийн нягтруулагчаар хөрсийг хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах	м2	185.57	2.3 / 2	0.35 / 0.1	64.226 / 18.56	2460.7 / 2371	158040 / 43999	202,039

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-010-04	Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх	м3	18.5	2.4 / 2	0.76 / 1.49	14.101 / 27.49	2490.6 / 2371	35119 / 65181	100,300
11-030-04	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	185.57	3.2 / 2	0.01 / 0.02	2.097 / 3.15	2751.2 / 2371	5769 / 7480	13,249
11-090-04	Бетон хучаас /шал/ хийх	м2	185.57	2.0 / 2	0.44 / 0.04	80.779 / 8.18	2371 / 2371	191526 / 19403	210,930

Нийт Хүн/цаг: 161.2 / 57.39 *Үндсэн цалин:* 526,518

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 89,508

Нэмэгдэл цалин: 194,812

Нийт цалин: 810,837

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 109,463

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 110,274

Ажиллах хүчний зардал: **1,030,574**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-040-04	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	185.57	3.2 / 2	1.14 / 0.06	211.977 / 11.08	2751.2 / 2371	583190 / 26267	609,457
10-550-06	Таазанд модон каркас зангидаж цементэн хавтан угсрах	м2	185.57	4.0 / 2	1.17 / 0.05	217.117 / 9.65	3076 / 2371	667852 / 22879	690,731
12-060-04	Таазанд 1 үе эрдэс хөвөн хавтан дулаалга хийх	м2	185.57	3.0 / 2	0.51 / 0.06	94.418 / 11.88	2670 / 2371	252096 / 28159	280,255
15-160-04	Шавардлагатай хана шохойн будгаар , гар аргаар будах	м2	185.57	3.2 / 2	0.17 / 0	30.768 / 0.06	2751.2 / 2371	84648 / 132	84,780
15-160-06	Таазыг шохойн будгаар, гар аргаар будах	м2	185.57	3.1 / 2	0.2 / 0	36.91 / 0.06	2710.6 / 2371	100048 / 132	100,180

Нийт Хүн/цаг: 591.19 / 32.72 *Үндсэн цалин:* 1,765,403

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 300,118

Нэмэгдэл цалин: 653,199

Нийт цалин: 2,718,720

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 367,027

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 369,746

Ажиллах хүчний зардал: **3,455,494**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-040-04	Орох хаалганы 2 хажуугийн ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	13.8	3.2 / 2	1.14 / 0.06	15.764 / 0.82	2751.2 / 2371	43369 / 1953	45,323
15-160-04	Шавардлагатай хана шохойн будгаар , гар аргаар будах	м2	13.8	3.2 / 2	0.17 / 0	2.288 / 0.00	2751.2 / 2371	6295 / 10	6,305
15-200-04	Модон карниз өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	14.2	3.3 / 2	0.86 / 0.00	12.242 / 0.02	2791.8 / 2371	34177 / 54	34,231

Нийт Хүн/цаг: 30.29 / 0.85 *Үндсэн цалин:* 85,858

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 14,596

Нэмэгдэл цалин: 31,767

Нийт цалин: 132,221

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 17,850

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 17,982

Ажиллах хүчний зардал: **168,053**

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-230-06	Налуу пандус цутгах	м3	2.8	2.8 / 2	13.71 / 1.53	38.386 / 4.28	2610.2 / 2371	100195 / 10157	110,353
11-010-14	Бетоны хаяавч хийх	м3	3	2.2 / 2	4.25 / 3.69	12.762 / 11.07	2430.8 / 2371	31021 / 26247	57,268
11-060-04	Пандус, хаяавчинд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	48.2	2.6 / 2	0.21 / 0.12	10.228 / 5.78	2550.4 / 2371	26086 / 13714	39,799

Нийт Хүн/цаг: 61.38 / 21.14 *Үндсэн цалин:* 207,420

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин:	35,261
Нэмэгдэл цалин:	76,745
Нийт цалин:	319,427
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	43,123
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	43,442
Ажиллах хүчний зардал:	**405,992**

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-010-04	1,2 мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн 315 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	39.7	3.5 / 2	2.3 / 0.06	91.413 / 2.48	2873 / 2371	262630 / 5874	268,504
19-100-04	0.25м2 хүртэл талбайтай төмөр сараалжин жааз угсрах	ш	16	3.3 / 2	2.54 / 0.07	40.574 / 1.15	2791.8 / 2371	113276 / 2731	116,007
19-110-06	Агаар сорох сэнс тавих	ш	2	3.5 / 2	1.17 / 0.03	2.348 / 0.05	2873 / 2371	6747 / 123	6,870
19-150-04	400 мм голчтой богино яндант дерлектор угсрах	ш	6	3.0 / 2	5.55 / 0.12	33.31 / 0.74	2670 / 2371	88938 / 1764	90,702

Нийт Хүн/цаг:	167.65 / 4.43	*Үндсэн цалин:*	482,083
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	81,954
		Нэмэгдэл цалин:	178,371
		Нийт цалин:	742,408
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	100,225
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	100,968
		Ажиллах хүчний зардал:	**943,601**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

20-180-04	Утас далд угсрах	м	120	2.9 / 2	0.18 / 0.01	21.36 / 1.2	2640.1 / 2371	56393 / 2845	59,238
20-230-05	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	5	3.0 / 2	0.21 / 0.00	1.05 / 0.02	2670 / 2371	2804 / 47	2,851
20-230-10	Далд угсрах разетка тавих	ширхэг	4	3.0 / 2	0.21 / 0.00	0.84 / 0.00	2670 / 2371	2243 / 9	2,252
20-250-05	Тоостой, чийгтэй байранд улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	12	3.6 / 2	1.04 / 0.00	12.48 / 0.04	2913.6 / 2371	36362 / 85	36,447
20-250-13	Аваарын гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	2	3.0 / 2	1.23 / 0.00	2.46 / 0.01	2670 / 2371	6568 / 14	6,582
20-070-04	Оролтын хувиарлах байгууламж угсрах /1 самбар/	ширхэг	1	3.8 / 2	8.15 / 0.14	8.148 / 0.14	2994.8 / 2371	24402 / 344	24,745
38-590-05	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1	4.0 / 2	0.78 /	0.783 /	3076 / 2371	2409 /	2,409
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	9	2.0 / 2	0.72 / 0.07	6.48 / 0.67	2371 / 2371	15364 / 1600	16,965
38-350-19	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хуваарилах байгууламжийн бетон бэхэлгээний эд ангид гагнаж угсрах	м	68	3.3 / 2	0.7 / 0.00	47.6 / 0.24	2791.8 / 2371	132890 / 580	133,470
38-350-10	40*4 мм газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	10	3.4 / 2	0.23 / 0.01	2.3 / 0.06	2832.4 / 2371	6515 / 133	6,647

Нийт Хүн/цаг:	103.5 / 2.39	*Үндсэн цалин:*	291,606
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	49,573
		Нэмэгдэл цалин:	107,894
		Нийт цалин:	449,074
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	60,625
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	61,074
		Ажиллах хүчний зардал:	**570,773**

ГАДНА ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-050-02	Гадна цахилгааны шуудууны нүх гараар ухах	м3	18.4	2.4 / 2	4.11 /	75.618 /	2490.6 / 2371	188335 /	188,335
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	85	2.2 / 2	0.05 / 0.08	4.25 / 6.97	2430.8 / 2371	10331 / 16526	26,857
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	85	2.2 / 2	0.07 / 0.03	5.95 / 2.92	2430.8 / 2371	14463 / 6913	21,376
38-200-04	1кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах	м	85	3.2 / 2	0.13 / 0.00	11.05 / 0.22	2751.2 / 2371	30401 / 524	30,925
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	18.4	1.3 / 2	1.84 /	33.773 /	2206.5 / 2371	74521 /	74,521

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	130.64 / 10.11	*Үндсэн цалин:*	342,013
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	58,142
		Нэмэгдэл цалин:	126,545
		Нийт цалин:	526,701
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	71,105
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	71,631
		Ажиллах хүчний зардал:	**669,436**
Бүгд хүн/цаг:	***3559.38 / 587.32***	**Бүгд цалин:**	***10,902,979***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**1,853,506**
Нэмэгдэл цалин:			**4,034,102**
Нийт цалин:			**16,790,588**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			**2,266,729**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**2,283,520**
Ажиллах хүчний зардал:			**21,340,837**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	12.686	3,806	0.006	602	2	280.66	1,072
1-4271	Ус	м3	3000	10.597	31,791	10.597	1	1	960.47	10,178
1-4542	Уулын элс	м3	15000	6.55	98,247	10.792	15	1	334.65	54,171
1-0795	Тос	кг	1200	41.229	49,475	0.052	602	2	280.66	8,707
1-4237	Түлээ	м3	25000	0.122	3,040	0.079	5	1	453.71	179
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	1200	4.684	5,621	0.005	602	1	216.56	611
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	4500	9.325	41,961	0.317	5	2	583.93	926
1-0051	Хар тос	кг	1200	1.034	1,240	0.001	602	2	280.66	183
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	1000	145.92	145,920	0.165	602	2	280.66	27,859
1-0808	Хар цаас	м2	3150	7.784	24,521	0.008	602	2	280.66	1,394
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2600	6.197	16,112	0.007	602	2	280.66	1,204
1-4334	Хайрга	м3	6000	20.836	125,015	36.463	15	1	334.65	183,034
	Хөөсөнцөр	м2	15000	84.456	1,266,840	0.642	602	3	391.34	151,215
1-4025	Цемент м-400	тн	262000	7.826	2,050,372	7.982	602	1	216.56	1,040,654
1-4529	Шохой	тн	50000	0.006	301	0.007	0	1	0	0
1-0879	Электрод э-42	кг	2500	12.766	31,915	0.026	602	2	280.66	4,314
1-0060	Эрэг боолт	кг	5200	0.299	1,557	0.000	602	2	280.66	57
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	8000	16.068	128,542	0.546	5	2	583.93	1,595
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	300000	0.026	7,660	0.017	5	1	453.71	38
1-4212	Арчих материал	кг	100	0.061	6	0	602	1	216.56	8
1-0733	Арматур	тн	3000000	1.485	4,453,912	1.485	602	1	216.56	193,551
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	1280000	0.074	95,017	0.074	602	1	216.56	9,678
1-4543	Голын элс	м3	6000	16.101	96,603	26.566	15	1	334.65	133,354
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	220000	0.278	61,234	0.167	5	1	453.71	379
1-0200	Керосин	кг	1650	1.459	2,408	0.002	602	2	280.66	259

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал:	0.576	0	1	0	0
	8,743,115				**1,824,620**

ЦУТГАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	6.932	2,080	0.003	602	2	280.66	586
1-4271	Ус	м3	3000	13.232	39,695	13.232	1	1	960.47	12,709
1-4542	Уулын элс	м3	15000	0.373	5,601	0.56	15	1	334.65	2,812
1-0795	Тос	кг	1200	146.458	175,750	0.183	602	2	280.66	30,931
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	1200	13.444	16,133	0.013	602	1	216.56	1,753
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	4500	68.466	308,097	2.328	5	2	583.93	6,796
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2600	89.729	233,296	0.103	602	2	280.66	17,434
1-4334	Хайрга	м3	6000	28.139	168,834	49.243	15	1	334.65	247,189
1-4025	Цемент м-400	тн	262000	11.057	2,897,033	11.279	602	1	216.56	1,470,371
1-4529	Шохой	тн	50000	0.022	1,082	0.026	0	1	0	0
1-0879	Электрод э-42	кг	2500	35.264	88,159	0.071	602	2	280.66	11,916
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	300000	0.332	99,670	0.216	5	1	453.71	490
1-0733	Арматур	тн	3000000	3.643	10,928,700	3.643	602	1	216.56	474,922
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	1280000	0.182	233,146	0.182	602	1	216.56	23,746
1-4543	Голын элс	м3	6000	21.094	126,563	34.805	15	1	334.65	174,711
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	70000	2.383	166,806	1.906	5	1	453.71	4,325
1-4048	Гуалин 3-р зэрэг голч 240	м3	70000	0.696	48,741	0.557	5	1	453.71	1,264
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	3500	3.925	13,736	0.149	5	2	583.93	435
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	260000	0.58	150,670	0.377	5	1	453.71	855
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	220000	1.572	345,866	0.943	5	1	453.71	2,140
					Хог, хаягдлын зардал:	0.7189	0	1	0	0
					16,049,657					**2,485,384**

ХАНА, ХАМАР ХАНАНЫ АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	3000	11.332	33,995	11.332	1	1	960.47	10,884
1-4542	Уулын элс	м3	15000	6.139	92,085	9.209	15	1	334.65	46,224
1-4140	Хийжсэн сийрэг царууц гулдмай III-р зэрэг	м3	165000	9.926	1,637,777	4.963	5	2	583.93	14,490
	Хөөсөнцөр	м2	15000	89.556	1,343,340	0.681	602	3	391.34	160,346
1-4029	Цемент м-300	тн	130000	0.317	41,168	0.323	0	1	0	0
1-4025	Цемент м-400	тн	262000	0.424	111,025	0.432	602	1	216.56	56,350
1-4529	Шохой	тн	50000	0.384	19,182	0.468	0	1	0	0
1-2703	Ялуу дя 18	ш	40000	4	160,000	1.24	5	1	453.71	2,813
1-0733	Арматур	тн	3000000	0.074	222,264	0.074	602	1	216.56	9,659
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	400000	3.599	1,439,424	14.304	602	1	216.56	1,864,836
4-0001	Модон тоосго	ш	100	29.635	2,964	0.031	602	1	216.56	4,095
1-4256	Өнгөлгөөний тоосго	1000ш	600000	4.478	2,686,680	17.799	602	1	216.56	2,320,473
					Хог, хаягдлын зардал:	0.3651	0	1	0	0
					7,789,903					**4,490,171**

ХААЛГАНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0524	Сүлжмэл боодлын утас	кг	1200	0.014	17	0	602	1	216.56	2
1-0717	Туузан төмөр	кг	2580	34.56	89,165	0.035	602	1	216.56	4,506
1-0240	Төмрийн өнгийн будаг	кг	5000	3.067	15,336	0.004	602	2	280.66	669
1-3825	Төмөр бүтээц	кг	700	561.6	393,120	0.562	602	1	216.56	73,215
1-0716	Хуудсан төмөр	кг	1400	23.04	32,256	0.023	602	1	216.56	3,004
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2600	0.13	337	0.000	602	2	280.66	25
1-4319	Хаалганы эвлүүлэг	м2	50000	14.4	720,000	0.565	5	2	583.93	1,650
1-4522	Цэрдэн шаваас	кг	500	0.563	282	0.001	602	1	216.56	89
1-0861	Шураг	кг	2200	0.8	1,760	0.001	602	2	280.66	153
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	1400	0.533	746	0.001	602	2	280.66	102
1-0363	Шүршдэг хөөс	кг	8000	2.7	21,600	0.003	602	2	280.66	552
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	3000	8.05	24,149	0.009	602	2	280.66	1,550

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Бүргэд хаалга	ш	350000	2	700,000	0.2	602	2	280.66	33,791
1-0666	Жийргэвчгүй, хуйлмал резинэн хуудас	кг	3000	1.584	4,752	0.002	602	2	280.66	345
1-0410	Маажин	кг	1500	0.965	1,447	0.001	602	2	280.66	205
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0084	0	1	0	0
					2,004,966					**119,858**

ХУЧИЛТ, ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0533	6 мм-ийн голчтой төмөр утас	кг	1200	0.001	1	0	602	1	216.56	0
1-4052	Тал гуалин	м3	300000	0.002	720	0.002	5	1	453.71	4
1-4237	Түлээ	м3	25000	1.558	38,940	1.012	5	1	453.71	2,297
1-4022	Хучилтын бамбай	м2	15000	10.08	151,200	0.655	5	2	583.93	1,913
1-4376	Хомут	ш	240	3.301	792	0.001	602	2	280.66	252
1-0358	Хар тосон шаваас	кг	1200	188.8	226,560	0.213	602	2	280.66	36,046
1-0808	Хар цаас	м2	3150	7.426	23,393	0.008	602	2	280.66	1,330
1-0440	Хар цаас п-350 / пергамин /	м2	1000	537.906	537,906	0.57	602	2	280.66	96,336
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2000	0.067	134	0	602	2	280.66	13
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2600	3.252	8,455	0.004	602	2	280.66	632
1-0094	Хадаас 125 мм	кг	2000	15.432	30,864	0.018	602	2	280.66	2,998
1-4328	Хагас дугуй ховил	м	750	3.834	2,876	0.012	5	2	583.93	34
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	800	77.16	61,728	0.077	602	1	216.56	10,059
1-0863	Шураг 50-85мм	кг	1400	27.263	38,168	0.031	602	2	280.66	5,205
1-0967	Эрдэс хөвөн хавтан	м3	150000	8.694	1,304,166	2.226	602	3	391.34	524,363
1-4541	Эсгий III зэрэг	м	7000	0.834	5,839	0.003	602	1	216.56	440
1-3994	Банз IV зэрэг 50мм 2м дээш	м3	300000	3.086	925,920	2.006	5	1	453.71	4,551
1-8979	Банз 19-22мм	м3	300000	0.068	20,448	0.044	5	1	453.71	101
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	300000	0.2	59,904	0.13	5	1	453.71	294
1-0721	Бэхэлгээ төмөр	кг	1400	13.951	19,532	0.016	602	2	280.66	2,664
1-5250	Долгионт төмөр дээвэр	м2	8500	262.344	2,229,924	1.23	602	1	216.56	160,405
1-4158	Дам нуруу	м3	365000	0.428	156,366	0.278	5	1	453.71	632
1-0095	Дээврийн цайрдсан хадаас	кг	2500	3.729	9,324	0.004	602	2	280.66	725

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4153	Дүнзэнцэр III зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	342000	0.007	2,428	0.005	5	1	453.71	10
1-4152	Дүнзэнцэр II зэрэг	м3	300000	0.021	6,426	0.014	5	1	453.71	32
1-4148	Дүнзэнцэр IV зэрэг 50х50мм	м3	242000	1.543	373,454	1.003	5	1	453.71	2,276
1-4151	Дүнзэнцэр I зэрэг	м3	300000	0.052	15,624	0.034	5	1	453.71	77
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	260000	0.014	3,744	0.009	5	1	453.71	21
1-5252	Жижиг төмөр хэсэг	кг	1200	38.58	46,296	0.039	602	1	216.56	5,030
1-5251	Ноён нурууны төмөр орой	ш	200	514.4	102,880	0.514	602	1	216.56	67,062
1-0424	Үжил эсэргүүцэгч түрхлэг	кг	1200	2.738	3,286	0.003	602	2	280.66	490
					Хог, хаягдлын зардал:	0.061	0	1	0	0
					6,407,297					**926,291**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	55.585	16,676	0.028	602	2	280.66	4,696
1-4271	Ус	м3	3000	16.092	48,276	16.092	1	1	960.47	15,456
1-4542	Уулын элс	м3	15000	0.33	4,952	0.495	15	1	334.65	2,486
1-4237	Түлээ	м3	25000	0.148	3,711	0.096	5	1	453.71	219
1-0680	Хуйлмал материал	м2	850	207.838	176,663	0.507	602	2	280.66	85,612
1-0358	Хар тосон шаваас	кг	1200	141.033	169,240	0.159	602	2	280.66	26,926
1-4334	Хайрга	м3	6000	15.32	91,920	26.81	15	1	334.65	134,580
1-4332	Хайрга 20-40 мм	м3	13000	3.786	49,213	6.436	15	1	334.65	32,305
1-4025	Цемент м-400	тн	262000	4.924	1,290,078	5.022	602	1	216.56	654,771
1-4212	Арчих материал	кг	100	0.557	56	0.001	602	1	216.56	75
1-4543	Голын элс	м3	6000	15.16	90,961	25.014	15	1	334.65	125,566
1-4162	Дайрга, 40-70мм	м3	8000	3.786	30,285	6.436	15	1	334.65	32,305
					Хог, хаягдлын зардал:	0.5226	0	1	0	0
					1,972,032					**1,114,997**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	3000	15.285	45,855	15.285	1	1	960.47	14,681
1-4542	Уулын элс	м3	15000	3.583	53,746	5.375	15	1	334.65	26,979
1-4237	Түлээ	м3	25000	0.742	18,557	0.482	5	1	453.71	1,095
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2000	0.161	323	0.000	602	2	280.66	31
1-0687	Ф-1,6 мм-н төмөр утсаар хийсэн ган тор	м2	1500	9.798	14,697	0.043	602	2	280.66	7,195
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	4500	0.297	1,336	0.001	602	2	280.66	85
1-0224	Цайрын хуурай будаг, кпс-1	кг	1500	1.577	2,366	0.002	602	2	280.66	344
	Цемент хавтан	м2	10000	185.57	1,855,700	2.717	602	2	280.66	459,014
1-4025	Цемент м-400	тн	262000	0.071	18,695	0.073	602	1	216.56	9,489
1-4529	Шохой	тн	50000	2.312	115,582	2.82	0	1	0	0
1-4528	Шохой I зэрэг	кг	250	61.238	15,310	0.075	602	1	216.56	9,740
1-0967	Эрдэс хөвөн хавтан	м3	150000	5.753	862,901	1.473	602	3	391.34	346,945
	Барилгын гипс	кг	300	0.019	6	0	602	1	216.56	2
1-4212	Арчих материал	кг	100	0.037	4	0	602	1	216.56	5
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	300	28.949	8,685	0.03	602	1	216.56	3,887
1-4152	Дүнзэнцэр 5*5	м3	340000	0.928	315,469	0.603	5	1	453.71	1,368
1-0410	Маажин	кг	1500	2.598	3,897	0.003	602	2	280.66	553
1-0409	Маажин /оксаль/	кг	2500	13.361	33,403	0.017	602	2	280.66	2,844
1-0186	Пемза /уушгин чулуу/	кг	1600	4.083	6,532	0.005	602	2	280.66	835
					Хог, хаягдлын зардал:	0.174	0	1	0	0
					3,373,062					**885,091**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	3000	0.848	2,545	0.848	1	1	960.47	815
1-4542	Уулын элс	м3	15000	0.266	3,997	0.4	15	1	334.65	2,006
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2000	0.011	22	0	602	2	280.66	2
1-0687	Ф-1,6 мм-н төмөр утсаар хийсэн ган тор	м2	1500	0.729	1,093	0.003	602	2	280.66	535
1-4522	Цэрдэн шаваас	кг	500	2.513	1,257	0.003	602	1	216.56	396

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	4500	0.181	816	0.000	602	2	280.66	52
1-0224	Цайрын хуурай будаг, кпс-1	кг	1500	0.055	83	0	602	2	280.66	12
1-4025	Цемент м-400	тн	262000	0.005	1,390	0.005	602	1	216.56	706
1-4529	Шохой	тн	50000	0.172	8,595	0.21	0	1	0	0
1-4528	Шохой I зэрэг	кг	250	2.07	518	0.003	602	1	216.56	329
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	6000	0.753	4,516	0.001	602	2	280.66	154
1-4212	Арчих материал	кг	100	0.094	9	0	602	1	216.56	13
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	300	2.153	646	0.002	602	1	216.56	289
1-0410	Маажин	кг	1500	1.9	2,850	0.002	602	2	280.66	404
1-0409	Маажин /оксаль/	кг	2500	0.497	1,242	0.001	602	2	280.66	106
1-0186	Пемза /уушгин чулуу/	кг	1600	0.152	243	0.000	602	2	280.66	31
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	5000	3.507	17,537	0.005	602	2	280.66	764
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0089	0	1	0	0
					47,359					**6,615**

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	11.881	3,564	0.006	602	2	280.66	1,004
1-4271	Ус	м3	3000	4.198	12,593	4.198	1	1	960.47	4,032
1-4542	Уулын элс	м3	15000	1.24	18,605	1.861	15	1	334.65	9,339
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	1200	1.68	2,016	0.002	602	1	216.56	219
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	1000	60	60,000	0.068	602	2	280.66	11,455
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2600	3.808	9,901	0.004	602	2	280.66	740
1-4334	Хайрга	м3	6000	4.495	26,971	7.867	15	1	334.65	39,488
1-4029	Цемент м-300	тн	130000	0.228	29,592	0.232	0	1	0	0
1-4025	Цемент м-400	тн	262000	1.393	364,976	1.421	602	1	216.56	185,241
1-4529	Шохой	тн	50000	0.001	73	0.002	0	1	0	0
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	308000	0.336	103,488	0.218	5	1	453.71	495
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	300000	0.003	900	0.002	5	1	453.71	4
1-0733	Арматур а-1, а-2, а-3	тн	1545000	0.047	72,677	0.047	602	1	216.56	6,133
1-4543	Голын элс	м3	6000	4.099	24,591	6.763	15	1	334.65	33,946

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал:	0.1361	0	1	0	0
	729,948				**292,098**

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0968	Сэнс	ш	15000	2	30,000	0.101	602	2	280.66	17,031
1-0550	Резин жийрэг	кг	1400	0.568	795	0.001	602	2	280.66	124
1-4271	Ус	м3	3000	0.000	1	0.000	1	1	960.47	0
1-4542	Уулын элс	м3	15000	0.002	29	0.003	15	1	334.65	15
1-0523	Татуурга	кг	1200	6	7,200	0.006	602	1	216.56	782
2-1449	Талреп	ш	11000	9	99,000	0.003	602	2	280.66	478
2-1350	Хөдөлгөөнгүй хаалттай сараалж, 0,25м2 хүртэл	ш	3500	16	56,000	0.635	602	2	280.66	107,268
1-4025	Цемент м-400	тн	262000	0.000	127	0.000	602	1	216.56	65
1-0877	Шөрөг	кг	550	6.88	3,784	0.008	602	2	280.66	1,314
1-0879	Электрод э-42	кг	2500	1.744	4,360	0.003	602	2	280.66	589
1-0060	Эрэг боолт 6х20	кг	5200	3.172	16,495	0.004	602	2	280.66	606
1-0060	Боолт 60х20	кг	2500	0.28	700	0.000	602	2	280.66	53
1-0721	Бэхэлгээ төмөр	кг	1400	25.805	36,127	0.029	602	2	280.66	4,927
1-0844	Асбестон утас	кг	2600	3.99	10,374	0.005	602	2	280.66	816
1-4172	Даравч 8,5х1,5	кг	550	0.04	22	0	602	1	216.56	6
2-3239	Дефлектор, s=0,125м2	ш	27960	6	167,760	0.224	602	2	280.66	37,792
2-2977	Дугуй огтлолтой чиг өөрчлөгч 0,8мм зузаан дучө-1-11	ш	2400	10.592	25,421	0.029	602	2	280.66	4,903
2-2942	Дугуй огтлолтой шулуун хоолой, 0,8мм зузаан, /душх-1-11/	м	3600	38.152	137,346	0.157	602	2	280.66	26,493
2-3006	Дугуй огтлолтой гуравлагч, ф-320мм	ш	18070	2.858	51,651	0.027	602	2	280.66	4,631
2-3214	Дугуй огтлолтой дөрөвлөгч ф 250-315	ш	12000	0.179	2,144	0.002	602	2	280.66	414
2-1396	Жаазтай тор	м2	10080	0.143	1,441	0.001	602	2	280.66	252
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0074	0	1	0	0
					650,777					**208,558**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-2978	Утас прг 300-1 мм2	м	3000	14.4	43,200	0.001	602	2	280.66	219
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11000	0.053	579	0	602	2	280.66	11
2-2675	Тусгаарлах таглаа	ш	400	60	24,000	0.12	602	2	280.66	20,275
1-4112	Төгсгөвч	ш	1000	4	4,000	0.003	602	2	280.66	473
3-4115	Төгсгөвч 9-8	ш	300	2	600	0	602	2	280.66	3
3-4117	Төгсгөвч 13х10	ш	500	6	3,000	0	602	2	280.66	10
2-2651	Хуванцар бортого	ш	600	60.51	36,306	0.076	602	2	280.66	12,882
3-5118	Хоёрлосон унтраалга	ш	3500	5.05	17,675	0.005	602	2	280.66	853
1-0278	Хар лак	кг	7000	0.095	662	0.000	602	2	280.66	20
3-2828	Хөнгөнцагаан утас 3х70 мм2	ш	1600	122.4	195,840	0.208	602	2	280.66	35,157
1-0060	Цайрдсан боолт	кг	2500	0.085	213	0	602	2	280.66	16
1-4027	Цемент м-500	тн	150000	0.000	22	0.000	602	1	216.56	19
3-3720	Шкаф явшз-100	ш	45000	1	45,000	0.025	602	2	280.66	4,224
1-0879	Электрод э-42	кг	2500	2.652	6,630	0.005	602	2	280.66	896
1-0060	Эрэг боолт	кг	5200	0.13	676	0.000	602	2	280.66	25
1-0060	Боолт	кг	2500	0.04	100	0	602	2	280.66	8
1-0421	Бууны сум	ш	1000	6	6,000	0.031	602	2	280.66	5,195
1-0714	Булан төмөр 50*50*5мм	кг	1380	101.7	140,346	0.102	602	1	216.56	13,259
1-0721	Бэхэлгээ төмөр	кг	1400	6.8	9,520	0.008	602	2	280.66	1,298
1-0744	Газардуулгын шин	кг	1900	8.1	15,390	0.008	602	1	216.56	1,056
1-0744	Газардуулгын шин д=8мм	кг	1100	27.2	29,920	0.027	602	1	216.56	3,546
3-3003	Ган утас 6мм	м	150000	0.6	90,000	0	602	2	280.66	7
2-2651	Гаралтын бортого	кг	1500	72	108,000	0.091	602	2	280.66	15,328
2-2651	Гаралтын бортого	м	300	0.004	1	0	602	2	280.66	0
3-6374	Гэрэлтүүлэгч	ш	30000	14	420,000	0.168	602	2	280.66	28,385
3-2824	Гэрэлтүүлгийн утас 3х6 мм2	ш	1200	123.6	148,320	0.062	602	2	280.66	10,442
3-6514	Гэрэлтүүлгийн хайрцаг	ш	600	12	7,200	0.024	602	2	280.66	4,055
1-4054	Гөлтгөнө	ш	300	0.012	4	0.012	602	1	216.56	1,611
1-4054	Гөлтгөнө	кг	300	0.802	240	0.001	602	1	216.56	108

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0060	Даравч	кг	2500	0.03	75	0	602	2	280.66	6
3-4640	Дэгээ	кг	1000	0.012	12	0	602	2	280.66	2
1-0129	Дюбель	ш	2500	6.8	17,000	0.038	602	2	280.66	6,491
3-5470	Ил угсралтын розетка	ш	3100	4.04	12,524	0.000	602	2	280.66	68
3-5772	Ламп	ш	400	14.28	5,712	0.001	602	2	280.66	169
3-2795	Пв 2х4мм-ийн утас	м	1300	1	1,300	0.000	602	2	280.66	17
3-8065	3 фазын электрон тоолуур	ш	192000	1	192,000	0.002	602	1	216.56	300
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0061	0	1	0	0
					1,582,066					**166,433**

ГАДНА ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4542	Уулын элс	м3	15000	5.27	79,050	7.905	15	1	334.65	39,681
1-4240	Ердийн тоосго м-50	1000ш	340000	0.714	242,760	2.838	602	1	216.56	370,007
3-1565	Кабель аквв г 27х2.5 мм2	км	4000000	0.085	340,000	0.077	602	2	280.66	12,954
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0649	0	1	0	0
					661,810					**422,642**
					Хог, хаягдлын зардал:	**2.6496**	**0**	**1**	**0**	**0**
	НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:				**50,011,991**					**12,942,759**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	1.93	88573	171,008
8031	Хийн индүү 25тн	2.97	42000	124,891
1017	Бульдозер	2.28	51955	118,213
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	15.48	83242	1,288,970

1,703,082

СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	3.67	0	0
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	0.44	3940	1,741
8040	Хар тос чанадаг тогоо 500л	1.53	22350	34,244
9003	Цахилгаан өрөм	21.36	2531	54,068
7021	Бетон зуурмагийн насос	6.17	0	0
7005	Авто бетон зуурагч	6.17	0	0
2028	Автокран 5тн	0.14	59489	8,180
	Автомашин	0.17	3453	574
3027	Гагнуурын аппарат	3.93	19064	74,883
9023	Гүний доргиур	5	12800	63,991
7001	Зуурмагийн хөнөг 0.75м3	0.6	7192	4,330

242,012

ЦУТГАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	14.93	0	0
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	1.14	3940	4,476
2001	Цамхагт кран 5 тн	6.2	10800	66,997
7001	Бетон зуурмагийн насос	11.96	0	0
27004	Авто бетон зуурагч	6.81	0	0
2028	Автокран 5тн	2.53	59489	150,626
	Автомашин	1.02	3453	3,520
3027	Гагнуурын аппарат	17.19	19064	327,621
9022	Гадаргуугийн доргиур	6.81	9115	62,033
9023	Гүний доргиур	12.12	12800	155,098

770,370

ХАНА, ХАМАР ХАНАНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9003	Цахилгаан өрөм	22.65	2531	57,333
2001	Цамхагт кран 5-8тн	1.32	54000	71,150
2028	Автокран 5тн	1.02	59489	60,822
	Автомашин	0.21	3453	720

190,025

ХААЛГАНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
11004	Цахилгаан өрөм	12.1	2531	30,625
2028	Автокран 5тн	0.22	59489	13,016
	Автомашин	0.07	3453	225

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

43,866

ХУЧИЛТ, ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3027	Цахилгаан өрөм	48.61	2531	123,034
2028	Автокран 5тн	0.78	59489	46,160
	Автомашин	1.33	3453	4,577

173,771

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5тн-ын кран	0.54	0	0
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	4.16	14071	58,490
9008	Цахилгаан сойз	1.15	78486	90,301
7021	Бетон зуурмагийн насос	5.33	0	0
7005	Авто бетон зуурагч	5.33	0	0
2028	Автокран 5тн	0.67	59489	39,742
	Автомашин	0.53	3453	1,817
9021	Доргиур	9.07	9115	82,713

273,063

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	2.18	59489	129,713
	Автомашин	0.46	3453	1,589

131,302

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.16	59489	9,776
	Автомашин	0.00	3453	6

9,782

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	1.44	14071	20,262
	Автомашин	0.00	3453	6
9023	Гүний доргиур	4.87	12800	62,362
9021	Доргиур	2.89	9115	26,361

108,990

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.85	59489	50,340
	Автомашин	0.13	3453	458
3028	Гагнуурын аппарат	3.3	19064	62,908
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.24	2860	693

114,398

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

13002	Угсралтын агергат	3.31	40590	134,515
9003	Цахилгаан өрөм	16.32	2531	41,306
2028	Автокран 5тн	0.12	59489	7,286
3033	Гагнуурын аппарат	7.9	19064	150,606
				333,713

ГАДНА ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	1.04	40590	42,092
2003	Цахилгаан эргүүлэг	2.04	2860	5,834
2028	Автокран 5тн	0.22	59489	13,147
				61,073

НИЙТ ДҮН: 4,155,447