ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
18-120-15	Шалны ялтсан халаагуур угсрах /өргөн-1000мм/ MYHEAT 130MH-10	м2	135
18-120-15	Шалны ялтсан халаагуур угсрах /өргөн-500мм/ MYHEAT 130MH-5	м2	12
18-120-15	Шалны кабель халаагуур угсрах /өргөн-500мм/ MYHEAT 150MH	м2	65
11-030-04	Дулаан тусгаарлагч дэвсгэр /б=10мм/ MYHEAT MHTBB10	м2	400
11-030-05	Ус, чийг тусгаарлагч угсрах	м2	160
11-390-11	Халаалтын удирлага угсрах /термостат/ MYHEAT MH3550W	ш	24
18-170-14	Цахилгаан халаагч угсрах CNS 100 N=1000вт /STEIBEL ELTRON/	ком	1
18-170-14	Цахилгаан халаагч угсрах CNS 150 N=1500вт /STEIBEL ELTRON/	ком	6
18-170-14	Цахилгаан халаагч угсрах CNS 200 N=2000вт /STEIBEL ELTRON/	ком	5
18-200-11	Инфра улаан туяаны халаагуур угсрах Б600 N=600вт /Билюкс/	ш	2
18-130-04	Агаарын чийгшил бууруулагч угсрах SET5022 L=470м3/ц, N=0.84квт /SCHMIDT ENERGIE-TECHNIK/	ш	1

АГААР ОРУУЛАХ СИСТЕМ О-1

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
19-230-04	Сэнс угсрах RP60-30/28-4D, L=3178м3/ц, N=1.4квт, n=1450эрг/мин	ш	1
39-100-06	Автомат хавхлага угсрах LKS 60-30/230	ш	1
19-110-06	Сараалж угсрах PZ 60-30	ш	1
19-300-06	Агаар шүүгч угсрах KFD 60-30	ш	1
18-030-05	Агаар халаагч угсрах EOS 60-30/30	ш	1
18-030-05	Агаар халаагч угсрах EOS 60-30/22.5	ш	1
19-200-04	Зөөлөн холбоос хийх DV60-30	ш	2
19-030-04	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 600*300h	м2	1.1
19-030-04	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 400*250h	м2	33.8
19-030-04	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 400*200h	м2	9.6
19-030-04	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 200*200h	м2	12.8
19-030-04	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 150*150h	м2	2.4
19-520-37	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 400*250/200*200	ш	1
19-520-37	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 400*200	ш	1
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх 400*250	ш	3
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх 200*200	ш	3
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн	ш	1

	шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 600*300/400*250	
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 400*250/250*400	ш
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 400*250/400*200	ш
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 400*200/200*200	ш
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 200*200/150*150	ш
19-110-06	Сараалж угсрах 250*250	ш
19-110-06	Сараалж угсрах МВ 250/200В	ш
19-110-06	Сараалж угсрах 150*150	ш
19-110-06	Сараалж угсрах 200*200	ш
09-070-04	Фланец /Шина №20/	тн
38-350-09	Булан төмөр угсрах /Уголок -1-20/95/	ш
24-160-04	Яндан хоолойд дулаалга хийх, б=10мм /Пенофол ТИП С/	м2
19-220-04	Тохируулах хаалт угсрах 200*200	ш
38-470-05	Удирдлагын самбар угсрах Remak VCS	иж бүр

АГААР СОРОХ СИСТЕМ С-1

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
19-230-04	Сэнс угсрах RP60-30/25-4D, L=2576м3/ц, N=1квт, n=1450эрг/мин	ш	1
39-100-06	Автомат хавхлага угсрах LKS 60-30/230	ш	1
19-200-04	Зөөлөн холбоос хийх DV50-30	ш	2
19-110-06	Зонт 1000*1000 H=500мм	ш	1
19-110-06	Зонт 1300*700 H=500мм	ш	1
19-110-06	Зонт 700*800 H=500мм	ш	1
19-220-04	Тохируулах хаалт угсрах 200*200	ш	2
19-220-04	Тохируулах хаалт угсрах 150*150	ш	1
19-030-04	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 350*200h	м2	3.3
19-030-04	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 300*200h	м2	1
19-030-04	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 200*200h	м2	2.4
19-030-04	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 150*150h	м2	0.6
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх 350*200h	ш	2
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх 300*200h	ш	1
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх 200*200h	ш	2
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 500*300h/350*200h	ш	1
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 500*300h/300*200h	ш	1
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн	ш	1

	шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 300*200h/200*200h	
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 200*200h/200*150h	ш
19-520-37	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 300*200/200*200	ш
19-520-37	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 200*200/150*150	ш
09-070-04	Фланец /Шина №20/	тн
38-350-09	Булан төмөр угсрах /Уголок -1-20/95/	ш
19-110-06	Сараалж угсрах PZ 40-20	ш
24-160-04	Яндан хоолойд дулаалга хийх, б=10мм /Пенофол ТИП С/	м2
38-470-05	Удирдлагын самбар угсрах Remak STD	иж бүр

АГААР СОРОХ СИСТЕМ С-2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
19-230-04	Сэнс угсрах VortIce LIneo 200VO L=790м3/ц, N=0.15квт n=1580эрг/мин	ш
19-030-04	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой	м2

Ц

	угсрах 200*200h	
19-030-04	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 150*150h	м2
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх 200*200h	ш
19-510-36	Агаар дамжуулах хоолойн шилжүүлэгч бэлдэж хийх, ф200/200*200h	ш
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 200*200h/150*150h	ш
19-110-06	Сараалж угсрах ф150 МВ150 Пфс	ш
24-160-04	Яндан хоолойд дулаалга хийх, б=10мм /Пенофол ТИП С/	м2
09-070-04	Фланец /Шина №20/	тн
38-350-09	Булан төмөр угсрах /Уголок -1-20/95/	ш
19-220-04	Үл буцах хаалт угсрах ф200	ш

АГААР СОРОХ СИСТЕМ С-3

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
19-230-04	Сэнс угсрах VortIce LIneo 200VO L=790м3/ц, N=0.15квт n=1580эрг/мин	ш
19-030-04	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 200*200h	м2

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ. САЖЦ.

Ц

19-030-04	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 150*150h	м2
19-010-04	Агаар дамжуулах уян хоолой угсрах ф150	м2
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх 200*200h	ш
19-510-36	Агаар дамжуулах хоолойн шилжүүлэгч бэлдэж хийх, ф200/200*200h	ш
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 200*200h/150*150h	ш
19-110-06	Сараалж угсрах ф150 МВ150 Пфс	ш
24-160-04	Яндан хоолойд дулаалга хийх, б=10мм /Пенофол ТИП С/	м2
09-070-04	Фланец /Шина №20/	тн
38-350-09	Булан төмөр угсрах /Уголок -1-20/95/	ш
19-220-04	Үл буцах хаалт угсрах ф200	ш

ХӨРГӨЛТИЙН ТӨХӨӨРӨМЖ /MIDEA/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
19-410-04	Кондиционер угсрах /MSMA-12HRN1-0 220-240V 50Hz Q=3.52квт N=1.1квт/	иж бүр
19-410-04	Кондиционер угсрах /MSMA-09HRN1-0 220-240V 50Hz Q=2.64квт N=0.82квт/	иж бүр

"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ. САЖЦ.

Ц

19-410-04	Кондиционер угсрах /MCD-24HRN1-0 220-240V 50Hz Q=7.1квт N=2.5квт/	иж бүр
16-072-04	Зэс хоолой угсрах ф6	м
16-072-04	Зэс хоолой угсрах ф8	м
24-160-04	Яндан хоолойд дулаалга хийх, ф6	м2
24-160-04	Яндан хоолойд дулаалга хийх, ф8	м2

АГААР СОРОХ СИСТЕМ С-4-15

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
19-030-04	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 150*150h	м2	24
19-010-04	Агаар дамжуулах уян хоолой угсрах ф150	м2	2.8
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх 150*150h	ш	24
19-510-36	Агаар дамжуулах хоолойн шилжүүлэгч бэлдэж хийх, 150*150h/ф150	ш	12
19-110-06	Сэнстэй сараалж угсрах 150М N=24Вт	ш	12
19-110-10	Үл буцах хавхлага угсрах Vents 3131	ш	12
24-160-04	Яндан хоолойд дулаалга хийх, б=10мм /Пенофол ТИП С/	м2	20
09-070-04	Фланец /Шина №20/	тн	0.028
38-350-09	Булан төмөр угсрах /Уголок -1-20/95/	ш	384