БАТЛАВ:
БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА

Б.НАРАНГЭРЭЛ

НИЙТИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ОРОН СУУЦНЫ ЦАХИЛГААН
ШАТ ЗАСВАРЛАХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

2022 оны 01 дүгээр сарын 11 Дугаар ...02/005... Улаанбаатар хот

1	Ажил гүйцэтгэх үндэслэл	Баянгол дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 05/03 дугаар "Дүүргийн 2022 оны төсөв батлах тухай" тогтоолын дөрөвдүгээр хавсралт "дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр 2021-2022 онд он дамжин хийгдэх төсөл арга хэмжээний жагсаалт"-ын 27
2	Барилга байгууламжийн байршил	- БГД-ийн 11 дүгээр хороо 36-р байрны 1, 2-р цахилгаан шат - БГД-ийн 25 дугаар хороо 201-р байрны 2 дугаар орцны 2-р цахилгаан шат
3	Зориулалт, хүчин чадал	- Цахилгаан шатны засвар /сэлбэг хэрэгсэл шинээр солих/
4	Зураг төсөл, бүрдэл	<u>Зураг төслийн иж бүрдэл:</u> - Цахилгаан шатны зураг, төсөв (магадлалаар баталгаажуулна)
5	Ажил гүйцэтгэх үе шат, хугацаа	<u>1 үе шаттай</u> 1. Цахилгаан шатны угсралтын ажил гүйцэтгэж, хүлээлгэж өгөх. Захиалагч, гүйцэтгэгч талуудын хооронд байгуулсан гэрээнд заасан хугацааг үндэслэл болгоно.
6	Ажил гүйцэтгэх байгууллага	- Холбогдох тусгай зөвшөөрөлтэй, эрх бүхий байгууллага.
7	Хөрөнгө оруулагч (захиалагч) байгууллага	- Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
8	Техникийн үзүүлэлт, ажлын тоо хэмжээ	1. БГД, 11 дүгээр хороо, 36 р байрны 1, 2 р цахилгаан шат: БНСУ-ын "Handok elevator" үйлдвэрийн 2008 оны 680кг, 550кг, 1,5м/с хурдтай, хүн зөөврийн зориулалттай, 12 зогсоолтой 2ш лифт 1 дүгээр лифтний сэлбэгний жагсаалт /550кг даацтай/:

№	Шаардлагатай сэлбэгийн нэр	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Ерөнхий удирдлагын самбар/төв палат/	1ш	Шинээр солих
2	Энкодер	1ш	Шинээр солих
3	Инвертер	1ш	Шинээр солих
4	Толгой плат	1ш	Шинээр солих
5	Хүчний контактор	2ш	Шинээр солих
6	Тормас контактор	2ш	Шинээр солих
7	Тэжээлийн блок	1ш	Шинээр солих
8	Бүхээгний хаалгны инвертор	1ш	Шинээр

			солих
9	Бүхээгний хаалганы мотор	1ш	Шинээр солих
10	Бүхээгний кабин доторх плат	1ш	Шинээр солих
11	Бүхээгний хаалганы нээх хаах мэдрэгч	2ш	Шинээр солих
12	Бүхээгний хаалганы моторын энкодер	1ш	Шинээр солих
13	Бүхээгний хаалганы гэрлэн мэдрэгч /фото/	1 ком	Шинээр солих
14	Бүхээгний даацын мэдрэгч	1ш	Шинээр солих
15	Бүхээгний давхар тоологч мэдрэгч	1ш	Шинээр солих

2 дугаар лифтний сэлбэгний жагсаалт /680кг даацтай/:

№	Шаардлагатай сэлбэгийн нэр	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Редуктор	1ш	Шинээр солих
2	Ерөнхий удирдлагын самбар/төв палат/	1ш	Шинээр солих
3	Энкодер	1ш	Шинээр солих
4	Инвертер	1ш	Шинээр солих
5	Толгой плат	1ш	Шинээр солих
6	Хүчний контактор	2ш	Шинээр солих
7	Тормас контактор	2ш	Шинээр солих
8	Тэжээлийн блок	1ш	Шинээр солих
9	Бүхээгний хаалганы инвертер	1ш	Шинээр солих
10	Бүхээгний хаалганы мотор	1ш	Шинээр солих
11	Бүхээгний кабин доторх плат	1ш	Шинээр солих
12	Бүхээгний хаалганы нээх хаах мэдрэгч	2ш	Шинээр солих
13	Бүхээгний хаалганы моторын энкодер	1ш	Шинээр солих
14	Бүхээгний хаалганы гэрлэн мэдрэгч /фото/	1 ком	Шинээр солих
15	Бүхээгний даацын мэдрэгч	1ш	Шинээр солих
16	Бүхээгний давхар тоологч мэдрэгч	1ш	Шинээр солих
17	Хонгилын хаалганы түгжээ	12ш	Шинээр солих
18	Гадна дуудлагын /ком/	12 ком	Шинээр солих

2. БГД, 25 дугаар хороо, 201-р байрны 2 дугаар орцны Б цахилгаан шат:

<table>
<tr><td></td><td></td><td>БНХАУ-ын “ThyssenKrupp” үйлдвэрийн 550кг даацтай, 1 м/с хурдтай, хүн зөөврийн зориулалттай, 12 зогсоолтой хүн зөөврийн лифт дараах нэн шаардлагатай сэлбэгийн жагсаалт:
<table>
<tr><th>№</th><th>Шаардлагатай сэлбэгийн нэр</th><th>Тоо хэмжээ</th><th>Тайлбар</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Удирдлагын үндсэн хавтан
Марк: CPUA-3B</td><td>1ш</td><td>Шинээр солих</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Удирдлагын туслах хавтан
Марк: IOC-1B 2.0</td><td>1ш</td><td>Шинээр солих</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Тог хувиарлалтын туслах хавтан CMBK</td><td>1ш</td><td>Шинээр солих</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Гадна дуудлагын плат /богино/ TLHIB-1A /short version/ REV 2.0</td><td>13ш</td><td>Шинээр солих</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>9</td><td>Тусгай шаардлага</td><td>1. Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын хүн зөөврийн лифтийн сэлбэгүүд нь Олон улсын ISO 14001, Европын 2014/33/EU, EN 81-20:2014 стандартын шаардлага хангасан байх ёстой.
2. Лифтний сэлбэг материалыг угсралтын ажлыг гүйцэтгэхдээ ЗТБХБ сайдын 2008 оны 53 дугаар тушаалаар батлагдсан “Лифтийг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм”-ийг баримтална.
3. Лифтийн эд ангиудыг обеъкт тус бүрт угсарсны дараа ашиглалтад өгөхийн өмнө туршилтын ажлыг явуулахдаа захиалагч, ашиглалтын байгууллагуудын төлөөлөгчдийг байлцуулан гүйцэтгэнэ.
4. Лифтийг ажлын талбай дээр буулгаж угсрахын өмнө захиалагчид мэдэгдэнэ.
5. Лифтний хонгилын хэсгийн барилгын үндсэн хийц эдлэлд өөрчлөлт оруулах, хучилтын хавтанд нэмэлт ачаалал өгөх, төхөөрөмж угсрах зорилгоор эвдэж гэмтээхийг хориглоно.
6. Төндөрт шалгарсан аж ахуй нэгж байгууллага дээрх 4ш лифтүүдэд зайлшгүй очиж лифт тус бүрийн шаардлагатай сэлбэг материалийн үндсэн үзүүлэлт, марк, хүчин чадлыг тулгаж, шалгах шаардлагатай.
7. Уг лифтүүдийн нэн шаардлагатай эд анги, сэлбэг материалыг нийлүүлэгч аж ахуй нэгж байгууллага нь сэлбэг материалуудын угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.
8. Лифтүүдийг угсрах ажлыг захиалагчтай зөвшилцөх бөгөөд захиалгачийн хяналт тавих Улаанбаатар лифт НӨҮГ-т мэдэгдэж эхлүүлнэ.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Эдийн засгийн тооцоо, төсөв</td><td>- Төсвийг ESTIMATOR-PRO программ болон бусад зохих эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрсөн бусад программаар тооцох.</td></tr>
</table>

ХЯНАСАН
ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХЯНАЛТ,
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТСИЙН ДАРГА Б.ЛХАГВАБААТАР

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ТАМГЫН ГАЗРЫН ТОХИЖИЛТ, НИЙТИЙН
АЖ АХУЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Б.БАДАМЖАВ

БОЛОВСРУУЛСАН:
ТОХИЖИЛТ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН
ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН Ж.МӨНХБАЯР

БАТЛАВ
БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА

Б.НАРАНГЭРЭЛ

НИЙТИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ОРОН СУУЦНЫ ЦАХИЛГААН ШАТ
ШИНЭЧЛЭЛТИЙН АЖИЛ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2022 оны 01 дүгээр сарын 10 Дугаар 29/004 Улаанбаатар хот

1	Ажил гүйцэтгэх үндэслэл	Баянгол дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 05/03 дугаар "Дүүргийн 2022 оны төсөв батлах тухай" тогтоолын дөрөвдүгээр хавсралт "дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр 2021-2022 онд он дамжин хийгдэх төсөл арга хэмжээний жагсаалт"-ын 27
2	Барилга байгууламжийн байршил	- 12 дугаар хороо 21 байр 2-р орцны цахилгаан шат - 14 дүгээр хороо 15 байрны цахилгаан шат - 17 хороо 38а дугаар байр Б лифт
3	Зориулалт, хүчин чадал	Цахилгаан шатны шинэчлэл - 21 байр 2-р орцны цахилгаан шат 8 зогсоолтой, - 15 байрны цахилгаан шат 12 зогсоолтой - 38а дугаар байр Б лифт 13 зогсоолтой
4	Зураг төсөл, бүрдэл	<u>Баримт бичгийн иж бүрдэл:</u> - Магадлалын дүгнэлт <u>Зураг төслийн иж бүрдэл:</u> - Цахилгаан шатны зураг, төсөв /магадлалаар баталгаажсан/
5	Ажил гүйцэтгэх үе шат, хугацаа	<u>2 үе шаттай</u>. 1. Цахилгаан шатны хонгилд хэмжилт хийж үйлдвэрийн оургийн дагуу угсралт хийх, төсөвт магадлал хийлгэх. 2. Цахилгаан шатны угсралтын ажил гүйцэтгэж, хүлээлгэж өгөх. Захиалагч, гүйцэтгэгч талуудын хооронд байгуулсан гэрээнд заасан хугацааг үндэслэл болгоно.
6	Ажил гүйцэтгэх байгууллага	- Холбогдох тусгай зөвшөөрөлтэй, эрх бүхий байгууллага.
7	Хөрөнгө оруулагч (захиалагч) байгууллага	- Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
8	Техникийн үзүүлэлт	Улаанбаатар лифт НӨҮГ-аас боловсруулсан цахилгаан шатны техникийн тодорхойлолтын дагуу техникийн үзүүлэлт гарав. 1. Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын хүн зөөврийн лифт нь Олон улсын ISO 14001, Европын 2014/33/EU, EN 81-20:2014 стандартын шаардлага хангасан эрх бүхий байгууллагын гэрчилгээтэй байна.

		2. EN 81-20-2014 стандартын чанарын шаардлагатай дүйцэх лифт нийлүүлэх; 3. Шинэчлэлт хийхээр төлөвлөсөн ажлын объектод суурилуулах лифт нь олон улсын ISO 4190-01 стандартын шаардлага хангасан байна. Үүнд: • Ачаа даах чадвар 320-450 кг, 680кг-аас багагүй; • Орчин үеийн синхрон мотортой байна. • Хурд – 0.71-1 м/с-ээс багагүй; • Бүхээгийн өндөр – 2.0-2.5 м; • Бүхээгийн хаалганы өндөр – 2-2.1 м; • Худгийн гүн – 1,3-1,7 м; • Хаалга – 2 тийш онгойдог; • Хаалга онгойсон байх үед дунд нь ямар нэг саад байхад хаагдахгүй байх мэдрэгчтэй; • Өргөх өндөр – 24.5-54,4м / 8, 12, 13 давхар барилгад/; • Нийт 9 давхар байр 8-н зогсоолтой 1 ш лифт; 12 давхар байр 12-н зогсоолтой 1ш лифт, 13 давхар байр 13-н зогсоолтой 1ш лифт • Лифтний хүчдэл тасрах, гацахад хамгийн ойр давхарт хүнээ буулгах UPS тог баригчтай ARD /AUTO RESCUE DEVICE/ аврах төхөөрөмжтэй байх; • Лифтний бүхээгт давхар заагч электрон дэлгэцтэй байх; • Үйлдвэрээс нийлүүлэгдэж буй лифтний эд ангийн туршсан акт сертификат, акт /даацын тросс, хурд хязгаарлагч, ерөнхий программ хангамж, ерөнхий мотор сертификат/ 4. Лифтний зам төмрийг заавал сольж тавих 5. Шинээр нийлүүлж угсрагдах лифт нь тавьсан шаардлагад нийцсэн, шинэ ба ашиглагдаагүй, сүүлийн үеийн техникийн дэвшилттэй, цахилгаан эрчим хүчний хэлбэлзлээс хамгаалагдсан, эрчим хүчийг 30 хувиас багагүй хэмнэх нөхцөлийг хангасан байна. 6. Лифтний угсралтын ажлыг гүйцэтгэхдээ ЗТБХБ сайдын 2008 оны 53 дугаар тушаалаар батлагдсан "Лифтийг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм"-ийг баримтална. 7. Лифтийг угсарсны дараа ашиглалтад өгөхийн өмнө туршилтын ажлыг явуулахдаа захиалагч, ашиглалтын байгууллага, мэргэжлийн хяналтын байгууллагуудын төлөөлөгчдийг байлцуулан гүйцэтгэнэ. 8. Лифтийг угсрах үе шатны ажил /лифтний зам төмөр мөн хөтлүүрийн суурь, хонгилын хаалга гэх мэт/ эхлэх дуусах бүрд захиалагч байгууллагыг байлцуулан шалгуулж шаардлага хангасан тухай акт үйлдсэний дараа цаашид хийх ажлыг үргэлжлүүлнэ. 9. Лифтийг ажлын талбай дээр буулгаж хуучин лифт буулгах шинэ лифт угсрахын өмнө тус ажлуудыг заавал захиалагчид мэдэгдэнэ. 10. Лифтний хонгилын хэсгийн барилгын үндсэн хийц эдлэлд өөрчлөлт оруулах, хучилтын хавтанд нэмэлт ачаалал өгөх, төхөөрөмж угсрах зорилгоор эвдэж гэмтээхийг хориглоно.

		11. Зорчигчийн бүхээг болон жижүүрийн өрөө, машины өрөөний хооронд холбогдох төлефон холбоотой байна. 12. Байрны давхар бүрд явах чиглэлийг заасан гэрэлтэй кноп, лифтний байршил заасан электрон дэлгэцтэй байна. 13. Уг техникийн тодорхойлолтод заасан хэмжээс, хүчин чадлыг сайн судлаж асууж тодруулсны дараа тендерт оролцох, техникийн тодорхойлолтоос зөрсөн, уг техникийн тодорхойлолтод заасан хүчин чадлыг багасгасан тохиолдолд шаардлага хангахгүй гэж үзнэ.
9	Ажлын тоо хэмжээ	Ажлын тоо хэмжээнд тусгагдсан ажлуудын төсөвт өртгийг багц тус бүрээр ирүүлэх бөгөөд төсвийн тооцоонд цалин, материал, /материалын зардалд тоног төхөөрөмжийн үнийг оруулж тооцно. Тоног төхөөрөмжийн үнэнд гаалийн татвар хураамж орсон байна/ механизм, тээврийн зардлуудыг тооцож ирүүлэх ба нэмэгдэл дайвар зардлууд, нормчлолын сан 0.18%, нэмэгдсэн өртгийн албан татвар10%, магадалшгүй ажлын зардал 2%, захиалагчийн хяналтын зардал 2% төсөв зохиох зааврын дагуу оруулж тооцсон байх шаардлагатай. /Эдгээр зардлуудыг тоног төхөөремжийн үнэ орсон дүнгээс тооцно

Лифтний угсралтын ажил /8 зогсоолтой/

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	320 кг-аас багагүй даацтай лифт, зогсоолын тоо 8, хонгилын өндөр 24.5-31.4 м, бүхээгийн хурд 0.71 м/с багагүй	ком	1
2	Лифтний тэжээлийн самбар угсрах	ком	1
3	Хурд хязгаарлагч угсрах	ком	1
4	Лифтний хаалга угсрах	ш	8
5	Лифтний зам төмөр буулгах, угсрах	тн	1,8
6	Хөдөлгүүр угсрах	ком	1

Лифтний угсралтын ажил /12 зогсоолтой/

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	450 кг-аас багагүй даацтай лифт, зогсоолын тоо 12, хонгилын өндөр 27.5-54.4 м, бүхээгийн хурд 1 м/с багагүй	ком	1
2	Лифтний тэжээлийн самбар угсрах	ком	1
3	Хурд хязгаарлагч угсрах	ком	1
4	Лифтний хаалга угсрах	ш	12
5	Лифтний зам төмөр угсрах	тн	1,8
6	Хөдөлгүүр угсрах	ком	1

Лифтний угсралтын ажил /13 зогсоолтой/

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих	Тоо

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td></td><td>нэгж</td><td>хэмжээ</td></tr>
<tr><td>1</td><td>680 кг-аас багагүй даацтай лифт, зогсоолын тоо 13, хонгилын өндөр 27.5-54.4, бүхээгийн хурд 1 м/с багагүй</td><td>ком</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Лифтний тэжээлийн самбар угсрах</td><td>ком</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Хурд хязгаарлагч угсрах</td><td>ком</td><td>1</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Лифтний хаалга угсрах</td><td>ш/ком/</td><td>13</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Хөдөлгүүр угсрах</td><td>ком</td><td>1</td></tr>
</table>
Эдгээр ажилтай уялдан гарах нэмэгдэл ажлын зардлыг /лифтнүүдийг газардуулгатай холбох, газардуулгын эсэргүүцлийг хэмжүүлэх, машины өрөөг сэргээн засварлах, заслын ажил, давхруудын хаалганы амлагааг цэвэр үзэмжтэй, чанартай хийх, туршилт тохируулга хийх/ гүйцэтгэгч хариуцах ба буулгасан лифтнүүдийг хариуцсан холбогдох байгууллагад хүлээлгэн өгнө.
</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Ажлын зохион байгуулалт</td><td>
1. Гүйцэтгэгч дараах зүйлийг ажлын төлөвлөгөөнд тусгаж захиалагчид ирүүлнэ. Үүнд:

Гүйцэтгэх ажлын нарийвчилсан график;
Ажлын талбайг бэлтгэх;
Бараа нийлүүлэх график;
Ажлын талбай дээр барааг буулгах;
Хуучин цахилгаан шатыг буулгах;
Шинэ цахилгаан шатыг шинээр угсрах;
Үйлчилгээтэй /нийлүүлэгчийн хэрэгжүүлэх тээвэрлэлт, даатгал болон техникийн туслалцаа, сургалт зэрэг аливаа дагалдах ажил/ холбоотой ажлын хуваарь;

2. Гүйцэтгэгч байгууллага нийлүүлэх барааны тодорхойлолт, техникийн шаардлага, түүнийг дагалдах болон ашиглалтын явцад хэрэглэгдэх хэмжих хэрэгсэл, багаж, тоног төхөөрөмж зэргийг Монгол хэл дээр буулгаж захиалагчид өгнө.
3. Техникийн паспортад ажлын зураг, схем, гагнуур, суурь, далд ажил, газардуулгын зэрэг актуудыг бүрдүүлж, монгол хэл дээр буулгаж лифт ашиглагч байгууллагад хүлээлгэж өгнө.
4. Лифтэнд тохиргоо хийх гар удирдлага буюу мини консулыг дагалдуулж өгнө.
5. Улс, Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар хийсэн ажил үйлчилгээг Нийслэлийн өмчид бүртгүүлж НӨХГ-т хүлээлгэн өгнө.
6. Лифтийг нийлүүлэн угсрах байгууллага ажил эхлэх зөвшөөрлийг бараа нийлүүлэгдсэнээс хойш ажлын 5 хоногийн дотор авсан байна.

Угсарсан шинэ лифтний туршилт тохируулагатай холбогдон гарах зардлыг нийлүүлэгч хариуцна.
Ажил гүйцэтгэхтэй холбогдуулан авах зөвшөөрлийн асуудлыг нийлүүлэгч буюу гүйцэтгэгч хариуцна.
Нийлүүлэгч үе шатны ажил дуусан нөхцөл бүрд мэргэжлийн хяналтын байгууллагын төлөөлөгчийг байлцуулан угсралтын байдлыг шалгаж, техникийн магадлал хийж баталгаажуулан ашиглах зөвшөөрөл авна.
Ажлыг гүйцэтгэхэд дагаж мөрдөх норм, дүрмийн дагуу

</td></tr>
</table>

		гүйцэтгэнэ. 7. Орон сууцны барилгын лифтийг шинээр угсарсны /шинэчлэлт хийгдсэний/ дараа ашиглалтад оруулахын өмнө техникийн бүрэн туршилтыг захиалагч, гүйцэтгэгч байгууллага, хяналтын байгууллагатай хамтран хийж техникийн дүгнэлт гаргуулна. Туршилт тохируулгын зардлыг гүйцэтгэгч хариуцна. 8. Баталгаат хугацаанд ашиглагчийг шаардлагатай сэлбэг хэрэгслээр тасралтгүй хангах үүргийг гүйцэтгэгч хүлээнэ. Мөн цаашид шаардлагатай сэлбэг хэрэгслээр ханган ажиллана.
11	Эдийн засгийн тооцоо, төсөв	- Төсвийг ESTIMATOR-PRO программ болон бусад зохих эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрсөн бусад программаар тооцох.

ХЯНАСАН
ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХЯНАЛТ,
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТСИЙН ДАРГА Б.ЛХАГВАБААТАР

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ТАМГЫН ГАЗРЫН ТОХИЖИЛТ, НИЙТИЙН
АЖ АХУЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Б.БАДАМЖАВ

БОЛОВСРУУЛСАН:
ТОХИЖИЛТ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН
ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН Ж.МӨНХБАЯР