ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

10КВА-Н ЦДАШ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бї гд цалин
01-060-07	Шонгийн нї х гараар ухах	м3	7.8	3.0 / 2	4.8 /	37.411 /	6150 / 5212	230079 /	230,079
01-070-03	Хєрсєєр эргї ї лж булах	м3	7.02	1.4 / 2	2.19 /	15.386 /	4648 / 5212	71516 /	71,516
01-060-03	Газардуулгын шуудууг ухах	м3	21	2.9 / 2	4.86 /	102.123 /	6056 / 5212	618457 /	618,457
01-070-03	Хєрсєєр эргї ї лж булах	м3	18.9	1.4 / 2	2.19 /	41.425 /	4648 / 5212	192543 /	192,543
30-360-01	10 кв-ын хуурай салгуурыг тулгуурт угсрах	ширхэг	2	4.5 / 2	10.91 / 0.21	21.818 / 0.43	7262 / 5212	158442 / 2220	160,663
30-020-01	Тємєр бетон тулгуур угсарч босгох.	ширхэг	2	3.3 / 2	19.85 / 9	39.7 / 17.99	6381 / 5212	253326 / 93785	347,110
30-010-02	Тємєр бетон тулгуур суурилуулах	ширхэг	2	3.4 / 2	6.89 / 5.35	13.78 / 10.7	6459 / 5212	89005 / 55779	144,784
30-020-01	10кв-н тулаастай эргэлтийн тємєр бетон 12м тулгуур угсарч босгох.	ком	1	3.3 / 2	19.85 / 9	19.85 / 9	6381 / 5212	126663 / 46892	173,555
39-010-23	10кв-н гэмтэл заагч	ком	3	5.0 / 2	2.85 / 0.03	8.55 / 0.09	7604 / 5212	65014 / 469	65,483
38-350-09	40х4мм хэмжээтэй туузан тємєр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	м	75	2.0 / 2	0.72 / 0.07	54 / 5.63	5212 / 5212	281448 / 29318	310,766
38-580-08	3х50мм2 сип утас эргэлтийн ба анкер тулгуурт татах	км	0.382	3.5 / 2	49.4 /	18.871 /	6536 / 5212	123340 /	123,340
38-200-08	10кв-н 3*120мм2 хєндлєн оглолтой хєнгєн цагаан голтой ПВХ тусгаарлагчтай хї чний кабель сунгах	м	125	2.8 / 2	0.29 / 0.03	36.25 / 3.35	5962 / 5212	216123 / 17460	233,583
38-230-24	10кв-ын 120мм2 хї ртэл оглолтой кабельд тєгсгєлийн муфтийг тулгуурт байрлуулах	1 ш	4	4.0 / 2	3.32 / 0.18	13.28 / 0.72	6921 / 5212	91911 / 3753	95,664
38-130-06	10кв-ын 400ква хї ртэл чадалтай иж бї рэн дэд єртєє гадаа байрлуулж угсрах	иж бї - рэн	1	3.7 / 2	59.16 / 4.65	59.159 / 4.65	6690 / 5212	395774 / 24236	420,010
38-250-11	10кВ-н тєгсгєвч шахах	ш	6	5.0 / 2	0.27 / 0	1.638 / 0.00	7604 / 5212	12455 / 9	12,465
21-041-08	Ган хоолойг угсрах. хоолойн голч d = 159х5.0мм	км	0.009	3.9 / 2	458.33 / 55.03	4.125 / 0.5	6844 / 5212	28231 / 2581	30,813
08-030-04	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	6.86	2.0 / 2	1.66 / 1.17	11.418 / 8.03	5212 / 5212	59513 / 41833	101,346
38-350-10	Шуудуунд хяналтын тууз дэвсэх	м	98	3.4 / 2	0.23 / 0.01	22.54 / 0.55	6459 / 5212	145586 / 2860	148,446

Нийт Хї н/цаг: 521.32 / 61.63 *Ї ндсэн цалин:* 3,480,620

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 591,705

Нэмэгдэл цалин: 1,287,830

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	5,360,155
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	723,621
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	728,981
Ажиллах хї чний зардал:	**6,812,758**

КАБЕЛИЙН АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бї гд цалин
01-210-09	Кабелийн шуудуу ухаж овоолох	м3	122.91	2.0 / 2	0.01 /	1.647 /	5212 / 5212	8584 /	8,584
01-400-01	Хєрсийг тї рж хї нхээл ба шуудууг булах	м3	120.45	/ 2	/	/	/ 5212	/	
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	268	2.2 / 2	0.05 / 0.08	13.4 / 21.98	5399 / 5212	72347 / 114539	186,886
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	268	2.2 / 2	0.07 / 0.03	18.76 / 9.19	5399 / 5212	101285 / 47911	149,196
38-200-06	0.4кВ-ын 3х70+1х35мм.кв хєндлєн оптолтой ПВХ тусгаарлагчтай хамгаалагдсан кабель угсрах	м	675	2.9 / 2	0.18 / 0.01	121.5 / 5.8	6056 / 5212	735804 / 30256	766,060
38-200-05	0.4кВ-ын 3х35+1х16мм.кв хєндлєн оптолтой ПВХ тусгаарлагчтай хамгаалагдсан кабель угсрах	м	290	3.2 / 2	0.13 / 0.01	37.7 / 1.8	6304 / 5212	237661 / 9371	247,032
38-580-26	0.4 кв-ын тєгсгєлийн муфт	ш	9	4.0 / 2	0.26 /	2.304 /	6921 / 5212	15946 /	15,946
38-250-09	70мм2 хї ртэл оптолтой кабелийн судсанд тєгсгєвч шахах	ш	16	4.0 / 2	0.22 / 0	3.472 / 0.00	6921 / 5212	24030 / 17	24,046
38-250-07	35мм2 хї ртэл оптолтой кабелийн судсанд тєгсгєвч шахах	ш	20	4.0 / 2	0.17 / 0	3.42 / 0.00	6921 / 5212	23670 / 10	23,680
33-091-27	Хуванцар хоолой ф100мм	1км	0.048	3.7 / 2	145.33 / 15.34	6.976 / 0.74	6690 / 5212	46668 / 3838	50,506

Нийт Хї н/цаг:	209.18 / 39.51	*Ї ндсэн цалин:*	1,471,936
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	250,229
		Нэмэгдэл цалин:	544,616
		Нийт цалин:	2,266,781
		Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	306,015
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	308,282
		Ажиллах хї чний зардал:	

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

2,881,079

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-09	Кабелийн шуудуу ухаж овоолох	м3	80.36	2.0 / 2	0.01 /	1.077 /	5212 / 5212	5612 /	5,612
01-400-01	Хөрсийг түрж хүнээл ба шуудууг булах	м3	78.75	/ 2	/	/	/ 5212	/	
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	287	2.2 / 2	0.05 / 0.08	14.35 / 23.53	5399 / 5212	77476 / 122659	200,135
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	287	2.2 / 2	0.07 / 0.03	20.09 / 9.84	5399 / 5212	108466 / 51307	159,773
01-060-07	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	6.48	3.0 / 2	4.8 /	31.08 /	6150 / 5212	191142 /	191,142
01-070-03	Хөрсөөр эргүүлж булах	м3	6.35	1.4 / 2	2.19 /	13.918 /	4648 / 5212	64691 /	64,691
20-270-04	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	ш	1	3.6 / 2	3.71 / 0.02	3.71 / 0.02	6613 / 5212	24534 / 104	24,638
06-010-22	ГэрэлтҮҮлгийн суурь цутгах	м3	6.48	3.0 / 2	3.49 / 1.42	22.586 / 9.2	6150 / 5212	138904 / 47959	186,863
38-560-04	Гадна талбайн гэрэлтүүлэгч угсрах 50Вт	ш	14	3.3 / 2	6.62 / 0.68	92.68 / 9.52	6381 / 5212	591391 / 49618	641,009
38-560-04	Гадна талбайн гэрэлтүүлэгч угсрах 150Вт	ш	4	3.3 / 2	6.62 / 0.68	26.48 / 2.72	6381 / 5212	168969 / 14177	183,146
38-200-61	Гэрэлтүүлэгчийн цэнэглэх кабель сүлжих 2х2.5кв.мм	м	180	3.0 / 2	0.18 / 0.01	32.4 / 1.12	6150 / 5212	199260 / 5817	205,077
38-200-04	Зэс голтой кабель сунгах 2х1кв.мм	м	18	3.2 / 2	0.13 / 0.00	2.34 / 0.05	6304 / 5212	14751 / 244	14,995
38-200-06	0.4кВ-ын 4х16мм.кв хөндлөн огтлолтой ПВХ тусгаарлагчтай хамгаалагдсан кабель	м	10	2.9 / 2	0.18 / 0.01	1.8 / 0.09	6056 / 5212	10901 / 448	11,349
38-200-05	0.4кВ-ын 4х10мм.кв хөндлөн огтлолтой ПВХ тусгаарлагчтай хамгаалагдсан кабель	м	350	3.2 / 2	0.13 / 0.01	45.5 / 2.17	6304 / 5212	286832 / 11310	298,142
20-170-06	16мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүлжих	м	66	3.0 / 2	0.11 / 0.61	7.26 / 40.26	6150 / 5212	44649 / 209835	254,484
38-230-27	Кабелийн төгсгөгчтэй цорго /4х10/	1 ш	18	4.0 / 2	3.88 / 0.09	69.84 / 1.62	6921 / 5212	483363 / 8443	491,806

Нийт Хүн/цаг:	385.11 / 100.14	*Үндсэн цалин:*	2,932,863
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	498,587
		Нэмэгдэл цалин:	1,085,159
		Нийт цалин:	4,516,608
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	609,742
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	614,259

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: **5,740,609**

ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-350-25	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг тоосгон сууринд угсрах	м	40	3.0 / 2	0.44 / 0.01	17.6 / 0.25	6150 / 5212	108240 / 1313	109,553
38-350-11	16мм2 хүртэл оглолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	4	3.4 / 2	0.23 / 0.01	0.92 / 0.04	6459 / 5212	5942 / 183	6,126

Нийт Хүн/цаг: 18.52 / 0.29 *Үндсэн цалин:* 115,679

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 19,665

Нэмэгдэл цалин: 42,801

Нийт цалин: 178,146

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 24,050

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 24,228

Ажиллах хүчний зардал: **226,423**

КТПН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-020-02	Ургамлын хөрсийг гараар хуулах	м2	6	2.0 / 2	0.6 /	3.574 /	5212 / 5212	18626 /	18,626
22-010-06	Хайрган дэвсгэр үе хийх	м3	1.5	2.5 / 2	1.54 / 1.52	2.317 / 2.28	5680 / 5212	13163 / 11883	25,047
06-010-19	Суурийн ул бетон цутгах м100	м3	0.4	2.7 / 2	2.89 / 0.71	1.155 / 0.28	5868 / 5212	6775 / 1480	8,255
01-040-03	Газардуулгын шуудуу ухах	м3	41.4	2.9 / 2	3.81 /	157.709 /	6056 / 5212	955087 /	955,087
01-070-03	Газардуулгын шуудууг эргүүлж булах	м3	39.4	1.4 / 2	2.19 /	86.357 /	4648 / 5212	401387 /	401,387
38-130-06	10кв-ын 400ква хүртэл чадалтай иж бүрэн дэд өртөө гадаа байрлуулж угсрах	иж бүрэн	1	3.7 / 2	59.16 / 4.65	59.159 / 4.65	6690 / 5212	395774 / 24236	420,010
38-170-45	10кв-ын 3тн хүртэл жинтэй хүчний хувьсгуур ба реакторт үзлэг шалгалт хийх	ш	1	4.7 / 2	35.43 / 0.01	35.429 / 0.01	7399 / 5212	262139 / 63	262,202

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

07-450-13	Төмөр хашаа угсрах	м	24	3.6 / 2	2.38 / 0.06	57.202 / 1.44	6613 / 5212	378274 / 7505	385,779
15-530-04	Хайсны шон суулгах	ш	8	4.0 / 2	1.3 / 0.07	10.382 / 0.56	6921 / 5212	71857 / 2923	74,779
37-040-09	Хашааны шонгийн нї хийг гар аргаар ухах	м3	0.1	2.0 / 2	2.98 /	0.298 /	5212 / 5212	1552 /	1,552

Нийт Хї н/цаг:	413.58 / 9.23	*Ї ндсэн цалин:*	2,552,724
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	433,963
		Нэмэгдэл цалин:	944,508
		Нийт цалин:	3,931,194
		Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	530,711
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	534,642
		Ажиллах хї чний зардал:	**4,996,548**
Бї гд хї н/цаг:	***1547.72 / 210.79***	**Бї гд цалин:**	***10,553,822***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**1,794,150**
Нэмэгдэл цалин:			**3,904,914**
Нийт цалин:			**16,252,885**
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:			**2,194,140**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**2,210,392**
Ажиллах хї чний зардал:			**20,657,417**

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

10КВА-Н ЦДАШ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0714	63*63*6*1200мм хуурай салгуурын хєндлєвч	ш	15000	2	30,000	0.014	1200	1	216.56	3,534
1-0714	63*63*6*1000мм хуурай салгуурын хєндлєвч	ш	10000	2	20,000	0.011	1200	1	216.56	2,963
3-8006	Сип 3х50 мм2	м	7500	382	2,865,000	1.337	1200	1	216.56	347,449
1-4271	Ус	м3	1000	1.715	1,715	1.715	1	1	960.47	1,647
1-4542	Уулын элс	м3	20000	7.996	159,920	13.193	5	1	453.71	29,930
3-4263	Ушко ws-7	ш	3000	12	36,000	0.012	1200	2	280.66	4,042
1-3825	Тулаас тогтоогч 63*6*614	ш	15000	3	45,000	0.01	1200	2	280.66	3,334
1-3825	Туузан тємєр холбогч 50*5*250	ш	1000	2	2,000	0.002	1200	1	216.56	624
1-3825	Туузан тємєр холбогч 63*6*160	ш	3500	20	70,000	0.02	1200	1	216.56	5,197
1-3825	Туузан тємєр холбогч 63*6*575	ш	3500	20	70,000	0.066	1200	1	216.56	17,152
1-0714	Туузан тємєр40х4мм	м	5200	76.5	397,800	0.076	1200	1	216.56	19,880
	Трансформатор	1 ком	4000000	1	4,000,000	0.003	1200	2	280.66	1,010
3-8013	Татагч ра -1500	ш	9000	7.64	68,760	0.003	1200	1	216.56	675
1-0715	Татам тємєр 40*40*4 е=370	кг	1170	93.764	109,703	0.094	1200	1	216.56	24,367
1-0268	Тосон будаг	кг	2000	0.1	200	0.000	1200	2	280.66	42
1-4238	Тї лээ	м3	25000	0.556	13,900	0.361	200	1	216.56	15,653
3-7294	Тємєр бї тээц	тн	4200000	0.246	1,033,200	0.246	200	1	216.56	10,655
3-7057	Тємєр бетон шон ск-1	ш	1600000	3	4,800,000	13.74	200	3	391.34	1,075,402
3-4129	Тєгсгєвч та16-17	ш	1200	12	14,400	0.001	1200	2	280.66	242
3-4128	Тєгсгєвч та-14-12	ш	8200	6	49,200	0.000	1200	2	280.66	109
3-5829	Тєгсгєлийн муфт кнч-2	ком	70000	4	280,000	0.148	1200	2	280.66	49,845
1-0744	Хяналтын тууз	м	250	99.96	24,990	0.1	1200	1	216.56	25,977
3-4950	Хуурай салгуур рлнд 10/400-уз	ком	950000	2	1,900,000	0.08	1200	2	280.66	26,943
1-0051	Хар тос	кг	1500	82	123,000	0.086	1200	2	280.66	28,998
3-4643	Хєндийрї ї лэгч п15п	ш	3500	270	945,000	2.106	1200	2	280.66	709,284
	Хєндлєвч 63*6*2100	ш	25000	30	750,000	0.3	1200	2	280.66	101,038
	Хєндлєвч 2*63*6*2100	ш	25000	30	750,000	0.708	1200	2	280.66	238,449
1-4336	Хї чилтєрєгч	м3	20000	0.019	371	0	1200	3	391.34	15

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0882	Электрод э-46	кг	3900	0.15	585	0.000	1200	2	280.66	59
1-0879	Электрод э-42	кг	3800	3.58	13,602	0.007	1200	2	280.66	2,411
3-8011	Багцлагч	ш	50	15.28	764	0.009	1200	1	216.56	2,383
1-0060	Боолт м16*80	ш	1500	48	72,000	0.027	1200	2	280.66	9,134
1-0060	Боолт м16*50	ш	1300	24	31,200	0.014	1200	2	280.66	4,567
1-0060	Боолт м16*250	ш	1600	32	51,200	0.018	1200	2	280.66	6,089
1-0060	Боолт м16*230	ш	1500	32	48,000	0.018	1200	2	280.66	6,089
1-0060	Боолт 2х16мм	кг	2500	6.723	16,808	0.008	1200	2	280.66	2,581
1-0525	Буултын тємєр ф 10 мм	кг	5200	34.1	177,320	0.034	1200	1	216.56	8,862
1-1098	Бї слї ї р u г-100 мм м-16	ш	5000	27	135,000	0.009	1200	2	280.66	3,028
1-0045	Бензин	кг	1580	6.8	10,744	0.007	0	2	0	0
1-4212	Арчих материал	кг	100	0.2	20	0.000	1200	1	216.56	54
1-4212	Арчих материал	м	100	8	800	0.008	1200	1	216.56	2,141
1-0744	Газардуулагч д=22мм	кг	4800	120	576,000	0.12	1200	1	216.56	31,185
2-2096	Ган хоолой, 159х5	м	86315	9	776,835	0.171	1200	3	391.34	80,303
3-6030	Гэмтэл заагч	ш	500000	3	1,500,000	0.022	1200	2	280.66	7,376
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	480000	0.784	376,320	3.116	200	1	216.56	134,978
1-1098	Давхар толгойтой бї слї ї р ф192 /анкер/	ш	15000	27	405,000	0.144	1200	2	280.66	48,450
3-8012	Камолон татагч хавчаар	ш	10000	7.64	76,400	0.007	1200	1	216.56	1,886
3-0101	Кабель асб 3х120 мм2	км	32000000	0.125	4,000,000	1.724	1200	2	280.66	580,545
3-7188	10кв-н тємєр бетон тулгуур	ш	470000	2	940,000	3	200	1	216.56	129,936
					Хоз, хаягдлын зардал:	0.2574	0	1	0	0
					27,768,757					3,806,511

КАБЕЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4542	Уулын элс	м3	20000	33.936	678,726	55.995	5	1	453.71	127,027
3-4126	Тєгсгєвч та-11-12	ш	1600	16	25,600	0.001	1200	2	280.66	216
3-4124	Тєгсгєвч та-8-10	ш	1600	20	32,000	0.000	1200	2	280.66	135
1-4669	Хуванцар хоолой д=100х5мм	метр	25140	48	1,206,720	0.109	1200	3	391.34	51,394
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	480000	5.299	2,543,479	21.063	200	1	216.56	912,289

БҮ ЛЭГ ТУС БҮ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Дохиололын тууз	м	800	268	214,400	0.061	1200	2	280.66	20,399
3-0035	Кабель асб 3х35 мм2	км	4800000	0.29	1,392,000	0.609	1200	2	280.66	205,106
3-0037	Кабель асб 3х70 мм2	км	7600000	0.675	5,130,000	1.963	1200	2	280.66	661,089
3-8016	Муфть tnd 151	ш	12500	9	112,500	0.006	1200	1	216.56	1,637
					Хов. хаягдлын зардал:	0.4788	0	1	0	0
					11,335,425					1,979,291

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮ Л ГИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ү нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1000	1.572	1,572	1.572	1	1	960.47	1,510
1-4542	Уулын элс	м3	20000	36.499	729,990	60.224	5	1	453.71	136,621
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11000	0.064	704	0	1200	2	280.66	26
3-4112	Тєгсгєвч	ш	1000	0.4	400	0.000	1200	2	280.66	94
3-5835	Тєгсгєгч пквэ-2	ш	30000	18	540,000	0.252	1200	2	280.66	84,872
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	3900	5.206	20,304	0.177	1200	2	280.66	59,614
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2000	1.166	2,333	0.001	1200	2	280.66	452
1-4334	Хайрга	м3	23000	4.019	92,429	7.033	15	1	334.65	35,302
1-4025	Цемент м-400	тн	190000	1.483	281,689	1.512	1200	1	216.56	392,985
1-0060	Боолт м-10*40	кг	2500	1.332	3,330	0.002	1200	2	280.66	507
3-2822	Бү рээстэй хєнгєнцагаан утас 3х6 мм2	м	850	67.32	57,222	0.015	1200	2	280.66	4,988
1-4543	Голын элс	м3	21000	4.58	96,190	7.558	15	1	334.65	37,938
3-6450	Гадна талбайн гэрэлтү ү лэгч 50вт /шонтой/	ш	1285000	14	17,990,000	14	200	2	280.66	785,848
3-3815	Гадна талбайн гэрэлтү ү лэгч 150вт /шонтой/	ш	1800000	4	7,200,000	0.24	200	2	280.66	13,472
1-0060	Гайка м-12*50	кг	2500	1.08	2,700	0.001	1200	2	280.66	411
3-3808	Гэрлийн самбар	ш	650000	1	650,000	0.46	1200	2	280.66	154,924
1-4240	Ердийн тоосго м-50	1000ш	380000	5.675	2,156,342	22.556	200	1	216.56	976,966
	Дохиололын тууз	м	800	287	229,600	0.065	1200	2	280.66	21,845
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	135000	0.026	3,499	0.016	200	1	216.56	674
3-0035	Кабель /аввб 0,4ква 4*10/	км	5200000	0.18	936,000	0.378	1200	2	280.66	127,307
3-0037	Кабель асб 4х16мм2	км	7600000	0.01	76,000	0.029	1200	2	280.66	9,794

БҮ ЛЭГ ТУС БҮ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-0035	Кабель 10 мм2	км	4800000	0.35	1,680,000	0.735	1200	2	280.66	247,542
3-1565	Кабель 2х1 мм2	км	5400000	0.018	97,200	0.016	1200	2	280.66	5,468
					Хог, хаягдлын зардал:	0.7011	0	1	0	0
					32,847,502					3,099,160

ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0879	Электрод э-42	кг	3800	1.496	5,685	0.003	1200	2	280.66	1,008
1-3824	Бэхэлгээ төмөр	кг	1100	4	4,400	0.005	1200	2	280.66	1,522
1-0744	Газардуулгын шин	кг	1100	5.16	5,676	0.005	1200	1	216.56	1,341
1-0744	Газардуулгын шин д=12мм	кг	1100	36	39,600	0.036	1200	1	216.56	9,355
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0003	0	1	0	0
					55,361					13,226

КТПН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	400ква чадалтай дэд өртөө	1 ком	0	1	0	2.52	1200	2	280.66	848,716
1-4271	Ус	м3	1000	0.718	718	0.718	1	1	960.47	689
1-3831	Төмөр шон	ш	15600	8	124,800	0.216	200	1	216.56	9,355
1-1681	Хашааны хавтгаалж	ш	45000	24	1,080,000	2.16	200	1	216.56	93,554
1-4334	Хайрга	м3	23000	0.243	5,594	0.426	15	1	334.65	2,136
1-4330	Хайрга 5-10 мм	м3	23000	0.656	15,088	1.115	15	1	334.65	5,598
1-4332	Хайрга 20-40 мм	м3	21000	1.65	34,650	2.805	15	1	334.65	14,080
1-4025	Цемент м-400	тн	190000	0.152	28,956	0.155	1200	1	216.56	40,397
1-0879	Электрод э-42	кг	3800	2.88	10,944	0.006	1200	2	280.66	1,940
1-0773	Арматур	тн	2818182	0.046	129,636	0.046	1200	1	216.56	11,954
1-4543	Голын элс	м3	21000	0.277	5,821	0.457	15	1	334.65	2,296

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Хог, хаягдлын зардал:	0.0637	0	1	0	0
	1,436,207				**1,030,716**
	Хог, хаягдлын зардал:	1.5013	0	1	0	0
НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:	**73,443,252**				**9,928,904**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (Ї Е ШАТААР)

10КВА-Н ЦДАШ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
13002	Угсралтын агергат	8.58	40590	348,262
2113	Хоолой угсрагч машин 500мм	0.26	54930	14,520
2003	Цахилгаан эргї ї лэг	3.75	11480	43,050
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	0.47	18983	8,867
2028	Автокран 5тн	10.22	75000	766,338
3033	Гагнуурын аппарат	4.12	19064	78,467
				1,259,504

КАБЕЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
13002	Угсралтын агергат	11.64	40590	472,500
2003	Цахилгаан эргї ї лэг	22.2	11480	254,856
1001	Эксковатор 0.65м3	4.25	60000	255,014
2028	Автокран 5тн	1.72	75000	129,068
				1,111,437

ГАДНА ГЭРЭЛТЇ Ї ЛГИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
13002	Угсралтын агергат	10.5	40590	426,215
2003	Цахилгаан эргї ї лэг	11.13	11480	127,795
2144	Шаттай машин	3.68	9400	34,592
1001	Эксковатор 0.65м3	2.78	60000	166,731
2028	Автокран 5тн	1.28	75000	95,788
3033	Гагнуурын аппарат	6.3	19064	120,103
				971,225

ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
13002	Угсралтын агергат	0.93	40590	37,668
9003	Цахилгаан єрєм	1.6	2531	4,050
2028	Автокран 5тн	0.05	75000	4,110
3033	Гагнуурын аппарат	4.17	19064	79,459
				125,286

КТПН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
13002	Угсралтын агергат	4.49	40590	182,249
2028	Автокран 5тн	2.08	75000	156,075
3027	Гагнуурын аппарат	4.93	19064	93,932
				432,256

НИЙТ ДЇ Н: 3,899,708