ЦАЛИНГ И

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-02	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковаторoор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	4008.83
01-060-02	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	129.32
01-070-01	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	82.6
01-400-01	90 морины хүчтэй бульдозероор хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	3923.43
01-190-07	Суурийн доорхи хөрсийг 30 см зузаан үеээр нягтруулах	м3	403.08

Нийгмийн даатгал,

СУУРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-010-04	Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх В10	м3	70
06-100-04	Бетон шахах шахуургаар суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах В20	м3	44.33
06-050-13	Арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/	тн	0.571
06-010-08	Бетон шахах шахуургаар Баганын 3м3 хүртэл цул	м3	108.74

ЦАЛИНГИ

	төмөр бетон суурь цутгах В20		
06-050-13	Арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/	тн	4.6
06-010-22	ХХ суурь В20 цутгах	м3	32.17
06-050-13	ХХ суурь арматурчлах	тн	1.3064
08-040-10	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	516.6
06-230-06	Довжоог төмөр бетон гишгүүр, пандусын хамт цутгах В20	м3	53.48
06-050-13	Арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/	тн	-0.039
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	308.72

Нийгмийн даатгал,

БАГАНА , ДАМ НУРУУ, ЦУТГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-070-08	Бетон шахах шахуургаар 3м хүртэл өндөр 3м хүртэл тойрох хэмжээтэй төмөр бетон багана цутгах В20	м3	55.92
06-050-13	Багана арматурчилах /нормоос илуу орсон/	тн	8.48
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	140.5
06-050-13	Арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/	тн	0.629
06-090-05	3м хүртэл өндөр 150мм зузаан төмөр бетон парапет цутгах В20	м3	94.9

06-050-13	Арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/	тн	7.3506	2
09-140-04	Төмөр дам нуруу,гол нуруу, ригель угсрах	тн	13.9194	3
09-140-04	Дээврийн пурлин угсрах	тн	8.2196	3
09-220-07	Ган хэвтээ босоо холбоосууд угсрах	тн	2.1644	4
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	3.323	3
09-180-04	Төмөр дам нурууг 2 удаа будах	тн	13.9194	4
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	291.3	2

Нийгмийн даатгал,

1-Р ДАВХАРЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-110-04	Бетон шахах шахуургаар дам нуруугүй төмөр бетон хүчилт цутгах В20	м3	93.35
06-050-13	Т/бетон хучилт арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/	тн	7.6139
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	93.35

Нийгмийн даатгал,

2-Р ДАВХАРЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-110-04	Бетон шахах шахуургаар дам нуруугүй төмөр бетон хүчилт цутгах М-250	м3	50.37
06-050-13	Т/бетон хучилт арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/	тн	4.211
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	50.37

Нийгмийн даатгал,

ШАТНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-230-04	Төмөр бетон шат талбай, гишгүүрийн хамт цутгах В20	м3	7.8
06-050-13	Шат арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/	тн	0.0683
06-050-09	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах /Суулгах нарийвч/	тн	0.094
09-070-05	Метал шат угсрах	тн	0.4779

ЦАЛИНГИЙ

09-070-06	Нийлмэл шатны хайс угсрах	тн	0.4194	
15-070-07	Шатны доороос заслал хийх	м2	74.2	
15-160-16	Шатны доороос эмульсэн будгаар будах	м2	74.2	
09-180-07	Шат, шатны талбай , цонх ба тагтны хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.48	
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	7.8	

Нийгмийн даатгал,

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	
10-560-11	Пластмасан цонх гараар угсрах /Ц20-10/	блок	18	
10-560-11	Пластмасан цонх гараар угсрах /Ц22-8/	блок	3	
10-560-11	Пластмасан цонх гараар угсрах /Ц10-45/	блок	10	
10-790-06	Цонхны хуванцар тавцан угсрах	м2	32.7	
10-600-05	Вакум Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	86.28	
10-630-05	Галд тэсвэртэй саарал өнгөтэй металл хаалга 3.0х2.5м угсрах	блок	1	
10-630-05	Металл рамтай шилэн хаалга 2.4х1.6м угсрах	блок	4	
10-630-05	Галд тэсвэртэй саарал өнгөтэй металл хаалга 2.1х1.6м угсрах	блок	2	
10-630-05	Галд тэсвэртэй саарал өнгөтэй металл хаалга 2.1х1.0м угсрах	блок	2	
10-180-04	Дотор тоосгон хананд модон хаалга 2.1х0.9м усрах	м2	37.8	

10-180-04	Дотор тоосгон хананд модон хаалга 2.1х1.0м усрах	м2	42
10-180-04	Дотор тоосгон хананд модон хаалга 2.4х1.6м усрах	м2	11.52
10-180-04	Дотор тоосгон хананд модон хаалга 2.1х1.6м усрах	м2	23.52
10-180-04	Дотор тоосгон хананд модон хаалга 2.1х0.7м усрах	м2	5.88
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	120.72
10-510-04	Хаалганд цоож суулгах	ш	63

Нийгмийн даатгал,

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
08-160-04	Гадна ханын блокон өрлөг өрөх	м3	239.14
08-330-06	Гадна хана хөөсөнцөрөөр дулаалах б=150мм	м2	981.9
08-050-10	Хамар хана тоосгоор б=120мм	м2	817.38
08-100-05	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах / илүү /	тн	0.971
08-161-04	Блокон хана өрөх	м3	89.89
10-710-05	Шилэн хана хаалганы хамт угсрах	м2	152.11
07-500-15	Я-12.12.14 ялуу угсрах	ш	4
07-500-15	Я-15.12.14 ялуу угсрах	ш	33
07-500-15	Я-18.12.14 ялуу угсрах	ш	12
07-500-15	Я-22.12.14 ялуу угсрах	ш	1

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	582
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	2910
12-060-04	Дээврийн хөөсөнцөр хавтан дулаалга хийх б=200мм	м2	582
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	582
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	2910
12-060-14	Керамзит хайргаар дээврийн налуулга хийх	м3	52.4
24-080-07	Керамзит бетон тэгшилгээнд тор тавих	м2	582
12-130-04	Хавтгай дээврийг хамгаалах үе / slka s-felt /	м2	598
12-060-12	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлалт хийх / slka sarnafl /	м2	598
12-140-04	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	548
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	582

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
09-070-05	Галын төмөр шат угсрах	тн	1.2
09-180-07	Төмөр шат тосон будгаар 2 удаа будах	тн	1.2
12-090-04	Парапет цайрдсан төмрөөр бүрж хадах	м2	94.2
06-010-04	Бетон хаяавч цутгах м50-75	м3	22.1
11-060-04	Хаяавч бетон дээр 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	221

ЦАЛИНГИ

ХАЛААЛТЫН ТҮГЭЭХ - 1 / БШ-1/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	150
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	80
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	50
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	120
16-071-04	D=15мм голчтой ган хоолой угсрах	м	150
16-071-04	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	80
16-071-04	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	50
16-071-04	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	120
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	28.072
24-160-04	Хоолойн дулаалга ф20	м2	3.14
24-160-04	Хоолойн дулаалга ф25	м2	3.92
24-160-04	Хоолойн дулаалга ф32	м2	12.06
16-110-05	Бөмбөлгөн хаалт Ф32мм	ш	6
18-210-19	Ус юүлэгч вентиль ф15	ш	8
18-210-19	Хий авагч хаалт ф15	ш	39
18-210-19	Таслах хаалт Ф15мм	ш	33
18-210-04	D-15мм термостат суурилуулах	ш	39
18-210-19	Автомат хий авагч	ш	5
16-210-04	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм хүртэл	м	400

ЦАЛИНІ И

ХАЛААЛТЫН ТҮГЭЭХ - 2 / БШ-2/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	90
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	70
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	100
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	40
16-071-04	D=15мм голчтой ган хоолой угсрах	м	90
16-071-04	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	70
16-071-04	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	100
16-071-04	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	40
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	20.5
24-160-04	Хоолойн дулаалга ф20	м2	0.63
24-160-04	Хоолойн дулаалга ф25	м2	7.85
24-160-04	Хоолойн дулаалга ф32	м2	4.019
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт ф25мм	ш	2
16-110-05	Бөмбөлгөн хаалт Ф32мм	ш	4
18-210-19	Ус юүлэгч вентиль ф15	ш	8
18-210-19	Хий авагч хаалт ф15	ш	34
18-210-19	Таслах хаалт Ф15мм	ш	28
18-210-04	D-15мм термостат суурилуулах	ш	34
16-210-04	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм хүртэл	м	654

ЦАЛИНГИ

ДУЛААНЫ УЗЕЛЬ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-073-07	D=70мм голчтой ган хоолой угсрах	м	10
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	2.19
24-160-04	Хоолойн дулаалга ф70	м2	2.19
16-110-08	Бөмбөлгөн хаалт Ф70мм	ш	2
18-210-19	Ус юүлэгч винтель Ф25мм	ш	2
18-210-19	Хий авагч хаалт ф15	ш	2
18-140-05	Манометр	ш	6
18-140-06	Термометр	ш	2
18-090-04	Хог шүүгч Ф70мм	ш	2
18-080-04	Хуваарилах коллектор Ф150мм	ш	2

Нийгмийн даатгал,

УСАН АГААР ХАЛААГЧ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	500
24-160-04	Хоолойн дулаалга ф32	м2	50.24
16-110-05	Бөмбөлгөн хаалт Ф32мм	ш	32
16-210-04	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм хүртэл	м	500

РАДИАТОР УГСРАЛТ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
18-030-05	Халаалтын ширмэн радиатор угсрах / М140-А 0.31экм (719 секц)	экм	222.89

Нийгмийн даатгал,

АГААР СЭЛГЭЛТ / О-1 /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
19-520-02	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	62
19-030-05	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	62

24-100-05	Агаар сэлгэлтийн хоолойн дулаалга цавуудаж наах	м2	8
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	3
19-520-26	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	4
19-100-04	400х400мм төмөр сараалж угсрах	ш	5
19-110-15	Гар хавхлага LKS-80/50	ш	1
19-350-04	Агаар шүүгч угсрах VFK-80/50	ш	1
19-280-04	Цахилгаан агаар халаагч EOS80-50/30	ш	1
19-270-04	Усан агаар халаагч VO80-50/2R Q=27кВт	ш	2
19-250-05	Сэнс RP80-50/40-4D угсрах	ком	1
19-200-04	Зөөлөн холбоос DV-80/50 хийх	ш	2
19-170-08	Дуу намсгагч TKU-80/50	ш	1
19-100-07	Борооны хамгаалалттай сараалж PZ-800х500	ш	1

Нийгмийн даатгал,

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СОРОХ СИСТЕМ / С1-С8 /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	44.95
19-520-02	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	92

19-030-04	0.5мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл	м2	44.95
19-030-05	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	92
24-100-05	Агаар сэлгэлтийн хоолойн дулаалга цавуудаж наах	м2	17
19-520-43	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	9
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	1
19-520-25	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	15
19-520-26	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	3
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	2
19-100-04	400х400мм төмөр сараалж угсрах	ш	4
19-100-04	150х100мм төмөр сараалж угсрах	ш	1
19-100-04	150х150мм төмөр сараалж угсрах	ш	5
19-100-04	200х150мм төмөр сараалж угсрах	ш	14
19-250-05	Дээврийн сэнс ТКК-960-А3 L=3000м3/ц р=200па угсрах	ком	2
19-250-05	Сэнс RP60-35/31-6D угсрах	ком	1
19-250-04	Сэнс СК150С L=700м3/ц	ш	3
19-250-04	Сэнс СК200С L=1000м3/ц	ш	1
19-250-04	Сэнс СК350С L=1440м3/ц	ш	1
19-200-04	Зөөлөн холбоос DV-60/35 хийх	ш	2
19-200-04	Зөөлөн холбоос	ш	14

ЕРДИЙН СОРОХ СИСТЕМ / ЕС-1-17 /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	60.3
19-030-04	0.5мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	60.3
24-100-05	Агаар сэлгэлтийн хоолойн дулаалга цавуудаж наах	м2	9
19-100-04	150х150мм төмөр сараалж угсрах	ш	2
19-100-04	200х150мм төмөр сараалж угсрах	ш	3
19-100-04	200х200мм төмөр сараалж угсрах	ш	10
19-100-04	250х200мм төмөр сараалж угсрах	ш	1
19-100-04	250х250мм төмөр сараалж угсрах	ш	4
19-100-04	Сэнстэй сараалж 40w угсрах	ш	2
19-150-04	Дефлектор ф200мм угсрах	ш	3
19-150-04	Дефлектор ф250мм угсрах	ш	7
19-150-04	Дефлектор ф300мм угсрах	ш	10
19-280-04	Агаар халаагч С1-Е1-200	ш	2

БОХИР УСНЫ ШУГАМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	21
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	85
17-040-05	Суултуур	ком	12
17-010-07	Угаагуур	ком	14
17-030-06	Холигч байрлуулах	1ш	14
17-060-05	Раковин угаалтуур	1ш	1
17-030-06	Раковин холигч байрлуулах	1ш	1
17-050-04	Хөтөвч тавих	1ш	2
17-010-11	Өөх тос баригч	1ш	1

Нийгмийн даатгал,

ХҮЙТЭН УСНЫ ШУГАМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-280-04	Хуванцар хоолой ф16мм угсрах	м	37
16-280-04	Хуванцар хоолой ф20мм угсрах	м	12
24-160-04	Хоолойн дулаалга ф16	м2	1.858
24-160-04	Хоолойн дулаалга ф20	м2	0.75
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт ф16	ш	55
16-240-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц	м	17.7

	бэлтгэх яндангийн голч-25мм		
16-240-06	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	7
16-072-04	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	17.7
16-072-06	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	7
16-072-07	D=70мм голчтой ган хоолой угсрах	м	105
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	25.56
24-160-04	Хоолойн дулаалга ф25	м2	1.38
24-160-04	Хоолойн дулаалга ф50	м2	1.099
24-160-04	Хоолойн дулаалга ф65	м2	23.08
16-110-08	Хаалт Ф65мм	ш	1
16-110-08	Үл буцах хаалт Ф65мм	ш	1
18-090-04	Хог шүүгч Ф65	ш	1
16-180-04	Ерөнхий ус хэмжигч Ф32мм	ш	1
18-140-05	Манометр	ш	1
18-050-07	Усан сан 2.0м3 / 1.0м х 1.0м х 2.0м/	ш	1
16-110-05	Хөвүүрт хаалт Ф32	ш	1
16-110-08	Үл буцах хаалт Ф65мм	ш	1
16-110-08	Хаалт Ф65мм	ш	1
06-030-04	Тэвш цутгах / 0.4х0.4х0.4м/	м3	0.128
16-150-04	Галын кран d=50мм тавих	ком	14
18-060-04	Унд ахуйн насос HELIX V1012-1/25 Q=18.0м3 H-20м	ш	2
18-010-09	Агшин зуурын ус халаагч SN5 s-5sx263x230x422 2.2кВт 5л	ш	7
18-010-09	Агшин зуурын ус халаагч SN10 s-295x275x503 2кВт 10л	ш	4

БОРООНЫ УС

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-080-09	Цайрдсан ган яндан хоолойн голч d=150мм угсрах	м	110
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	54.9186

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ, ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
38-530-14	Ерөнхий хүчний хуваарилах самбар ЕС-1 угсрах	ш	1
38-530-14	Ерөнхий хүчний хуваарилах самбар ЕС-2 угсрах	ш	1
38-530-14	Ерөнхий хүчний хуваарилах самбар ЕОС-АВР угсрах	ш	1
38-540-05	3 фазын тоолуур угсрах	ш	3
38-170-56	Цэнэг шавхагч угсрах	иж бүрэн	3
20-270-04	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар ГС1.1 ГС2.1 угсрах	ш	2
20-270-04	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар ГС1.2 угсрах	ш	1
20-270-04	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар ГС1.3 угсрах	ш	1
20-070-04	Ослын гэрэлтүүлгийн ОГС самбар	ширхэг	1
20-260-11	Хананд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч IP20 угсрах	ш	27
20-260-11	Хананд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч IP44 угсрах	ш	6
20-260-11	Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч IP44 угсрах	ш	2
38-520-37	Гарах, орох гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	10
20-260-11	Хана таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	25
20-260-11	Хана таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	80
20-260-11	Хана таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	84
20-260-08	Дүүжин таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	41
38-520-20	Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан спот гэрэлтүүлэгчийг угсрах	ш	26
20-230-04	Ил утасны 1 даруулгат хамгаалагдсан унтраалга	ширхэг	1

20-230-04	Ил утасны 2 даруулгат хамгаалагдсан унтраалга	ширхэг	1
20-230-05	Далд угсрах нэг туйлт унтраалга тавих	ширхэг	33
20-230-05	Далд угсрах 2 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	20
20-230-05	Далд угсрах 2 даралтат тохируулгатай унтраалга тавих	ширхэг	1
20-230-05	Далд угсрах 3 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	24
20-230-11	Далд тавих газардуулагч контакттай хоёрлосон розетка	ширхэг	73
20-230-11	Далд тавих газардуулагч контакттай хоёрлосон шалны розетка	ширхэг	10
38-310-07	Салбарлах хайрцаг угсрах	ш	320
38-310-06	Унтраалга розетка салбарлах хайрцаг угсрах	ш	200
38-290-04	1х2.5мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	2800
38-290-04	1х4мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	1400
38-290-05	5х6мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	75
38-290-05	5х10мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	280
38-290-05	5х16мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	120
38-290-07	3х95мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	10
38-290-07	3х95мм2+2х50мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	10
38-330-04	20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	1200
38-330-05	32мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	300
38-330-06	40мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	50

38-350-13	25х4мм хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	80
38-350-16	40х4мм хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	210
20-150-04	Бөөрөнхий төмөр ф10 мм суулгах	м	330
38-350-04	Босоо электрод л=3м	ш	20
38-240-07	Аянга хулаан авагчийг бэхлэх хавтан хавчаараар бэхэлж тавих /тусгаарлагч дэр/	ш	120
38-520-41	Бууруулах хувьсгуур угсрах	ш	2
38-310-04	Газардуулгын холболтын хайрцаг	ш	5
38-400-47	Контактор КМИ10910 9А 380В угсрах	ш	34
01-060-02	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	19.64
01-070-01	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	18.69

ТЕЛЕФОН ХОЛБОО

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-200-05	Телефоны хуваарилах хайрцаг байрлуулах	ш	1
40-150-04	Патч панель 20 порт	ш	2
40-480-04	Телефоны хэрэглэгчийн разетка RJ-11	ш	17
40-220-07	Кабелийн хувиарлах хайрцаг монтажлах 10х2	ш	2
40-560-05	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй тосон кабель JF10x2x0.5мм	100м	0.7
40-560-05	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй 2 судастай утас /ердийн/ UTP-2x2x0.5	100м	3.5

Нийгмийн даатгал,

ИНТЕРНЕТ КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-150-04	Компъютерийн сүлжээний замчлөгч төхөөрөмж роутер	ш	1
40-150-04	Компъютерийн сүлжээний салаалагч /Swltch/ 12порт	ш	2
40-480-04	Компьютерийн сүлжээний хэрэглэгчийн үүр RJ-45	ш	17
40-560-05	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тус-тай полиэтилен бүрхүүлтэй 8 судастай утас угсрах UTP Cat5	100м	0.4

40-560-05	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тус-тай полиэтилен бүрхүүлтэй 8 судастай утас угсрах UTP Cat6	100м

Нийгмийн

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
40-470-08	Кабелийн телевизийн өсгөгч суурилуулах MIG-750	ш
40-600-08	Шилэн кабелийн төгсгөлийн техееремж ONU суурилуулах	1шир-хэг
40-460-08	Кабелийн телевизийн гол салбарлагч	ш
40-480-05	Хананд далд суурилуулах кабелийн телевизын үүр /розетка/	ш
40-560-07	Кабелийн телевизерийн коаксаль кабель RJ-9	100м
40-560-07	Кабелийн телевизерийн коаксаль кабель RG-7	100м

АЖИГЛАЛТЫН ДУРАН

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-410-06	Ажиглалтын камер бичигч NVR, 2TB, 12CH төхөөрөмж угсрах	ш	1
40-460-08	Компьютерийн сүлжээний сэлгэгч Switch 12 port	ш	1
40-460-08	Компьютерийн сүлжээний сэлгэгч Switch 4 port	ш	1
40-500-09	Барилгын дотор суурилуулах хяналтын камер /IP66, 600TVL, 3.6мм/	ш	6
40-500-09	Барилгын гадна суурилуулах өнцгийн хяналтын камер /IP66, 600TVL, 3.6мм/	ш	4
40-540-04	Импульсын тэжээлийн блокыг угсрах 24В	ш	1
40-390-08	Иж бүрэн компьютер суурилуулах	ш	2
40-560-05	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тус-тай полиэтилен бүрхүүлтэй 8 судастай утас угсрах UTP-4x2x0.5мм Cat6	100м	3

Нийгмийн даатгал,

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-310-05	Галын дохиололын хулээн авах станц угсрах	ш	1
40-320-04	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч I=100мкА Rx1.1кОм	ш	51

40-320-05	Галын дохиоллын вертикал дулаан мэдрэгч угсрах	ш	1
40-340-04	80 дб хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч 270х120х120мм	ш	6
40-320-04	Гараар удирдах галын дохиоллын гар мэдээлэгч /телефон утасны холбогчтой/ I=100мка Rx-1.1ком	ш	5
40-540-04	Импульсын тэжээлийн блокыг угсрах 24В	ш	1
40-560-05	Угсралтын утас	100м	5

Нийгмийн даатгал,

ЧАНГА ЯРИГЧИЙН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-630-04	Зарлан мэдээлэлийн системийн станц суурилуулах	1 станц	1
40-470-04	Чанга яригчуудын чадлын Өсгогчийг суурилуулах, тохируулах	ш	1
40-500-07	Таазанд угсардаг зарлан мэдээлэгч	ш	19
40-420-06	Зарлан мэдээлэлийн системийн гэмтэл хязгаарлагч угсрах	ш	1
40-560-05	Угсралтын кабель утас	100м	2.5
40-500-04	Зарлан мэдээлэх системийн микрофон ширээн дээр угсрах	ш	1

КОНЦЕРТИЙН ӨСГӨГЧИЙН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-220-04	/Rack 18 unlt/ суурилуулж холбох	ш	1
40-470-04	Чадлын өсгөгч 1000вт	ш	1
40-500-07	Таазанд угсардаг зарлан мэдээлэгч	ш	8
40-500-04	Микрофоны үүр угсрах	ш	6
40-500-04	Микрофон угсрах	ш	4
40-500-04	Алсын удирдлагатай микрофон	ш	2

Нийгмийн даатгал,

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
38-330-06	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	50
38-330-04	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	1000

38-470-04	Давхарын самбар угсрах 650hx500x150мм	ширхэг	2
38-210-20	Кабелийн тавиур 50x200x2000мм угсрах	ш	5
38-290-05	1x16м2 огтлолтой газардуулгын кабель	м	6