ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Дундговь аймаг, Сайнцагаан сум “Аймгийн төвийн багуудын жишиг тоглоомын талбайн тохижилтын ажил”-ын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн /тоогоор **100,000,000.0** төгрөг, үсгээр (нэг зуун сая) төгрөг

Баталгаажуулсан:

Зураг төслийн: “Стийл лайн” ХХК

Захирал: Х.Амартүвшин

Огноо: 2022-02-28 өдөр

Гүйцэтгэсэн:

Тэргүүлэх төсөвчин: Д.Сарантуяа

Төсөв тооцсон огноо: 2022-02-28 өдөр

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

1. Ерөнхий мэдээлэл

1. Байгууллагын нэр: “Стийл лайн” ХХК
2. Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: 3Т11-1139/19
3. Ажлын зургийн нэр, байршил шифр: Дундговь аймаг, Сайнцагаан сум “Аймгийн төвийн багуудын жишиг төлөөлөгчийн талбайн тохижилтын ажил”, STL-15/2021

2. Төсвийн тухай мэдээлэл

- Барилгын төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив, ажлын зургийн жагсаалт /БА/
- Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх талаар мэдээлэл: Зургийн дагуу.
- Ажиллах хүчний зардал: ЗТБХБЯ-ны сайдын 2012 оны 181-р тушаалын 2-р хавсралтад заасан ажиллах хүчний зардал тооцох аргачлалаар, Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2019 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 217 дугаар тушаалын 1-р хавсралт цалингийн нэгж үнэлгээг үндэслэн тооцов.
- Нийгмийн даатгалын шимтгэл 13.5 хувиар тооцов.
- Материалын зардал: компанийн худалдах үнээс НӨАТ хасаж, зах зээлийн дундаж үнээр тооцсон.
- Тээврийн зардал: Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрийн 256 дугаар тушаалаар батлагдсан “Авто машинаар ачаа тээвэрлэх 1тн.км-ийн жишиг тариф”-аар тооцсон болно.
- Машин ашиглалтын зардал: ЗТБХБЯ-ны сайдын 2012 оны 01-р сарын 13-ний өдрийн 18 тоот тушаалын 2-р хавсралт “Барилгын машин ашиглалтын нэг машин цагийн жишиг үнэ”-ээр тус тус тооцсон.

Төсөвт өртгийн дүн: 100.000.000.0 төгрөг

МОНГОЛ УЛС 19-264 АТХ0759 Доржийн САРАНТУЯА ТӨРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН Т-БУЗА 2019-2024

Тайлбар бичсэн: Тэргүүлэх төсөвчин Дорж овогтой Сарантуяа

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**11 063 359**
2	**Материал**	**32 948 644**
3	**Тээвэр**	**1 088 258**
4	**Машин ашиглалт**	**1 413 501**
	Шууд зардлын дүн	**46 513 762**
5	**Нэмэгдэл зардал /69.9 %/**	**3 950 917**
6	**Ашиг / 15%/**	**7 569 702**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**58 034 381**
7	**НӨАТ 10%**	**5 803 438**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**104 462**
	Дүн	**63 942 281**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**1 160 688**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**580 344**
	Дүн	**65 683 313**
12	**Магадлашгүй ажил 2%**	**1 160 688**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**33 156 000**
	Дүн	**100 000 000**

Тоног төхөөрөмжийн жагсаалт

№	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ /НӨАТ-тай/	Нийт үнэ
1	Бэлтгэсэн сүүдрэвч /4 талт/	ком	1	5 500 000	5 500 000
2	Дасгалын төхөөрөмж 1	ш	1	910 000	910 000
3	Дасгалын төхөөрөмж 2	ш	1	975 000	975 000
4	Дасгалын төхөөрөмж 3	ш	1	910 000	910 000
5	Дасгалын төхөөрөмж 4	ш	1	975 000	975 000
6	Дасгалын төхөөрөмж 5	ш	1	1 040 000	1 040 000
7	Түшлэгтэй сандал	ш	6	331 500	1 989 000
8	Хогийн сав	ш	3	390 000	1 170 000
9	Цогцолбор тоглоом	ком	1	15 800 000	15 800 000
10	Эргэдэг тоглоом	ш	1	1 040 000	1 040 000
11	Дүүжин даажин	ш	1	1 573 000	1 573 000
12	Сагсны щит	ком	1	1 274 000	1 274 000
Дүн					**33 156 000**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-01	Зам, талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	123	/ 2	/	/	/ 5212	/	
25-07-20	Тоглоомын талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх, б=100мм	1м3	12.3	3.4 / 2	0.26 /	3.208 /	6459 / 5212	20723 /	20 723
25-06-08	Тоглоомын талбайн бетон хучилт цутгах, б=100мм	1м3	12.3	3.4 / 2	1.64 /	20.168 /	6459 / 5212	130263 /	130 263
37-110-07	Резинин хавтангаар хүүхдийн тоглоомын талбайн шалыг бүрэх	м2	123	3.5 / 2	0.46 / 0.00	57.072 / 0.25	6536 / 5212	373023 / 1282	374 305
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	12.3	2.4 / 2	1.18 / 1.08	14.569 / 13.33	5587 / 5212	81399 / 69493	150 892

Нийт Хүн/цаг: 95.02 / 13.58 *Үндсэн цалин:* 676 182

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 114 951

Нэмэгдэл цалин: 250 187

Нийт цалин: 1 041 320

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 140 578

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 141 620

Ажиллах хүчний зардал: **1 323 518**

САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-01	Зам, талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	255	/ 2	/	/	/ 5212	/	
25-07-20	Сагсан бөмбөгийн талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх, б=100мм	1м3	25.5	3.4 / 2	0.26 /	6.651 /	6459 / 5212	42962 /	42 962
25-06-08	Сагсан бөмбөгийн талбайн бетон хучилт цутгах, б=100мм	1м3	25.5	3.4 / 2	1.64 /	41.811 /	6459 / 5212	270058 /	270 058
15-870-05	Сагсан бөмбөгийн талбайн бетон хучилт резинэн будгаар 2 удаа будах	м2	255	2.8 / 2	0.17 / 0.00	44.625 / 0.51	5962 / 5212	266054 / 2658	268 712

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

37-230-05	Гадна талбайд биеийн тамирын тоноглол /сагсны щит/ суурилуулах	ком	1	3.6 / 2	5.06 / 0.5	5.057 / 0.5	6613 / 5212	33441 / 2606	36 047
06-010-22	Хашааны шонгийн суурь бетоноор чигжиж цутгах, М-100	м3	5.45	3.0 / 2	3.49 / 1.42	18.996 / 7.74	6150 / 5212	116825 / 40336	157 161
07-450-14	Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах	м	65	3.6 / 2	2.47 / 0.09	160.277 / 5.85	6613 / 5212	1059912 / 30490	1 090 402
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	31.25	2.4 / 2	1.18 / 1.08	37.016 / 33.88	5587 / 5212	206806 / 176557	383 363

Нийт Хүн/цаг: 314.43 / 48.47 *Үндсэн цалин:* 2 248 704

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 382 280

Нэмэгдэл цалин: 832 020

Нийт цалин: 3 463 004

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 467 506

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 470 969

Ажиллах хүчний зардал: **4 401 478**

ЯВГАН ЗАМ, ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-01	Зам, талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	291.25	/ 2	/	/	/ 5212	/	
25-12-03	Замын хашлага тавих /0,5х0.3х0.15м/	1у/м	210	3.1 / 2	0.32 /	67.969 /	6227 / 5212	423240 /	423 240
25-07-20	Явган хүний замын суурийн хайрган дэвсгэр үе хийх	1м3	23.3	3.4 / 2	0.26 /	6.078 /	6459 / 5212	39255 /	39 255
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	291.25	3.7 / 2	0.26 /	76.249 /	6690 / 5212	510107 /	510 107
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	6.93	2.4 / 2	1.18 / 1.08	8.209 / 7.51	5587 / 5212	45861 / 39153	85 015

Нийт Хүн/цаг: 158.5 / 7.51 *Үндсэн цалин:* 1 057 618

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 179 795

Нэмэгдэл цалин: 391 318

Нийт цалин: 1 628 731

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 219 879
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 221 507
Ажиллах хүчний зардал: **2 070 117**

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
37-010-05	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	220	2.0 / 2	0.12 /	27.35 /	5212 / 5212	142550 /	142 550
37-010-06	Зүлэг суулгах талбайд тэг тэнхлэг татах	м2	220	2.0 / 2	0.03 /	6.549 /	5212 / 5212	34135 /	34 135
37-100-05	Гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	220	2.0 / 2	0.14 /	30.756 /	5212 / 5212	160300 /	160 300
37-100-09	Зүлэг гараар тарих	м2	220	1.2 / 2	0.06 / 0	13.354 / 0.04	4460 / 5212	59559 / 229	59 788
37-020-13	Мод, бут суулгах нүхийг гараар ухах	м3	1.88	2.1 / 2	3.66 / 0.32	6.884 / 0.61	5306 / 5212	36526 / 3165	39 691
37-050-05	Хайлаас модны суулгац стандартын нүхэнд суулгах	ш	7	3.2 / 2	1.28 / 0.46	8.955 / 3.21	6304 / 5212	56453 / 16746	73 199
37-050-04	Буйлс модны суулгац стандартын нүхэнд суулгах	ш	8	3.4 / 2	0.84 / 0.46	6.707 / 3.67	6459 / 5212	43322 / 19138	62 460

Нийт Хүн/цаг: 100.56 / 7.54 *Үндсэн цалин:* 572 124
Инженер техникийн ажилчдын цалин: 97 261
Нэмэгдэл цалин: 211 686
Нийт цалин: 881 072
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 118 945
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 119 826
Ажиллах хүчний зардал: **1 119 842**

ТОХИЖИЛТ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
37-230-04	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй сандал суурилуулах	ш	6	3.4 / 2	2.6 / 0.14	15.608 / 0.82	6459 / 5212	100815 / 4284	105 099
37-230-04	Гадна талбайд төмөр хогийн сав суурилуулах	ш	3	3.4 / 2	2.6 / 0.14	7.804 / 0.41	6459 / 5212	50407 / 2142	52 549

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

37-240-06	Дасгалын төхөөрөмж угсрах	ком	5	3.3 / 2	2.52 / 0.16	12.592 / 0.81	6381 / 5212	80353 / 4196	84 548
10-620-04	Бэлтгэсэн сүүдрэвч угсрах /4 талт/	ком	1	2.5 / 2	72.25 / 1.4	72.248 / 1.4	5680 / 5212	410369 / 7297	417 665
37-240-06	Хүүхдийн тоглоом угсрах /дүүжин даажин/	ш	1	3.3 / 2	2.52 / 0.16	2.518 / 0.16	6381 / 5212	16071 / 839	16 910
37-240-06	Хүүхдийн тоглоом угсрах /эргэдэг/	ш	1	3.3 / 2	2.52 / 0.16	2.518 / 0.16	6381 / 5212	16071 / 839	16 910
37-240-05	Хүүхдийн гулсуурт тоглоом угсрах /цогцолбор/	ш	1	3.4 / 2	61.89 / 0.81	61.888 / 0.81	6459 / 5212	399737 / 4196	403 932

Нийт Хүн/цаг: 175.18 / 4.57 *Үндсэн цалин:* 1 097 614

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 186 594

Нэмэгдэл цалин: 406 117

Нийт цалин: 1 690 325

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 228 194

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 229 884

Ажиллах хүчний зардал: **2 148 403**

Бүгд хүн/цаг: ***843.69 / 81.67*** **Бүгд цалин:** ***5 652 242***

Инженер техникийн ажилчдын цалин: **960 881**

Нэмэгдэл цалин: **2 091 329**

Нийт цалин: **8 704 452**

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: **1 175 101**

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: **1 183 806**

Ажиллах хүчний зардал: **11 063 359**

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4270	Сагсан бөмбөгийн шит	ком	0	1	0	0.565	15	2	444.24	3 765
1-3029	Резинин хавтан	м2	34300	125.46	4303278	1.3211	260	2	280.66	96 402
2-5001	Резинин будаг	кг	47600	94.35	4491060	0.1217	260	2	280.66	8 881
1-4271	Ус	м3	2000	68.1813	136363	68.1813	0	1	0	0
1-4270	Түшлэгтэй сандал	ш	0	6	0	0.45	260	2	280.66	32 837
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	7800	51.975	405405	0.067	260	2	280.66	4 893
1-0517	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	970	67.8698	65834	0.092	260	2	280.66	6 716
1-0517	Төмөр гадас d20мм х500мм	ш	1950	35.4106	69051	0.012	260	2	280.66	876
1-4270	Хогийн сав	ш	0	3	0	0.24	260	2	280.66	17 513
1-4333	Хар шороо	м3	25000	27.34	683500	41.01	0	1	0	0
1-0687	Хашааны төмөр тор	м2	3500	212.058	742203	0.9216	260	2	280.66	67 251
1-4804	Хайлаас модны суулгац	ш	30000	7	210000	1.82	260	2	280.66	132 808
1-4334	Хайрга	м3	25455	37.0983	944337	63.0671	0	1	0	0
1-4572	Цогцолбор тоглоом	ш	0	1	0	0.1	260	1	216.56	5 631
1-0186	Цавуу	кг	6500	134.4971	874231	0.1627	260	2	280.66	11 876
1-4025	Цемент	тн	218182	13.1606	2871406	13.4238	5	1	453.71	30 453
1-0879	Электрод э-42	кг	3930	17.55	68972	0.0351	260	2	280.66	2 561
1-4571	Эргэдэг тоглоом	ш	0	1	0	0.05	260	1	216.56	2 815
1-4292	Явган замын хавтан	м2	16364	291.25	4766015	8.2278	5	1	453.71	18 665
1-4543	Барилгын элс	м3	20000	29.7173	594347	48.9291	0	1	0	0
1-0062	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	5200	39.15	203580	0.0442	260	1	216.56	3 181
1-4034	Бууц	м3	6000	0.376	2256	0.4512	10	1	348.9	1 574
1-4804	Буйлсны суулгац	ш	10000	8	80000	2.08	260	2	280.66	151 781
1-3825	Булан төмөр 50х50мм	м	6909	509.355	3519134	1.9203	260	1	216.56	108 122
	Бэлтгэсэн сүүдрэвч /4 талт/	ком	0	1	0	0.45	260	2	280.66	32 837
1-0062	Анкер боолт	кг	12000	25	300000	0.0282	260	2	280.66	2 061
1-4156	Гадас	ш	5000	15	75000	0.015	260	1	216.56	845
1-4573	Дасгалын төхөөрөмж	ш	0	5	0	4	260	1	216.56	225 222
1-4571	Дүүжин даажин	ш	0	1	0	0.05	260	1	216.56	2 815
1-3664	Замын хашлага яхзх-1	ш	2545	420	1068900	12.6	5	1	453.71	28 584

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3973	Захалсан банз	м3	590000	0.0786	46388	0.055	260	1	216.56	3 099
1-4275	Зүлэгний үр	кг	25000	6.6	165000	0.0066	260	1	216.56	372
1-4032	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	18182	62.6275	1138693	62.6275	0	1	0	0
1-3825	Квадрат төмөр 100х100мм	м	32818	145.53	4776004	1.3141	260	1	216.56	73 993
3-2701	Мяндсан утас	м	300	1158.9645	347689	0.1347	260	2	280.66	9 829
				Хог, хаягдлын зардал:		2.0074	0	1	0	0
					32 948 644					**1 088 258**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	0.33	59489	19 810
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	3.45	88573	305 279
56*03	Рейкэн доргиулагч	2.65	7500	19 845
9003	Цахилгаан өрөм	6.43	6852	44 092
1002	Эксковатор 1м3	0.96	14250	13 713
03*03	Автогрейдер 175м.х	0.07	32300	2 151
2028	Автокран 5тн	3.71	59489	220 844
13200	Автомашин	0.68	13800	9 333
3027	Гагнуурын аппарат	13.34	12366	165 018
46*01	Доргиурт хосолмол булт индүү	0.67	63789	42 438
05*04	Доргиурт хосолмол булт индүү 10-12тн	2.92	63789	186 496
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	22.72	16620	377 540
53*01	Пикап	1.54	4500	6 942
				1 413 501

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зам, талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	123
2	Тоглоомын талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх, б=100мм	1м3	12.3
3	Тоглоомын талбайн бетон хучилт цутгах, б=100мм	1м3	12.3
4	Резинин хавтангаар хүүхдийн тоглоомын талбайн шалыг бүрэх	м2	123
5	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	12.3

САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зам, талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	255
2	Сагсан бөмбөгийн талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх, б=100мм	1м3	25.5
3	Сагсан бөмбөгийн талбайн бетон хучилт цутгах, б=100мм	1м3	25.5
4	Сагсан бөмбөгийн талбайн бетон хучилт резинэн будгаар 2 удаа будах	м2	255
5	Гадна талбайд биеийн тамирын тоноглол /сагсны щит/ суурилуулах	ком	1
6	Хашааны шонгийн суурь бетоноор чигжиж цутгах, М-100	м3	5.45
7	Төмөр сарааλжин хашааны хайс хийж угсрах	м	65
8	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	31.25

ЯВГАН ЗАМ, ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зам, талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	291.25
2	Замын хашлага тавих /0,5х0.3х0.15м/	1у/м	210
3	Явган хүний замын суурийн хайрган дэвсгэр үе хийх	1м3	23.3
4	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	291.25
5	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	6.93

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	220
2	Зүлэг суулгах талбайд тэг тэнхлэг татах	м2	220
3	Гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	220
4	Зүлэг гараар тарих	м2	220
5	Мод, бут суулгах нүхийг гараар ухах	м3	1.88
6	Хайлаас модны суулгац стандартын нүхэнд суулгах	ш	7
7	Буйлс модны суулгац стандартын нүхэнд суулгах	ш	8

ТОХИЖИЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй сандал суурилуулах	ш	6
2	Гадна талбайд төмөр хогийн сав суурилуулах	ш	3
3	Дасгалын төхөөрөмж угсрах	ком	5
4	Бэлтгэсэн сүүдрэвч угсрах /4 талт/	ком	1
5	Хүүхдийн тоглоом угсрах /дүүжин даажин/	ш	1
6	Хүүхдийн тоглоом угсрах /эргэдэг/	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Хүүхдийн гулсуурт тоглоом угсрах /цогцолбор/	ш	1