Объектын нэр:

ӨВС ТЭЖЭЭЛИЙН АГУУЛАХ ШИНЭЭР БАРИХ /ДУНДГОВЬ АЙМАГ, САЙНЦАГААН СУМ, 6-Р БАГ/-ЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртөг: 440,000,000 төгрөг

ТӨСӨВ ЗОХИОСОН: Б.Номинзул

МОНГОЛ УЛС
21-1371 АТХ4752
Б.НОМИНЗУЛ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-УДХШС
2021-2024

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**101,901,632**
2	**Материал**	**143,141,009**
3	**Тээвэр**	**18,278,654**
4	**Машин ашиглалт**	**19,025,104**
	Шууд зардлын дүн	**282,346,400**
5	**Нэмэгдэл зардал /71.8 %/**	**37,380,001**
6	**Ашиг / 15%/**	**47,958,960**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**367,685,362**
7	**НӨАТ 10%**	**36,768,536**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**661,834**
	Дүн	**405,115,732**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**7,353,707**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**16,500,000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**3,676,854**
	Дүн	**432,646,292**
12	**Магадлашгүй ажил 2%**	**7,353,707**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**440,000,000**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ӨВС ТЭЖЭЭЛ ХАДГАЛАХ САРАВЧЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-390-03	Бульдозероор ургамалын хөрсийг түрж овоолох	м3	52.5	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-060-02	Суурийн нүхийг гараар ухаж тэгшлэх	м3	24.15	2.8 / 2	3.15 /	75.959 /	5962 / 5212	452868 /	452,868
01-400-03	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхэл ба шуудууг булах	м3	7.25	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-550-04	Шороо нягтруулах	м3	60	2.0 / 2	2.36 /	141.6 /	5212 / 5212	738019 /	738,019
08-030-04	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	4.8	2.0 / 2	1.66 / 1.17	7.99 / 5.62	5212 / 5212	41642 / 29271	70,912
06-010-04	Суурийн бетон бэлтгэл хийх	м3	4.8	2.4 / 2	0.76 / 1.49	3.659 / 7.13	5587 / 5212	20440 / 37176	57,617
06-010-24	Төмөр бетон суурь цутгах	м3	30.36	3.1 / 2	5.33 / 0.36	161.834 / 10.93	6227 / 5212	1007740 / 56965	1,064,705
06-050-13	Төмөр бетон арматурын зөрүүг арматурчилах	тн	-1.44	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-24.833 / -3.52	5680 / 5212	-141053 / -18358	-159,411
06-010-24	Суурийн төмөр бетон ДН цутгах	м3	25.6	3.1 / 2	5.33 / 0.36	136.461 / 9.22	6227 / 5212	849741 / 48034	897,775
06-010-18	Бетон пандус цутгах	м3	2.67	2.9 / 2	0.75 / 1.38	1.999 / 3.68	6056 / 5212	12108 / 19204	31,312
08-040-10	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	22.95	2.9 / 2	0.49 / 0.01	11.298 / 0.18	6056 / 5212	68422 / 957	69,379
07-020-08	Сууринд металл багана угсрах	ш	12	3.4 / 2	5.43 / 0.79	65.137 / 9.48	6459 / 5212	420721 / 49410	470,131
07-400-09	Зургийн дагуу багананд анкер, бэхэлгээ төмөр суулгах	тн	0.427	4.7 / 2	586.06 / 4.25	250.247 / 1.81	7399 / 5212	1851581 / 9458	1,861,040
09-140-04	Металл гол дам нуруу угсрах	тн	1.59	3.8 / 2	11.9 / 0.03	18.927 / 0.05	6767 / 5212	128078 / 273	128,352
07-180-06	Шувуун нуруун бүтээцүүд угсрах	ш	12	2.9 / 2	15.27 / 8.02	183.299 / 96.24	6056 / 5212	1110058 / 501603	1,611,660
09-530-05	Төмөр гадаргууг зэврэлтээс хамгаалах будгаар будах	м2	756.52	2.5 / 2	0.08 / 0	59.765 / 0.13	5680 / 5212	339466 / 670	340,136
09-010-07	Багана хоорондох босоо холбоос угсрах	тн	1.3291	3.6 / 2	19.58 / 3	26.024 / 3.99	6613 / 5212	172098 / 20782	192,880
09-510-05	Төмөр сараалжин цонх хийж угсрах	м2	49.8	3.2 / 2	4.06 / 0.56	202.337 / 27.92	6304 / 5212	1275535 / 145511	1,421,046
09-510-04	Төмөр хаалга хийж угсрах	м2	54	3.4 / 2	11.28 / 0.71	609.066 / 38.18	6459 / 5212	3933957 / 198989	4,132,947
09-510-06	Саравчны төмөр хана хийж угсрах	м2	226	3.3 / 2	5.41 / 0.55	1222.208 / 125.29	6381 / 5212	7798909 / 653034	8,451,944
12-150-04	Долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	392.5	2.6 / 2	0.73 / 0.06	287.702 / 22.77	5774 / 5212	1661194 / 118651	1,779,845
11-010-14	Бетон шал хийх Б200	м3	30	2.2 / 2	4.25 / 3.69	127.617 / 110.7	5399 / 5212	689004 / 576968	1,265,973
38-350-04	Төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	8	2.0 / 2	0.72 / 0.02	5.76 / 0.14	5212 / 5212	30021 / 742	30,763

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	8	2.0 / 2	0.72 / 0.07	5.76 / 0.6	5212 / 5212	30021 / 3127	33,148
38-350-25	Аянга хамгаалалтын дугуй огтлолтой ган	м	100	3.0 / 2	0.44 / 0.01	44 / 0.63	6150 / 5212	270600 / 3284	273,884
01-060-02	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	6.1	2.8 / 2	3.15 /	19.186 /	5962 / 5212	114389 /	114,389
01-070-02	Газардуулгын шуудууг эргүүлж булах	м3	6.1	1.3 / 2	1.84 /	11.197 /	4554 / 5212	50989 /	50,989
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	92.86	2.4 / 2	1.18 / 1.08	109.993 / 100.66	5587 / 5212	614529 / 524641	1,139,170

Нийт Хүн/цаг: 3764.19 / 571.83 *Үндсэн цалин:* 26,521,472

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 4,508,650

Нэмэгдэл цалин: 9,812,945

Нийт цалин: 40,843,067

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 5,513,814

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 5,554,657

Ажиллах хүчний зардал: **51,911,539**

ЗАДГАЙ САРАВЧИНД НЭМЭЛТЭЭР ХИЙХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-010-07	Багана хоорондох босоо холбоос угсрах	тн	1.3291	3.6 / 2	19.58 / 3	26.024 / 3.99	6613 / 5212	172098 / 20782	192,880
09-510-05	Төмөр сараалжин цонх хийж угсрах	м2	49.8	3.2 / 2	4.06 / 0.56	202.337 / 27.92	6304 / 5212	1275535 / 145511	1,421,046
09-510-04	Төмөр хаалга хийж угсрах	м2	54	3.4 / 2	11.28 / 0.71	609.066 / 38.18	6459 / 5212	3933957 / 198989	4,132,947
09-510-06	Саравчны төмөр хана хийж угсрах	м2	226	3.3 / 2	5.41 / 0.55	1222.208 / 125.29	6381 / 5212	7798909 / 653034	8,451,944
09-530-05	Төмөр гадаргууг зэврэлтээс хамгаалах будгаар будах	м2	469.8	2.5 / 2	0.08 / 0	37.114 / 0.08	5680 / 5212	210809 / 416	211,225

Нийт Хүн/цаг: 2096.75 / 195.46 *Үндсэн цалин:* 14,410,040

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 2,449,707

Нэмэгдэл цалин: 5,331,715

Нийт цалин: 22,191,462

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	2,995,847
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,018,039
Ажиллах хүчний зардал:	**28,205,349**

БЕТОН БЛОКОН ХАШААНЫ АЖИЛ 110М

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
34-210-04	Бетон блокон хашаа буулгах	м3	20.24	2.0 / 2	13.13 /	265.739 /	5212 / 5212	1385032 /	1,385,032
01-060-02	Хашааны суурийн нүх ухах	м3	10.89	2.8 / 2	3.15 /	34.252 /	5962 / 5212	204212 /	204,212
06-010-22	Хашааны суурь цутгах м150	м3	14.85	3.0 / 2	3.49 / 1.42	51.76 / 21.09	6150 / 5212	318322 / 109905	428,227
08-150-07	Бетон блокоор хашаа өрөх	м3	44	2.9 / 2	2.93 / 2.98	128.735 / 131.12	6056 / 5212	779620 / 683397	1,463,018
07-460-04	Төмөр шонтой гадгашаа онгойдог том хаалга	ш	1	3.8 / 2	27.23 / 2.59	27.229 / 2.59	6767 / 5212	184259 / 13499	197,758
07-460-11	Төмөр шонтой жижиг хаалга	ш	1	3.8 / 2	12.6 / 0.66	12.597 / 0.66	6767 / 5212	85242 / 3440	88,682
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	54.77	2.4 / 2	1.18 / 1.08	64.875 / 59.37	5587 / 5212	362457 / 309440	671,897

Нийт Хүн/цаг:	585.19 / 214.83	*Үндсэн цалин:*	4,438,827
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	754,601
		Нэмэгдэл цалин:	1,642,366
		Нийт цалин:	6,835,793
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	922,832
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	929,668
		Ажиллах хүчний зардал:	**8,688,293**

ГАДНА ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-02	Газар шороог бульдозероор тэгшлэх	м2	420	/ 2	/	/	/ 5212	/	
11-010-04	Замын суурийн дэвсгэр тэгшилгээ үеийг элс хайрганы хольцоор хийх	м2	730	2.3 / 2	0.11 / 0.1	81.176 / 73	5493 / 5212	445900 / 380476	826,376

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-010-07	Цементбетон хольцоор зам цутгах м200	м3	73	2.9 / 2	3.03 / 1.44	221.015 / 104.83	6056 / 5212	1338466 / 546364	1,884,829
15-870-05	Резинэн будгаар авто зогсоолын тэмдэглэгээ тавих	м2	9	2.8 / 2	0.17 / 0.00	1.575 / 0.02	5962 / 5212	9390 / 94	9,484
25-12-03	Замын хашлага тавих /0,5х0.3х0.15м/	1у/м	264.5	3.1 / 2	0.32 /	85.608 /	6227 / 5212	533081 /	533,081
06-010-07	Ил хадгалах нөөцийн талбайг цутгах	м3	45	2.9 / 2	3.03 / 1.44	136.242 / 64.62	6056 / 5212	825082 / 336799	1,161,881
25-07-06	Эко хавтангаар налуу хэсэгийг бүрэх	1м2	140	2.8 / 2	1.22 /	170.66 /	5962 / 5212	1017475 /	1,017,475
37-100-07	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	12.48	2.1 / 2	0.06 / 0.69	0.81 / 8.61	5306 / 5212	4298 / 44882	49,179
37-020-11	Мод, бут суулгах стандартын бус нүхийг гараар ухаж 50% ургамлын хөрс нэмэх	м3	4.99	2.1 / 2	3.42 / 0.14	17.079 / 0.71	5306 / 5212	90622 / 3719	94,341
37-050-06	Мод суулгах	ш	52	3.2 / 2	1.36 / 0.45	70.97 / 23.5	6304 / 5212	447392 / 122503	569,895
37-170-05	Мод арчлах	ш	52	3.1 / 2	1.53 /	79.711 /	6227 / 5212	496359 /	496,359
09-580-04	Гал сарай угсрах	ш	1	4.4 / 2	6.23 / 0.62	6.226 / 0.62	7194 / 5212	44790 / 3252	48,043

Нийт Хүн/цаг:	871.07 / 275.92	*Үндсэн цалин:*	6,690,944
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	1,137,460
		Нэмэгдэл цалин:	2,475,649
		Нийт цалин:	10,304,054
		Нийгмийн даатгал, зрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	1,391,047
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,401,351
		Ажиллах хүчний зардал:	**13,096,452**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***7317.2 / 1258.04***	**Бүгд цалин:**	***52,061,283***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**8,850,418**
Нэмэгдэл цалин:			**19,262,675**
Нийт цалин:			**80,174,376**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			**10,823,541**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**10,903,715**
Ажиллах хүчний зардал:			**101,901,632**

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-5002	Суурь түрхлэг	кг	4000	2.25	9000	0.0028	278	2	280.66	221
1-3825	С төмөр	кг	3300	350.3952	1156304	0.3504	278	1	213.35	20,782
1-0671	Сийрс	м2	650	82.5004	53625	0.0413	278	2	280.66	3,218
3-4642	Ролик	ш	15000	51.9998	779998	0.0962	278	2	280.66	7,506
1-0853	Уяа	кг	700	10.4	7280	0.0104	278	2	280.66	811
3-1398	Уян хатан холбоо	кг	1000	10	10000	0.01	278	2	280.66	780
1-4271	Ус	м3	1000	110.9589	110959	110.9589	3	1	508.85	169,384
1-4542	Уулын элс	м3	24000	25.1838	604412	37.7758	35	1	281.73	372,490
1-3825	Туузан төмөр б4мм	кг	4400	30.186	132818	0.0302	278	1	213.35	1,790
1-0142	Тдн швеллер-100	кг	3300	2910	9603000	2.91	278	2	280.66	227,048
1-3825	Татангийн тушаа холбоос	кг	3300	2658.3329	8772499	2.6583	278	1	213.35	157,669
1-0795	Тос	кг	1200	234.1115	280934	0.2926	278	2	280.66	22,833
1-4238	Түлээ	м3	25000	0.0459	1148	0.0298	278	1	213.35	1,770
1-0542	Төмөр утас	кг	1344	3.84	5161	0.0038	278	1	213.35	228
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	1600	-20.0482	-32077	-0.02	278	1	213.35	-1,189
1-0693	Төмөр тор 4мм	м2	1168	140.4	163987	0.0724	278	2	280.66	5,653
1-0517	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	334	7.28	2432	0.0099	278	2	280.66	770
1-3825	Төмөр малгайвч	кг	3300	83.7399	276342	0.0837	278	1	213.35	4,967
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	12500	51.2872	641089	1.7438	278	2	280.66	136,054
1-0051	Хар тос	кг	2800	0.3901	1092	0.0004	278	2	280.66	32
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	1200	655.08	786096	0.7402	278	2	280.66	57,756
1-4333	Хар шороо	м3	3000	1.9928	5978	1.9928	278	1	213.35	118,193
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2730	38.1432	104131	0.0439	278	2	280.66	3,422
1-0094	Хадаас 125 мм	кг	3500	23.55	82425	0.0271	278	2	280.66	2,113
1-3825	Хавтгай төмөр 4х50х30	кг	1400	18.924	26494	0.0189	278	1	213.35	1,122
1-3825	Хавтгай төмөр 8х60х80	кг	6000	1.356	8136	0.0014	278	1	213.35	80
1-4334	Хайрга	м3	14800	204.2616	3023071	347.2447	35	1	281.73	3,424,024
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	6500	5.5957	36372	0.0095	278	3	391.34	1,035
1-0729	Хүрэз төмөр	кг	2700	45.1198	121824	0.0451	278	1	213.35	2,676
1-4130	Хүрмэн бетон гулдмай м-75	м3	130000	40.48	5262400	52.624	278	2	280.66	4,105,908

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4029	Цемент м-300	тн	224288	0.6768	151808	0.6904	278	1	213.35	40,947
1-4028	Цемент м-400	тн	224000	89.4124	20028374	91.2006	278	1	213.35	5,409,228
1-0863	Шураг 50-85мм	кг	1800	41.605	74889	0.047	278	2	280.66	3,668
1-4529	Шохой	тн	107000	0.476	50932	0.5807	278	1	213.35	34,443
1-0879	Электрод э-42	кг	5000	678.316	3391580	1.3566	278	2	280.66	105,849
1-0878	Электрод э-50	кг	5000	20.6828	103414	0.024	278	2	280.66	1,872
1-4332	Элс хайрганы хольц	м3	11500	31.39	360985	53.363	35	1	281.73	526,189
1-0060	Эрэг боолт	кг	5200	1.6	8320	0.0018	278	2	280.66	141
1-4559	Эрэг боолт 16х55	кг	5200	1.6	8320	0.0018	278	1	213.35	107
1-4547	Эрэг боолт, м 8х35	кг	5200	2.4025	12493	0.0027	278	1	213.35	161
1-4564	Эрэг гайк	кг	2500	2.6582	6646	0.003	278	1	213.35	178
1-2453	Багана 300х150 двутавр	ш	510000	12.6	6426000	2.2995	278	1	213.35	136,386
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	6000	100.4895	602937	3.4166	278	2	280.66	266,578
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	9500	0.1755	1667	0.0002	278	1	213.35	9
1-4547	Боолт м18,20,24	кг	2500	22.3289	55822	0.0252	278	1	213.35	1,497
1-4034	Бууц	м3	3000	0.0399	120	0.0279	278	1	213.35	1,657
1-3825	Булан төмөр	кг	3300	29.8591	98535	0.0299	278	1	213.35	1,771
1-0714	Булан төмөр 50*50*5мм	кг	3500	90.4	316400	0.0904	278	1	213.35	5,362
1-3825	Булан төмөр 30х30	кг	3300	478.4186	1578782	0.4784	278	1	213.35	28,376
1-3824	Бэхэлгээ төмөр	кг	1092	10	10920	0.0113	278	2	280.66	882
1-3825	Бэхэлгээний ган төмөр элементүүд	кг	1200	427	512400	0.427	278	1	213.35	25,326
1-3943	Ацетилен	м3	12000	54.2406	650887	0.0043	278	1	213.35	257
1-4212	Арчих материал	кг	500	0.0229	11	0.0000	278	1	213.35	1
1-0733	Арматур	тн	3000000	2.2556	6766795	2.2556	278	1	213.35	133,782
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	3000000	0.1128	338340	0.1128	278	1	213.35	6,689
1-4543	Голын элс	м3	23000	101.3884	2331932	167.2908	35	1	281.73	1,649,579
1-0744	Газардуулгын шин д=8мм	кг	1600	90	144000	0.09	278	1	213.35	5,338
1-0744	Газардуулагч д=12мм	кг	1100	21.6	23760	0.0216	278	1	213.35	1,281
	Галын сарай иж бүрэн	ш	2785256	1	2785256	0.2064	278	2	280.66	16,104
1-3826	Ган бүтээц угсрах хэрэгслүүд	кг	3300	190.8	629640	0.1908	278	1	213.35	11,317

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	32.1	0	0
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	1.19	33000	39,432
1005	Резин дугуйтай экскватор 0,25-0,4м3	0	54240	16
4001	Услах машин	14.66	3720	54,550
13002	Угсралтын агергат	2.68	40590	108,781
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	2.54	3940	10,001
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	34.84	14071	490,234
9002	Хийн өрөм	0.64	2530	1,609
6008	Хоолой тайрах машин	0.02	2720	63
9003	Цахилгаан өрөм	78.18	2531	197,880
2001	Цамхагт кран 5-8тн	2.16	54000	116,424
1001	Эксковатор 0.25м3	0.01	52458	525
7021	Бетон зуурмагийн насос	37.01	9115	337,333
	Авто самосвал	6.07	8450	51,308
7006	Авто бетон зуурагч	37.01	9115	337,333
2028	Автокран 5тн	63.88	59489	3,800,092
2030	Автокран 10тн	22.97	80019	1,837,784
	Автомашин	11.86	3456	40,982
	Автамошин	0	0	0
85201	Ачааны машин	58.51	61739	3,612,337
3033	Гагнуурын аппарат	355.56	19064	6,778,327
9023	Гүний доргиур	46.36	12800	593,413
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	66.43	8310	552,062
7001	Зуурмагийн хөнөг 0.75м3	2.97	7192	21,360
2028	Кран 5тн	1.5	13700	20,550
1018	140 морины хүчтэй бульдозер	0.2	115033	22,708

19,025,104