БАТЛАВ

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАЛХҮҮ

2022 оны 07 дугаар сарын 07

АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЦЭНХЭР СУМЫН ТӨВД
ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН БАЙГУУЛАХ
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Алтан-Овоо

1	Ажил гүйцэтгэх үндэслэл:	Цэнхэр сумын 2021 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн ИТХ-ын 26 тогтоолд тусгагдсан.
2	Захиалагч:	Архангай аймгийн Цэнхэр сумын ЗДТГ.
3	Цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах хэмжээ чанар, стандарт:	- 1га газар Цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах талаар зураг төсөлтэй байх - 1м 20 см өндөртэй төмөр гоёлын хашаа - Шонгийн нийт урт 1,6 м 6:6 кв төмрөөр хийж шонгийн нүхийг 40 см гүн суулган цементэлсэн байх - Хашааны шон хоорондын зай 3 метр 2:4 кв хийж гүйцэтгэнэ - Хоёр сүүдрэвчтэй байх бөгөөд урт 4м, өргөн 4м, ширээ 1, сандал 2 хийнэ - Сүүдрэвчийг 10:10 палкаар хийх, 2,3 м өндөртэй, тээврийг гоёлын дээвэр хийх - Хаалга 3 м өргөнтэй машин ордог, жижиг хаалга хийнэ. - Т-хэлбэрийн явган хүний замын урт 30 метр 1,2 м өргөнтэй 30 метр нь 3 метр өргөнтэй өнгө ялган өнгөт хавтангаар хашлагын хамт хийж гүйцэтгэнэ. - Гэрэлтүүлэг явган хүний замын 3 метр өргөнтэй хэсэгт байрлуулах 7 ширхэг байх
4	Санхүүжилт	- 60.000.0
5	Дээрхи ажлыг гүйцэтгэх хугацаа:	2022.07.07 - 2022.07.18
6	Хавсаргасан баримт	Сүүдрэвч, гэрэлтүүлгийн зургийг хавсаргав

ХЯНАСАН:ЗДТГ-ЫН ДАРГА Э.БОЛОРЦЭЦЭГ

БОЛОВСРУУЛСАН:БО МЭРГЭЖИЛТЭН Н.ИДЭРБАЯР