“ГРАНД ЛАЙН ПРОЖЕКТ” ХХК

Төсвийн дугаар: ***Е-08/2020***

Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ-ын захиалгаар Мөрөн сумын төвд хийгдэх **“Мөрөн сумын 4, 5-р багийн хэсэг айл өрхийг дулааны шугамд холбох”** ажлын төсөв.

Төсөвт өртгийн дүн : ***260 000 000***
(*Хоёр зуун жаран сая*) төгрөг.

Баталгаажуулсан:
Зураг төслийн “Гранп Лайн Прожект”ХХК
Захирал:......./ А.Ганхуяг/
Огноо: 2020 он 08 сар өдөр

Гүйцэтгэсэн:
Мэргэшсэн төсөвчин:...../ Д.Нэргүй /
Огноо: 2020 он 08 сар өдөр

Шалгасан эксперт:
МУ-ын тэргүүлэх төсөвчин: 333 ...../ Ү.Баяр
Огноо: 2020 он 08 сар өдөр

МОНГОЛ УЛС
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ
БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ
Магадлалын нэгтгэсэн дүнзлтийн дугаар: 1660
МАГАДЛАЛ ХИЙГДСЭН
Магадлал хариуцсан
Хэлтсийн дарга .....
/Гарын үсэг/
2020 оны 09 сарын 03 өдөр

260 000 000 ₮ гэж дүнтэйгээр хянав.
Ү.Баяр. Ү.Баяр
27/VII

Хаяг: Улаанбаатар хот. ХУД-ийн 15-р хороо
Цахим хаяг: grandlinepro@yahoo.com
Утас: 99094832, 89891834

Улаанбаатар хот. 2020 он

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ЗАДАРГАА						
Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын 4, 5-р дугаар багийн хэсэг айл өрхийг дулаанд холбох шугамын угсралтын ажил						ЕД-.....
аймаг, нийслэл	Хөвсгөл	сум дүүрэг, тосгон	Мөрөн	баг	4, 5	
Захиалагч: Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ						
	Инженерийн шугам сүлжээний үндсэн хийц		Төсөвт өртөг /төг/	Трассын урт /м/	Нэгж өртөг /төг/	Жишиг нэгж хүчин чадал /төг/
1	Дулааны шугамын ажил:					
1.1	Цутгамал төмөр бетон суваг, 800x460h 2Ф133мм, Ф100мм		248,000,000	290.0м	855,172	849,000
	Хэсгийн дүн:		248,000,000			
ЗТҮ	Зураг төслийн үнэ		12,000,000			
НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:			260,000,000			

ТАЙЛБАР: Төсөвт өртгийн задаргаа хийх загвар нь зураг төслийн төлөвлөлтөөс шалтгаалан загварт өөрчлөлт орох боломжтой болов, энэ тохиолдолд Зураг төсөл, магадлалын хэлтсийн төсөв хариуцсан мэргэжилтэнтэй зөвшилцсөний үндсэн дээр өөрчлөх боломжтой.
Төсвийн задаргааны хүснэгт нь БХБС-ын 2016 оны 203 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангах, төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, санхүүжилт, хяналтыг дээшлүүлэх, мэдээллийн бааз үүсгэх үүднээс БХТ-ийн захирлын тушаалаар батлсан загварын дагуу экспертүүд төсөвчдийн хийсэн задаргааны хүснэгтийг мэргэжлийн үүднээс хянаж, гарын үсэг тамга тэмдгээ дарж баталгаажуулна. Машин механизмын үнийг "Барилгын машины ашиглалтын нэг машин цагийн жишиг үнэ тодорхойлох аргачлал" БД81-111-11 -ын дагуу заваж оруулсан.

Төсвийн задаргаа хийсэн:

Төсөвчин: /Д.Нэргүй /

тамга

Дэлгэрмаагийн НЭРГҮЙ МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН

Төсөвчний харилцах гар утасны дугаар: 99094832

Төсвийн эксперт

Хянасан: /Ү.Банди /

тамга

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

1. Ерөнхий мэдээлэл

1. *Байгууллагын нэр*: "Гранд Лайн Прожект" ХХК
2. *Тусгай зөвшөөрлийн дугаар*: ЗТ18-587/17
3. *Ажлын зургийн нэр*: "Мөрөн сумын 4, 5-р багийн хэсэг айл өрхийг дулааны шугамд холбох" ажлын зураг төсөл.
4. *Байршил*: Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сум

   Шифр: ГЛП-06/2020

2. Төсвийн тухай тэмдэглэл

1. *Барилгын төсөв боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив, ажлын зургийн жагсаалт*: Барилгын төсөв зохиох дүрэм /БНбД81-95-12/
2. *Ажлын нэр, төрөл, хийц эдлэл суурь, хана, хучилтын тухай товч тэмдэглэл*: Хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт- резин хавтан, резин будаг, бетон талбай, сандал, сүүдрэвч, тоглоом,
3. *Гал, аюун цэврийн зөвшөөрөл, экспертиз хийгдсэн тухай*: Хийгдсэн.
4. *Гадна шугам сүлжээ, дулаан, цэвэр, бохир ус, цахилгаан, холбооны шугамын эх үүсвэрийн байдал*:
5. *Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх талаарх мэдээлэл*: Зургийн ажлын тоо хэмжээний хүснэгтээс зөрөөгүй болно.
6. *Материалын үнийг ямар баримтаас авсан тухай материалыг хаанаас тээвэрлэсэн тухай тэмдэглэл:* Сайдын 2012 оны 18 дугаар тушаалын 5-р хавсралтаар батлагдсан "Барилгын материал, бүтээц эдлэлийн үнийн лавлах, түүнийг хэрэглэх заавар /2015-2016 он/ БД 81-109-16/II", *"Мэдээллийн эмхэтгэл"-д 2020 он V сар №05 (390) нийтлэгдэж байгаа жишиг үнэ*, зах зээлийн үнэ-ээс авав.
7. *Халаалтын зуух, ЦТП, гүний худаг зэргийг хэрхэн төсөвт тусгасан тухай*:
8. *Тухайн барилгад суурилуулах тоног төхөөрөмж болон түүнийг угсрах ажлын төсөвт өртгийг тодорхойлсон онцлог*:
9. *Төсөвт өртгийн дүн:* 260 000 000 төгрөг

Тайлбар бичсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин Н.Эргүй/ ...../Д.Нэргүй/

МОНГОЛ УЛС
17-1075
Дэлгэрмаа
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т.ХУГАЦАА
2020-2023

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**33,794,876**
2	**Материал**	**126,695,721**
3	**Тээвэр**	**6,330,745**
4	**Машин ашиглалт**	**7,667,133**
	Шууд зардлын дүн	**174,488,475**
5	**Нэмэгдэл зардал /73.8 %/**	**12,742,098**
6	**Ашиг / 15%/**	**28,084,586**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**215,315,159**
7	**НӨАТ 10%**	**21,531,516**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**387,567**
	Дүн	**237,234,242**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**4,306,303**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**12,000,000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**2,153,152**
	Дүн	**255,693,697**
12	**Магадлашгүй ажил 2%**	**4,306,303**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**260,000,000**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДУЛААНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ 4.5

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-220-09	Эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	730.2	2.0 / 2	0.00 /	3.213 /	2371 / 2371	7618 /	7,618
01-060-02	Хөрс гараар ухах	м3	35.2	2.8 / 2	3.15 /	110.715 /	2610.2 / 2371	288987 /	288,987
22-010-07	Бетон дэвсгэр үе хийх М100	м3	15.95	2.5 / 2	2.27 / 1.32	36.143 / 21.05	2520.5 / 2371	91098 / 49919	141,017
06-010-25	Сувгийн төмөр бетон ул цутгах М200	м3	65.1	3.0 / 2	3.89 / 1	253.46 / 65.1	2670 / 2371	676739 / 154352	831,091
06-090-05	Сувгийн төмөр бетон хана цутгах М200	м3	41.12	2.9 / 2	29.1 / 2.33	1196.74 / 95.81	2640.1 / 2371	3159524 / 227165	3,386,689
07-430-08	Төмөр бетон сувгийн хавтан угсрах. /1050x80h/	ш	98	3.3 / 2	2.28 / 0.09	223.479 / 8.62	2791.8 / 2371	623909 / 20448	644,357
08-040-10	Гадна гадаргууг битумээр 2 үе будах	м2	533.6	2.9 / 2	0.49 / 0.01	262.691 / 4.27	2640.1 / 2371	693531 / 10121	703,653
21-041-07	Ус хий дамжуулах ган хоолой угсрах. хоолойн голч d =125мм	км	0.58	3.9 / 2	467.46 / 36.61	271.125 / 21.23	3035.4 / 2371	822974 / 50345	873,319
24-160-05	Полиуретан дулаалга ф125мм	м	580	3.5 / 2	2.96 / 0.02	1713.9 / 9.86	2873 / 2371	4924035 / 23378	4,947,413
23-050-07	Цайрдсан ган хоолой угсрах. голч 108x4 мм	км	0.29	3.9 / 2	572.65 / 47.39	166.068 / 13.74	3035.4 / 2371	504084 / 32585	536,668
24-160-05	Полиуретан дулаалга ф125мм	м	290	3.5 / 2	2.96 / 0.02	856.95 / 4.93	2873 / 2371	2462017 / 11689	2,473,706
24-100-12	Ороолт /дулаалганы гадуур хийх шилэн даавуу/	м2	242	3.0 / 2	0.31 / 0.00	75.286 / 0.24	2670 / 2371	201014 / 574	201,588
24-100-12	Ороолт /дулаалганы гадуур хийх туузан ороолт/	м2	242	3.0 / 2	0.31 / 0.00	75.286 / 0.24	2670 / 2371	201014 / 574	201,588
23-100-08	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 125 мм	ш	22	3.8 / 2	2.18 / 0.05	47.881 / 1.08	2994.8 / 2371	143393 / 2556	145,949
23-100-07	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 100 мм	ш	11	4.0 / 2	1.55 / 0.04	17.097 / 0.45	3076 / 2371	52591 / 1069	53,661
23-200-06	Ган бөмбөлгөн хаалт тавих 125 мм	ком	4	4.0 / 2	3.86 / 0.54	15.458 / 2.17	3076 / 2371	47550 / 5140	52,690
23-200-06	Ган бөмбөлгөн хаалт тавих 100 мм	ком	2	4.0 / 2	3.86 / 0.54	7.729 / 1.08	3076 / 2371	23775 / 2570	26,345
24-120-04	Хаалт дулаалах	м2	2	3.8 / 2	0.51 / 0.01	1.018 / 0.02	2994.8 / 2371	3049 / 46	3,095
16-110-06	Юүлэх хаалт угсрах. голч ф40мм	ш	2	3.6 / 2	1.56 / 0.04	3.119 / 0.08	2913.6 / 2371	9087 / 194	9,281
16-100-04	Фланц угсрах	1 хол-боос	16	3.7 / 2	1.02 / 0.03	16.381 / 0.55	2954.2 / 2371	48392 / 1297	49,690
23-120-05	Агаар гаргагч тавих ф-20мм	ш	2	4.1 / 2	1.75 / 0.14	3.496 / 0.28	3123 / 2371	10917 / 664	11,581
09-070-06	Хоолойн гулсах тулгуур угсрах	тн	0.19	3.5 / 2	69.78 / 2.89	13.258 / 0.55	2873 / 2371	38091 / 1302	39,393
07-630-04	Бетон дэр угсрах ОП-2	ш	140	4.0 / 2	1.89 / 0.21	264.6 / 29.4	3076 / 2371	813910 / 69707	883,617
23-250-07	Үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.3	2.3 / 2	23.51 / 5.8	7.054 / 1.74	2460.7 / 2371	17359 / 4123	21,482
21-250-09	Цутгамал бетон ханатай угсармал бетон хучилттай худаг. тэгш өнцөгт худаг хуурай хөрсөнд d =	ш	1	3.2 / 2	115.66 / 48.65	115.659 / 48.65	2751.2 / 2371	318200 / 115349	433,549

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	2.5мх2.5м								
16-260-07	П- хэлбэрийн компенсатор суурьлуулах	ш	1	4.2 / 2	14.69 / 1.89	14.688 / 1.89	3170 / 2371	46560 / 4481	51,042
01-070-02	Хөрс гараар эргүүлж булах	м3	60.9	1.3 / 2	1.84 /	111.782 /	2206.5 / 2371	246647 /	246,647
01-400-05	Бульдозероор зэргийн хөрсийг түрж шуудууг булах	м3	450	/ 2	/	/	/ 2371	/	

Нийт Хүн/цаг: 5884.28 / 333.05 *Үндсэн цалин:* 17,265,716

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 2,935,172

Нэмэгдэл цалин: 6,388,315

Нийт цалин: 26,589,202

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 3,589,542

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 3,616,131

Ажиллах хүчний зардал: **33,794,876**

Бүгд хүн/цаг: ***5884.28 / 333.05*** **Бүгд цалин:** ***17,265,716***

Инженер техникийн ажилчдын цалин: **2,935,172**

Нэмэгдэл цалин: **6,388,315**

Нийт цалин: **26,589,202**

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: **3,589,542**

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: **3,616,131**

Ажиллах хүчний зардал: **33,794,876**

[redacted]

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-2674	Сувгийн хавтан /1050x80h/	ш	200000	98	19600000	24.5	15	1	329.71	121,168
1-0671	Сийрс	м2	300	11.2297	3369	0.0056	650	2	280.66	1,024
1-4271	Ус	м3	1000	47.4333	47433	47.4333	5	1	447.01	106,016
2-2884	Тулгуур д-125мм	ш	25600	3	76800	0.0136	650	1	213.35	1,880
1-0795	Тос	кг	1500	365.817	548725	0.4573	650	2	280.66	83,420
1-0524	Төмөр утас	кг	1200	14.52	17424	0.0145	650	1	213.35	2,014
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	1100	1.953	2148	0.002	650	1	213.35	271
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	4500	189.436	852462	6.4408	15	2	444.24	42,919
1-2996	Худгийн таг ко-7-1-1	ш	35000	1	35000	0.05	15	2	444.24	333
1-2972	Худгийн цагираг кс-10-1	ш	121000	1	121000	0.4	15	2	444.24	2,665
1-2973	Худгийн цагираг кс-10-2-1	ш	104500	2	209000	1.22	15	2	444.24	8,130
1-0051	Хар тос	Кг	2600	481.6	1252160	0.5057	650	2	280.66	92,251
1-0051	Хар тос	кг	2600	176.088	457829	0.1849	650	2	280.66	33,730
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2600	13.2	34320	0.0152	650	2	280.66	2,769
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2600	119.2472	310043	0.1371	650	2	280.66	25,017
1-3825	Хөдөлгөөнгүй тулгуур	кг	3500	24.65	86275	0.0246	650	1	213.35	3,418
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	10000	16.2074	162074	0.0276	650	3	391.34	7,009
2-3041	Фланц ф-50	ш	4500	32	144000	0.0999	650	2	280.66	18,224
2-3040	Фланц ф-40	ш	3500	4	14000	0.0095	650	2	280.66	1,731
2-2425	Цайрдсан ган яндан д-100x4	м	38000	291.74	11086120	3.1654	650	3	391.34	805,181
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3	79800	0.6082	48537	1.3381	15	1	329.71	6,618
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	120000	0.001	120	0.0024	15	1	329.71	12
1-4191	Цементэн зуурмаг м-50	м3	65000	3.472	225680	7.6384	15	1	329.71	37,777
1-0420	Шилэн сүлжмэл	м2	1500	561.44	842160	0.7748	650	2	280.66	141,344
1-1098	Шилэн даавуу	м2	2000	5.3333	10667	0.0018	650	2	280.66	330
2-1717	Ширмэн таг	ш	165000	2	330000	0.2	650	2	280.66	36,486
1-3825	Швелер	тн	2500000	0.1206	301500	0.1206	650	1	213.35	16,725
1-0879	Электрод э-42	кг	2500	193.2845	483211	0.3866	650	2	280.66	70,521
1-0878	Электрод э-50	кг	2500	1.36	3400	0.0016	650	2	280.66	288
1-4559	Эрэг боолт м 14x60мм, м 16x50	кг	5200	9.6	49920	0.0108	650	1	213.35	1,504

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0102	Юүлэх хаалт. голч ф 40мм	ш	25000	2	50000	0.0172	650	2	280.66	3,143
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	110000	1.0939	120327	0.711	15	1	329.71	3,516
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	3000	229.644	688932	0.2618	650	2	280.66	47,759
1-0713	Булан төмөр	тн	0	0.003	0	0	650	1	213.35	0
1-3825	Бэхэлгээ	кг	0	1.59	0	0	650	1	213.35	0
2-0169	Бембелген хаалт ф-20мм /агаар гаргагч/	ш	60000	2	120000	0.002	650	2	280.66	366
1-2660	Бетон дэр оп-2	ш	8000	140	1120000	1.82	15	1	329.71	9,001
1-4180	Бетон зуурмаг м-100	м3	137000	16.269	2228853	39.0456	15	1	329.71	193,106
1-4179	Бетон зуурмаг м-20	м3	145000	8.07	1170150	19.368	15	1	329.71	95,787
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	155000	108.0189	16742929	259.2454	15	1	329.71	1,282,137
1-3943	Ацетилен	м3	6000	3.3784	20270	0.0027	650	1	213.35	375
1-4212	Арчих материал	кг	520	8.2766	4304	0.0085	650	1	213.35	1,182
1-0733	Арматур	тн	1700000	5.8923	10016876	5.8923	650	1	213.35	817,127
2-2078	Ган хоолой, 133х4	м	46000	580	26680000	7.3776	650	3	391.34	1,876,647
2-3176	Ган чиг өөрчлөгч ф-100	ш	13200	11	145200	0.1464	650	2	280.66	26,709
2-3177	Ган чиг өөрчлөгч ф-125	ш	38720	22	851840	0.1251	650	2	280.66	22,824
2-3177	Ган чиг өөрчлөгч д-125мм	ш	18720	4	74880	0.0755	650	2	280.66	13,774
1-3825	Ган яндан	кг	1200	90	108000	0.09	650	1	213.35	12,481
2-1477	Ган яндан хоолой д-125мм	м	19665	10.2	200583	0.1306	650	3	391.34	33,211
2-0533	Ган бөмбелгөн хаалт, ф 125мм	ш	250000	4	1000000	0.0776	650	2	280.66	14,159
2-0533	Ган бөмбелгөн хаалт, ф 100мм	ш	200000	2	400000	0.0247	650	2	280.66	4,505
1-4143	Гуалин III зэрэг	м3	70000	1.1368	79576	0.9094	15	1	329.71	4,498
2-2883	Гулгах тулгуур ф-100мм	ш	30000	362.5	10875000	0.4096	650	1	213.35	56,806
1-3825	Гулсах тулгуур	кг	2800	190	532000	0.247	650	1	213.35	34,253
1-4162	Дайрга, 40-70мм	м3	15000	0.46	6900	0.782	15	1	329.71	3,867
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	3500	8.6352	30223	0.3281	15	2	444.24	2,187
1-0091	Дулаалга	ш	6500	2	13000	0.0022	650	2	280.66	405
1-3825	Дөрийн төмөр	кг	1250	29	36250	0.029	650	1	213.35	4,022
1-4154	Дүнзэнцэр Iу зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	120000	0.329	39475	0.2138	15	1	329.71	1,057

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	300000	3.7979	1139375	2.2787	15	1	329.71	11,270
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	200	16	3200	0.0003	650	2	280.66	53
	Полиуретан дулаалга ф125мм	м	15000	887.4	13311000	0.327	650	2	280.66	59,649
	Foil лент	м	800	1914	1531200	0.1321	650	2	280.66	24,093
					Хог, хаягдлын зардал:	2.6116	0	1	0	0
					126,695,721					**6,330,745**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	7.3	3940	28,743
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	87.64	22983	2,014,143
2028	Автокран 5тн	15.75	59489	937,214
2027	Автокран 3тн	4.26	40084	170,758
	Автомашин	12.24	13800	168,887
3122	Ацетиленийн генератор	6.48	6810	44,142
3033	Гагнуурын аппарат	91.5	19064	1,744,281
9022	Гадаргуугийн доргиур	7.64	9115	69,639
6004	Гар пресс	27.84	3370	93,821
9023	Гүний доргиур	64.44	12800	824,773
3043	Компрессор	4.35	55566	241,712
5030	Насос	9.42	14550	137,134
1002	Өндөр хүчин чадалтай эксковатор 1.0м3	16.51	62755	1,036,074
1018	140 морины хүчтэй бульдозер	1.35	115033	155,812
				7,667,133