Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2018
оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн 43
дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт

Төсвийн дугаар: 17/22

Төсвийн нэр:

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМАНД ГЭРЛЭН ДОХИОЛОЛ СУУРИЛУУЛАХ АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртөг: 40 113 575төг

/Үсгээр: Дөчин сая нэг зуун арван гурван мянга таван зуун далан таван төгрөг/

Төсвийн тооцоо хийсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин Д.Дашдондог **Д.Дашдондог**

МОНГОЛ УЛС
191194 АТХ1582
Дашдаваасүрэн
Дашдондог
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-УДХШС
2019-2022

Төсвийн тооцсон: 2022 он 07 сарын 21 өдөр

Цахим хаяг: dashdondog4204@gmail.com

Утас: 99184204

Хэнтий аймаг 2022

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6, 9, 10-Р ЦЭЦЭРЛЭГ, 4-Р СУРГУУЛИЙН ГАРЦАН ДЭЭР ХИЙГДЭХ ГЭРЛЭН ДОХИОНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн нүх гараар ухах Явган-8ш	м3	21
2	Гэрлэн дохионы суурь цутгах Явган-8ш	м3	21
3	Цайрдсан шон голч-100мм Явган-8ш	м	24
4	Явган замын гэрлэн дохио угсрах Явган-8ш	ш	8
5	Цагийн тохируулга ажиллуулахад бэлтгэх	ш	4
6	Релетэй автомат хайрцаг /контроллер/	ш	4
7	Утас монтажлах	м	240
8	Кабелийн шуудууг 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	28
9	Кабелийг шуудуунд сунгах	м	80
10	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	24
11	Автозамын тэмдэг тэмдэглэгээ сайн чанартай резин будгаар будах 4ш	м2	28.8

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**6,662,792**
2	**Материал**	**18,822,227**
3	**Тээвэр**	**1,198,737**
4	**Машин ашиглалт**	**233,420**
	Шууд зардлын дүн	**26,917,176**
5	**Нэмэгдэл зардал /72.3 %/**	**2,461,094**
6	**Ашиг / 15%/**	**4,406,741**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**33,785,011**
7	**НӨАТ 10%**	**3,378,501**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**60,813**
	Дүн	**37,224,325**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**675,700**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**1,200,000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**337,850**
	Дүн	**39,437,875**
12	**Магадлашгүй ажил 2%**	**675,700**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**40,113,575**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	6, 9, 10-р цэцэрлэг, 4-р сургуулийн гарцан дээр хийгдэх гэрлэн дохионы ажил	33,785,011	6,662,792	18,822,227	233,420	1,198,737	2,461,094	4,406,741
	НИЙТ ДҮН:	33,785,011	6,662,792	18,822,227	233,420	1,198,737	2,461,094	4,406,741

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

6, 9, 10-Р ЦЭЦЭРЛЭГ, 4-Р СУРГУУЛИЙН ГАРЦАН ДЭЭР ХИЙГДЭХ ГЭРЛЭН ДОХИОНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-040-02	Суурийн нүх гараар ухах Явган-8ш	м3	21	2.9 / 2	4.66 /	97.845 /	6056 / 5212	592551 /	592,551
06-010-05	Гэрлэн дохионы суурь цутгах Явган-8ш	м3	21	2.9 / 2	6.77 / 1.51	142.214 / 31.79	6056 / 5212	861249 / 165710	1,026,959
16-240-06	Цайрдсан шон голч-100мм Явган-8ш	м	24	3.5 / 2	1.61 / 0.22	38.628 / 5.18	6536 / 5212	252473 / 27019	279,492
38-520-16	Явган замын гэрлэн дохио угсрах Явган-8ш	ш	8	2.9 / 2	2.84 / 0.02	22.728 / 0.16	6056 / 5212	137641 / 834	138,475
38-510-07	Цагийн тохируулга ажиллуулахад бэлтгэх	ш	4	4.0 / 2	1.29 / 0.00	5.16 / 0.00	6921 / 5212	35712 / 21	35,734
38-530-04	Релетэй автомат хайрцаг /контроллер/	ш	4	3.6 / 2	2.64 / 0.18	10.56 / 0.72	6613 / 5212	69833 / 3753	73,586
20-180-05	Утас монтажлах	м	240	2.6 / 2	0.13 / 0.01	31.2 / 2.4	5774 / 5212	180149 / 12509	192,658
01-040-02	Кабелийн шуудууг 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	28	2.9 / 2	2.66 /	74.46 /	6056 / 5212	450932 /	450,932
38-200-04	Кабелийг шуудуунд сунгах	м	80	3.2 / 2	0.63 / 0.00	50.4 / 0.21	6304 / 5212	317722 / 1084	318,806
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	24	1.3 / 2	1.84 /	44.052 /	4554 / 5212	200613 /	200,613
15-280-09	Автозамын тэмдэг тэмдэглэгээ сайн чанартай резин будгаар будах 4ш	м2	28.8	3.2 / 2	0.52 / 0	14.921 / 0.03	6304 / 5212	94064 / 135	94,199

Нийт Хүн/цаг:	532.17 / 40.5	*Үндсэн цалин:*	3,404,003
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	578,681
		Нэмэгдэл цалин:	1,259,481
		Нийт цалин:	5,242,165
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	707,692
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	712,934
		Ажиллах хүчний зардал:	**6,662,792**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***532.17 / 40.5***	**Бүгд цалин:**	***3,404,003***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**578,681**
Нэмэгдэл цалин:			**1,259,481**
Нийт цалин:			**5,242,165**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			**707,692**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**712,934**
Ажиллах хүчний зардал:			**6,662,792**

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0222	Резин будаг Iso9001/2000/	кг	45000	7.2288	325296	0.9325	330	2	280.66	86,368
3-2653	Уян утасмг 6мм2	кг	1200	0.12	144	0.0001	330	2	280.66	11
1-4271	Ус	м3	500	6.8916	3446	6.8916	1	1	960.47	6,619
1-4542	Уулын элс	м3	2000	0.0349	70	0.0523	10	1	348.9	182
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	3500	0.364	1274	0.0004	330	2	280.66	41
2-2675	Тусгаарлах таглаа	ш	400	120	48000	0.24	330	2	280.66	22,228
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	1200	9.03	10836	0.009	330	1	216.56	645
3-4112	Төгсгөвч т6-6. 16н	ш	300	16	4800	0.0002	330	2	280.66	15
2-2843	Хуванцар хоолой	м	3200	1.28	4096	0.0001	330	3	391.34	8
2-2819	Хуванцар хоолой ф25	м	4000	80	320000	0.012	0	3	0	0
2-2651	Хуванцар бортого	ш	600	120	72000	0.1512	330	2	280.66	14,004
1-0128	Хадаас /40-60мм/	кг	3800	0.212	806	0.0002	330	2	280.66	23
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	4800	7.1736	34433	0.0082	330	2	280.66	764
1-4334	Хайрга	м3	2000	18.3998	36800	32.1996	10	1	348.9	112,344
3-2828	Хөнгөнцагаан утас 3х70 мм2	ш	2500	244.8	612000	0.4162	330	2	280.66	38,544
2-2637	Цайрдсан ган хоолой ф-100мм	ш	65000	24	1560000	0.0272	330	2	280.66	2,521
1-4025	Цемент м-400	тн	480000	6.7736	3251312	6.909	330	1	216.56	493,753
3-5471	Шаазан разетка п-1	ш	1500	8	12000	0.0008	330	2	280.66	74
1-4542	Элс	м3	2000	21.882	43764	36.1053	10	1	348.9	125,971
1-0907	Эмаль кв 252	кг	8000	0.04	320	0.0001	330	2	280.66	5
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	6000	33.6	201600	1.1424	330	2	280.66	105,807
1-0421	Бууны сум	ш	1000	16	16000	0.082	330	2	280.66	7,595
3-4640	Бэхэлгээний дэгээ кн 18	ш	3500	8	28000	0.008	330	2	280.66	741
1-4212	Арчих материал	кг	100	0.8	80	0.0008	330	1	216.56	59
1-4543	Голын элс	м3	2000	11.4811	22962	18.9438	10	1	348.9	66,095
1-0525	Ган утас ш-5 мм2	кг	1200	9.6	11520	0.0096	330	1	216.56	686
2-2651	Гаралтын бортого	кг	1500	144	216000	0.1814	330	2	280.66	16,805
3-2824	Гэрэлтүүлгийн утас 3х6 мм2	ш	900	247.2	222480	0.1236	330	2	280.66	11,448
3-6514	Гэрэлтүүлгийн хайрцаг	ш	600	24	14400	0.048	330	2	280.66	4,446
3-6399	Гэрлэн дохио	ш	500000	8	4000000	0.096	330	2	280.66	8,891

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-2976	Гэрлийн утас прг-0.76мм2	км	300000	8.16	2448000	0.2774	330	2	280.66	25,696
3-5772	Гэрлийн шил 60в	ш	500	8.16	4080	0.0057	330	2	280.66	529
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	400000	0.3591	143640	0.2155	330	1	216.56	15,398
3-4091	Люстрийн хавчаар кл-2.5	ш	500	8	4000	0.0002	330	2	280.66	22
3-1565	Кабель 4х2.5 мм2	км	4100000	0.08	328000	0.0722	330	2	280.66	6,683
3-3411	Контроллер	ш	850000	4	3400000	0.048	330	2	280.66	4,446
3-3605	Контроллер хайрцаг	ш	355000	4	1420000	0.208	330	2	280.66	19,265
1-0220	Нухмал будаг	кг	1200	0.0576	69	0.0001	330	2	280.66	7
					Хог, хаягдлын зардал:	0.6325	0	1	0	0
					18,822,227					**1,198,737**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	1.37	40590	55,527
2003	Цахилгаан эргүүлэг	1.92	11480	22,042
9002	Цахилгаан өрөм	0.32	2531	810
2028	Автокран 5тн	0.93	59489	55,230
	Автомашин	0.28	40800	11,506
3033	Гагнуурын аппарат	0.57	18989	10,892
9023	Гүний доргиур	6.05	12800	77,414

233,420