Д. Тогоорт
Тендер шалгаруулалтын
VIII/12-ны дугаар зөвлөлийн
Тэргэлэгч

2022.08.10

БАТЛАВ:
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН
ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ П.АРИУНБАТ

2021 ОНЫ ... ДУГААР САРЫН ... НЫ ӨДӨР

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН НИЙТИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ОРОН СУУЦНЫ ҮЗЭЛ, ШУГАМ СҮЛЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭХ / МӨРӨН СУМ 8 ДУГААР БАГ 18 ДУГААР БАЙР/ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

2022.08.08 №2022-3Д/112 Мөрөн сум

1	Үндэслэл	- Хөвсгөл аймгийн “Хөгжсөн Хөвсгөл” 2016-2030 он хөтөлбөр - Аймгийн Засаг даргын 2021-2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр
2	Нэр, байршил	Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын 18-р байрны дулааны шугамын нэг хоолойт схемийг хоёр хоолойт болгон өөрчлөх
3	Зориулалт, хүчин чадал	18-р байрны дулааны узель болон хэрэглэгчдэд түгээх босоо шугамыг шинэчлэн солих. • Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиох галын аюулгүйн норм /БНбД 3.01-06-90 • Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, зөвшилцөх, магадлал хийх дүрэм • Галын аюулгүй байдал ерөнхий шаардлага • БНбД 40-02-16. Ус хангамж. Гадна сүлжээ ба байгууламж • БНБД 41-02-13. Дулааны сүлжээ • БНбД 40-06-16 Дотор сантехникийн систем Бусад холбогдох норм, дүрэм
4	Ажиллах горим	Байнгын ажиллагаатай
	Хийгдэх ажил	**18-р байрны дулааны узельд хийгдэх ажил:** • Дулааны узель болон шугам хоолойн тоноглол, хаалтыг шинэчлэн солих • Хянах, хэмжих (монометр, термометр) хэрэгслүүд болон хог шүүгчийг солих, суурилуулах • Шугам хоолойн дулаалга хийх **18-р байрны радиоторт түгээх босоо шугамд хийгдэх ажил:** • Хуучин нэг хоолойт босоо шугамыг хоёр хоолойт шугамаар шинэчлэн солих • Радиоторын битүү хропны тагийг нүхтэй тагаар сольж хаалт вентилийг суурилуулах
5	Инженерийн шугам сүлжээ, түүнийг хангах эх үүсвэр	**Цахилгаан хангамж:** Шаардлагагүй **Дулаан хангамж:** Шаардлагагүй **Цэвэр ус:** Шаардлагагүй **Холбоо дохиолол:** Шаардлагагүй **Ариутгах татуурга:** Шаардлагагүй

6	Зураг төслийн иж бүрдэл	1. Ажлын зураг /батлагдсан/ 2. Төсөв /батлагдсан/
7	Зураг төсөв зохиох үе шат	- Захиалагч гүйцэтгэгч талуудын хооронд байгуулсан гэрээнд заасан хугацааг үндэслэл болгоно.
8	Зураг төслийн байгууллага	"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" Монгол улсын хуулийн дагуу зөвлөх үйлчилгээгээр сонгон шалгаруулна. Зураг төслийн тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгж зураг төсөл боловсруулах дүрмийн дагуу /БНбД 11-01-98/ хийж гүйцэтгэнэ.
9	Хөрөнгө оруулагч байгууллага	Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар
10	Хэрэгжих хугацаа	2022он
11	Онцгой нөхцөл	✓ Галд шатдаг материал барилгын үндсэн хийцэд ашиглахгүй байх. ✓ Зураг хийхдээ газар дээр нь хэмжилт хийх.
12	Галын аюулгүй байдлын нөхцөл	"Барилга байгууламжийн галын аюулгүй байдал" БНБД 21-01-02, "Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиох галын аюулгүйн норм" БНБД 21-02-02, "Барилга байгууламжийн гал унтраах автомат төхөөрөмж дохиоллын хэрэгсэл" БНБД 21-04-05 норм дүрмүүдээс холбогдох заалтуудыг авч төлөвлөнө.
13	Байгаль орчны үнэлгээ	Шаардлагатай нөхцөлд үнэлгээг тухай бүрд нь хийнэ.
14	Эдийн засгийн тооцоо , төсөв ТЭЗҮ	БНбД 81-95-12 төсөв зохиох дүрмийн дагуу төсвийн ESTIMATOR-PRO программ болон түүнтэй ижил эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрсөн бусад программаар тооцсон байна.

ХЯНАСАН:
АЙМГИЙН ЕРӨНХИЙ АРХИТЕКТОР: /Х.ДАВААСҮРЭН/

АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА ХОТ
БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН БАРИЛГА, ХОТ
БАЙГУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА: /Б.ЭНХЖАРГАЛ/

ЗУРГИЙН ДААЛГАВАР БОЛОВСРУУЛСАН:
АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА ХОТ
БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН БАРИЛГА, ХОТ
БАЙГУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН: /Н.ШИНЭБАЯР/