БАТЛАВ.

Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ-ын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Г.Ариунбат

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС/ХАВСРАЛТ 17А/

Төсвийн дугаар:ISH57/2022

Захиалагч:Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ

Хөвсгөл аймгийн Баянзүрх сумын “Ахмадын өргөө”-ний барилга угсралтын нэмэлт ажлын төсөв

Төсвийн дүн тоогоор:117 108 698

Төсвийн дүн үсгээр: /Нэг зуун арван долоон сая нэг зуун найман мянга зургаан зуун ерэн найман төгрөг/

Зураг төсөл зохиогч:

”Гранд лайн прожект”ХХК-ийн захирал А.Ганхуяг

Гүйцэтгэсэн:

МУ-ын мэргэшсэн төсөвчин: Б.Ишдолгор

Хянасан:

ГХБХБГ-ын Барилгын хэлтсийн дарга: Б.Энхжаргал

Төсөв тооцсон онгоо: 2022.08.25

Цахим хаяг:isheeb0310@gmail.com

Утас:98115887

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**31 910 456**
2	**Материал**	**39 448 550**
3	**Тээвэр**	**966 163**
4	**Машин ашиглалт**	**4 300 399**
	Шууд зардлын дүн	**76 625 568**
5	**Нэмэгдэл зардал /72.3 %/**	**11 787 048**
6	**Ашиг / 15%/**	**13 261 892**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**101 674 508**
7	**НӨАТ 10%**	**10 167 451**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**183 014**
	Дүн	**112 024 972**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**2 033 490**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**1 016 745**
	Дүн	**115 075 208**
12	**Магадлашгүй ажил 2%**	**2 033 490**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**117 108 698**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Халаалтын ажил	15 562 105	6 405 401	3 983 817	729 553	47 475	2 366 020	2 029 840
2	Салхивчийн ажил Е	969 008	358 444	225 622	119 938	6 211	132 401	126 392
3	Салхивчийн ажил Е-2	655 864	198 215	142 055	151 552	5 277	73 216	85 547
4	Салхивчийн ажил Е-3	1 275 842	506 587	226 730	182 086	6 903	187 122	166 414
5	Салхивчийн ажил Е-4	1 037 660	445 748	242 901	39 421	9 594	164 650	135 347
6	Салхивчийн ажил Е-5	1 096 846	333 737	209 674	278 480	8 613	123 275	143 067
7	Салхивчийн ажил Е-5	1 096 846	333 737	209 674	278 480	8 613	123 275	143 067
8	Бохир усны ажил	9 322 380	3 687 923	2 977 442	38 241	40 571	1 362 241	1 215 963
9	Халуун усны шугамын ажил	2 428 485	995 923	718 284	23 972	5 675	367 873	316 759
10	Усан хангамжийн ажил	2 400 730	951 590	724 619	53 876	6 009	351 497	313 139
11	Цахилгаан хангамжийн ажил	38 228 287	10 779 350	17 086 071	1 159 821	235 083	3 981 664	4 986 298
12	Дулаан механикийн ажил	15 788 108	2 542 377	9 855 043	319 857	72 413	939 100	2 059 318
13	Цооног	11 812 348	4 371 428	2 846 618	925 122	513 727	1 614 713	1 540 741
	НИЙТ ДҮН:	101 674 508	31 910 456	39 448 550	4 300 399	966 163	11 787 048	13 261 892

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-071-04	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	70	3.6 / 2	0.52 / 0.01	36.085 / 0.83	6613 / 5212	238630 / 4305	242 935
16-071-04	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	108	3.6 / 2	0.52 / 0.01	55.674 / 1.27	6613 / 5212	368172 / 6642	374 814
16-071-04	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	33	3.6 / 2	0.52 / 0.01	17.011 / 0.39	6613 / 5212	112497 / 2030	114 527
24-160-04	R foll e foll-оор d-57мм хүртлэх яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	13.34	3.5 / 2	3.42 / 0.02	45.609 / 0.23	6536 / 5212	298103 / 1182	299 285
16-240-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	70	3.5 / 2	0.9 / 0.19	62.65 / 13.37	6536 / 5212	409480 / 69684	479 165
16-240-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	108	3.5 / 2	0.9 / 0.19	96.66 / 20.63	6536 / 5212	631770 / 107513	739 283
16-240-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	33	3.5 / 2	0.9 / 0.19	29.535 / 6.3	6536 / 5212	193041 / 32851	225 892
18-100-04	Хий хураагч тавих голч 15мм	ш	1	3.2 / 2	3.02 / 0.16	3.018 / 0.16	6304 / 5212	19025 / 855	19 880
16-110-04	Хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	16	3.6 / 2	1.49 / 0.02	23.846 / 0.34	6613 / 5212	157696 / 1751	159 447
16-110-04	Хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.49 / 0.02	2.981 / 0.04	6613 / 5212	19712 / 219	19 931
16-110-04	Хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.49 / 0.02	2.981 / 0.04	6613 / 5212	19712 / 219	19 931
16-110-04	Ус юулэгч голч d=20мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	1.49 / 0.02	5.962 / 0.08	6613 / 5212	39424 / 438	39 862
18-140-05	Гурвалсан кранттай монометр	ш	2	4.0 / 2	0.45 / 0.02	0.906 / 0.04	6921 / 5212	6273 / 198	6 471
18-140-06	Төмөр гэртэй термометр	ш	2	4.0 / 2	0.45 / 0.01	0.906 / 0.01	6921 / 5212	6273 / 72	6 345
16-210-04	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	211	3.9 / 2	0.16 /	33.549 /	6844 / 5212	229609 /	229 609
18-170-10	Ялтсан радиатор угсрах 22-550-05	ш	3	4.0 / 2	2.03 / 1.07	6.102 / 3.22	6921 / 5212	42232 / 16793	59 025
18-170-10	Ялтсан радиатор угсрах 22-570-05	ш	2	4.0 / 2	2.03 / 1.07	4.068 / 2.15	6921 / 5212	28155 / 11195	39 350
18-170-10	Ялтсан радиатор угсрах 22-590-05	ш	8	4.0 / 2	2.03 / 1.07	16.272 / 8.59	6921 / 5212	112619 / 44782	157 400
18-170-10	Ялтсан радиатор угсрах 22-5110-05	ш	1	4.0 / 2	2.03 / 1.07	2.034 / 1.07	6921 / 5212	14077 / 5598	19 675
18-170-10	Ялтсан радиатор угсрах 22-5140-05	ш	1	4.0 / 2	2.03 / 1.07	2.034 / 1.07	6921 / 5212	14077 / 5598	19 675

Нийт Хүн/цаг:	447.88 / 59.85	*Үндсэн цалин:*	3 272 503
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	556 325
		Нэмэгдэл цалин:	1 210 826
		Нийт цалин:	5 039 654
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	680 353
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	685 393

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: **6 405 401**

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ Е

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	3.6	3.5 / 2	2.19 / 0.08	7.881 / 0.29	6536 / 5212	51513 / 1520	53 033
19-100-04	0.25м2 хүртэл талбайтай төмөр сараалжин жааз угсрах	ш	2	3.3 / 2	2.54 / 0.07	5.072 / 0.14	6381 / 5212	32363 / 751	33 114
23-100-04	?нд?г угсрах 150х150мм	ш	2	3.9 / 2	1.17 / 0.02	2.34 / 0.04	6844 / 5212	16016 / 198	16 214
24-160-04	R foll e foll-оор d-57мм хүртлэх яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	3.6	3.5 / 2	3.42 / 0.02	12.308 / 0.06	6536 / 5212	80448 / 319	80 767

Нийт Хүн/цаг: 27.6 / 0.53 *Үндсэн цалин:* 183 128

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 31 132

Нэмэгдэл цалин: 67 757

Нийт цалин: 282 017

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 38 072

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 38 354

Ажиллах хүчний зардал: **358 444**

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ Е-2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	2.7	3.5 / 2	2.19 / 0.08	5.911 / 0.22	6536 / 5212	38635 / 1140	39 775
19-100-04	0.25м2 хүртэл талбайтай төмөр сараалжин жааз угсрах	ш	1	3.3 / 2	2.54 / 0.07	2.536 / 0.07	6381 / 5212	16182 / 375	16 557

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

23-100-04	?нд?г угсрах 150х150мм	ш	1	3.9 / 2	1.17 / 0.02	1.17 / 0.02	6844 / 5212	8008 / 99	8 107
19-030-04	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	2.5	3.5 / 2	2.19 / 0.08	5.473 / 0.2	6536 / 5212	35773 / 1055	36 829

Нийт Хүн/цаг: 15.09 / 0.51 *Үндсэн цалин:* 101 268

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 17 215

Нэмэгдэл цалин: 37 469

Нийт цалин: 155 952

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 21 054

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 21 209

Ажиллах хүчний зардал: **198 215**

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ Е-3

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	6.3	3.5 / 2	2.19 / 0.08	13.793 / 0.51	6536 / 5212	90148 / 2660	92 808
19-100-04	0.25м2 хүртэл талбайтай төмөр сараалжин жааз угсрах	ш	1	3.3 / 2	2.54 / 0.07	2.536 / 0.07	6381 / 5212	16182 / 375	16 557
23-100-04	?нд?г угсрах 150х150мм	ш	1	3.9 / 2	1.17 / 0.02	1.17 / 0.02	6844 / 5212	8008 / 99	8 107
24-160-04	R foll e foll-оор d-57мм хүртлэх яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	6.3	3.5 / 2	3.42 / 0.02	21.54 / 0.11	6536 / 5212	140783 / 558	141 342

Нийт Хүн/цаг: 39.04 / 0.71 *Үндсэн цалин:* 258 814

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 43 998

Нэмэгдэл цалин: 95 761

Нийт цалин: 398 573

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 53 807

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 54 206

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: **506 587**

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ Е-4

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-100-04	0.25м2 хүртэл талбайтай төмөр сараалжин жааз угсрах	ш	4	3.3 / 2	2.54 / 0.07	10.144 / 0.29	6381 / 5212	64726 / 1501	66 227
19-100-04	0.25м2 хүртэл талбайтай төмөр сараалжин жааз угсрах	ш	2	3.3 / 2	2.54 / 0.07	5.072 / 0.14	6381 / 5212	32363 / 751	33 114
23-100-04	?нд?г угсрах 150х150мм	ш	2	3.9 / 2	1.17 / 0.02	2.34 / 0.04	6844 / 5212	16016 / 198	16 214
24-160-04	R foll e foll-оор d-57мм хүртлэх яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	5	3.5 / 2	3.42 / 0.02	17.095 / 0.09	6536 / 5212	111733 / 443	112 176

Нийт Хүн/цаг: 34.65 / 0.55 *Үндсэн цалин:* 227 731

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 38 714

Нэмэгдэл цалин: 84 261

Нийт цалин: 350 706

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 47 345

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 47 696

Ажиллах хүчний зардал: **445 748**

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ Е-5

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	4.9	3.5 / 2	2.19 / 0.08	10.728 / 0.4	6536 / 5212	70115 / 2069	72 184
19-100-04	0.25м2 хүртэл талбайтай төмөр сараалжин жааз угсрах	ш	1	3.3 / 2	2.54 / 0.07	2.536 / 0.07	6381 / 5212	16182 / 375	16 557
23-100-04	?нд?г угсрах 150х150мм	ш	1	3.9 / 2	1.17 / 0.02	1.17 / 0.02	6844 / 5212	8008 / 99	8 107

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-030-04	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	5	3.5 / 2	2.19 / 0.08	10.946 / 0.41	6536 / 5212	71546 / 2111	73 657

Нийт Хүн/цаг: 25.38 / 0.89 *Үндсэн цалин:* 170 505

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 28 986

Нэмэгдэл цалин: 63 087

Нийт цалин: 262 578

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 35 448

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 35 711

Ажиллах хүчний зардал: **333 737**

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ Е-5

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	4.9	3.5 / 2	2.19 / 0.08	10.728 / 0.4	6536 / 5212	70115 / 2069	72 184
19-100-04	0.25м2 хүртэл талбайтай төмөр сараалжин жааз угсрах	ш	1	3.3 / 2	2.54 / 0.07	2.536 / 0.07	6381 / 5212	16182 / 375	16 557
23-100-04	?нд?г угсрах 150х150мм	ш	1	3.9 / 2	1.17 / 0.02	1.17 / 0.02	6844 / 5212	8008 / 99	8 107
19-030-04	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	5	3.5 / 2	2.19 / 0.08	10.946 / 0.41	6536 / 5212	71546 / 2111	73 657

Нийт Хүн/цаг: 25.38 / 0.89 *Үндсэн цалин:* 170 505

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 28 986

Нэмэгдэл цалин: 63 087

Нийт цалин: 262 578

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 35 448

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 35 711

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: **333 737**

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	10	4.0 / 2	0.94 / 0.00	9.36 / 0.01	6921 / 5212	64781 / 74	64 855
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	54	4.0 / 2	0.87 / 0.01	46.888 / 0.28	6921 / 5212	324513 / 1464	325 977
17-010-11	Мөн / голч-100мм/	1ш	5	4.0 / 2	2.88 / 0.11	14.42 / 0.55	6921 / 5212	99801 / 2841	102 641
17-040-06	Зайлах крантай шаазан суултуур байрлуулах	1ком	4	4.0 / 2	4.15 / 0.2	16.604 / 0.79	6921 / 5212	114914 / 4128	119 041
17-010-06	Хүйтэн усны салбар шугамтай ганцаарчилсан угаагуур тавих	1ш	7	4.0 / 2	2.38 / 0.14	16.655 / 0.97	6921 / 5212	115270 / 5071	120 341
17-050-04	Ханын ганцаарцилсан хөтөвч тавих	1ш	1	4.0 / 2	2.11 / 0.07	2.111 / 0.07	6921 / 5212	14614 / 383	14 996
17-010-11	Агааржуулалтын малгайвч / голч-100мм/	1ш	51	4.0 / 2	2.88 / 0.11	147.084 / 5.56	6921 / 5212	1017968 / 28974	1 046 942
24-120-04	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	13.82	3.8 / 2	0.51 / 0.01	7.034 / 0.13	6767 / 5212	47602 / 699	48 300
17-010-11	Шалгах таг ф100мм	1ш	2	4.0 / 2	2.88 / 0.11	5.768 / 0.22	6921 / 5212	39920 / 1136	41 057

Нийт Хүн/цаг: 265.92 / 8.59 *Үндсэн цалин:* 1 884 150

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 320 306

Нэмэгдэл цалин: 697 136

Нийт цалин: 2 901 592

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 391 715

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 394 616

Ажиллах хүчний зардал: **3 687 923**

ХАЛУУН УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм	м	5	3.2 / 2	0.8 / 0.62	4.018 / 3.12	6304 / 5212	25329 / 16235	41 565

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20мм	м	50	3.2 / 2	0.8 / 0.62	40.18 / 31.15	6304 / 5212	253295 / 162354	415 649
24-160-04	R foll e foll-оор d-57мм хүртлэх яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	2.3	3.5 / 2	3.42 / 0.02	7.864 / 0.04	6536 / 5212	51397 / 204	51 601

Нийт Хүн/цаг: 52.06 / 34.3 *Үндсэн цалин:* 508 814

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 86 498

Нэмэгдэл цалин: 188 261

Нийт цалин: 783 574

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 105 782

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 106 566

Ажиллах хүчний зардал: **995 923**

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-210-04	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	1	3.9 / 2	0.16 /	0.159 /	6844 / 5212	1088 /	1 088
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм	м	6	3.2 / 2	0.8 / 0.62	4.822 / 3.74	6304 / 5212	30395 / 19482	49 878
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20 мм	м	35	3.2 / 2	0.8 / 0.62	28.126 / 21.8	6304 / 5212	177306 / 113648	290 954
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 25 мм	м	5	3.2 / 2	0.8 / 0.62	4.018 / 3.12	6304 / 5212	25329 / 16235	41 565
16-280-05	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 32 мм	м	5	3.2 / 2	0.87 / 0.62	4.363 / 3.12	6304 / 5212	27504 / 16261	43 766
16-110-04	Хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	5	3.6 / 2	1.49 / 0.02	7.452 / 0.11	6613 / 5212	49280 / 547	49 827
24-120-04	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	2.6	3.8 / 2	0.51 / 0.01	1.323 / 0.03	6767 / 5212	8955 / 131	9 087

Нийт Хүн/цаг: 50.26 / 31.91 *Үндсэн цалин:* 486 165

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 82 648

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин:	179 881
Нийт цалин:	748 694
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	101 074
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	101 822
Ажиллах хүчний зардал:	**951 590**

ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-530-12	Ерөнхий самбар угсрах 1800x800x30	ш	1	3.7 / 2	6.34 / 0.71	6.34 / 0.71	6690 / 5212	42415 / 3701	46 115
38-530-04	Ослын гэрэлтүүлгийн самбар угсрах 405x320x120	ш	1	3.6 / 2	2.64 / 0.18	2.64 / 0.18	6613 / 5212	17458 / 938	18 396
20-270-04	Гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах 550x500x165	ш	1	3.6 / 2	3.71 / 0.02	3.71 / 0.02	6613 / 5212	24534 / 104	24 638
38-530-13	Тохооромжийн гэрэлтүүлгийн самбар угсрах 550x500x165	ш	1	3.7 / 2	7.03 / 0.83	7.03 / 0.83	6690 / 5212	47031 / 4326	51 357
20-270-04	Гадна гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах 405x320x120	ш	1	3.6 / 2	3.71 / 0.02	3.71 / 0.02	6613 / 5212	24534 / 104	24 638
20-250-04	Лед чийдэнтэй ус чийгний хамгаалалттай гэрэлтүүлэгч угсрах 230в 30Вт	ширхэг	6	2.9 / 2	0.71 / 0.00	4.284 / 0.01	6056 / 5212	25944 / 63	26 006
20-250-04	Лед чийдэнтэй ус чийгний хамгаалалттай таазны гэрэлтүүлэгч угсрах 230в 30Вт	ширхэг	12	2.9 / 2	0.71 / 0.00	8.568 / 0.02	6056 / 5212	51888 / 125	52 013
20-250-08	Люминесцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах	ширхэг	21	3.0 / 2	0.66 / 0.01	13.86 / 0.17	6150 / 5212	85239 / 876	86 115
38-520-37	Гарах, орох гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	1	3.0 / 2	1.31 / 0.02	1.31 / 0.02	6150 / 5212	8057 / 104	8 161
20-250-13	Аваарын гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	5	3.0 / 2	1.23 / 0.00	6.15 / 0.01	6150 / 5212	37823 / 78	37 901
20-230-05	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	9	3.0 / 2	0.21 / 0.00	1.89 / 0.04	6150 / 5212	11624 / 188	11 811
20-230-05	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	1	3.0 / 2	0.21 / 0.00	0.21 / 0.00	6150 / 5212	1292 / 21	1 312
20-230-04	Ил угсрах унтраалга тавих	ширхэг	5	3.0 / 2	0.21 / 0.00	1.05 / 0.01	6150 / 5212	6458 / 78	6 536
20-230-08	Далд угсрах газардуулгатай хоёрлосон розетка угсрах 230в 25А	ширхэг	27	3.0 / 2	0.22 / 0.00	5.94 / 0.05	6150 / 5212	36531 / 281	36 812
20-230-08	Солиур залгуур далд тавих	ширхэг	3	3.0 / 2	0.22 / 0.00	0.66 / 0.01	6150 / 5212	4059 / 31	4 090
38-270-45	Салбарлах хайрцаг суулгаж бэхлэх ба 2 судастай	ш	36	3.1 / 2	0.15 / 0.02	5.58 / 0.58	6227 / 5212	34747 / 3040	37 786

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	10мм2 хүртэл огтолтой кабелийг сунгаж төдүүлээр бэхлэх								
38-270-45	Салбарлах хайрцаг суулгаж бэхлэх ба 2 судастай 10мм2 хүртэл огтолтой кабелийг сунгаж төдүүлээр бэхлэх	ш	45	3.1 / 2	0.15 / 0.02	6.975 / 0.73	6227 / 5212	43433 / 3800	47 233
20-170-04	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	2000	2.8 / 2	0.07 / 0.03	134 / 60	5962 / 5212	798908 / 312720	1 111 628
20-170-04	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	1000	2.8 / 2	0.07 / 0.03	67 / 30	5962 / 5212	399454 / 156360	555 814
20-170-05	6мм2 хүртэл нийлмэл огтолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	50	2.8 / 2	0.08 / 0.04	4 / 1.8	5962 / 5212	23848 / 9382	33 230
20-170-06	16мм2 хүртэл нийлмэл огтолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	250	3.0 / 2	0.11 / 0.61	27.5 / 152.5	6150 / 5212	169125 / 794830	963 955
20-170-06	16мм2 хүртэл нийлмэл огтолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	60	3.0 / 2	0.11 / 0.61	6.6 / 36.6	6150 / 5212	40590 / 190759	231 349
20-160-07	5-7м огтолсон хуванцар хоолойг хучилтын бетонд угсрах д-25 мм 2	метр	1000	3.0 / 2	0.06 / 0.15	63 / 149	6150 / 5212	387450 / 776588	1 164 038
20-160-07	5-7м огтолсон хуванцар хоолойг хучилтын бетонд угсрах д-25 мм 2	метр	10	3.0 / 2	0.06 / 0.15	0.63 / 1.49	6150 / 5212	3875 / 7766	11 640
20-160-08	5-7м огтолсон хуванцар хоолойг хучилтын бетонд угсрах д-32 мм 2	метр	50	3.0 / 2	0.14 / 0.16	6.75 / 7.95	6150 / 5212	41513 / 41435	82 948
20-160-08	5-7м огтолсон хуванцар хоолойг хучилтын бетонд угсрах д-32 мм 2	метр	60	3.0 / 2	0.14 / 0.16	8.1 / 9.54	6150 / 5212	49815 / 49722	99 537
38-350-10	100мм2 хүртэл огтолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	100	3.4 / 2	0.23 / 0.01	23 / 0.56	6459 / 5212	148557 / 2919	151 476
38-350-10	100мм2 хүртэл огтолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	50	3.4 / 2	0.23 / 0.01	11.5 / 0.28	6459 / 5212	74279 / 1459	75 738
38-350-20	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шиннийг байрлуулсан кабелийн хийцэнд гагнаж угсрах	м	100	3.0 / 2	0.19 / 0.00	19 / 0.3	6150 / 5212	116850 / 1564	118 414
38-270-45	Салбарлах хайрцаг суулгаж бэхлэх ба 2 судастай 10мм2 хүртэл огтолтой кабелийг сунгаж төдүүлээр бэхлэх	ш	5	3.1 / 2	0.15 / 0.02	0.775 / 0.08	6227 / 5212	4826 / 422	5 248
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	92	2.0 / 2	0.72 / 0.07	66.24 / 6.9	5212 / 5212	345243 / 35963	381 206

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	518 / 460.43	*Үндсэн цалин:*	5 507 142
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	936 214
		Нэмэгдэл цалин:	2 037 643
		Нийт цалин:	8 480 999
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	1 144 935
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1 153 416
		Ажиллах хүчний зардал:	**10 779 350**

ДУЛААН МЕХАНИКИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
18-200-06	Халаалтын тогоог суурилуулах Qхал=30000ккал/цаг Qх.х-17000ккал/цаг А?К=85%	ш	1	4.5 / 2	46.3 / 0.62	46.3 / 0.62	7262 / 5212	336234 / 3247	339 481
18-060-04	100кг хүртэл жинтэй цахилгаан хөдөлгүүртэй төвөөс зугатах насос суурилуулах	ш	2	3.5 / 2	18.4 / 0.59	36.792 / 1.18	6536 / 5212	240470 / 6171	246 641
23-050-10	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 200 мм	км	0.005	3.9 / 2	812.64 / 102.04	4.063 / 0.51	6844 / 5212	27809 / 2659	30 468
18-050-04	0,4м3 эзэлхүүнтэй тэлэлтийн сав тавих	ш	1	3.8 / 2	5.2 / 0.68	5.202 / 0.68	6767 / 5212	35199 / 3544	38 743
18-050-04	0,4м3 эзэлхүүнтэй тэлэлтийн сав тавих	ш	1	3.8 / 2	5.2 / 0.68	5.202 / 0.68	6767 / 5212	35199 / 3544	38 743
18-050-04	0,4м3 эзэлхүүнтэй тэлэлтийн сав тавих	ш	1	3.8 / 2	5.2 / 0.68	5.202 / 0.68	6767 / 5212	35199 / 3544	38 743
16-071-05	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	15	3.6 / 2	0.53 / 0.02	8.013 / 0.32	6613 / 5212	52990 / 1673	54 663
16-071-04	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	3	3.6 / 2	0.52 / 0.01	1.546 / 0.04	6613 / 5212	10227 / 185	10 412
16-072-05	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	10	3.6 / 2	0.56 / 0.02	5.621 / 0.24	6613 / 5212	37172 / 1251	38 423
16-072-04	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	10	3.6 / 2	0.53 / 0.08	5.283 / 0.83	6613 / 5212	34936 / 4326	39 262
18-140-05	Гурвалсан кранттай монометр	ш	6	4.0 / 2	0.45 / 0.02	2.719 / 0.11	6921 / 5212	18820 / 594	19 414
18-140-06	Төмөр гэртэй термометр	ш	6	4.0 / 2	0.45 / 0.01	2.719 / 0.04	6921 / 5212	18820 / 216	19 035
18-090-04	50мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1	3.6 / 2	5 / 0.24	5.004 / 0.24	6613 / 5212	33089 / 1251	34 340
18-090-04	32мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1	3.6 / 2	5 / 0.24	5.004 / 0.24	6613 / 5212	33089 / 1251	34 340
16-110-05	Фланц ба арматурын голч d=32мм байрлуулах	ш	6	3.6 / 2	1.52 / 0.03	9.109 / 0.2	6613 / 5212	60239 / 1032	61 271
16-110-04	Фланц ба арматурын голч d=25мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	1.49 / 0.02	5.962 / 0.08	6613 / 5212	39424 / 438	39 862

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-110-04	Фланц ба арматурын голч d=25мм байрлуулах	ш	3	3.6 / 2	1.49 / 0.02	4.471 / 0.06	6613 / 5212	29568 / 328	29 896
16-110-04	Фланц ба арматурын голч d=25мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	1.49 / 0.02	5.962 / 0.08	6613 / 5212	39424 / 438	39 862
18-090-04	50мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1	3.6 / 2	5 / 0.24	5.004 / 0.24	6613 / 5212	33089 / 1251	34 340
16-130-04	Хавхлаг ба фланцын голчтой d=50мм тавих	ш	3	3.6 / 2	1.35 / 0.03	4.054 / 0.1	6613 / 5212	26810 / 532	27 342
16-130-04	Хавхлаг ба фланцын голчтой d=50мм тавих	ш	3	3.6 / 2	1.35 / 0.03	4.054 / 0.1	6613 / 5212	26810 / 532	27 342
16-130-04	Хавхлаг ба фланцын голчтой d=50мм тавих	ш	2	3.6 / 2	1.35 / 0.03	2.703 / 0.07	6613 / 5212	17874 / 354	18 228
16-110-04	Фланц ба арматурын голч d=25мм байрлуулах	ш	1	3.6 / 2	1.49 / 0.02	1.49 / 0.02	6613 / 5212	9856 / 109	9 965
16-110-04	Фланц ба арматурын голч d=25мм байрлуулах	ш	1	3.6 / 2	1.49 / 0.02	1.49 / 0.02	6613 / 5212	9856 / 109	9 965
18-090-09	Хий авагч тавих	ш	1	3.6 / 2	2.7 / 0.05	2.699 / 0.05	6613 / 5212	17846 / 266	18 112

Нийт Хүн/цаг: 185.67 / 7.45 *Үндсэн цалин:* 1 298 894

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 220 812

Нэмэгдэл цалин: 480 591

Нийт цалин: 2 000 296

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 270 040

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 272 040

Ажиллах хүчний зардал: **2 542 377**

ЦООНОГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-09	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	115	2.0 / 2	0.01 /	0.655 /	5212 / 5212	3416 /	3 416
01-060-07	2м хүртэл гүн хүнхээлийг бэхэлгээгүйгээр налуу гарган 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	3.6	3.0 / 2	4.8 /	17.267 /	6150 / 5212	106190 /	106 190
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	15.7	1.3 / 2	1.84 /	28.817 /	4554 / 5212	131234 /	131 234
08-040-11	Хажуугийн шавар тусгаарлалт хийх	м2	1.8	1.6 / 2	2.1 / 0.59	3.782 / 1.07	4836 / 5212	18291 / 5582	23 873
11-010-14	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	м3	1.13	2.2 / 2	4.25 / 3.69	4.807 / 4.17	5399 / 5212	25952 / 21732	47 685
06-080-07	Бетон шахах шахуургаар 3м хүртэл өндөр 300мм зузаан бетон хана цутгах	м3	16.7	2.9 / 2	9.69 / 1.61	161.896 / 26.89	6056 / 5212	980445 / 140135	1 120 580

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-050-10	4 кг хүртэл жинтэй бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.0602	3.5 / 2	277.24 / 2.85	16.69 / 0.17	6536 / 5212	109085 / 895	109 980
06-100-05	Тулгуурын талбайгаас 6м өндөрт 500мм зузаан төмөр бетон дам нуруу цутгах М150	м3	1.16	3.1 / 2	27.08 / 1.32	31.417 / 1.53	6227 / 5212	195631 / 7981	203 611
06-050-10	4 кг хүртэл жинтэй бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.1167	3.5 / 2	277.24 / 2.85	32.354 / 0.33	6536 / 5212	211466 / 1735	213 201
06-110-04	Тулгуурын талбайгаас 6м хүртэл өндөрт 200мм зузаан дам нуруугүй төмөр бетон хүчилт цутгах М-150	м3	0.65	3.0 / 2	15.16 / 1.99	9.853 / 1.29	6150 / 5212	60597 / 6732	67 328
10-180-08	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	1.48	3.2 / 2	1.28 / 0.37	1.89 / 0.55	6304 / 5212	11916 / 2854	14 770
10-510-04	Хаалганд цоож суулгах	ш	1	5.0 / 2	0.35 / 0.07	0.35 / 0.07	7604 / 5212	2663 / 375	3 038
15-200-08	Шал өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	1.48	3.4 / 2	0.68 / 0.00	1.012 / 0.00	6459 / 5212	6538 / 22	6 559
16-050-07	D=200мм голчтой ширмэн янданг барилгын ханаар ил угрсрах	м	1	3.8 / 2	1.49 / 0.14	1.494 / 0.14	6767 / 5212	10107 / 714	10 821
64-100-03	Ширмэн таг авах	ш	1	3.0 / 2	0.37 /	0.371 /	6150 / 5212	2282 /	2 282
08-040-10	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	52.6	2.9 / 2	0.49 / 0.01	25.895 / 0.42	6056 / 5212	156820 / 2193	159 013
09-070-06	Нийлмэл шатны хайс угсрах	тн	0.01805	3.5 / 2	69.78 / 2.89	1.26 / 0.05	6536 / 5212	8232 / 272	8 504
09-160-04	2тн хүртэл хүндийн жинтэй татанг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.01805	4.0 / 2	10.11 / 0.02	0.183 / 0	6921 / 5212	1264 / 2	1 265

Нийт Хүн/цаг:	339.99 / 36.69	*Үндсэн цалин:*	2 233 351
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	379 670
		Нэмэгдэл цалин:	826 340
		Нийт цалин:	3 439 361
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	464 314
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	467 753
		Ажиллах хүчний зардал:	**4 371 428**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***2026.94 / 643.31***	**Бүгд цалин:**	***16 302 970***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**2 771 505**
Нэмэгдэл цалин:			**6 032 099**
Нийт цалин:			**25 106 575**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			**3 389 388**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**3 414 494**
Ажиллах хүчний зардал:			**31 910 456**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-3138	Сгон ф-25	ш	1000	78.07	78 070	0.003	127	2	280.66	108
1-4271	Ус	м3	1000	4.717	4 717	1.945	1	1	960.47	1 868
2-0100	Ус юулэгч ф 20мм	ш	3400	4	13 600	0.016	127	2	280.66	574
2-2634	Угольник 25	ш	2500	10.55	26 375	0.003	127	2	280.66	124
2-2637	Угольник 25х15	ш	2000	10.55	21 100	0.012	127	2	280.66	426
2-1305	Тулц	ш	4800	30	144 000	0.014	127	2	280.66	483
	Термостат вентилийн тохируулагчтай толгой	ш	15000	15	225 000	0.005	127	2	280.66	171
2-1441	Термометр-тсвб	ш	19000	2	38 000	0.004	127	2	280.66	142
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	12000	1.782	21 384	0.002	127	2	280.66	82
2-3155	Хий хураагч, ф 150а	ш	15600	1	15 600	0.016	127	2	280.66	579
1-0051	Хар тос	кг	1000	40.02	40 020	0.042	127	2	280.66	1 498
2-0100	Хаалт ф 15мм	ш	3400	16	54 400	0.064	127	2	280.66	2 298
2-0100	Хаалт ф 25мм	ш	3400	2	6 800	0.008	127	2	280.66	287
2-0100	Хаалт ф 20мм	ш	3400	2	6 800	0.008	127	2	280.66	287
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	3500	0.485	1 699	0.001	127	3	391.34	41
2-1772	Футорка	ш	1900	12.66	24 054	0.004	127	2	280.66	138
1-0861	Ф 8 мм шруп	ш	50	90	4 500	0.001	127	2	280.66	43
2-0168	Ф15 мм термостат вентиль	ш	5600	15	84 000	0.004	127	2	280.66	150
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	67200	0.000	13	0.000	0	1	0	0
2-3209	Шахах эрэг, ф-25	ш	120	78.07	9 368	0.009	127	2	280.66	314
1-0879	Электрод э-42	кг	2500	3.63	9 075	0.007	127	2	280.66	259
2-1353	Ялтсан радиатор 22-570-05	ш	150000	2	300 000	0.055	127	2	280.66	1 943
2-1353	Ялтсан радиатор 22-5140-05	ш	150000	1	150 000	0.027	127	2	280.66	971
2-1353	Ялтсан радиатор 22-5110-05	ш	150000	1	150 000	0.027	127	2	280.66	971
2-1353	Ялтсан радиатор 22-590-05	ш	150000	8	1 200 000	0.218	127	2	280.66	7 770
1-4565	Башмакны эрэг боолт 14х2,0	кг	5200	13.92	72 384	0.016	127	1	216.56	433
2-2860	Бөглөө, ф 25мм	ш	1500	4.22	6 330	0.002	127	2	280.66	66
1-3943	Ацетилен	м3	1500	0.422	633	0.000	127	1	216.56	9

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг	550	0.717	395	0.001	127	1	216.56	20
2-1451	Ган хоолой д-15мм	м	1500	70	105 000	0.112	127	3	391.34	5 566
2-1451	Ган хоолой д-20мм	м	2000	108	216 000	0.173	127	3	391.34	8 588
2-1451	Ган хоолой д-25мм	м	4000	33	132 000	0.053	127	3	391.34	2 624
2-1788	Гуравлагч 25	ш	2000	10.55	21 100	0.006	127	2	280.66	217
2-1784	Гуравлагч 25х20	ш	2500	8.44	21 100	0.003	127	2	280.66	108
2-1783	Гуравлагч 20х15	ш	2000	8.44	16 880	0.003	127	2	280.66	97
	Доод холбоо	ш	800	15	12 000	0.003	127	2	280.66	110
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	800	0.48	384	0.001	127	1	216.56	15
	Дээд холбоо	ш	750	15	11 250	0.003	127	2	280.66	110
1-0129	Дюбель	ш	80	16.88	1 350	0.01	127	2	280.66	340
2-1784	Дөрөвлөгч	ш	4500	6.33	28 485	0.003	127	2	280.66	100
2-2893	Жийргэвч, ф 25:20	ш	200	48	9 600	0.000	127	2	280.66	14
2-2908	Кронштейн	кг	850	3.4	2 890	0.004	127	2	280.66	137
2-1155	Манометр, обм 1-160	иж	18000	2	36 000	0.01	127	2	280.66	372
1-0410	Маажин	кг	1500	0.373	559	0.000	127	2	280.66	17
2-1750	Муфт, ф 25мм	ш	1200	78.07	93 684	0.015	127	2	280.66	548
1-0421	Патрон	ш	500	17.935	8 968	0.092	127	2	280.66	3 276
1-0087	Олс	кг	8400	0.373	3 131	0.000	127	2	280.66	14
	R foll e foll	м2	6000	13.607	81 641	0.005	127	2	280.66	179
	Foll лент	м	800	29.348	23 478	0.002	127	2	280.66	72
2-1353	2 конвектортой, хайрцаг бүхий h=300-500 мм хүртэл өндөртэй, l-400-3000 мм хүртэл урттай хоёр эгнээт ялтсан радиатор	ш	150000	3	450 000	0.082	127	2	280.66	2 914
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0186	0	1	0	0
					3 983 817					**47 475**

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ Е

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4237	Түлээ	м3	25000	0.007	171	0.004	5	1	453.71	10
1-0051	Хар тос	кг	1000	10.8	10 800	0.011	127	2	280.66	404

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1350	Хөдөлгөөнгүй хаалттай сараалж, 0,25м2 хүртэл	ш	13000	2	26 000	0.079	127	2	280.66	2 829
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	3500	0.25	875	0.000	127	3	391.34	21
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	67200	0.000	13	0.000	0	1	0	0
1-0877	Шөрөг	кг	550	0.86	473	0.001	127	2	280.66	35
1-0879	Электрод э-42	кг	2500	0.269	672	0.001	127	2	280.66	19
1-0060	Боолт	кг	2500	0.284	711	0.000	127	2	280.66	11
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	1500	2.34	3 510	0.013	127	2	280.66	468
1-3943	Ацетилен	м3	1500	0.04	60	0	127	1	216.56	1
1-0844	Асбестон утас	кг	2600	0.394	1 025	0.000	127	2	280.66	17
1-4212	Арчих материал	кг	100	0.032	3	0	127	1	216.56	1
2-3173	Ган чиг өөрчлөгч ф-50	ш	53200	2	106 400	0.008	127	2	280.66	269
2-2989	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 0,8мм зузаан р=1000мм хүртэл	ш	6500	1.17	7 607	0.011	127	2	280.66	400
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,8мм зузаан, р=1000мм	м	11000	3.504	38 543	0.046	127	2	280.66	1 643
2-3224	Дөрвөлжин огтлолтой дөрөвлөгч /амсрыг нь эмхэрдсэн/ р=1000мм хүртэл	ш	12000	0.022	259	0.000	127	2	280.66	11
2-1396	Жаазтай тор	м2	10080	0.013	131	0.000	127	2	280.66	5
	R foll e foll	м2	6000	3.672	22 032	0.001	127	2	280.66	48
	Foll лент	м	800	7.92	6 336	0.001	127	2	280.66	19
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0011	0	1	0	0
					225 622					**6 211**

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ Е-2

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1350	Хөдөлгөөнгүй хаалттай сараалж, 0,25м2 хүртэл	ш	13000	1	13 000	0.04	127	2	280.66	1 414
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	3500	0.125	438	0.000	127	3	391.34	11
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	67200	0.000	7	0.000	0	1	0	0
1-0877	Шөрөг	кг	550	0.43	237	0.000	127	2	280.66	17
1-0879	Электрод э-42	кг	2500	0.137	343	0.000	127	2	280.66	10
1-0060	Боолт	кг	2500	0.411	1 027	0.000	127	2	280.66	17
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	1500	3.38	5 070	0.019	127	2	280.66	676

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-3943	Ацетилен	м3	1500	0.02	30	0	127	1	216.56	0
1-0844	Асбестон утас	кг	2600	0.569	1 480	0.001	127	2	280.66	25
2-3173	Ган чиг өөрчлөгч ф-50	ш	53200	1	53 200	0.004	127	2	280.66	135
2-2989	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 0,8мм зузаан р=1000мм хүртэл	ш	6500	1.691	10 988	0.016	127	2	280.66	578
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,8мм зузаан, р=1000мм	м	11000	5.061	55 673	0.067	127	2	280.66	2 373
2-3224	Дөрвөлжин огтлолтой дөрөвлөгч /амсрыг нь эмхэрдсэн/ р=1000мм хүртэл	ш	12000	0.031	374	0.000	127	2	280.66	15
2-1396	Жаазтай тор	м2	10080	0.019	189	0.000	127	2	280.66	7
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0009	0	1	0	0
					142 055					**5 277**

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ Е-3

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4237	Түлээ	м3	25000	0.012	299	0.008	5	1	453.71	18
1-0051	Хар тос	кг	1000	18.9	18 900	0.02	127	2	280.66	707
2-1350	Хөдөлгөөнгүй хаалттай сараалж, 0,25м2 хүртэл	ш	13000	1	13 000	0.04	127	2	280.66	1 414
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	3500	0.125	438	0.000	127	3	391.34	11
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	67200	0.000	7	0.000	0	1	0	0
1-0877	Шөрөг	кг	550	0.43	237	0.000	127	2	280.66	17
1-0879	Электрод э-42	кг	2500	0.138	345	0.000	127	2	280.66	10
1-0060	Боолт	кг	2500	0.498	1 244	0.001	127	2	280.66	20
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	1500	4.095	6 143	0.023	127	2	280.66	820
1-3943	Ацетилен	м3	1500	0.02	30	0	127	1	216.56	0
1-0844	Асбестон утас	кг	2600	0.69	1 794	0.001	127	2	280.66	30
1-4212	Арчих материал	кг	100	0.056	6	0	127	1	216.56	2
2-3173	Ган чиг өөрчлөгч ф-50	ш	53200	1	53 200	0.004	127	2	280.66	135
2-2989	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 0,8мм зузаан р=1000мм хүртэл	ш	6500	2.048	13 313	0.02	127	2	280.66	700
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,8мм зузаан, р=1000мм	м	11000	6.132	67 450	0.081	127	2	280.66	2 875

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-3224	Дөрвөлжин огтлолтой дөрөвлөгч /амсрыг нь эмхэрдсэн/ р=1000мм хүртэл	ш	12000	0.038	454	0.001	127	2	280.66	18
2-1396	Жаазтай тор	м2	10080	0.023	229	0.000	127	2	280.66	8
	R foll e foll	м2	6000	6.426	38 556	0.002	127	2	280.66	84
	Foll лент	м	800	13.86	11 088	0.001	127	2	280.66	34
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0012	0	1	0	0
					226 730					**6 903**

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ Е-4

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4237	Түлээ	м3	25000	0.009	238	0.006	5	1	453.71	14
1-0051	Хар тос	кг	1000	15	15 000	0.016	127	2	280.66	561
2-1350	Хөдөлгөөнгүй хаалттай сараалж, 0,25м2 хүртэл	ш	13000	6	78 000	0.238	127	2	280.66	8 486
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	3500	0.25	875	0.000	127	3	391.34	21
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	67200	0.001	40	0.001	0	1	0	0
1-0877	Шөрөг	кг	550	2.58	1 419	0.003	127	2	280.66	104
1-0879	Электрод э-42	кг	2500	0.586	1 465	0.001	127	2	280.66	42
1-3943	Ацетилен	м3	1500	0.04	60	0	127	1	216.56	1
1-4212	Арчих материал	кг	100	0.044	4	0	127	1	216.56	1
2-3173	Ган чиг өөрчлөгч ф-50	ш	53200	2	106 400	0.008	127	2	280.66	269
	R foll e foll	м2	6000	5.1	30 600	0.002	127	2	280.66	67
	Foll лент	м	800	11	8 800	0.001	127	2	280.66	27
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0017	0	1	0	0
					242 901					**9 594**

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ Е-5

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1350	Хөдөлгөөнгүй хаалттай сараалж, 0,25м2 хүртэл	ш	13000	1	13 000	0.04	127	2	280.66	1 414
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	3500	0.125	438	0.000	127	3	391.34	11

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	67200	0.000	7	0.000	0	1	0	0
1-0877	Шөрөг	кг	550	0.43	237	0.000	127	2	280.66	17
1-0879	Электрод э-42	кг	2500	0.141	353	0.000	127	2	280.66	10
1-0060	Боолт	кг	2500	0.782	1 955	0.001	127	2	280.66	32
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	1500	6.435	9 653	0.036	127	2	280.66	1 288
1-3943	Ацетилен	м3	1500	0.02	30	0	127	1	216.56	0
1-0844	Асбестон утас	кг	2600	1.084	2 819	0.001	127	2	280.66	47
2-3173	Ган чиг өөрчлөгч ф-50	ш	53200	1	53 200	0.004	127	2	280.66	135
2-2989	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 0,8мм зузаан р=1000мм хүртэл	ш	6500	3.218	20 920	0.031	127	2	280.66	1 100
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,8мм зузаан, р=1000мм	м	11000	9.636	105 992	0.127	127	2	280.66	4 517
2-3224	Дөрвөлжин огтлолтой дөрөвлөгч /амсрыг нь эмхэрдсэн/ р=1000мм хүртэл	ш	12000	0.059	713	0.001	127	2	280.66	29
2-1396	Жаазтай тор	м2	10080	0.036	359	0.000	127	2	280.66	13
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0015	0	1	0	0
					209 674					**8 613**

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ Е-5

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1350	Хөдөлгөөнгүй хаалттай сараалж, 0,25м2 хүртэл	ш	13000	1	13 000	0.04	127	2	280.66	1 414
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	3500	0.125	438	0.000	127	3	391.34	11
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	67200	0.000	7	0.000	0	1	0	0
1-0877	Шөрөг	кг	550	0.43	237	0.000	127	2	280.66	17
1-0879	Электрод э-42	кг	2500	0.141	353	0.000	127	2	280.66	10
1-0060	Боолт	кг	2500	0.782	1 955	0.001	127	2	280.66	32
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	1500	6.435	9 653	0.036	127	2	280.66	1 288
1-3943	Ацетилен	м3	1500	0.02	30	0	127	1	216.56	0
1-0844	Асбестон утас	кг	2600	1.084	2 819	0.001	127	2	280.66	47
2-3173	Ган чиг өөрчлөгч ф-50	ш	53200	1	53 200	0.004	127	2	280.66	135
2-2989	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 0,8мм зузаан р=1000мм хүртэл	ш	6500	3.218	20 920	0.031	127	2	280.66	1 100

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2960	Дөрвөлжин огтолтой шулуун хоолой, 0,8мм зузаан, р=1000мм	м	11000	9.636	105 992	0.127	127	2	280.66	4 517
2-3224	Дөрвөлжин огтолтой дөрөвлөгч /амсрыг нь эмхэрдсэн/ р=1000мм хүртэл	ш	12000	0.059	713	0.001	127	2	280.66	29
2-1396	Жаазтай тор	м2	10080	0.036	359	0.000	127	2	280.66	13
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0015	0	1	0	0
					209 674					**8 613**

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1530	Суултуур	иж	115000	4	460 000	0.159	127	2	280.66	5 667
1-0550	Резин жийргэвч	кг	1200	0.903	1 084	0.001	127	2	280.66	42
2-1524	Угаагуур, 600х450х150 хэмжээтэй	иж	110000	7	770 000	0.263	127	2	280.66	9 384
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	12000	0.324	3 888	0.000	127	2	280.66	15
1-4524	Төмрийн будгийн шаваас	кг	1500	1.6	2 400	0.002	127	1	216.56	50
2-1136	Холбох хэрэгслэлүүд	ш	9000	19.84	178 560	0.000	127	2	280.66	10
2-1312	Ханын хөтөвч	иж	60000	1	60 000	0.015	127	2	280.66	552
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	2800	26.065	72 981	0.026	127	1	216.56	717
1-0863	Шураг 5х70мм	кг	2800	0.666	1 865	0.001	127	2	280.66	27
1-1015	Шилэн пластик	кг	7500	22.112	165 840	0.026	127	3	391.34	1 297
2-1447	Ширмэн трап	ш	7200	58	417 600	0.421	127	2	280.66	15 009
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	4500	0.08	360	0	127	2	280.66	3
1-0750	Боодлын ган тууз	кг	1500	4.588	6 882	0.005	127	1	216.56	126
2-2809	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	7500	10.2	76 500	0.003	127	3	391.34	127
2-2813	Бохир усны хуванцар хоолой d-400	м	12500	55.08	688 500	0.079	127	3	391.34	3 915
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	1500	14.02	21 030	0.079	127	2	280.66	2 806
1-0035	Асбестоцемент /шавардлага болон тусгаарлалтын/	кг	1600	18.76	30 016	0.02	127	2	280.66	695
1-0419	Давирхайтай олс	кг	350	0.12	42	0.000	127	2	280.66	4
1-0129	Дюбель	кг	2500	0.694	1 735	0.001	127	2	280.66	28
2-1065	Зайлах кран, ф 25мм	ш	3500	4	14 000	0.002	127	2	280.66	63
1-1368	Зэс утас	кг	1300	0.2	260	0.000	127	2	280.66	8

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0666	Жийргэвчгүй, хуйлмал резинэн хуудас	кг	3000	0.32	960	0.000	127	2	280.66	15
1-0087	Олс	кг	8400	0.35	2 940	0.000	127	2	280.66	13
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0066	0	1	0	0
					2 977 442					**40 571**

ХАЛУУН УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1000	0.66	660	0.272	1	1	960.47	261
1-0129	Хуванцар тэлэгчтэй шрупп 6 мм	ш	200	110	22 000	0.000	127	2	280.66	7
	Хуванцар бэхэлгээ	ш	10	110	1 100	0.001	127	2	280.66	39
1-0051	Хар тос	кг	1000	6.9	6 900	0.007	127	2	280.66	258
	Ф 25 мм шахагч резин	ш	600	55	33 000	0.000	127	2	280.66	6
	Ф25 мм бөгж	ш	700	55	38 500	0.007	127	2	280.66	266
2-1470	Ф25 мм,ф40мм,ф15мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м	10300	5	51 500	0.004	127	3	391.34	199
2-1470	Ф25 мм,ф40мм,ф20мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м	10600	50	530 000	0.04	127	3	391.34	1 988
2-1696	Контр , гайк ф20 мм	ш	300	55	16 500	0.073	127	2	280.66	2 607
	R foll e foll	м2	6000	2.346	14 076	0.001	127	2	280.66	31
	Foll лент	м	800	5.06	4 048	0.000	127	2	280.66	12
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0024	0	1	0	0
					718 284					**5 675**

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1098	Сүлжээ	кг	4000	0.053	212	0	127	2	280.66	2
1-4271	Ус	м3	1000	0.682	682	0.281	1	1	960.47	270
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	12000	0.005	60	0	127	2	280.66	0
1-0129	Хуванцар тэлэгчтэй шрупп 6 мм	ш	200	92	18 400	0.000	127	2	280.66	6
	Хуванцар бэхэлгээ	ш	10	92	920	0.001	127	2	280.66	33

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-0100	Хаалт ф 15мм	ш	3400	5	17 000	0.02	127	2	280.66	718
1-0091	Хагас дугуй винт	кг	1200	0.006	7	0	127	2	280.66	0
	Ф 25 мм шахагч резин	ш	600	46	27 600	0.000	127	2	280.66	5
	Ф25 мм бөгж	ш	700	46	32 200	0.006	127	2	280.66	222
2-1470	Ф25 мм,ф40мм,ф15мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м	10300	6	61 800	0.005	127	3	391.34	239
2-1470	Ф25 мм,ф40мм,ф20мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м	10600	35	371 000	0.028	127	3	391.34	1 392
2-1470	Ф25 мм,ф40мм,ф25мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м	10800	5	54 000	0.004	127	3	391.34	199
2-1470	Ф25 мм,ф40мм,ф32мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м	10600	5	53 000	0.004	127	3	391.34	199
1-4376	Ф40 мм хомутан бэхэлгээ	ш	1800	5	9 000	0	127	2	280.66	2
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	2800	4.904	13 730	0.005	127	1	216.56	135
1-1015	Шилэн пластик	кг	7500	4.16	31 200	0.005	127	3	391.34	244
1-0879	Электрод э-42	кг	2500	0.62	1 550	0.001	127	2	280.66	44
1-4565	Башмакны эрэг боолт 14х2,0	кг	5200	2.9	15 080	0.003	127	1	216.56	90
1-0750	Боодлын ган тууз	кг	1500	0.863	1 295	0.001	127	1	216.56	24
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	800	0.1	80	0.000	127	1	216.56	3
2-2893	Жийргэвч, ф 25:20	ш	200	10	2 000	0	127	2	280.66	3
2-1696	Контр , гайк ф20 мм	ш	300	46	13 800	0.061	127	2	280.66	2 181
1-0087	Олс	кг	8400	0.000	2	0	127	2	280.66	0
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0026	0	1	0	0
					724 619					**6 009**

ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-5114	Сэлгэх розетка	ш	3000	3.03	9 090	0.024	127	2	280.66	864
3-6516	Салбарлах хайрцаг	ш	5000	14.62	73 100	0.102	127	2	280.66	3 648
3-2653	Уян утас ф6мм	кг	1200	0.03	36	0	127	2	280.66	1
3-2653	Уян утасмг 6мм2	кг	1200	0.03	36	0	127	2	280.66	1
3-2824	Утас прг 500-0.75 мм2	м	500	1.05	525	0.001	127	2	280.66	21

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-2978	Утас прг 300-1 мм2	м	3000	21.6	64 800	0.002	127	2	280.66	69
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	3500	155.558	544 453	0.188	127	2	280.66	6 709
3-4631	Тусгаарлах таглаа	ш	400	336	134 400	0.672	127	2	280.66	23 953
1-0376	Тальк	кг	2500	21.4	53 500	0.022	127	2	280.66	778
3-4112	Төгсгөвч	ш	1000	52.4	52 400	0.037	127	2	280.66	1 307
3-4112	Төгсгөвч т6-6	ш	300	8	2 400	0	127	2	280.66	3
3-4112	Төгсгөвч т6-6. 16н	ш	300	12	3 600	0.000	127	2	280.66	4
2-2843	Хуванцар хоолой	м	17000	0.8	13 600	0	127	3	391.34	2
2-2820	Хуванцар хоолой ф32мм	м	1200	111.1	133 320	0.022	127	3	391.34	1 104
2-2819	Хуванцар хоолой ф25мм	м	1000	1020.793	1 020 793	0.153	127	3	391.34	7 610
2-2843	Хуванцар яндан	м	1000	0.32	320	0	127	3	391.34	1
2-2649	Хуванцар бортого	ш	600	404.526	242 716	0.51	127	2	280.66	18 168
3-5118	Хоёрлосон унтраалга	ш	4500	15.15	68 175	0.015	127	2	280.66	540
2-2718	Холбогч төмөр	ш	1500	78.4	117 600	0.006	127	2	280.66	218
2-2673	Холбох муфт	ш	1200	56	67 200	0.001	127	2	280.66	26
3-4635	Холбоос хавчаар	ш	2500	1	2 500	0.001	127	2	280.66	36
2-2819	Хоолой	м	1200	0.014	17	0	127	3	391.34	0
2-0479	Хоолойн таглаа	ш	1000	112	112 000	0.004	127	2	280.66	159
1-0278	Хар лак	кг	12000	0.137	1 638	0.000	127	2	280.66	6
1-0128	Хадаас /40-60мм/	кг	3500	0.203	711	0.000	127	2	280.66	8
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	1000	0.042	42	0	127	2	280.66	2
3-4635	Хавчаар	ш	1800	0.054	97	0	127	2	280.66	2
3-4635	Хавчаар	кг	2500	945	2 362 500	1.068	127	2	280.66	38 062
1-0189	Цавуу	кг	2500	34.33	85 825	0.042	127	2	280.66	1 481
1-0060	Цайрдсан боолт	кг	2500	0.17	425	0.000	127	2	280.66	7
1-4027	Цемент м-500	тн	150000	0.001	170	0.001	127	1	216.56	32
1-4025	Цемент м-400	тн	130000	0.005	655	0.005	127	1	216.56	141
1-0862	Шураг	кг	3150	0	0	0	127	2	280.66	0
1-0879	Электрод э-42	кг	2500	8.5	21 250	0.017	127	2	280.66	606
1-0207	Эмаль будаг	кг	8416	0.005	42	0	127	2	280.66	0
1-0907	Эмаль кв 252	кг	8000	0.01	80	0	127	2	280.66	0
1-0060	Боолт м-12*14	кг	2500	0.348	870	0.000	127	2	280.66	14
3-4149	Бортого	ш	300	134.4	40 320	0.012	127	2	280.66	431

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0421	Бууны сум	ш	1000	4.4	4 400	0.023	127	2	280.66	804
1-0714	Булан төмөр 50*50*5мм	кг	3950	1039.6	4 106 420	1.04	127	1	216.56	28 592
3-4640	Бэхэлгээний дэгээ кн 18	ш	3500	1	3 500	0.001	127	2	280.66	36
3-2820	Бүрээстэй хөнгөнцагаан утас 3х2,5 мм2	м	1100	3141.5	3 455 650	0.314	127	2	280.66	11 198
3-2822	Бүрээстэй хөнгөнцагаан утас 3х6 мм2	м	1200	316.2	379 440	0.07	127	2	280.66	2 480
3-6374	Аваарын гэрэлтүүлэгч	ш	25000	5	125 000	0.06	127	2	280.66	2 139
3-3605	Автоматтай самбар пр 9111	ш	280000	1	280 000	0.052	127	2	280.66	1 853
1-0039	Ацетон	кг	1800	0.235	422	0.000	127	2	280.66	13
1-0744	Газардуулгын шин	кг	4000	121.5	486 000	0.121	127	1	216.56	3 342
1-0744	Газардуулгын шин д=8мм	кг	4000	40	160 000	0.04	127	1	216.56	1 100
1-0525	Ган утас	кг	1200	23.19	27 828	0.023	127	1	216.56	638
3-6361	Гарах орох гэрэлтүүлэгч	ш	25000	1	25 000	0.013	127	2	280.66	463
3-6514	Гэрэлтүүлгийн хайрцаг	ш	680	112	76 160	0.224	127	2	280.66	7 984
3-3808	Гэрлийн самбар	ш	62700	2	125 400	0.92	127	2	280.66	32 792
3-5772	Гэрлийн шил	ш	2500	1.02	2 550	0.001	127	2	280.66	25
1-4054	Гөлтгөнө	кг	300	0.001	0	0	127	1	216.56	0
1-4054	Гөлтгөнө II зэрэг	кг	300	0.005	2	0	127	1	216.56	0
3-5114	Далд угсрах газардуулгатай хоёрлосон розетка 230в 25а	ш	3000	27.27	81 810	0.218	127	2	280.66	7 776
1-0060	Даравч м-12*14	кг	2500	0.04	100	0	127	2	280.66	2
1-0129	Дюбель	ш	80	12.032	963	0.007	127	2	280.66	242
3-2751	Зэс утас (зөөлөн)	кг	6500	0.06	390	0	127	2	280.66	2
3-5772	Ламп	ш	2500	66.3	165 750	0.005	127	2	280.66	165
3-6374	Лед чийдэнтэй ус чийгний хамгаалалттай таазны гэрэлтүүлэгч 230в 30вт	ш	15000	12	180 000	0.144	127	2	280.66	5 133
3-6374	Лед чийдэнтэй ус чийгний хамгаалалттай гэрэлтүүлэгч 230в 30вт	ш	34000	27	918 000	0.324	127	2	280.66	11 549
3-4102	Маркны пайз	кг	250	0.32	80	0.000	127	2	280.66	11
3-3734	Оролтын самбар ес 31-65	ш	450000	1	450 000	0.119	127	2	280.66	4 242
3-3737	Оролтын самбар ес 32-68	ш	800000	1	800 000	0.182	127	2	280.66	6 487
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0408	0	1	0	0
					17 086 071					**235 083**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ДУЛААН МЕХАНИКИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2647	Салаалах штуцер	кг	1200	0.101	121	0.000	127	2	280.66	5
	Сүлжээний насос	ком	650000	1	650 000	0.15	127	2	280.66	5 347
1-0550	Резин жийргэвч д=100	кг	1200	0.02	24	0	127	2	280.66	1
1-0550	Резин жийргэвч д=50	кг	1400	0.02	28	0	127	2	280.66	1
1-0550	Резин жийргэвч д=80	кг	1400	0.08	112	0.000	127	2	280.66	4
1-0550	Резин жийрэг	кг	1400	0.192	269	0.000	127	2	280.66	9
1-4271	Ус	м3	1000	2.019	2 019	0.832	1	1	960.47	800
2-2913	Тэлэлтийн сав тс-5	ш	75000	3	225 000	0.409	127	2	280.66	14 577
2-1441	Термометр-тсвб	ш	19000	6	114 000	0.012	127	2	280.66	425
1-0343	Тос хф-12-16	кг	1200	0.6	720	0.001	127	2	280.66	27
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	12000	0.241	2 886	0.000	127	2	280.66	11
1-0139	Хлорын шохой	кг	1100	0.05	56	0	127	2	280.66	2
2-0427	Хий авагч	ш	14000	1	14 000	0.009	127	2	280.66	312
	Халаалтын тогоог qхал=30000ккал/цаг qх.х-17000ккал/цаг а?к=85%	ш	6000000	1	6 000 000	0.48	127	1	216.56	13 201
1-3825	Хөдөлгөөнгүй тулгуур	кг	3500	1.57	5 495	0.002	127	1	216.56	43
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	3500	1.56	5 460	0.003	127	3	391.34	132
2-3021	Фланц 50мм	ш	180000	2	360 000	0.005	127	2	280.66	178
2-0101	Фланц ф 32мм	ш	9000	6	54 000	0.037	127	2	280.66	1 333
2-0100	Фланц ф 25мм	ш	3400	11	37 400	0.044	127	2	280.66	1 580
2-3039	Фланц ф-32	ш	1680	12	20 160	0.229	127	2	280.66	8 177
2-3038	Фланц ф-25	ш	3000	4	12 000	0.006	127	2	280.66	202
2-3041	Фланц ф-50	ш	4000	8	32 000	0.025	127	2	280.66	890
2-3020	Фланц ф-40	ш	3500	8	28 000	0.019	127	2	280.66	676
2-3026	Фланц 150мм	ш	10000	1	10 000	0.008	127	2	280.66	286
2-1461	Цайрдсан ган хоолой ф 32мм	м	9500	10	95 000	0.043	127	3	391.34	2 137
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф 25мм	м	8500	10	85 000	0.024	127	3	391.34	1 193
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	67200	0.028	1 895	0.068	0	1	0	0
2-0077	Ширмэн муфттэй вентиль ф25мм	ш	2100	0.025	53	0.000	127	2	280.66	7

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-0880	Шүүр фланцтай оролтын клапан, ф-50мм	ш	12000	8	96 000	0.075	127	2	280.66	2 659
1-0879	Электрод э-42	кг	2500	5.882	14 706	0.012	127	2	280.66	419
1-4559	Эрэг боолт м 14х60мм, м 16х50	кг	12500	9.6	120 000	0.011	127	1	216.56	298
1-4560	Эрэг боолт м 14х65мм, м 16х60	кг	5200	1.26	6 552	0.001	127	1	216.56	39
1-4550	Эрэг боолт, м 10х35 10х50 10х60 10х75	кг	5200	0.29	1 508	0.000	127	1	216.56	9
2-1479	Яндан д-210	м	39123	1	39 123	0.039	127	3	391.34	1 938
1-4565	Башмакны эрэг боолт 14х2,0	кг	5200	7.54	39 208	0.009	127	1	216.56	234
1-0060	Боолт	кг	2500	2.04	5 100	0.002	127	2	280.66	82
2-0466	Бохир шүүгч	ш	28800	1	28 800	0.029	127	2	280.66	1 027
1-0062	Анкерын боолт	кг	2500	4.4	11 000	0.005	127	2	280.66	177
1-3943	Ацетилен	м3	1500	0.277	416	0.000	127	1	216.56	6
1-0009	Асбестон картон	кг	1800	12	21 600	0.015	127	2	280.66	530
1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг	550	0.097	53	0	127	1	216.56	3
2-1451	Ган хоолой д-25мм	м	4000	3	12 000	0.005	127	3	391.34	239
2-3017	Ган фланц 20мм	ш	2500	1	2 500	0.001	127	2	280.66	32
2-3180	Ган чиг өөрчлөгч ф-200	ш	185000	0.075	13 875	0.002	127	2	280.66	77
2-1454	Ган яндан хоолой ф 32мм	м	10500	15	157 500	0.051	127	3	391.34	2 535
2-1478	Ган яндан d-150	м	29241	1	29 241	0.004	127	3	391.34	218
2-2454	Ган яндан, 219х4	м	63700	5.03	320 411	0.107	127	3	391.34	5 300
2-0466	Ган бохир шүүгч ф 50мм	ш	4500	2	9 000	0.058	127	2	280.66	2 053
2-0466	Ган бохир шүүгч ф 32мм	ш	4500	1	4 500	0.029	127	2	280.66	1 027
2-2886	Гулгах тулгуур ф-200мм	кг	25600	4.99	127 744	0.006	127	1	216.56	155
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	800	0.87	696	0.001	127	1	216.56	27
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	1500	0.066	99	0	127	2	280.66	0
2-2895	Жийргэвч ф 40мм	ш	200	0.054	11	0	127	2	280.66	0
2-2894	Жийргэвч, ф 32мм	ш	200	12	2 400	0.000	127	2	280.66	6
2-2893	Жийргэвч, ф 25:20	ш	200	26.01	5 202	0.000	127	2	280.66	7
2-2908	Кронштейн	кг	850	2.4	2 040	0.003	127	2	280.66	97
2-1063	Кран ф 15мм	ш	2000	6	12 000	0.002	127	2	280.66	84
2-1163	Насос, 20/30 4а 10052	ш	450000	2	900 000	0.005	127	2	280.66	168
2-1155	Манометр, обм 1-160	иж	18000	6	108 000	0.031	127	2	280.66	1 115
1-0410	Маажин	кг	1500	0.12	181	0.000	127	2	280.66	5
1-0087	Олс	кг	8400	0.12	1 011	0.000	127	2	280.66	4

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-0145	15кч-19п маркийн фланцтай вентиль ф 15мм	ш	2800	0.025	70	0	127	2	280.66	3
2-0100	15ч. 9п2бр-маркийн фланцтай вентиль ф 25мм	ш	3400	2	6 800	0.008	127	2	280.66	287
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0175	0	1	0	0
					9 855 043					**72 413**

ЦООНОГ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	1600	2.264	3 622	0.001	127	2	280.66	40
1-4271	Ус	м3	1000	7.538	7 538	3.108	1	1	960.47	2 985
1-4542	Уулын элс	м3	1000	0.146	146	0.219	18	1	323.62	1 276
1-0795	Тос	кг	5600	62.399	349 437	0.078	127	2	280.66	2 780
1-4237	Түлээ	м3	25000	0.106	2 652	0.069	5	1	453.71	156
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	13000	0.08	1 042	0.000	127	2	280.66	4
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2100	1.491	3 130	0.001	127	1	216.56	41
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	5000	32.761	163 804	0.514	5	2	583.93	1 502
1-0051	Хар тос	кг	1000	0.894	894	0.001	127	2	280.66	33
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	500	148.84	74 420	0.168	127	2	280.66	5 995
1-0811	Хар цаас	м2	1800	2.096	3 772	0.002	127	2	280.66	79
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	1000	24.29	24 290	0.028	127	2	280.66	996
1-4334	Хайрга	м3	5000	15.703	78 513	27.479	18	1	323.62	160 072
1-4522	Цэрдэн шаваас	кг	500	0.262	131	0.000	127	1	216.56	9
1-0762	Цуйдан бариул	ш	5000	1.598	7 992	0.000	127	2	280.66	7
1-0754	Цоож	ш	15000	1	15 000	0.001	127	2	280.66	44
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	4500	0.184	826	0.000	127	2	280.66	11
1-4025	Цемент м-400	тн	130000	6.317	821 167	6.443	127	1	216.56	177 203
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	1400	0.023	33	0	127	2	280.66	1
1-4529	Шохой	тн	450000	0.008	3 810	0.01	127	1	216.56	284
1-4525	Шавар	м3	5000	2.07	10 350	3.105	18	1	323.62	18 087
1-4231	Шавардлагын савх мод	м	300	6.157	1 847	0.000	5	1	453.71	1
1-0879	Электрод э-42	кг	2500	3.881	9 703	0.008	127	2	280.66	277
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	4500	0.078	353	0	127	2	280.66	3

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	150000	0.017	2 551	0.011	5	1	453.71	25
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	4500	36.072	162 324	0.041	127	2	280.66	1 466
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	1500	176.9	265 350	0.993	127	2	280.66	35 403
2-1487	Бэхэлгээ бүхий ширмэн яндан холбох хэрэгсэлүүд д-200мм	м	32500	1	32 500	0.027	127	3	391.34	1 322
1-0035	Асбестоцемент /шавардлага болон тусгаарлалтын/	кг	1600	0.31	496	0.000	127	2	280.66	11
1-4212	Арчих материал	кг	100	0.063	6	0	127	1	216.56	2
1-0733	Арматур	тн	2000000	0.245	489 120	0.245	127	1	216.56	6 726
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	1750000	0.012	21 399	0.012	127	1	216.56	336
1-4543	Голын элс	м3	1000	9.754	9 754	16.095	18	1	323.62	93 754
1-3825	Ган бүтээц	кг	4000	18.05	72 200	0.027	127	1	216.56	744
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	150000	0.246	36 908	0.197	5	1	453.71	447
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	3500	1.67	5 845	0.063	5	2	583.93	185
1-4154	Дүнзэнцэр Iү зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	420000	0.05	21 042	0.033	5	1	453.71	74
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	150000	0.016	2 438	0.011	5	1	453.71	24
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	150000	0.752	112 827	0.451	5	1	453.71	1 024
1-0194	Жийргэвч олс	кг	3500	0.124	434	0.000	127	2	280.66	5
1-0200	Керосин	кг	1650	1.262	2 083	0.001	127	2	280.66	47
1-0410	Маажин	кг	1500	0.212	318	0.000	127	2	280.66	10
1-4323	Модон таг	м2	15000	1.48	22 200	0.066	5	2	583.93	192
1-1259	Полиэфирэн давирхай	кг	2100	0.562	1 181	0.001	127	2	280.66	27
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	3500	0.334	1 171	0.000	127	2	280.66	15
					Хог, хаягдлын зардал:	0.3571	0	1	0	0
					2 846 618					**513 727**
					Хог, хаягдлын зардал:	**0.4533**	**0**	**1**	**0**	**0**
	НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:				**39 448 550**					**966 163**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Цахилгаан өрөм	4.5	2531	11 389
2006	Цамхагт кран	0.11	54800	6 128
2028	Автокран 5тн	5.19	59489	308 612
	Автомашин	0.98	3453	3 392
3033	Гагнуурын аппарат	20.98	19064	400 031
				729 553

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ Е

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	0.68	18983	12 908
2028	Автокран 5тн	0.04	59489	2 433
	Автомашин	0.02	3453	58
3122	Ацетиленийн генератор	0.14	6810	953
3028	Гагнуурын аппарат	0.41	19064	7 851
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	1.04	92276	95 672
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.02	2860	63
				119 938

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ Е-2

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	0.34	18983	6 454
2028	Автокран 5тн	0.04	59489	2 340
	Автомашин	0.01	3453	40
3122	Ацетиленийн генератор	0.07	6810	477
3028	Гагнуурын аппарат	0.21	19064	3 958
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	1.5	92276	138 193
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.03	2860	91
				151 552

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ Е-3

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	0.34	18983	6 454
2028	Автокран 5тн	0.06	59489	3 588
	Автомашин	0.02	3453	63
3122	Ацетиленийн генератор	0.07	6810	477
3028	Гагнуурын аппарат	0.21	19064	3 968
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	1.81	92276	167 426
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.04	2860	110
				182 086

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ Е-4

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	0.68	18983	12 908
2028	Автокран 5тн	0.03	59489	2 011
	Автомашин	0.03	3453	99
3122	Ацетиленийн генератор	0.14	6810	953
3028	Гагнуурын аппарат	1.23	19064	23 449
				39 421

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ Е-5

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	0.34	18983	6 454
2028	Автокран 5тн	0.07	59489	4 214
	Автомашин	0.02	3453	63
3122	Ацетиленийн генератор	0.07	6810	477
3028	Гагнуурын аппарат	0.21	19064	4 002
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	2.85	92276	263 097
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.06	2860	173

278 480

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ Е-5

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	0.34	18983	6 454
2028	Автокран 5тн	0.07	59489	4 214
	Автомашин	0.02	3453	63
3122	Ацетиленийн генератор	0.07	6810	477
3028	Гагнуурын аппарат	0.21	19064	4 002
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	2.85	92276	263 097
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.06	2860	173

278 480

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.63	59489	37 597
	Автомашин	0.19	3453	644

38 241

ХАЛУУН УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6008	Хоолой тайрах машин	3.24	2720	8 826
11004	Цахилгаан өрөм	4.95	2531	12 528
2028	Автокран 5тн	0.04	59489	2 586
	Автомашин	0.01	3453	31

23 972

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6008	Хоолой тайрах машин	3.17	2720	8 633
11004	Цахилгаан өрөм	4.59	2531	11 617
2028	Автокран 5тн	0.05	59489	3 245
	Автомашин	0.01	3453	43
3033	Гагнуурын аппарат	1.48	19064	28 215
6004	Гар пресс	0.63	3370	2 123

53 876

ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	7.28	13530	98 498
2028	Автокран 5тн	13.26	59489	788 708

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

3033	Гагнуурын аппарат	14.3	19064	272 615

1 159 821

ДУЛААН МЕХАНИКИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	1.04	18983	19 824
2006	Цамхагт кран	0.02	54800	1 104
2028	Автокран 5тн	0.93	59489	55 536
2027	Автокран 3тн	0.44	13800	6 061
	Автомашин	0.98	3453	3 392
3122	Ацетиленийн генератор	0.03	6810	185
3033	Гагнуурын аппарат	11.84	19064	225 734
3043	Компрессор	0.1	51118	5 112
5030	Насос	0.2	14550	2 910

319 857

ЦООНОГ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	0.16	3940	612
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	0.54	14071	7 632
8040	Хар тос чанадаг тогоо 500л	1.33	22350	29 625
2001	Цамхагт кран 5 тн	5.34	43200	230 861
9024	Буун цацагч	0.02	36392	841
7001	Бетон зуурмагийн насос	0.72	28152	20 189
27004	Авто бетон зуурагч	0.72	114700	82 255
2028	Автокран 5тн	5.74	59489	341 243
	Автомашин	0.24	3453	816
3027	Гагнуурын аппарат	1.55	19064	29 469
9022	Гадаргуугийн доргиур	0.19	9115	1 740
9023	Гүний доргиур	11.05	12800	141 405
7001	Зуурмагийн хөнөг 0.75м3	5.34	7192	38 434
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	3.37	0	0

925 122

НИЙТ ДҮН: 4 300 399