БАТЛАВ: Хөвсгөл аймгийн ЗДТГазрын Даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

...../П.Ариунбат/

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС /ХАВСРАЛТ 17А/

Төсвийн дугаар: GLP-22/24

Захиалагч: Хөвсгөл аймгийн ЗДТГазар

Ажлын нэр, байршил: Ахмадын өргөөний барилга /Хөвсгөл, Чандмань-Өндөр сум/-ын нэмэлт ажил

Төсөвт өртгийн дүн: 163 993 679 /Нэг зуун жаран гурван сая есөн зуун ерэн гурван мянга зургаан зуун далан есөн/ төгрөг

Зураг төсөл зохиогч:

"Грандлайнпрожект" ХХК-ийн захирал ..... А.Ганхуяг

Мэргэшсэн төсөвчин:..... А.Өлзийбаатар

Төсөв тооцсон огноо: 2022 он 04 сарын 22-ны өдөр

Хянасан: ГХБХБГазрын БХБХэлтсийн дарга..... Б.Энхжаргал

Төсөв тооцсон огноо: 2022 он 07. сарын 06-ны өдөр

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**33,963,629**
2	**Материал**	**57,449,086**
3	**Тээвэр**	**4,367,803**
4	**Машин ашиглалт**	**3,403,637**
	Шууд зардлын дүн	**99,184,156**
5	**Нэмэгдэл зардал /72.3 %/**	**12,545,446**
6	**Ашиг / 15%/**	**16,759,440**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**128,489,042**
7	**НӨАТ 10%**	**12,848,904**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**231,280**
	Дүн	**141,569,227**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**2,569,781**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**16,000,000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**1,284,890**
	Дүн	**161,423,898**
12	**Магадлашгүй ажил 2%**	**2,569,781**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**163,993,679**

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЧАНДМАНЬ-ӨНДӨР СУМЫН АХМАДЫН ӨРГӨӨНИЙ БАРИЛГЫН АЖИЛ НЭГДСЭН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Зардлын нэр	Халаалт, салхивч	Дотор цэвэр бохир усны систем	Дотор гэрэлтүүлгийн	Дулаан механик	Гадна цахилгаан хангамж	Гадна гэрэлтүүлэг	Ариутгах татуурга гадна шугам	Бохир усны цооног	Бүгд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Барилга угсралтын ажлын дүн	18805498	18256167	31298431	24512819	16580065	6924609	3501390	8615273	128494252
3	НӨАТ 10%	1880550	1825617	3129843	2451282	1658007	692461	350139	861527	12849425
4	Нормчлолын сан 0.18%	33850	32861	56337	44123	29844	12464	6303	15507	231290
5	Дүн	20719898	20114645	34484611	27008224	18267916	7629534	3857832	9492308	141574967
6	Захиалагчийн албаны зардал	376110	365123	625969	490256	331601	138492	70028	172305	2569885
7	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн									16000000
8	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	188055	182562	312984	245128	165801	69246	35014	86153	1284943
9	Дүн	21284063	20662330	35423564	27743609	18765318	7837272	3962873	9750766	145429794
10	Магадлашгүй ажил	376110	365123	625969	490256	331601	138492	70028	172305	2569885
11	Бусад нэмэлт зардал									0
12	Дүн	21660173	21027453	36049533	28233865	19096919	7975765	4032901	9923071	163999679

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-071-04	Хий дамжуулах ган хоолой угсрах. ф15мм	м	70	3.6 / 2	0.52 / 0.01	36.085 / 0.83	6613 / 5212	238630 / 4305	242,935
16-071-04	Хий дамжуулах ган хоолой угсрах. ф20мм	м	108	3.6 / 2	0.52 / 0.01	55.674 / 1.27	6613 / 5212	368172 / 6642	374,814
16-071-04	Хий дамжуулах ган хоолой угсрах. 25мм	м	23	3.6 / 2	0.52 / 0.01	11.856 / 0.27	6613 / 5212	78407 / 1415	79,822
16-071-05	Хий дамжуулах ган хоолой угсрах. 32мм	м	10	3.6 / 2	0.53 / 0.02	5.342 / 0.21	6613 / 5212	35327 / 1115	36,442
18-170-10	Радиатор угсрах. 22-560-5 /хажуугаас/	ш	3	4.0 / 2	2.03 / 1.07	6.102 / 3.22	6921 / 5212	42232 / 16793	59,025
18-170-10	Радиатор угсрах. 22-590-5 /хажуугаас/	ш	2	4.0 / 2	2.03 / 1.07	4.068 / 2.15	6921 / 5212	28155 / 11195	39,350
18-170-10	Радиатор угсрах. 22-5100-5 /хажуугаас/	ш	2	4.0 / 2	2.03 / 1.07	4.068 / 2.15	6921 / 5212	28155 / 11195	39,350
18-170-10	Радиатор угсрах. 22-5110-5 /хажуугаас/	ш	6	4.0 / 2	2.03 / 1.07	12.204 / 6.44	6921 / 5212	84464 / 33586	118,050
18-170-10	Радиатор угсрах. 22-5140-5 /хажуугаас/	ш	1	4.0 / 2	2.03 / 1.07	2.034 / 1.07	6921 / 5212	14077 / 5598	19,675
18-170-10	Радиатор угсрах. 22-5160-5 /хажуугаас/	ш	1	4.0 / 2	2.03 / 1.07	2.034 / 1.07	6921 / 5212	14077 / 5598	19,675
18-090-09	Хий хураагч тавих. ф15мм	ш	1	3.6 / 2	2.7 / 0.05	2.699 / 0.05	6613 / 5212	17846 / 266	18,112
16-110-04	Хаалт байрлуулах. Ф15мм	ш	16	3.6 / 2	1.49 / 0.02	23.846 / 0.34	6613 / 5212	157696 / 1751	159,447
16-110-04	Хаалт байрлуулах. Ф25мм	ш	2	3.6 / 2	1.49 / 0.02	2.981 / 0.04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
16-110-04	Хаалт байрлуулах. Ф20мм	ш	2	3.6 / 2	1.49 / 0.02	2.981 / 0.04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
16-110-04	Ус юулэгч ф20	ш	4	3.6 / 2	1.49 / 0.02	5.962 / 0.08	6613 / 5212	39424 / 438	39,862

Нийт Хүн/цаг: 177.94 / 19.25 *Үндсэн цалин:* 1,286,421

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 218,692

Нэмэгдэл цалин: 475,976

Нийт цалин: 1,981,088

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 267,447

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 269,428

Ажиллах хүчний зардал: **2,517,963**

АГААР СЭЛГЭЛТ Е-1-ИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-030-04	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах. 150x150мм, 0.5мм зузаан	м2	3.9	3.5 / 2	2.19 / 0.08	8.538 / 0.32	6536 / 5212	55806 / 1646	57,453
19-100-04	Сараалж угсрах Р150x150, f=0.02м2	ш	2	3.3 / 2	2.54 / 0.07	5.072 / 0.14	6381 / 5212	32363 / 751	33,114
19-090-04	Өвдөг угсрах 150x150	ш	2	3.9 / 2	3 / 0.06	6.001 / 0.12	6844 / 5212	41069 / 636	41,705
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойг дулаалах 150x150, 50мм	м2	4	3.8 / 2	0.51 / 0.01	2.036 / 0.04	6767 / 5212	13778 / 202	13,980

Нийт Хүн/цаг: 21.65 / 0.62 *Үндсэн цалин:* 146,251

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 24,863

Нэмэгдэл цалин: 54,113

Нийт цалин: 225,227

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 30,406

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 30,631

Ажиллах хүчний зардал: **286,264**

АГААР СЭЛГЭЛТ Е-2-ЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах. 150x150мм, 0.5мм зузаан	м2	2.7	3.5 / 2	2.19 / 0.08	5.911 / 0.22	6536 / 5212	38635 / 1140	39,775
19-100-04	Сараалж угсрах Р150x150, f=0.02м2	ш	1	3.3 / 2	2.54 / 0.07	2.536 / 0.07	6381 / 5212	16182 / 375	16,557
19-090-04	Өвдөг угсрах 150x150	ш	1	3.9 / 2	3 / 0.06	3 / 0.06	6844 / 5212	20535 / 318	20,853
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойг дулаалах 150x150, 50мм	м2	2.5	3.8 / 2	0.51 / 0.01	1.272 / 0.02	6767 / 5212	8611 / 126	8,737

Нийт Хүн/цаг: 12.72 / 0.38 *Үндсэн цалин:* 85,922

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 14,607

Нэмэгдэл цалин: 31,791

Нийт цалин: 132,320

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 17,863

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 17,995

Ажиллах хүчний зардал: **168,178**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЕРДИЙН СИСТЕМ Е-3-ЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах. 400x300мм, 0.7мм зузаан	м2	6.3	3.5 / 2	2.19 / 0.08	13.793 / 0.51	6536 / 5212	90148 / 2660	92,808
19-100-04	Сараалж угсрах Р400, f=0.09м2	ш	1	3.3 / 2	2.54 / 0.07	2.536 / 0.07	6381 / 5212	16182 / 375	16,557
19-090-04	Өвдөг угсрах 400x300	ш	1	3.9 / 2	3 / 0.06	3 / 0.06	6844 / 5212	20535 / 318	20,853
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойг дулаалах 400x300, 50мм	м2	6.3	3.8 / 2	0.51 / 0.01	3.207 / 0.06	6767 / 5212	21700 / 319	22,018

Нийт Хүн/цаг: 22.54 / 0.7 *Үндсэн цалин:* 152,236

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 25,880

Нэмэгдэл цалин: 56,327

Нийт цалин: 234,443

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 31,650

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 31,884

Ажиллах хүчний зардал: **297,977**

ЕРДИЙН СИСТЕМ Е-4-ИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах. 150x150мм, 0.5мм зузаан	м2	4.8	3.5 / 2	2.19 / 0.08	10.509 / 0.39	6536 / 5212	68684 / 2026	70,711
19-100-04	Сараалж угсрах Р150x150, f=0.02м2	ш	2	3.3 / 2	2.54 / 0.07	5.072 / 0.14	6381 / 5212	32363 / 751	33,114
19-090-04	Өвдөг угсрах 150x150	ш	2	3.9 / 2	3 / 0.06	6.001 / 0.12	6844 / 5212	41069 / 636	41,705
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойг дулаалах 150x150, 50мм	м2	5	3.8 / 2	0.51 / 0.01	2.545 / 0.05	6767 / 5212	17222 / 253	17,475

Нийт Хүн/цаг: 24.13 / 0.7 *Үндсэн цалин:* 163,005

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 27,711

Нэмэгдэл цалин: 60,312

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	251,927
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	33,889
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	34,140
Ажиллах хүчний зардал:	**319,056**

ЕРДИЙН СИСТЕМ Е-5-ЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах. 400x300мм, 0.7мм зузаан	м2	4.9	3.5 / 2	2.19 / 0.08	10.728 / 0.4	6536 / 5212	70115 / 2069	72,184
19-100-04	Сараалж угсрах Р400, f=0.09м2	ш	1	3.3 / 2	2.54 / 0.07	2.536 / 0.07	6381 / 5212	16182 / 375	16,557
19-090-04	Өвдөг угсрах 400x300	ш	1	3.9 / 2	3 / 0.06	3 / 0.06	6844 / 5212	20535 / 318	20,853
24-120-04	Агааржуулалтын хоолойг дулаалах 400x300, 50мм	м2	5	3.8 / 2	0.51 / 0.01	2.545 / 0.05	6767 / 5212	17222 / 253	17,475

Нийт Хүн/цаг:	18.81 / 0.58	*Үндсэн цалин:*	127,068
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	21,602
		Нэмэгдэл цалин:	47,015
		Нийт цалин:	195,685
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	26,418
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	26,613
		Ажиллах хүчний зардал:	**248,716**

СОРОХ СИСТЕМ С-5-ЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах. 150x150мм, 0.5мм зузаан	м2	9.6	3.5 / 2	2.19 / 0.08	21.017 / 0.78	6536 / 5212	137369 / 4053	141,422
16-270-06	Агаар дамжуулах уян хоолой d-150	м	4	4.0 / 2	0.79 / 0.01	3.16 / 0.04	6921 / 5212	21870 / 227	22,098
19-100-04	Сэнстэй сараалж угсрах Р200, N=24w	ш	2	3.3 / 2	2.54 / 0.07	5.072 / 0.14	6381 / 5212	32363 / 751	33,114
19-090-04	Өвдөг угсрах 150x150	ш	4	3.9 / 2	3 / 0.06	12.002 / 0.24	6844 / 5212	82139 / 1272	83,411

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

24-120-04	Агааржуулалтын хоолойг дулаалах 150x150, 50мм	м2	10	3.8 / 2	0.51 / 0.01	5.09 / 0.1	6767 / 5212	34444 / 506	34,950

Нийт Хүн/цаг: 46.34 / 1.31 *Үндсэн цалин:* 314,993

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 53,549

Нэмэгдэл цалин: 116,548

Нийт цалин: 485,090

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 65,487

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 65,972

Ажиллах хүчний зардал: **616,549**

ДОТОР БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах. d-50	м	28	4.0 / 2	0.94 / 0.00	26.208 / 0.04	6921 / 5212	181386 / 207	181,593
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах. d-110	м	43	4.0 / 2	0.87 / 0.01	37.337 / 0.22	6921 / 5212	258409 / 1165	259,574
17-010-11	Шалгах таг тавих ф-100мм	1ш	14	4.0 / 2	2.88 / 0.11	40.376 / 1.53	6921 / 5212	279442 / 7954	287,396
17-010-10	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	5	4.0 / 2	0.78 / 0.01	3.914 / 0.07	6921 / 5212	27089 / 391	27,480
17-010-11	Трап / голч-110мм/	1ш	6	4.0 / 2	2.88 / 0.11	17.304 / 0.65	6921 / 5212	119761 / 3409	123,170
17-010-11	Ташуу гуравлагч тавих ф-50x50мм	1ш	1	4.0 / 2	2.88 / 0.11	2.884 / 0.11	6921 / 5212	19960 / 568	20,528
17-010-10	Ташуу гуравлагч тавих ф-100x50мм	1ш	4	4.0 / 2	0.78 / 0.01	3.131 / 0.06	6921 / 5212	21671 / 313	21,984
17-010-10	Ташуу гуравлагч тавих ф-100x100мм	1ш	9	4.0 / 2	0.78 / 0.01	7.045 / 0.14	6921 / 5212	48760 / 704	49,463
17-010-10	Ташуу д?р?вл?гч тавих ф-100x100мм	1ш	2	4.0 / 2	0.78 / 0.01	1.566 / 0.03	6921 / 5212	10836 / 156	10,992
17-010-11	Шилжвэр тавих ф-100x50мм	1ш	4	4.0 / 2	2.88 / 0.11	11.536 / 0.44	6921 / 5212	79841 / 2272	82,113
17-010-10	Трап /голч-100мм / тавих	1ш	2	4.0 / 2	0.78 / 0.01	1.566 / 0.03	6921 / 5212	10836 / 156	10,992
17-010-10	Трап /голч-110мм / тавих	1ш	4	4.0 / 2	0.78 / 0.01	3.131 / 0.06	6921 / 5212	21671 / 313	21,984
17-040-04	Суултуур байрлуулах	1ком	4	4.0 / 2	5.05 / 0.36	20.188 / 1.46	6921 / 5212	139721 / 7589	147,310
17-010-07	Угаагуур тавих /холигч сифоны хамт/	1ш	8	4.0 / 2	3 / 0.14	23.978 / 1.11	6921 / 5212	165955 / 5796	171,750
17-010-11	Агааржуулах малгайвч тавих ф-100мм	1ш	1	4.0 / 2	2.88 / 0.11	2.884 / 0.11	6921 / 5212	19960 / 568	20,528
24-120-04	Хоолойг дулаалах ф-50мм	м2	20	3.8 / 2	0.51 / 0.01	10.18 / 0.19	6767 / 5212	68888 / 1011	69,899
24-120-04	Хоолойг дулаалах ф-100мм	м2	30	3.8 / 2	0.51 / 0.01	15.27 / 0.29	6767 / 5212	103332 / 1517	104,849
17-050-04	Хөтөвч тавих	1ком	1	4.0 / 2	2.11 / 0.07	2.111 / 0.07	6921 / 5212	14614 / 383	14,996

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	230.61 / 6.61	*Үндсэн цалин:*	1,626,601
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	276,522
		Нэмэгдэл цалин:	601,842
		Нийт цалин:	2,504,965
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	338,170
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	340,675
		Ажиллах хүчний зардал:	**3,183,811**

ХАЛУУН УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-280-04	Хуванцар хоолой ф15мм /метал доторлогоотой/	м	5	3.2 / 2	0.8 / 0.62	4.018 / 3.12	6304 / 5212	25329 / 16235	41,565
16-280-04	Хуванцар хоолой ф20мм /метал доторлогоотой/	м	50	3.2 / 2	0.8 / 0.62	40.18 / 31.15	6304 / 5212	253295 / 162354	415,649
24-120-04	Хоолойг дулаалах ф-20мм	м2	2.39	3.8 / 2	0.51 / 0.01	1.217 / 0.02	6767 / 5212	8232 / 121	8,353

Нийт Хүн/цаг:	45.41 / 34.29	*Үндсэн цалин:*	465,566
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	79,146
		Нэмэгдэл цалин:	172,260
		Нийт цалин:	716,972
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	96,791
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	97,508
		Ажиллах хүчний зардал:	**911,272**

ХҮЙТЭН УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-280-04	Хуванцар хоолой ф15мм /метал доторлогоотой/	м	6	3.2 / 2	0.8 / 0.62	4.822 / 3.74	6304 / 5212	30395 / 19482	49,878
16-280-04	Хуванцар хоолой ф20мм /метал доторлогоотой/	м	35	3.2 / 2	0.8 / 0.62	28.126 / 21.8	6304 / 5212	177306 / 113648	290,954
16-280-04	Хуванцар хоолой ф25мм /метал доторлогоотой/	м	5	3.2 / 2	0.8 / 0.62	4.018 / 3.12	6304 / 5212	25329 / 16235	41,565

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-280-05	Хуванцар хоолой ф32мм /метал доторлогоотой/	м	5	3.2 / 2	0.87 / 0.62	4.363 / 3.12	6304 / 5212	27504 / 16261	43,766
16-110-04	Хаалт тавих ф-15мм	ш	5	3.6 / 2	1.49 / 0.02	7.452 / 0.11	6613 / 5212	49280 / 547	49,827
24-120-04	Хоолойг дулаалах ф-20мм	м2	1.7	3.8 / 2	0.51 / 0.01	0.865 / 0.02	6767 / 5212	5855 / 86	5,941
24-120-04	Хоолойг дулаалах ф-25мм	м2	0.39	3.8 / 2	0.51 / 0.01	0.199 / 0.00	6767 / 5212	1343 / 20	1,363
24-120-04	Хоолойг дулаалах ф-32мм	м2	0.5024	3.8 / 2	0.51 / 0.01	0.256 / 0.00	6767 / 5212	1730 / 25	1,756

Нийт Хүн/цаг: 50.1 / 31.91 *Үндсэн цалин:* 485,050

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 82,459

Нэмэгдэл цалин: 179,469

Нийт цалин: 746,977

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 100,842

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 101,589

Ажиллах хүчний зардал: **949,408**

ЦЭВЭР УСНЫ УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
18-060-04	Ахуйн усны насос суурилуулах. H=15м, G=3.6м3/цаг	ш	2	3.5 / 2	18.4 / 0.59	36.792 / 1.18	6536 / 5212	240470 / 6171	246,641
18-010-04	Агшин зуурын ус халаагч угсрах /2.2кВт/	ш	1	3.9 / 2	10.84 / 0.6	10.836 / 0.6	6844 / 5212	74159 / 3127	77,286
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах. d=20мм	ш	4	3.6 / 2	1.49 / 0.02	5.962 / 0.08	6613 / 5212	39424 / 438	39,862
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах. d=25мм	ш	3	3.6 / 2	1.49 / 0.02	4.471 / 0.06	6613 / 5212	29568 / 328	29,896
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах. d=32мм	ш	5	3.6 / 2	1.49 / 0.02	7.452 / 0.11	6613 / 5212	49280 / 547	49,827
16-130-04	Ул буцаах хаалт d=32мм	ш	2	3.6 / 2	1.35 / 0.03	2.703 / 0.07	6613 / 5212	17874 / 354	18,228
18-090-04	Хог шүүгч тавих ф32мм	ш	2	3.6 / 2	5 / 0.24	10.007 / 0.48	6613 / 5212	66179 / 2502	68,681
18-050-04	Усан сан тавих. V=1.5м3 /зөөврийн 1000x1000x1500h/	ш	1	3.8 / 2	5.2 / 0.68	5.202 / 0.68	6767 / 5212	35199 / 3544	38,743

Нийт Хүн/цаг: 83.42 / 3.26 *Үндсэн цалин:* 569,164

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 96,758

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин:	210,591
Нийт цалин:	876,513
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	118,329
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	119,206
Ажиллах хүчний зардал:	**1,114,047**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-530-12	Еренхий самбар угсрах IP54 / 1800x800x300 /	ш	1	3.7 / 2	6.34 / 0.71	6.34 / 0.71	6690 / 5212	42415 / 3701	46,115
38-530-04	Ослын гэрэлтүүлгийн самбар угсрах IP31 /405x320x120/	ш	1	3.6 / 2	2.64 / 0.18	2.64 / 0.18	6613 / 5212	17458 / 938	18,396
20-270-04	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах IP31 /550x500x165/	ш	1	3.6 / 2	3.71 / 0.02	3.71 / 0.02	6613 / 5212	24534 / 104	24,638
38-530-13	Төхөөрөмжийн самбарыг угсрах IP31 /550x500x165/	ш	1	3.7 / 2	7.03 / 0.83	7.03 / 0.83	6690 / 5212	47031 / 4326	51,357
20-250-04	Лед чийдэнтэй ус чийгний хамгаалалттай таазны гэрэлтүүлэгчийг угсрах. 230В, 30Вт, IP44	ширхэг	3	2.9 / 2	0.71 / 0.00	2.142 / 0.01	6056 / 5212	12972 / 31	13,003
20-250-04	Лед чийдэнтэй ус чийгний хамгаалалттай хананы гэрэлтүүлэгчийг угсрах. 230В, 30Вт, IP44	ширхэг	3	2.9 / 2	0.71 / 0.00	2.142 / 0.01	6056 / 5212	12972 / 31	13,003
20-250-04	Лед чийдэнтэй таазны гэрэлтүүлэгчийг угсрах. 230В, 30Вт, IP20	ширхэг	12	2.9 / 2	0.71 / 0.00	8.568 / 0.02	6056 / 5212	51888 / 125	52,013
20-250-08	Люмисцент чийдэнтэй таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгч угсрах 230В, 2*28Вт, IP20	ширхэг	21	3.0 / 2	0.66 / 0.01	13.86 / 0.17	6150 / 5212	85239 / 876	86,115
38-520-37	Гарах гэрэлтүүлэгч хананд угсрах 230В, 20Вт, IP20	ш	1	3.0 / 2	1.31 / 0.02	1.31 / 0.02	6150 / 5212	8057 / 104	8,161
20-250-13	Ослын гэрэлтүүлэг угсрах 230В, 2*8Вт, IP20	ширхэг	5	3.0 / 2	1.23 / 0.00	6.15 / 0.01	6150 / 5212	37823 / 78	37,901
20-230-05	Далд тавих нэг туйлт нэг даралттай унтраалга тавих 230В, 16А, IP20	ширхэг	9	3.0 / 2	0.21 / 0.00	1.89 / 0.04	6150 / 5212	11624 / 188	11,811
20-230-05	Далд тавих нэг туйлт хоёр даралттай унтраалга тавих 230В, 16А, IP20	ширхэг	1	3.0 / 2	0.21 / 0.00	0.21 / 0.00	6150 / 5212	1292 / 21	1,312
20-230-04	Ил угсрах хамгаалагдсан нэг туйлт хоёр даралттай унтраалга угсрах. 230В, 16А, IP44	ширхэг	5	3.0 / 2	0.21 / 0.00	1.05 / 0.01	6150 / 5212	6458 / 78	6,536
20-230-08	Далд тавих, газардуулагч контагкттай хоёрлосон розетка угсрах. 230В, 25А, IP20	ширхэг	27	3.0 / 2	0.22 / 0.00	5.94 / 0.05	6150 / 5212	36531 / 281	36,812

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

20-230-08	Ил тавих, газардуулагч контагкттай тагтай ванны хамгаалагдсан розетка угсрах. 230В, 25А, IP65	ширхэг	3	3.0 / 2	0.22 / 0.00	0.66 / 0.01	6150 / 5212	4059 / 31	4,090
38-270-45	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ш	36	3.1 / 2	0.15 / 0.02	5.58 / 0.58	6227 / 5212	34747 / 3040	37,786
38-270-45	Унтраалга розетка угсрах хайрцаг	ш	45	3.1 / 2	0.15 / 0.02	6.975 / 0.73	6227 / 5212	43433 / 3800	47,233
20-170-04	Зэс голтой Ф1х2.5мм2 хүртэл ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	2000	2.8 / 2	0.07 / 0.03	134 / 60	5962 / 5212	798908 / 312720	1,111,628
20-170-04	Зэс голтой Ф1х4мм2 хүртэл ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	1000	2.8 / 2	0.07 / 0.03	67 / 30	5962 / 5212	399454 / 156360	555,814
20-170-05	Зэс голтой Ф1х6мм2 хүртэл ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	50	2.8 / 2	0.08 / 0.04	4 / 1.8	5962 / 5212	23848 / 9382	33,230
20-170-06	Зэс голтой Ф1х10мм2 хүртэл ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	250	3.0 / 2	0.11 / 0.61	27.5 / 152.5	6150 / 5212	169125 / 794830	963,955
20-170-06	Газардуулгын зэс голтой Ф1х16мм2 поливинилхлорид тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	60	3.0 / 2	0.11 / 0.61	6.6 / 36.6	6150 / 5212	40590 / 190759	231,349
20-160-07	Гал дэмждэггүй ПВХ хуванцар хоолой угсрах. д-20мм	метр	1000	3.0 / 2	0.06 / 0.15	63 / 149	6150 / 5212	387450 / 776588	1,164,038
20-160-07	Гал дэмждэггүй ПВХ хуванцар хоолой угсрах. д-26мм	метр	10	3.0 / 2	0.06 / 0.15	0.63 / 1.49	6150 / 5212	3875 / 7766	11,640
20-160-08	Гал дэмждэггүй ПВХ хуванцар хоолой угсрах. д-32 мм	метр	50	3.0 / 2	0.14 / 0.16	6.75 / 7.95	6150 / 5212	41513 / 41435	82,948
20-160-08	Гал дэмждэггүй ПВХ хуванцар хоолой угсрах.. д-40 мм	метр	60	3.0 / 2	0.14 / 0.16	8.1 / 9.54	6150 / 5212	49815 / 49722	99,537
38-350-10	Цайрдсан туузан төмөр угсрах. 40х4мм	м	100	3.4 / 2	0.23 / 0.01	23 / 0.56	6459 / 5212	148557 / 2919	151,476
38-350-10	Цайрдсан туузан төмөр угсрах. 25х4мм	м	50	3.4 / 2	0.23 / 0.01	11.5 / 0.28	6459 / 5212	74279 / 1459	75,738
38-350-20	Цайрдсан бөөрөнхий ган төмөр 10мм	м	100	3.0 / 2	0.19 / 0.00	19 / 0.3	6150 / 5212	116850 / 1564	118,414
38-270-45	Контактор байрлуулах КМИ10910 9А 220В	ш	5	3.1 / 2	0.15 / 0.02	0.775 / 0.08	6227 / 5212	4826 / 422	5,248
38-350-10	25мм цайрдсан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	м	64	3.4 / 2	0.23 / 0.01	14.72 / 0.36	6459 / 5212	95076 / 1868	96,944

Нийт Хүн/цаг: 462.77 / 453.87 *Үндсэн цалин:* 5,198,242

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 883,701

Нэмэгдэл цалин: 1,923,350

Нийт цалин: 8,005,293

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 1,080,715
Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл: 1,088,720
Ажиллах хүчний зардал: **10,174,728**

ДУЛААНЫ МЕХАНИКИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
18-200-06	Халаалтын тогоог суурилуулах. Qхал=30000ккал/ц, Qх.х=17000ккал/ц, АҮК=85%	ш	1	4.5 / 2	46.3 / 0.62	46.3 / 0.62	7262 / 5212	336234 / 3247	339,481
18-060-04	Сүлжээний усны насос суурилуулах. H=10м, G=1.0м3/ц, N=0.5кВт	ш	2	3.5 / 2	18.4 / 0.59	36.792 / 1.18	6536 / 5212	240470 / 6171	246,641
23-050-10	Утааны яндан угсрах. Ф200мм /дулаалгатай/	км	0.005	3.9 / 2	812.64 / 102.04	4.063 / 0.51	6844 / 5212	27809 / 2659	30,468
18-050-04	Тэлэлтийн сав тавих. V=20л	ш	1	3.8 / 2	5.2 / 0.68	5.202 / 0.68	6767 / 5212	35199 / 3544	38,743
18-050-04	Илүүдэл усны сав тавих. V=50л	ш	1	3.8 / 2	5.2 / 0.68	5.202 / 0.68	6767 / 5212	35199 / 3544	38,743
18-050-04	Нөөц усны сав тавих. V=1.5м3/ц	ш	1	3.8 / 2	5.2 / 0.68	5.202 / 0.68	6767 / 5212	35199 / 3544	38,743
16-071-05	Ган хоолойг угсрах Ф32мм /дулаалгатай/	м	15	3.6 / 2	0.53 / 0.02	8.013 / 0.32	6613 / 5212	52990 / 1673	54,663
16-071-04	Ган хоолойг угсрах Ф20мм /дулаалгатай/	м	3	3.6 / 2	0.52 / 0.01	1.546 / 0.04	6613 / 5212	10227 / 185	10,412
16-071-04	Ган хоолойг угсрах Ф15мм /дулаалгатай/	м	1	3.6 / 2	0.52 / 0.01	0.515 / 0.01	6613 / 5212	3409 / 62	3,471
16-072-05	Цайрдсан ган хоолойг угсрах Ф32мм /дулаалгатай/	м	10	3.6 / 2	0.56 / 0.02	5.621 / 0.24	6613 / 5212	37172 / 1251	38,423
16-072-04	Цайрдсан ган хоолойг угсрах Ф25мм /дулаалгатай/	м	10	3.6 / 2	0.53 / 0.08	5.283 / 0.83	6613 / 5212	34936 / 4326	39,262
18-140-05	Монометр	ш	6	4.0 / 2	0.45 / 0.02	2.719 / 0.11	6921 / 5212	18820 / 594	19,414
18-140-06	Термометр	ш	6	4.0 / 2	0.45 / 0.01	2.719 / 0.04	6921 / 5212	18820 / 216	19,035
18-090-04	Ташуу хог шүүгч тавих ф25мм	ш	1	3.6 / 2	5 / 0.24	5.004 / 0.24	6613 / 5212	33089 / 1251	34,340
18-090-04	Ташуу хог шүүгч тавих ф32мм	ш	1	3.6 / 2	5 / 0.24	5.004 / 0.24	6613 / 5212	33089 / 1251	34,340
16-110-05	Ган бөмбөлгөн хаалт тавих 32мм	ш	6	3.6 / 2	1.52 / 0.03	9.109 / 0.2	6613 / 5212	60239 / 1032	61,271
16-110-04	Ган бөмбөлгөн хаалт тавих 25мм	ш	4	3.6 / 2	1.49 / 0.02	5.962 / 0.08	6613 / 5212	39424 / 438	39,862
16-110-04	Ган бөмбөлгөн хаалт тавих 20мм	ш	3	3.6 / 2	1.49 / 0.02	4.471 / 0.06	6613 / 5212	29568 / 328	29,896
16-110-04	Ган бөмбөлгөн хаалт тавих 15мм	ш	4	3.6 / 2	1.49 / 0.02	5.962 / 0.08	6613 / 5212	39424 / 438	39,862
18-090-04	Соленойд хаалт d=25мм /ком/	ш	1	3.6 / 2	5 / 0.24	5.004 / 0.24	6613 / 5212	33089 / 1251	34,340
16-130-04	Ул буцаах хаалт d=32мм	ш	3	3.6 / 2	1.35 / 0.03	4.054 / 0.1	6613 / 5212	26810 / 532	27,342
16-130-04	Ул буцаах хаалт d=25мм	ш	3	3.6 / 2	1.35 / 0.03	4.054 / 0.1	6613 / 5212	26810 / 532	27,342

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-130-04	Ул буцаах хаалт d=20мм	ш	2	3.6 / 2	1.35 / 0.03	2.703 / 0.07	6613 / 5212	17874 / 354	18,228
16-110-04	Ус юүлэгч угсрах d=20мм	ш	1	3.6 / 2	1.49 / 0.02	1.49 / 0.02	6613 / 5212	9856 / 109	9,965
16-110-04	Ус юүлэгч угсрах d=15мм	ш	5	3.6 / 2	1.49 / 0.02	7.452 / 0.11	6613 / 5212	49280 / 547	49,827
18-090-09	Хий авагч угсрах. голч ф20мм	ш	1	3.6 / 2	2.7 / 0.05	2.699 / 0.05	6613 / 5212	17846 / 266	18,112

Нийт Хүн/цаг: 192.14 / 7.55 *Үндсэн цалин:* 1,342,226

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 228,178

Нэмэгдэл цалин: 496,624

Нийт цалин: 2,067,028

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 279,049

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 281,116

Ажиллах хүчний зардал: **2,627,193**

ГАДНА ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ-0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-07	Кабелийн шуудууг механизмаар ухах	м3	22	2.0 / 2	0.00 /	0.079 /	5212 / 5212	413 /	413
38-200-05	0.4кВ-ын хөнгөн цагаан голтой кабелийг шуудуунд сунгах АВВБ 4х16мм2	м	55	3.2 / 2	0.13 / 0.01	7.15 / 0.34	6304 / 5212	45074 / 1777	46,851
38-250-06	16мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	8	4.0 / 2	0.14 / 0	1.136 / 0	6921 / 5212	7862 / 4	7,866
38-280-15	50мм голчтой ган хоолойг угсрах	1 м хо-олой	6	2.6 / 2	0.1 / 0.03	0.588 / 0.18	5774 / 5212	3395 / 938	4,333
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	55	2.2 / 2	0.05 / 0.08	2.75 / 4.51	5399 / 5212	14847 / 23506	38,353
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	55	2.2 / 2	0.07 / 0.03	3.85 / 1.89	5399 / 5212	20786 / 9832	30,619
38-600-04	Кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.055	4.0 / 2	8.88 / 0.03	0.489 / 0.00	6921 / 5212	3382 / 8	3,390
01-180-06	Кабелийн нүх гараар чигжих	м3	21.08	2.0 / 2	2.88 /	60.795 /	5212 / 5212	316862 /	316,862

Нийт Хүн/цаг: 76.84 / 6.92 *Үндсэн цалин:* 448,687

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 76,277

Нэмэгдэл цалин: 166,014

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	690,978
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	93,282
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	93,973
Ажиллах хүчний зардал:	**878,234**

0.4КВ-ЫН АГААРЫН ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-07	Тулгуур, газардуулгын нүх механизмаар ухах	м3	16.6	2.0 / 2	0.00 /	0.06 /	5212 / 5212	311 /	311
01-050-03	Газардуулгын н?х гараар ухах	м3	5.6	2.5 / 2	5.74 /	32.116 /	5680 / 5212	182419 /	182,419
38-580-07	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 4х16мм2 сип утас завсрын тулгуурт татах	км	0.54	3.2 / 2	21.3 /	11.502 /	6304 / 5212	72509 /	72,509
30-290-09	0.4кВ-ын төгсгөлийн тулгуур угсрах	ш	1	2.9 / 2	14.77 / 0.8	14.771 / 0.8	6056 / 5212	89453 / 4170	93,623
30-290-09	0.4кВ-ын дундын тулгуур угсрах	ш	5	2.9 / 2	14.77 / 0.8	73.855 / 4	6056 / 5212	447266 / 20848	468,114
30-290-09	0.4кВ-ын өнцгийн тулгуур угсрах	ш	5	2.9 / 2	14.77 / 0.8	73.855 / 4	6056 / 5212	447266 / 20848	468,114
38-350-19	6мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр газардуулга хийх	м	6	3.3 / 2	0.7 / 0.00	4.2 / 0.02	6381 / 5212	26800 / 113	26,913
38-170-10	3 фазын автомат таслуур угсрах	ш	1	2.8 / 2	0.88 / 0.5	0.884 / 0.5	5962 / 5212	5270 / 2606	7,876
01-180-06	Тулгуурын нүх чигжих	м3	10.5	2.0 / 2	2.88 /	30.282 /	5212 / 5212	157830 /	157,830
01-180-06	Газардуулгын нүх чигжих	м3	5.04	2.0 / 2	2.88 /	14.535 /	5212 / 5212	75758 /	75,758

Нийт Хүн/цаг:	256.06 / 9.32	*Үндсэн цалин:*	1,553,467
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	264,089
		Нэмэгдэл цалин:	574,783
		Нийт цалин:	2,392,339
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	322,966
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	325,358
		Ажиллах хүчний зардал:	**3,040,663**

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-270-04	Гадна гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах /1270hx1000x375/	ш	1	3.6 / 2	3.71 / 0.02	3.71 / 0.02	6613 / 5212	24534 / 104	24,638
01-210-07	Кабелийн шуудууг механизмаар ухах	м3	28	2.0 / 2	0.00 /	0.101 /	5212 / 5212	525 /	525
38-200-05	0.4кВ-ын хөнгөн цагаан голтой кабелийг шуудуунд сунгах АВВБ 3х4мм2	м	70	3.2 / 2	0.13 / 0.01	9.1 / 0.43	6304 / 5212	57366 / 2262	59,628
20-170-04	Зэс голтой Ф1х2.5мм2 хүртэл ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	20	2.8 / 2	0.07 / 0.03	1.34 / 0.6	5962 / 5212	7989 / 3127	11,116
20-160-07	ПНД уян хоолой угсрах. д-20мм	метр	10	3.0 / 2	0.06 / 0.15	0.63 / 1.49	6150 / 5212	3875 / 7766	11,640
38-280-11	32мм голчтой ган хоолойг угсрах	1 м хоолой	3	2.6 / 2	0.25 / 0.02	0.75 / 0.07	5774 / 5212	4331 / 374	4,704
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	70	2.2 / 2	0.05 / 0.08	3.5 / 5.74	5399 / 5212	18897 / 29917	48,813
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	70	2.2 / 2	0.07 / 0.03	4.9 / 2.4	5399 / 5212	26455 / 12514	38,969
38-220-26	Кабельд үзүүрлэгээ хийх	ш	36	5.0 / 2	0.98 / 0.03	35.28 / 0.94	7604 / 5212	268269 / 4878	273,148
38-600-04	Кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.07	4.0 / 2	8.88 / 0.03	0.622 / 0.00	6921 / 5212	4304 / 11	4,314
01-180-06	Кабелийн н?х гараар чигжих	м3	27.7	2.0 / 2	2.88 /	79.887 /	5212 / 5212	416370 /	416,370
38-560-04	Гадна талбайн 3м өндөр гэрэлтүүлэгчтэй шон угсрах	ш	2	3.3 / 2	6.62 / 0.68	13.24 / 1.36	6381 / 5212	84484 / 7088	91,573
38-560-04	Явган хүний замын 42 Вт IP65 леди чийдэнтэй гэрэлтуулэгчтэй шон угсрах	ш	2	3.3 / 2	6.62 / 0.68	13.24 / 1.36	6381 / 5212	84484 / 7088	91,573
38-560-04	Явган хүний замын 0.7м өндөртэй II-8Вт IP65 леди чийдэнтэй гэрэлтуулэгчтэй шон угсрах	ш	4	3.3 / 2	6.62 / 0.68	26.48 / 2.72	6381 / 5212	168969 / 14177	183,146

Нийт Хүн/цаг:	192.78 / 17.13	*Үндсэн цалин:* 1,260,159
		Инженер техникийн ажилчдын цалин: 214,227
		Нэмэгдэл цалин: 466,259
		Нийт цалин: 1,940,644
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 261,987
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 263,928
		Ажиллах хүчний зардал: **2,466,559**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ГАДНА ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-220-09	Экскаватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	72.51	2.0 / 2	0.00 /	0.319 /	5212 / 5212	1663 /	1,663
01-060-02	Хөрс гараар ухах	м3	2.24	2.8 / 2	3.15 /	7.045 /	5962 / 5212	42005 /	42,005
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх, t=0.15м	м3	1.8	2.5 / 2	1.54 / 1.41	2.781 / 2.54	5680 / 5212	15796 / 13228	29,024
22-250-05	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах.110 мм	м	6	3.8 / 2	0.3 / 0.06	1.776 / 0.37	6767 / 5212	12018 / 1939	13,957
22-250-06	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах.160 мм	м	6	3.7 / 2	0.4 / 0.09	2.381 / 0.54	6690 / 5212	15928 / 2814	18,742
24-120-04	Хоолойг дулаалах ф-110мм	м	6	3.8 / 2	0.51 / 0.01	3.054 / 0.06	6767 / 5212	20666 / 303	20,970
24-120-04	Хоолойг дулаалах ф-160мм	м	6	3.8 / 2	0.51 / 0.01	3.054 / 0.06	6767 / 5212	20666 / 303	20,970
22-110-04	Ариутгах татуургын угсармал төмөр бетон дугуй худаг угсрах. 1000 мм-ийн голчтой	ш	1	3.0 / 2	22.87 / 9.05	22.866 / 9.05	6150 / 5212	140626 / 47169	187,795
09-070-04	Төмөр шат угсрах	тн	0.01	3.5 / 2	92.14 / 2.93	0.921 / 0.03	6536 / 5212	6022 / 153	6,175
10-180-08	Худгийн дулаалгатай модон таг угсрах	м2	0.385	3.2 / 2	1.28 / 0.37	0.492 / 0.14	6304 / 5212	3100 / 742	3,842
06-010-04	Худгийн бетон довжоо хийх	м3	0.37	2.4 / 2	0.76 / 1.49	0.282 / 0.55	5587 / 5212	1576 / 2866	4,441
08-040-10	Худгийн бетон хийцэд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	22.66	2.9 / 2	0.49 / 0.01	11.156 / 0.18	6056 / 5212	67558 / 945	68,503
01-070-02	Хөрс гараар эргүүлж булах	м3	11.21	1.3 / 2	1.84 /	20.576 /	4554 / 5212	93703 /	93,703
01-400-05	Бульдозероор хөрсийг түрж шуудууг булах	м3	63.51	/ 2	/	/	/ 5212	/	

Нийт Хүн/цаг: 76.7 / 13.52 *Үндсэн цалин:* 511,789

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 87,004

Нэмэгдэл цалин: 189,362

Нийт цалин: 788,156

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 106,401

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 107,189

Ажиллах хүчний зардал: **1,001,746**

БОХИР УСНЫ ЦООНОГИЙН АЖИЛ /V=10М3/

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-220-09	Экскаватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	115	2.0 / 2	0.00 /	0.506 /	5212 / 5212	2637 /	2,637
01-060-02	Хөрс гараар ухах	м3	3.6	2.8 / 2	3.15 /	11.323 /	5962 / 5212	67508 /	67,508
11-010-13	Өтгөн шар шавраар суурь хийх	м3	1.8	2.1 / 2	9.99 / 4	17.984 / 7.2	5306 / 5212	95422 / 37526	132,948
06-010-05	Цооногийн бетон суурь цутгах. М100	м3	1.13	2.9 / 2	5.77 / 1.51	6.522 / 1.71	6056 / 5212	39500 / 8917	48,417
06-010-16	Цооногийн бетон хана цутгах м400	м3	16.7	2.9 / 2	6.5 / 0.13	108.573 / 2.17	6056 / 5212	657520 / 11315	668,836
15-010-05	Өтгөн шар шавраар хана шавардах	м2	53.8	3.3 / 2	0.84 / 0.08	45.316 / 4.33	6381 / 5212	289160 / 22545	311,704
06-050-13	Дам нуруу арматурчилах	тн	0.0652	2.5 / 2	17.25 / 2.45	1.124 / 0.16	5680 / 5212	6387 / 831	7,218
06-100-04	Дам нуруу цутгах М200	м3	1.16	2.8 / 2	16.1 / 0.64	18.68 / 0.74	5962 / 5212	111370 / 3869	115,239
06-050-13	Хучилтын хавтан арматурчилах	тн	0.1167	2.5 / 2	17.25 / 2.45	2.013 / 0.29	5680 / 5212	11431 / 1488	12,919
06-010-18	Хучилтын хавтан цутгах. М200	м3	0.65	2.9 / 2	0.75 / 1.38	0.487 / 0.9	6056 / 5212	2948 / 4675	7,623
10-180-08	Модон таг угсрах	м2	1.48	3.2 / 2	1.28 / 0.37	1.89 / 0.55	6304 / 5212	11916 / 2854	14,770
09-070-04	Ган бүтээц угсрах	тн	0.01805	3.5 / 2	92.14 / 2.93	1.663 / 0.05	6536 / 5212	10870 / 276	11,146
08-040-10	Бетонон гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	52.6	2.9 / 2	0.49 / 0.21	25.895 / 10.99	6056 / 5212	156820 / 57298	214,118
01-400-05	Бульдозероор хөрсийг түрж шуудууг булах	м3	15.7	/ 2	/	/	/ 5212	/	

Нийт Хүн/цаг: 241.98 / 29.09 *Үндсэн цалин:*	1,615,083
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	274,564
Нэмэгдэл цалин:	597,581
Нийт цалин:	2,487,228
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	335,776
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	338,263
Ажиллах хүчний зардал:	**3,161,267**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***2232.93 / 637.01***	**Бүгд цалин:**	***17,351,931***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**2,949,828**
Нэмэгдэл цалин:			**6,420,215**
Нийт цалин:			**26,721,974**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			**3,607,467**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**3,634,189**
Ажиллах хүчний зардал:			**33,963,629**

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0744	4 ба 6 талтай төмөр	кг	1200	8.1	9720	0.0081	800	1	216.56	1,403
3-3815	42 вт Ip65 леди чийдэнтэй гэрэлтуулэгчтэй шон	ш	150000	2	300000	0.12	800	2	280.66	26,943
1-1242	Сувагчлалын болон газрын кабелийн хамгаалалтын тууз	км	200000	0.1263	25250	0.0129	800	2	280.66	2,891
2-1530	Суултуур	иж	280000	4	1120000	0.159	800	2	280.66	35,700
2-1350	Сэнстэй сараалж р200, n=24w	ш	40000	2	80000	0.0002	800	2	280.66	56
2-1350	Сараалж р400	ш	3500	2	7000	0.0002	800	2	280.66	56
2-1350	Сараалж р150х150	ш	2500	5	12500	0.0006	800	2	280.66	139
3-6516	Салбарлах хайрцаг	ш	1500	36	54000	0.0036	800	2	280.66	808
2-0466	Соленойд хаалт ф40мм /ком/	ш	100000	1	100000	0.0288	800	2	280.66	6,466
3-8003	Сип 4х16мм2	м	3200	540	1728000	0.702	800	1	216.56	121,620
2-1163	Сүлжээний усны насос. h=10м, g=1.0м3/ц, n=0.5квт	ш	1000000	2	2000000	0.224	800	2	280.66	50,294
2-1353	Радиаторын секц. 22-560-5 /хажуугаас/	ш	251000	3	753000	0.0818	800	2	280.66	18,355
2-1353	Радиаторын секц. 22-5160-5 /хажуугаас/	ш	180000	1	180000	0.0273	800	2	280.66	6,118
2-1353	Радиаторын секц. 22-5140-5 /хажуугаас/	ш	180000	1	180000	0.0273	800	2	280.66	6,118
2-1353	Радиаторын секц. 22-5110-5 /хажуугаас/	ш	250000	6	1500000	0.1635	800	2	280.66	36,710
2-1353	Радиаторын секц. 22-5100-5 /хажуугаас/	ш	250000	2	500000	0.0545	800	2	280.66	12,237
2-1353	Радиаторын секц. 22-590-5 /хажуугаас/	ш	250000	2	500000	0.0545	800	2	280.66	12,237
3-2653	Уян утас ф6мм	кг	1200	0.03	36	0.0000	800	2	280.66	7
3-2653	Уян утасмг 6мм2	кг	1200	0.09	108	0.0001	800	2	280.66	20
2-2816	Уян хоолой d-150 d-550	м	3000	4.08	12240	0.0004	800	3	391.34	128
1-4271	Ус	м3	1000	12.0421	12042	12.0421	5	1	453.71	27,318
2-0100	Ус юүлэгч ф 15мм	ш	3000	5	15000	0.0201	800	2	280.66	4,523
2-0100	Ус юүлэгч ф 20мм	ш	3400	1	3400	0.004	800	2	280.66	905
2-0100	Ус юүлэгч ф20	ш	2500	4	10000	0.0161	800	2	280.66	3,619
2-2913	Усан сан V=1.5м3 /зөөврийн 1000х1000х1500h/	ш	0	1	0	0.1704	800	2	280.66	38,260
2-2913	Усны сав	ш	800000	1	800000	0.1136	800	2	280.66	25,506
2-2454	Утааны яндан д-200 /дулаалгатай/	м	150000	5.03	754500	0.1066	800	3	391.34	33,385
1-4542	Уулын элс	м3	5000	11.5267	57633	17.29	5	1	453.71	39,223

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0880	Ул буцаах клапан, ф-32мм	ш	12000	2	24000	0.0186	800	2	280.66	4,187
2-0880	Ул буцаах клапан, ф-32мм danfoss	ш	18000	3	54000	0.028	800	2	280.66	6,280
2-0880	Ул буцаах клапан, ф-20мм danfoss	ш	12000	2	24000	0.0186	800	2	280.66	4,187
2-0880	Ул буцаах клапан, ф-25мм danfoss	ш	12000	3	36000	0.028	800	2	280.66	6,280
2-1529	Угаагуур /керамик/	иж	120000	8	960000	0.0183	800	2	280.66	4,110
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	10000	0.5601	5601	0.0007	800	2	280.66	152
2-1447	Трап ф110мм	ш	30000	6	180000	0.0007	800	2	280.66	163
2-1447	Трап ф50мм	ш	28000	5	140000	0.0006	800	2	280.66	136
2-2913	Тэлэлтийн сав 20л	ш	600000	1	600000	0.142	800	2	280.66	31,883
	Термостат вентилийн толгой	ш	50000	15	750000	0.0048	800	2	280.66	1,078
2-1441	Термометр-тсвб	ш	24000	6	144000	0.0119	800	2	280.66	2,675
2-1136	Ташуу гуравлагч ф-100мм	ш	7200	13	93600	0.0018	800	2	280.66	400
2-1136	Ташуу гуравлагч ф-50х50мм	ш	3600	1	3600	0.0001	800	2	280.66	31
2-1136	Ташуу дөрөвлөгч ф-100х100мм	ш	12000	2	24000	0.0003	800	2	280.66	62
1-0268	Тосон будаг	кг	2000	2.68	5360	0.0034	800	2	280.66	758
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5000	2.132	10660	0.0028	800	2	280.66	618
1-4524	Төмрийн будгийн шаваас	кг	1500	1.6	2400	0.0018	800	1	216.56	313
1-0524	Төмөр утас	кг	1200	0.1254	150	0.0001	800	1	216.56	22
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	1900	14.3953	27351	0.0144	800	1	216.56	2,494
3-4112	Төгсгөвч	ш	1000	1.4	1400	0.001	800	2	280.66	220
3-4122	Төгсгөвч та-5-4-3	ш	300	8	2400	0.0001	850	2	280.66	19
3-4112	Төгсгөвч т6-6	ш	300	8	2400	0.0001	800	2	280.66	18
3-4112	Төгсгөвч т6-6. 16н	ш	300	12	3600	0.0001	800	2	280.66	27
3-3737	Төхөөрөмжийн самбар Ip31 /550х500х165/	ш	125000	1	125000	0.182	800	2	280.66	40,864
3-4211	Төдүүл	ш	250	162	40500	0.162	800	2	280.66	36,374
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	4500	2.378	10701	0.0809	5	2	583.93	236
1-0129	Хуванцар тэлэгчтэй шрупп 6 мм	ш	200	202	40400	0.0004	800	2	280.66	82
2-2843	Хуванцар хоолой	м	1000	0.8	800	0.0000	800	3	391.34	13
2-1470	Хуванцар хоолой ф15 мм	м	5000	11	55000	0.0088	800	3	391.34	2,755
2-1470	Хуванцар хоолой ф32мм	м	17000	116.1	1973700	0.0232	800	3	391.34	7,270

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2819	Хуванцар хоолой ф26мм	м	790	10.1	7979	0.0015	800	3	391.34	474
2-1470	Хуванцар хоолой ф25 мм	м	8000	5	40000	0.004	800	3	391.34	1,252
2-1470	Хуванцар хоолой ф20 мм	м	6000	85	510000	0.068	800	3	391.34	21,289
2-2819	Хуванцар хоолой ф20мм	м	550	1010	555500	0.1515	800	3	391.34	47,430
2-2843	Хуванцар яндан	м	1000	0.32	320	0.0000	800	3	391.34	5
1-2993	Худгийн ул пд10-1	ш	72600	1	72600	0.275	140	2	280.66	10,805
1-2972	Худгийн ултай цагираг кс-10-2 /h=890мм/	ш	157300	1	157300	0.75	140	2	280.66	29,469
1-2996	Худгийн таг ко-7-1-1	ш	16500	1	16500	0.05	140	2	280.66	1,965
1-2983	Худгийн таг пп-10-1-1	ш	74800	1	74800	0.25	140	2	280.66	9,823
1-2973	Худгийн цагираг кс-10-2 /h=890мм/	ш	104500	1	104500	0.61	140	2	280.66	23,968
1-2971	Худгийн цагираг кс-1-2 /h=600мм/	ш	55000	1	55000	0.25	140	2	280.66	9,823
1-2970	Худгийн цагираг кс-1-1 /h=400мм/	ш	55000	1	55000	0.175	140	2	280.66	6,876
2-0427	Хий хураагч /радиотарын/	ш	5000	1	5000	0.0088	800	2	280.66	1,965
2-0427	Хий авагч. голч ф20мм	ш	1500	1	1500	0.0088	800	2	280.66	1,965
2-1136	Холбох хэрэгслэлүүд	ш	4500	0.31	1395	0	800	2	280.66	1
2-2681	Холбох бугуйвч ф90мм	ш	900	1.02	918	0.0003	800	2	280.66	57
2-1761	Холбох бугуйвч ф40	ш	600	0.51	306	0.0002	800	2	280.66	43
3-4635	Холбоос хавчаар	ш	2500	1	2500	0.001	800	2	280.66	225
2-2819	Хоолой	м	1200	0.028	34	0	800	3	391.34	1
1-1015	Хоолойн дулаалга 400x300, 50мм	м2	15000	11.3	169500	0.0013	800	3	391.34	417
1-1015	Хоолойн дулаалга ф-100мм	м2	10000	30	300000	0.0035	800	3	391.34	1,108
1-1015	Хоолойн дулаалга ф-110мм	м2	10000	6	60000	0.0071	800	3	391.34	2,217
1-1015	Хоолойн дулаалга ф-160мм	м2	10000	6	60000	0.0071	800	3	391.34	2,217
1-1015	Хоолойн дулаалга ф-32мм	м2	6500	0.5024	3266	0.0006	800	3	391.34	186
1-1015	Хоолойн дулаалга ф-20мм	м2	9500	4.09	38855	0.0048	800	3	391.34	1,511
1-1015	Хоолойн дулаалга ф-25мм	м2	6500	0.39	2535	0.0005	800	3	391.34	144
1-1015	Хоолойн дулаалга ф-50мм	м2	7500	20	150000	0.0024	800	3	391.34	739
1-1015	Хоолойн дулаалга 150x150, 50мм	м2	20000	21.5	430000	0.0025	800	2	280.66	716
1-0051	Хар тос	кг	2600	1.2794	3326	0.0013	800	2	280.66	302
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2600	8.3067	21597	0.0096	800	2	280.66	2,145

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0100	Хаалт ф-15мм	ш	6000	5	30000	0.0201	800	2	280.66	4,523
2-0100	Хаалт. ф15мм	ш	6800	16	108800	0.0645	800	2	280.66	14,475
2-0100	Хаалт. ф25мм	ш	5800	2	11600	0.0081	800	2	280.66	1,809
2-0100	Хаалт. ф20мм	ш	6000	2	12000	0.0081	800	2	280.66	1,809
3-4393	Хавчаар ш1к 2б	ш	1800	6	10800	0.006	800	2	280.66	1,347
1-4334	Хайрга	м3	6000	13.5279	81167	23.6738	5	1	453.71	53,705
3-6516	Хайрцаг	ш	1500	45	67500	0.045	800	2	280.66	10,104
	Халаалтын тогоо qхал=30000ккал/ц, qх.х=17000ккал/ц, аүк=85%	ш	10000000	1	10000000	0.17	800	1	216.56	29,452
3-4777	Хөндийрүүлэгч шс-10а	ш	2900	66	191400	0.066	800	2	280.66	14,819
2-1312	Хөтөвч /ком/	иж	75000	1	75000	0.0155	800	2	280.66	3,476
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	4000	0.4923	1969	0.0008	800	3	391.34	262
2-3021	Фланц 50мм	ш	10000	2	20000	0.0048	800	2	280.66	1,087
2-3041	Фланц ф-32	ш	4000	2	8000	0.0048	800	2	280.66	1,087
2-3038	Фланц ф-20	ш	2000	4	8000	0.0048	800	2	280.66	1,087
2-3041	Фланц ф-50	ш	4000	8	32000	0.0194	800	2	280.66	4,347
2-3020	Фланц ф-40	ш	3500	2	7000	0.0047	800	2	280.66	1,065
1-0861	Ф 8 мм шруп	ш	50	90	4500	0.0203	800	2	280.66	4,567
3-2822	Ф1х16мм2 поливинилхлорид тусгаарлагчтай утас	м	6000	61.2	367200	0.0612	800	2	280.66	13,741
2-0168	Ф15 мм термостат вентиль /гар тохируулагчтай/	ш	30000	15	450000	0.0042	800	2	280.66	945
1-4376	Ф32 мм хомутан бэхэлгээ	ш	240	5	1200	0.0000	800	2	280.66	10
1-0762	Цуйдан бариул	ш	1000	2.0142	2014	0.0003	800	2	280.66	56
1-0189	Цавуу	кг	2500	34.33	85825	0.0415	800	2	280.66	9,327
1-0744	Цайрдсан төмөр 25мм	кг	2300	51.84	119232	0.0518	800	1	216.56	8,981
2-1461	Цайрдсан ган хоолой ф 32мм /дулаалгатай/	м	24000	10	240000	0.03	800	3	391.34	9,392
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф 25мм /дулаалгатай/	м	20000	10	200000	0.02	800	3	391.34	6,261
1-4028	Цемент м-400	тн	210000	4.9799	1045773	5.0795	800	1	216.56	880,008
1-0863	Шураг 5х70мм	кг	2800	0.724	2027	0.0008	800	2	280.66	184
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	3200	0.0293	94	0.0000	800	2	280.66	7
2-0100	Шилжвэр ф25/32мм	ш	5000	2	10000	0.0081	800	2	280.66	1,809

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0100	Шилжвэр ф20/25мм	ш	5000	4	20000	0.0161	800	2	280.66	3,619
2-0100	Шилжвэр ф20/32мм	ш	5000	2	10000	0.0081	800	2	280.66	1,809
2-1447	Шилжвэр ф-100х50мм	ш	15000	18	270000	0.0022	800	2	280.66	503
2-1447	Ширмэн трап	ш	7200	26	187200	0.1888	0	2	0	0
2-1717	Ширмэн таг	ш	130000	1	130000	0.1	800	2	280.66	22,453
1-4525	Шар шавар	м3	1200	1.8	2160	2.7	5	1	453.71	6,125
1-0879	Электрод э-42	кг	4500	28.3507	127578	0.0567	800	2	280.66	12,731
3-5845	Эпоксид муфт квэн-5	ш	420	36	15120	0.036	800	2	280.66	8,083
1-0207	Эмаль будаг	кг	8416	0.0025	21	0	800	2	280.66	1
1-4559	Эрэг боолт м 14х60мм, м 16х50	кг	5200	7.2	37440	0.0081	800	1	216.56	1,410
3-8011	Багцлагч	ш	50	18	900	0.0108	800	1	216.56	1,871
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	12500	1.808	22600	0.0615	5	2	583.93	179
3-8010	Баригч	ш	7800	9	70200	0.009	800	1	216.56	1,559
1-0750	Боодлын ган тууз	кг	1500	10.8344	16252	0.0108	800	1	216.56	1,877
3-4556	Боолт	кг	2000	2.04	4080	0.461	800	2	280.66	103,516
2-2813	Бохир усны хуванцар хоолой d-110	м	12000	43.86	526320	0.0877	800	3	391.34	27,463
2-2809	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	4500	28.56	128520	0.0286	800	3	391.34	8,941
	Бохир усны хуванцар хоолой.110 мм	м	23000	6.06	139380	0.0781	800	3	391.34	24,438
	Бохир усны хуванцар хоолой.160 мм	м	30000	6.06	181800	0.0242	800	3	391.34	7,589
2-3012	Бохир усны худгийн таг	ш	33000	1	33000	0.209	800	2	280.66	46,926
2-0466	Бохир шүүгч ф32мм	ш	55000	3	165000	0.0036	800	2	280.66	808
2-0466	Бохир шүүгч ф25мм	ш	30000	1	30000	0.0012	800	2	280.66	269
1-0421	Бууны сум	ш	1000	0.4	400	0.002	800	2	280.66	460
1-3824	Бэхэлгээ төмөр	кг	1400	34.135	47789	0.0386	800	2	280.66	8,661
1-4035	Бэхэлгээний төмөр	ш	900	8	7200	0.0045	800	1	216.56	783
3-4640	Бэхэлгээний дэгээ кн 18	ш	3500	1	3500	0.001	800	2	280.66	225
3-7304	Бүслүүрийн хомут	кг	1200	122.3	146760	0.1345	800	1	216.56	23,307
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм	ш	8000	5	40000	0.006	800	2	280.66	1,358
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм	ш	7000	4	28000	0.0048	800	2	280.66	1,087
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм	ш	8500	3	25500	0.0036	800	2	280.66	815

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-3131	Агшин зуурын ус халаагч /2.2квт.220в/	ш	450000	1	450000	0.005	800	2	280.66	1,118
1-0062	Анкерын боолт	кг	4000	8.8	35200	0.0099	800	2	280.66	2,233
2-1163	Ахуйн усны насос. h=15м, g=3.6м/цаг	ш	500000	2	1000000	0.16	800	2	280.66	35,924
1-0035	Асбестоцемент /шавардлага болон тусгаарлалтын/	кг	1600	5.8	9280	0.006	0	2	0	0
1-0844	Асбестон утас	кг	2600	3.5259	9167	0.0043	800	2	280.66	958
1-4212	Арчих материал	кг	500	0.0753	38	0.0001	800	1	216.56	13
1-0733	Арматур	тн	2025000	0.1819	368348	0.1819	800	1	216.56	31,514
1-4543	Голын элс	м3	5000	15.4115	77058	25.429	5	1	453.71	57,687
1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг	550	0.8005	440	0.0008	800	1	216.56	139
1-0744	Газардуулгын төмөр д=6мм	кг	1100	3	3300	0.003	800	1	216.56	520
1-0744	Газардуулгын шин	кг	2400	121.5	291600	0.1215	800	1	216.56	21,050
1-0744	Газардуулгын шин д=8мм	кг	2400	40	96000	0.04	800	1	216.56	6,930
3-3808	Гадна гэрэлтүүлэгчийн самбар /1270hx1000x375/	ш	320000	1	320000	0.1	800	2	280.66	22,453
1-0525	Ган утас	кг	1200	23.4	28080	0.0234	800	1	216.56	4,054
2-1451	Ган хоолой ф15мм	м	8000	70	560000	0.112	800	3	391.34	35,064
2-2324	Ган хоолой ф32мм	м	4000	3	12000	0.006	800	3	391.34	1,878
2-1451	Ган хоолой ф25мм	м	15000	23	345000	0.0368	800	3	391.34	11,521
2-1451	Ган хоолой ф20мм	м	14500	108	1566000	0.1728	800	3	391.34	54,099
2-2325	Ган хоолой ф50мм	м	9500	6.18	58710	0.0261	800	3	391.34	8,165
2-1454	Ган яндан хоолой ф 32мм	м	19000	10	190000	0.034	800	3	391.34	10,644
2-1451	Ган яндан, ф15мм /дулаалгатай/	м	9600	1	9600	0.001	800	3	391.34	313
2-1454	Ган яндан, ф32мм /дулаалгатай/	м	20000	15	300000	0.051	800	3	391.34	15,967
2-1451	Ган яндан, ф20мм /дулаалгатай/	м	14000	3	42000	0.006	800	3	391.34	1,878
1-3825	Ган бүтээц	кг	2600	28.05	72930	0.0365	800	1	216.56	6,317
2-0100	Ган бөмбөлгөн хаалт, ф 25мм	ш	15000	4	60000	0.0161	800	2	280.66	3,619
2-0100	Ган бөмбөлгөн хаалт, ф 20мм	ш	10000	3	30000	0.0121	800	2	280.66	2,714
2-0100	Ган бөмбөлгөн хаалт, ф15мм	ш	7000	4	28000	0.0161	800	2	280.66	3,619
2-0101	Ган бөмбөлгөн хаалт, ф32мм	ш	25000	6	150000	0.0374	800	2	280.66	8,395
3-6361	Гарах гэрэлтүүлэгч	ш	22000	1	22000	0.013	800	2	280.66	2,919

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-6450	Гэрэлтүүлэгч 8вт леди	ш	10000	4	40000	0.0004	800	2	280.66	90
3-6450	Гэрэлтүүлэгч 25вт леди	ш	10000	4	40000	0.0004	800	2	280.66	90
3-3808	Гэрэлтүүлэгчийн самбар Ip31 /550x500x165/	ш	170000	1	170000	0.1	800	2	280.66	22,453
3-3734	Еренхий самбар Ip54 / 1800x800x300 /	ш	250000	1	250000	0.119	800	2	280.66	26,719
1-4240	Ердийн тоосго м-50	1000ш	300000	1.028	308400	4.0863	140	1	216.56	123,890
1-0419	Давирхайтай олс	кг	6000	2.07	12420	0.0021	0	2	0	0
1-4162	Дайрга	м3	12000	1.638	19656	3.276	5	1	453.71	7,432
3-5118	Далд тавих нэг туйлт хоёр даралттай унтраалга 230в, 16а, Ip20	ш	3500	1	3500	0.001	800	2	280.66	225
3-5118	Далд тавих нэг туйлт нэг даралттай унтраалга 230в, 16а, Ip20	ш	3500	9	31500	0.009	800	2	280.66	2,021
3-5114	Далд тавих, газардуулагч контагкттай хоёрлосон розетка. 230в, 25а, Ip20	ш	7000	27	189000	0.216	800	2	280.66	48,498
3-4619	Дэгээ кв-22	ш	2500	66	165000	0.066	800	2	280.66	14,819
1-0129	Дюбель	ш	500	0.016	8	0.0001	800	2	280.66	20
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой хоолой,150x150мм	м	24000	31.3403	752166	0.4122	800	2	280.66	92,548
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	240000	0.2281	54744	0.1369	5	1	453.71	310
3-2751	Зэс утас (зөөлөн)	кг	6500	0.06	390	0.0001	800	2	280.66	13
2-2893	Жийргэвч, ф 25:20	ш	200	4	800	0.0000	800	2	280.66	7
3-5118	Ил угсрах нэг туйлт унтраалга. 230в, 16а, Ip44	ш	5000	5	25000	0.005	800	2	280.66	1,123
3-5114	Ил тавих, газардуулагч контагкттай тагтай хамгаалагдсан розетка. 230в, 25а, Ip65	ш	4000	3	12000	0.024	800	2	280.66	5,389
3-6374	Люмисцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч 230в, 2*28вт, Ip20	ш	24000	21	504000	0.021	800	2	280.66	4,715
3-6374	Лед чийдэнтэй ус чийгний хамгаалалттай таазны гэрэлтүүлэг. 230в, 30вт, Ip44	ш	24000	3	72000	0.036	800	2	280.66	8,083
3-6374	Лед чийдэнтэй ус чийгний хамгаалалттай хананы гэрэлтүүлэг. 230в, 30вт, Ip44	ш	24000	3	72000	0.036	800	2	280.66	8,083
3-6374	Лед чийдэнтэй таазны гэрэлтүүлэг. 230в, 30вт, Ip20	ш	24000	12	288000	0.0012	800	2	280.66	269

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-0035	Кабель асб 4х16 мм2	км	2800000	0.055	154000	0.1155	800	2	280.66	25,933
3-0035	Кабель асб 3х4 мм2	км	1100000	0.07	77000	0.147	800	2	280.66	33,006
2-2908	Кронштейн	кг	850	2.4	2040	0.0027	800	2	280.66	609
3-6516	Контактор кми10910 9а 220в	ш	80000	5	400000	0.005	800	2	280.66	1,123
2-2913	Нөөц усны сав	ш	800000	1	800000	0.142	800	2	280.66	31,883
2-1155	Манометр, обм 1-100	иж	30000	6	180000	0.0313	800	2	280.66	7,022
2-1447	Малгайвч ф-100мм	ш	5000	1	5000	0.0073	800	2	280.66	1,630
1-4323	Модон таг	м2	4000	1.865	7460	0.0828	5	2	583.93	242
3-2820	Пвх тусгаарлагчтай ф1х2,5мм2 зэс утас	м	1300	2080.6	2704780	2.0806	800	2	280.66	467,153
3-2822	Пвх тусгаарлагчтай ф1х10мм2 зэс утас	м	3500	255	892500	0.255	800	2	280.66	57,255
3-2820	Пвх тусгаарлагчтай ф1х6мм2 зэс утас	м	1800	51.5	92700	0.0515	800	2	280.66	11,563
3-2820	Пвх тусгаарлагчтай ф1х4мм2 зэс утас	м	1400	1030	1442000	1.03	800	2	280.66	231,264
2-2819	Пнд уян хоолой ф20мм	м	300	10.1	3030	0.0015	800	3	391.34	474
1-0418	Олс	кг	6000	3.5227	21136	0.0036	800	2	280.66	815
2-1447	Отвод ф-100мм	ш	7200	11	79200	0.0013	800	2	280.66	299
2-1136	Отвод ф-50мм	ш	3000	14	42000	0.0019	800	2	280.66	431
3-6374	Ослын гэрэлтүүлэгч. 230в, 2х8вт, Ip20	ш	34000	5	170000	0.06	800	2	280.66	13,472
3-3605	Ослын гэрэлтүүлгийн самбар Ip31 /405х320х120/	ш	100000	1	100000	0.052	800	2	280.66	11,675
2-2718	Өнцөг холбогч ф20мм	ш	500	250	125000	0.0325	800	2	280.66	7,297
2-0364	Өвдөг 400х300мм	ш	17000	2	34000	0.0027	800	2	280.66	608
2-0364	Өвдөг 150х150мм	ш	15200	9	136800	0.0122	800	2	280.66	2,734
3-3815	0.7м өндөртэй II-8вт Ip65 леди гэрэлтуулэгч	ш	150000	4	600000	0.24	800	2	280.66	53,887
3-7131	0.4кв-ын төгсгөлийн тулгуур акн-2	ш	480000	1	480000	0.22	800	1	216.56	38,115
3-7131	0.4кв-ын дундын тулгуур пн-2	ш	480000	5	2400000	1.1	800	1	216.56	190,573
3-7131	0.4кв-ын өнцгийн тулгуур уан-2	ш	480000	5	2400000	1.1	800	1	216.56	190,573
3-3250	3 фазын автомат таслуур	ш	30000	1	30000	0.001	800	2	280.66	225
3-3815	3м өндөр гэрэлтүүлэгчтэй шон	ш	180000	2	360000	0.12	800	2	280.66	26,943
				Хог, хаягдлын зардал:		0.664	0	1	0	0
					57,449,086					**4,367,803**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	9.42	40590	382,297
6008	Хоолой тайрах машин	6.42	2720	17,460
2003	Цахилгаан эргүүлэг	3.75	11480	43,050
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	1.04	18983	19,824
9008	Цахилгаан зүлгүүр	0.23	4470	1,049
9003	Цахилгаан өрөм	10.98	2531	27,790
2144	Шаттай машин	7.36	9400	69,184
2028	Автокран 5тн	4.33	59489	257,794
13200	Автомашин	4.76	13800	65,673
3122	Ацетиленийн генератор	0.03	6810	185
3033	Гагнуурын аппарат	55.75	35000	1,951,322
6004	Гар пресс	0.63	3370	2,123
9023	Гүний доргиур	5.82	12800	74,437
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.2	2860	562
9022	Доргиулагч	1.77	9115	16,134
1002	Өндөр хүчин чадалтай эксковатор 1.0м3	4.24	62500	264,975
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	1.29	58000	75,030
	Үйлчилгээний машин	7.78	13800	107,323
1018	140 морины хүчтэй бульдозер	0.24	115033	27,426
				3,403,637