"ЭНХИЙН ЖАРГАЛ КОНСТРАКШН" ХХК

Барилга хот байгуулалтын сайдын

2018 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн

43 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС /ХАВСРАЛТ 17/А /

ТӨСВИЙН ДУГААР: ЭЖК-22/2021

Баянзүрх дүүргийн 10-р хороо Баянзүрхийн гүүрний баруун хойд талд "Цэцэрлэгт хүрээлэн"-гийн тохижилтын ажлын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: **4 277 828 061** /Дөрвөн тэрбум хоёр зуун далан долоон сая найман зуун хорин найман мянга жаран нэгэн / төгрөг

БАТАЛГААЖУУЛСАН:

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН "ЭНХИЙН ЖАРГАЛ КОНСТРАКШН" ХХК

ЗАХИРАЛ Э.УНДАРМАА

2022 оны 08 сарын 11 өдөр

ХЯНАСАН:

ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН: / Л.ОЮУНГЭРЭЛ /

2022 оны 08 сарын 22 өдөр

ГҮЙЦЭТГЭСЭН:

МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН Т.БАТТУЛГА

Төсөв тооцсон: 2022 он 08 сарын 11 өдөр

Хаяг: Хан-Уул дүүрэг 20-р хороо 45В байр 104 тоот

Утас: 7608-4824, 90005665, 99004272

Барилга хот байгуулалтын сайдын

2018 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн

43 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР /ХАВСРАЛТ 17Б /

1.Ерөнхий мэдээлэл

1.Байгууллагын нэр: "Энхийн Жаргал Констракшн"ХХК.....

2.Тусгай зөвшөөрөлийн дугаар: ЗТ11-1552/17.....

3.Ажлын зургын нэр байршил шифр: ЭЖК-22/2021 Баянзүрх дүүргийн 10-р хороо Баянзүрхийн гүүрний баруун хойд талд "Цэцэрлэгт хүрээлэн" -гийн тохижилтын ажлын төсөв

4.Төсөвчний нэр хаяг утас,и-майл хаяг: Т.Баттулга утас: 99007155

2.Төсвийн тухай тэмдэглэл

-Барилгын төсвийн боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив ажлын зургийн жагсаалт /БА,ББ, ХАС,ХТ,ДГ,ГД,ГБУ,ГЦ,ГХ/;

-Засварын ажлын хэмжилтийн зураг.....

-Ажлын нэр төрөл хийц эдлэл суурь хана хучилтын тухай товч тэмдэглэл;

-Төмөрбетон карказ, шохойн блок, тоосгон дүүргэлтэй.....

-Гал ариун цэврийн зөвшөөрөл экспертиз хийгдсэн тухай;

-.....

-Гадна шугам шүлжээ,дулаан,цэвэр,бохир ус,цахилгаан,холбооны шугам эх үүсвэрийн байдал;

-.....

-Ажлын тоо хэмжээ ,материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх талаарх мэдээлэл;

Тоо хэмжээ зөрөөгүй ба . БХБСайдын 2019.12.30-нй өдрийн 217 дугаар тушаалаар батлагдсан тарифт цалингийн жишиг үнэ 2021 онд хийгдэхээр төсвийг хийсэн.

-Материалын үнийг ямар баримтаас авсан тухай материалыг хаанаас тээвэрлэсэн тухай тэмдэглэл;

Улаанбаатар хот 5-15км.....

-Халаалтын зуух ЦТП гүний худаг зэргийг хэрхэн төсөвт тусгасан тухай;

-.....

Тухайн барилгад суурилуулах тоног төхөөрөмж болон түүний угсгах ажлын төсөвт өртгийг тодорхойлсон онцлог;

-.....

-Төсөвт өртгийн дүн;.....төгрөгөөр

-Барилгын эзлэхүүн м, куб;.....

-Барилгын нийт талбай м кв;.....

-Ашиглалтын талбай;.....

-1 м куб-ын өртөг.....

-1 м кв-ын өртөг.....

Тайлбар бичсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин

МОНГОЛ УС
20-12 ХХ2845
Төрөлтөн
БАТТУЛГА
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
БУЗА
2020-2023

/Т.Баттулга/

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

БАЯНЗҮРХИЙН ГҮҮРНИЙ БАРУУН ХОЙД ТАЛД "ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН" ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ						
	Захиалагч:	Баянзүрх Дүүргийн ЗДТГ	Зураг төслийн гүйцэтгэгч:	"Энхийн жаргал консракшн" ХХК	Тайлбар:	Улсын төсөв
	Төсөв өртгийн нийт дүн:	Тохижилт:	ГИШС:	Т/төхөөрөмж, +:	Зураг төсөл	хүчин чадал /м²/
	4 277 828 061	**3 009 173 020.0**	**562 322 471**	**646 332 570**	**60 000 000**	**100 000.0**

№	Барилга угсралтын ажлын Тодорхойлолт	Төсөвт өртөг /төг/	Хүчин чадал	нэгж өртөг /төг/	Жишиг нэгж хүчин чадал /төг/
	а/.Үндсэн барилга: Нийтийн бие засах газар-3ш				
1	а/.Нийтийн бие засах газрын барилга угсралтын ажил /3ш/:				
ББ	Барилга: 6 м х 8 м хэмжээтэй Давхарын тоо: 1 давхар Зоорьгүй, Талбайн хэмжээ:48м2х3 Суурь: Төмөрбетон баганан суурь Үндсэн хийц: Металл хийц Гадна хана: Сендвич 150мм, Дээвэр: Хавтгай	281 074 633	144	1 951 907	2 210 400.0
ЦБУ		41 435 315	144	287 745	
АС		7 237 710	144	50 262	
ДГ-ХТ		14 755 558	144	102 469	
Хэсгийн дүн:		**337 265 506.0**	**144**	**2 342 122**	
2	б/.Гүний худгын барилга угсралтын ажил /2ш/:				
ББ	Барилга: 3 м х 4 м хэмжээтэй Давхарын тоо: 1 давхар Зоорьгүй, Талбайн хэмжээ: 12м2х2 Суурь: Төмөрбетон шугаман суурь Үндсэн хийц: Даацын хана Төмөр бетон хучилт Гадна хана: 380 мм тоосгон,	80 279 391	24	3 344 975	
ДГ-ХТ		5 936 209	24	247 342	
Хэсгийн дүн:		**86 215 600.0**	**24**	**3 592 317**	
3	в/.Гадна инженерийн шугам сүлжээ:				
3.1	**Гадна цахилгааны шугамын ажил:**				
ГЦ	Гадна цахилгаан /м/: 0.4кВ 3х50 мм2 сип кабель	35 912 932.0	1 150.0	31 228.6	49 500
ГГ	Гадна гэрэл /м/: 1 толгойтой төмөр гэрэл /3-4м өндөр шугам сүлжээ орсон/	326 532 892.0	154.0	2 120 343.5	810 000
СЦ	Салбар шугам /Нийтийн бие засах газар, гүний худаг, бага оврын цэвэрлэх байгууламжийн салбар 5х35мм2 кабель	94 446 196.0	1 700.0	55 556.6	80 460
Хэсгийн дүн:		**456 892 020.0**			
3.2	**Гадна ус хангамжийн шугамын ажил:**				
УХ	Гадна ус хангамж /м/: Шинээр ф-50мм HDPE PE50 труба	66 135 138.0	350.0	188 957.5	350 640.0
ГХ	Гүний худаг /40-50м/	23 684 375.0	2.0	11 842 187.5	
Хэсгийн дүн:		**89 819 513.0**			
3.3	**Ариутгах татуургын шугамын ажил:**				
АТ	Ариутгах татуургын шугам /м/: Хүчитгэсэн хуванцар хоолой ф150 мм, 1000мм бохирын худаг-3ш	15 610 938.0	59.0	264 592.2	538 200
Хэсгийн дүн:		**15 610 938.0**			

4	г/.Тохижилтын ажил:				
4.1	Явган болон дугуйн замын ажил /Будагтай/	777 550 525	9 759	79 675.23	58 140
4.2	Дугуй түрээсийн талбайн ажил	14 056 805	301	46 700.35	58 140
4.3	Худалдааны гудамжны талбайн ажил	25 412 736.0	504.2	50 402.09	58 140
4.4	Хүүхдийн тоглоомын талбайн ажил	41 023 145.0	540.0	75 968.79	153 000.0
4.5	Түргэн хоолны хэсгийн талбайн ажил	85 708 342.0	1 775.7	48 267.90	58 140
4.6	Тэшүүрийн талбайн ажил /түшэц ханатай/	268 055 654.0	1 256.0	213 420.11	153 000.0
4.7	3Vs3-ийн сагсан бөмбөгийн талбайн ажил /Сандал болон зориулалтын хавтантай/	96 025 295.0	504.0	190 526.38	61 200.0
4.8	Гар бөмбөгийн талбайн ажил	3 251 417.0	159.0	20 449.16	61 200.0
4.9	Хөшөөт байгууламжын ажил	37 148 085.0	93.4	397 858.89	
4.1	Авто синема, задгай тайзны ажил	120 742 010.0	1 554.0	77 697.56	122 400.0
4.11	Ногоон байгууламжын ажил /Зүлэг тарих/	533 001 065.0	25 410.0	20 976.04	21 060.0
4.12	Гадна хашааны ажил	33 640 947.0	486.0	69 220.06	37 944.0
4.13	Үзэгчийн суудал хийх ажил	14 840 842.0	37.0	401 103.84	
4.14	Гэрэлт гудамж хийх ажил	14 794 593.0	377.0	39 242.95	
4.15	Чийрэгжүүлэлтийн талбайн ажил	9 904 194.0	18.0	550 233.00	
4.16	Ил мах шарах талбайн ажил	17 756 526.0	14.0	1 268 323	
4.17	Гол хаалга	40 915 752.0	1.0	40 915 752	
4.18	Экстрим-1 талбайн ажил	64 575 826.0	290.0	222 675	153 000.0
4.19	Экстрим-2 талбайн ажил	137 128 393.0	3 461.0	39 621	
4.2	Суваг шуудууны ажил	69 883 886.0	173.0	403 953	350 280.0
4.21	Ногоон байгууламж /ш/: Бут сөөгний суулгац	127 834 586.0	6 470.0	19 758.05	9 000.0
4.22	Ногоон байгууламж /ш/: Нарс суулгац	36 711 914.0	800.0	45 889.89	68 940.0
4.23	Ногоон байгууламж /ш/: Үхрийн нүдний суулгац	405 745.0	16.0	25 359.06	13 140.0
4.24	Ногоон байгууламж /ш/: Чацаргана модны суулгац	1 453 435.0	64.0	22 709.92	13 140.0
4.25	Ногоон байгууламж /ш/: Гацуур суулгац	12 564 428.0	50.0	251 288.56	68 940.0
4.26	Ногоон байгууламж /ш/: монос суулгац	1 305 768.0	40.0	32 644.20	14 508.0
Хэсгийн дүн:		**2 585 691 914.0**			
3	в/. Тоног төхөөрөмж, зураг төслийн үнэ:				
	Зураг төслийн үнэ	60 000 000.0			
	Тоног төхөөрөмж:	646 332 570.0			
Хэсгийн дүн:		**706 332 570.0**			
	Бүгд үнэ	**4 277 828 061**	**100 000.0**	**42 778**	

Тайлбар: БХБЯамны сайдын 2016 оны 12-р сарын 28 өдрийн 203 дугаар тушаалаар батлагдсан нэгж хүчин чадлын жишиг үнэлгээнд холбогдох 2021 оны /иргэний барилга-1.8/ үнийн индексийг хэрэглэв. 2022 онд хийгдэх ажлууд тул 2022 оны тариф цалин, материалын үнээр оруулав.

Хянасан эксперт:...../ /

Төсөв зохиосон:...../Т.Баттулга/

НЭГДСЭН ТӨСӨВ

БАЯНЗҮРХИЙН ГҮҮРНИЙ БАРУУН ХОЙД ТАЛД "ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН" ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Д/Д	Зардлын нэр	Нийтийн Бие засах газрын барилга /3ш/	Гүнийн Худаг /Барилга угсралт 2ш/	Гадна цэвэр усны шугам сүлжээ	Гадна бохир ус	Цахилгаан хангамж, гэрэлтүүлэг	Тохижилтын ажил	Тоног төхөөрөмж	ДҮН
1	Цалин	58 402 404	22 144 945	6 881 912	3 930 248	100 792 522	509 472 384		701 624 415
2	Материал	172 983 064	33 941 901	54 901 262	5 862 479	206 383 919	1 190 687 707	561 150 000	2 225 910 332
3	Тээвэр	1 442 046	750 621	601 559	228 779	2 523 953	62 898 058		68 445 016
4	Машин ашиглалт	3 594 163	1 350 618	3 280 855	539 307	3 823 983	30 265 194		42 854 120
	Шууд зардлын дүн	**236 421 677**	**58 188 085**	**65 665 588**	**10 560 813**	**313 524 377**	**1 793 323 343**	**561 150 000**	**3 038 833 883**
5	Нэмэгдэл зардал /61%/	18 200 960	6 901 415	2 144 730	1 224 852	31 411 731	158 775 764		218 659 452
6	Ашиг /15%/	38 193 396	9 763 425	10 171 548	1 767 850	51 740 416	292 814 866		404 451 500
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**292 816 033**	**74 852 925**	**77 981 866**	**13 553 515**	**396 676 524**	**2 244 913 973**	**561 150 000**	**3 661 944 835**
7	НӨАТ 10%	29 281 603	7 485 293	7 798 187	1 355 351	39 667 652	224 491 397	56 115 000	366 194 484
8	Норомчлолыг сан 0.18%	527 069	134 735	140 367	24 396	714 018	4 040 845	1 010 070	6 591 501
	Дүн	**322 624 705**	**82 472 953**	**85 920 420**	**14 933 263**	**437 058 194**	**2 473 446 216**	**618 275 070**	**4 034 730 819**
9	Захиалагчийн албаны зардал	5 856 321	1 497 059	1 559 637	271 070	7 933 530	44 898 279	11 223 000	73 238 897
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	-	-	-	-	-	-	-	60 000 000
11	Зураг төсөл зохиогчын хяналтын зардал	2 928 160	748 529	779 819	135 535	3 966 765	22 449 140	5 611 500	36 619 448
	Дүн	**331 409 186**	**84 718 541**	**88 259 876**	**15 339 868**	**448 958 490**	**2 540 793 635**	**635 109 570**	**4 204 589 165**
12	Магадлашгүй ажил 2%	5 856 321	1 497 059	1 559 637	271 070	7 933 530	44 898 279	11 223 000	73 238 897
13	Бусад нэмэлт ажил	-	-	-	-	-	-	-	-
	ДҮН	**337 265 506**	**86 215 600**	**89 819 513**	**15 610 938**	**456 892 021**	**2 585 691 914**	**646 332 570**	**4 277 828 061**

Төсөв зохиосон: / Т.Баттулга/

"ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН" ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТӨСӨВ

№	Брэнд	Тоног төхөөрөмжийн нэр марк	Хийцийн нэр	Тоо ширхэг	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1	Хятад		Хүүхдийн гулсуур бүхий 6 цамхагт ком тоглоом	1	58 000 000	58 000 000
2	Хятад		Хүүхдийн гулсуур бүхий 4 цамхагт ком тоглоом	1	48 000 000	48 000 000
3			Сандал	40	480 000	19 200 000
4			Хогын сав /2 ялган ангилдаг/	50	450 000	22 500 000
5			Хүүхдийн тоглоом /Пүрштэй тоглоом/	5	400 000	2 000 000
6			Хүүхдийн дүүжин даажин тоглоом	3	1 200 000	3 600 000
7			Хүүхдийн савлуур тоглоом	3	1 800 000	5 400 000
8			Модон сүүдрэвч ком	19	4 800 000	91 200 000
9			Модон гүүр 6х5	2	8 000 000	16 000 000
10	Хятад		Чийрэгжүүлэх төхөөрөмж суулгах /3 үйлдэлтэй/	4	5 200 000	20 800 000
11			Турник /3 өөр түвшиний/	1	850 000	850 000
12			Суга турник	2	900 000	1 800 000
13			Дүүжлэгдэг төхөөрөмж	1	1 500 000	1 500 000
14			Чийрэгжүүлэх төхөөрөмж /1үйлд/	5	3 300 000	16 500 000
15			Чийрэгжүүлэх төхөөрөмж /3үйлд/	3	5 200 000	15 600 000
16			Фитнессийн төхөөрөмж	6	3 000 000	18 000 000
17			Сагсанбөмбөгийн шийд	2	1 800 000	3 600 000
18			Гар бөмбөгийн шон, тор	1	1 000 000	1 000 000
19			Хөлбөмбөгийн хаалга	2	800 000	1 600 000
20			Цэвэрлэх станц /Эколос 50 хүн, 10м3/	3	66 000 000	198 000 000
20			10/0.4 кв-ын 63ква чадалтай КТПН	1	16 000 000	16 000 000
		Дүн				**561 150 000**
		Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 10%				56 115 000
		Норомчлолын сан 0.18%				1 010 070
		Дүн				618 275 070
		Захиалагчын хяналтын зардал 2%				11 223 000
		Зохиогчын хяналтын зардал				5 611 500
		Дүн				635 109 570
		Магадлашгүй ажлын зардал 2%				11 223 000
		Дүн				**646 332 570**

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**58 402 404**
2	**Материал**	**172 983 064**
3	**Тээвэр**	**1 442 046**
4	**Машин ашиглалт**	**3 594 163**
	Шууд зардлын дүн	**236 421 677**
5	**Нэмэгдэл зардал /61 %/**	**18 200 960**
6	**Ашиг / 15%/**	**38 193 396**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**292 816 032**
7	**НӨАТ 10%**	**29 281 603**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**527 069**
	Дүн	**322 624 705**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**5 856 321**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**2 928 160**
	Дүн	**331 409 186**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**5 856 321**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**337 265 506**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-020-01	Ургамлын хөрсийг гараар хуулах	м2	291	2.0 / 2	0.47 /	135.577 /	5212 / 5212	706627 /	706 627
01-270-02	0.25м3 багтаамжтай шанагат экскдвататороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	28.2	2.0 / 2	0.01 /	0.341 /	5212 / 5212	1778 /	1 778
01-050-02	Суурийн нүх гараар ухах	м3	1.95	2.4 / 2	4.11 /	8.014 /	5587 / 5212	44774 /	44 774
01-400-05	Суурийг түрж булах	м3	21	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-190-08	Шал, довжоон доор хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	58.2	2.0 / 2	0.16 /	9.551 /	5212 / 5212	49778 /	49 778

Нийт Хүн/цаг: 153.48 / 0 *Үндсэн цалин:* 802 957

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 136 503

Нэмэгдэл цалин: 297 094

Нийт цалин: 1 236 553

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 166 935

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 168 171

Ажиллах хүчний зардал: **1 571 659**

СУУРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	1.8	2.4 / 2	1.1 / 1.49	1.984 / 2.67	5587 / 5212	11083 / 13941	25 024
06-010-08	Баганан суурь цутгах	м3	5.4	2.8 / 2	9.84 / 0.51	53.156 / 2.75	5962 / 5212	316916 / 14354	331 270
06-050-13	Баганан суурь арматурчилах /илүү гарсан/	тн	0.132	6.0 / 2	35.2 / 5	4.646 / 0.66	8202 / 5212	38110 / 3440	41 550
08-040-10	Сууринд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	78.48	2.9 / 2	0.49 / 0.01	38.636 / 0.63	6056 / 5212	233978 / 3272	237 250
06-230-06	Довжоо цутгах	м3	2.7	2.8 / 2	13.71 / 1.53	37.015 / 4.13	5962 / 5212	220684 / 21531	242 215

Нийт Хүн/цаг: 135.44 / 10.85 *Үндсэн цалин:* 877 309

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин:	149 143
Нэмэгдэл цалин:	324 604
Нийт цалин:	1 351 056
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	182 393
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	183 744
Ажиллах хүчний зардал:	**1 717 192**

МЕТАЛЛ ХИЙЦИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-040-04	Металл тулгуур угсрах /МТ1-2/	тн	1.671	4.2 / 2	25.54 / 3.03	42.676 / 5.06	7058 / 5212	301206 / 26389	327 595
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх /МТ1-2/	тн	1.671	3.2 / 2	6.65 / 5.17	11.12 / 8.64	6304 / 5212	70102 / 45044	115 146
09-140-04	Металл дам нуруу угсрах	тн	1.041	3.8 / 2	11.9 / 0.03	12.392 / 0.03	6767 / 5212	83855 / 179	84 034
09-140-04	Металл налуу дам нуруу угсрах	тн	1.194	3.8 / 2	11.9 / 0.03	14.213 / 0.04	6767 / 5212	96179 / 205	96 385
09-140-04	Металл нэмэлт хаяг самбар тогтоох	тн	0.102	3.8 / 2	11.9 / 0.03	1.214 / 0.00	6767 / 5212	8216 / 18	8 234
09-140-04	Төмөр холбоос угсрах /С төмөр/	тн	4.86	3.8 / 2	11.9 / 0.03	57.852 / 0.16	6767 / 5212	391484 / 836	392 320
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	7.2	3.2 / 2	6.65 / 5.17	47.915 / 37.24	6304 / 5212	302053 / 194087	496 140
09-170-04	Төмөр хийц будах	тн	11.76	4.0 / 2	4.56 / 0.01	53.66 / 0.16	6921 / 5212	371379 / 840	372 219

Нийт Хүн/цаг:	241.04 / 51.34	*Үндсэн цалин:*	1 892 072
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	321 652
		Нэмэгдэл цалин:	700 067
		Нийт цалин:	2 913 791
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	393 362
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	396 276
		Ажиллах хүчний зардал:	**3 703 429**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-340-04	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар барилгын гадна хана хийх	м2	266.85	3.4 / 2	2.69 / 0.09	717.827 / 22.95	6459 / 5212	4636441 / 119611	4 756 052
12-140-04	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	170.7	3.4 / 2	2.89 / 0.07	493.323 / 11.61	6459 / 5212	3186373 / 60499	3 246 872
08-050-10	0.12м-ын өргөн ердийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	105.9	3.0 / 2	2.46 / 0.52	260.8 / 55.06	6150 / 5212	1603920 / 286959	1 890 879

Нийт Хүн/цаг: 1471.95 / 89.61

Үндсэн цалин:	9 893 803
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	1 681 946
Нэмэгдэл цалин:	3 660 707
Нийт цалин:	15 236 457
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	2 056 922
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2 072 158
Ажиллах хүчний зардал:	**19 365 536**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-750-05	Металл вакум цонх хананд суулгах	м2	35.58	3.6 / 2	0.88 / 0.05	31.346 / 1.74	6613 / 5212	207291 / 9087	216 378
10-600-05	Гадна цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	35.58	3.0 / 2	0.15 / 0.01	5.408 / 0.43	6150 / 5212	33260 / 2225	35 485
10-670-05	Хананд хаяг тэмдэлэгээ тогтоох	иж бүр-дэл	6	5.0 / 2	0.72 / 0	4.326 / 0.00	7604 / 5212	32895 / 12	32 907

Нийт Хүн/цаг: 41.08 / 2.17

Үндсэн цалин:	284 770
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	48 411
Нэмэгдэл цалин:	105 365
Нийт цалин:	438 546

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 59 204

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 59 642

Ажиллах хүчний зардал: **557 392**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-400-05	Цонхонд хуванцар тавиур суулгах	м2	5.9	3.7 / 2	6.06 / 0.34	35.733 / 1.98	6690 / 5212	239052 / 10332	249 384
11-240-05	Довжоонд чулуун наах	м2	18	3.1 / 2	2.5 / 0.26	45.052 / 4.75	6227 / 5212	280540 / 24767	305 307
06-010-04	Хаяавч цутгах	м3	11.34	2.4 / 2	0.76 / 1.49	8.643 / 16.85	5587 / 5212	48290 / 87829	136 119
11-060-04	Хаяавчинд цементэн тэгшилгээ хийх	м2	72	2.6 / 2	0.21 / 0.12	15.278 / 8.64	5774 / 5212	88217 / 45032	133 249
15-410-04	Хиймэл хавтанцараар тоосгон хананд дээр плита наах	м2	176.4	3.5 / 2	1.95 / 0.11	343.398 / 19.23	6536 / 5212	2244449 / 100214	2 344 663
15-700-08	Угаагуурын дээр толь тогтоох	м2	22.95	4.0 / 2	1.4 / 0.04	32.13 / 0.9	6921 / 5212	222372 / 4665	227 037
10-660-05	Чийгтэй нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	156	3.7 / 2	2.13 / 0.07	332.28 / 11.54	6690 / 5212	2222953 / 60167	2 283 121
10-790-05	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	101.43	3.6 / 2	1.08 / 0.02	110.031 / 1.63	6613 / 5212	727637 / 8511	736 148
08-270-11	Ариун цэврийн өрөөнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний төмөр ниржин бариул хийх	у\м	18	4.2 / 2	3.84 / 0.12	69.082 / 2.18	7058 / 5212	487582 / 11352	498 934

Нийт Хүн/цаг: 991.63 / 67.7

Үндсэн цалин: 6 913 962

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1 175 374

Нэмэгдэл цалин: 2 558 166

Нийт цалин: 10 647 502

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1 437 413

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1 448 060

Ажиллах хүчний зардал: **13 532 975**

ШАЛНЫ АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-010-14	Бетон шал хийх /БМ200/	м3	14.4	2.2 / 2	4.25 / 3.69	61.256 / 53.14	5399 / 5212	330722 / 276945	607 667
11-030-08	1 үе шаваасан ус тусгаарлалт хийх	м2	159.1	3.2 / 2	0.24 / 0.01	38.836 / 2.07	6304 / 5212	244824 / 10780	255 604
11-160-08	Цементэн зуурмаг дээр плитан шал хийх	м2	159.1	3.1 / 2	0.94 / 0.15	149.124 / 24.66	6227 / 5212	928598 / 128531	1 057 128

Нийт Хүн/цаг: 249.22 / 79.86

Үндсэн цалин:	1 920 399
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	326 468
Нэмэгдэл цалин:	710 548
Нийт цалин:	2 957 415
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	399 251
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	402 208
Ажиллах хүчний зардал:	**3 758 874**

ДОТОР ЦЭВЭР БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-072-04	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	36	3.6 / 2	0.53 / 0.08	19.019 / 2.99	6613 / 5212	125771 / 15573	141 345
16-072-04	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	12	3.6 / 2	0.53 / 0.08	6.34 / 1	6613 / 5212	41924 / 5191	47 115
16-072-05	D=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	30	3.6 / 2	0.56 / 0.02	16.863 / 0.72	6613 / 5212	111515 / 3753	115 268
16-240-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	48	3.5 / 2	0.9 / 0.19	42.96 / 9.17	6536 / 5212	280787 / 47784	328 570
16-240-06	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	30	3.5 / 2	1.61 / 0.22	48.285 / 6.48	6536 / 5212	315591 / 33774	349 365
16-110-06	Бөмбөлгөн d=20мм байрлуулах /2 талдаа шилжүүлэгчтэй/	ш	78	3.6 / 2	1.56 / 0.04	121.633 / 3.2	6613 / 5212	804360 / 16668	821 028
18-140-05	Манометр суулгах	ш	3	4.0 / 2	0.45 / 0.02	1.36 / 0.06	6921 / 5212	9410 / 297	9 707
18-090-04	25мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	3	3.6 / 2	5 / 0.24	15.011 / 0.72	6613 / 5212	99268 / 3753	103 021
16-110-06	Бөмбөлгөн d=25мм байрлуулах	ш	3	3.6 / 2	1.56 / 0.04	4.678 / 0.12	6613 / 5212	30937 / 641	31 578
16-180-04	20мм голчтой янданд усны тоолуур угсрах	ш	3	3.5 / 2	6.08 / 0.53	18.234 / 1.58	6536 / 5212	119177 / 8240	127 418
24-120-04	Яндан хоолойд дулаалга хийх 25мм	м2	1.17	3.8 / 2	0.51 / 0.01	0.596 / 0.01	6767 / 5212	4030 / 59	4 089

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

24-120-04	Яндан хоолойд дулаалга хийх 20мм	м2	3.93	3.8 / 2	0.51 / 0.01	2 / 0.04	6767 / 5212	13537 / 199	13 735
17-030-06	Угаагуурын ус холигч байрлуулах	ш	24	3.8 / 2	0.93 / 0.02	22.248 / 0.48	6767 / 5212	150552 / 2502	153 054
17-040-07	Зайлах торхтой шамотон суултуур байрлуулах	1ком	15	4.0 / 2	4.59 / 0.97	68.799 / 14.5	6921 / 5212	476158 / 75600	551 758
17-040-04	Шулуун гаргалгаатай суултуур	ком	6	4.0 / 2	5.05 / 0.36	30.282 / 2.18	6921 / 5212	209582 / 11383	220 965
17-010-07	Хүйтэн ба халуун усны салбар шугамтай бүлэг угаагуур тавих	ш	24	4.0 / 2	3 / 0.14	71.935 / 3.34	6921 / 5212	497864 / 17387	515 251
17-050-04	Ханын ганцаарцилсан хөтөвч тавих	1ш	9	4.0 / 2	2.11 / 0.07	19.003 / 0.66	6921 / 5212	131523 / 3443	134 966
18-010-09	Агшин зуурын ус халаагч угсрах /5квт/	ш	3	4.0 / 2	2.29 / 0.36	6.86 / 1.09	6921 / 5212	47477 / 5676	53 153
38-540-07	Цахилгаан гар хатаагч угсрах	ш	12	3.1 / 2	0.8 / 0.06	9.6 / 0.72	6227 / 5212	59779 / 3753	63 532
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-110 холбох хэрэгсэлийн хамт	м	60	4.0 / 2	0.87 / 0.01	52.098 / 0.31	6921 / 5212	360570 / 1626	362 196
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой d-50 холбох хэрэгсэлийн хамт	м	30	4.0 / 2	0.94 / 0.00	28.08 / 0.04	6921 / 5212	194342 / 222	194 564

Нийт Хүн/цаг: 605.88 / 49.41 *Үндсэн цалин:* 4 341 676

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 738 085

Нэмэгдэл цалин: 1 606 420

Нийт цалин: 6 686 182

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 902 635

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 909 321

Ажиллах хүчний зардал: **8 498 137**

ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-270-06	Гэрэлтүүлгийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах /ГС/	ком	3	3.5 / 2	6.43 / 0.02	19.29 / 0.06	6536 / 5212	126079 / 313	126 392
38-590-05	3 фазын электрон тоолуур угсрах /CE303 S31, 100A, 380B/	ш	3	4.0 / 2	0.78 /	2.349 /	6921 / 5212	16257 /	16 257
38-490-59	Контактор КМИ11810 18А 380В	ш	3	4.0 / 2	0.99 / 0.00	2.97 / 0.00	6921 / 5212	20555 / 19	20 574
38-170-56	Цэнэг шавхагч угсрах /ОПС1-В4 U=380В8 I=30kA/	иж бүрэн	3	4.0 / 2	1.98 / 0.03	5.934 / 0.08	6921 / 5212	41069 / 438	41 507
20-250-04	1х100вт Лед чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах /IP44/	ширхэг	3	2.9 / 2	0.71 / 0.00	2.142 / 0.01	6056 / 5212	12972 / 31	13 003

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

20-250-04	1х60вт Лед чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	24	2.9 / 2	0.71 / 0.00	17.136 / 0.05	6056 / 5212	103776 / 250	104 026
20-250-04	1х60вт өдрийн чийдэнтэй таазны гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	12	2.9 / 2	0.71 / 0.00	8.568 / 0.02	6056 / 5212	51888 / 125	52 013
20-250-04	1х18вт Лед чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах Ip20	ширхэг	6	2.9 / 2	0.71 / 0.00	4.284 / 0.01	6056 / 5212	25944 / 63	26 006
20-230-05	Хоёрлосон далд унтраалга тавих /2 даралтад 230В, 16А, IP20/	ширхэг	6	3.0 / 2	0.21 / 0.00	1.26 / 0.02	6150 / 5212	7749 / 125	7 874
20-230-05	2 даралттай хамгаалагдсан унтраалга. 10А, 220В	ширхэг	3	3.0 / 2	0.21 / 0.00	0.63 / 0.01	6150 / 5212	3875 / 63	3 937
20-230-10	Ил тавих, газардуулагч контакттай, тагтай ванны хамгаалагдсан розетк, 230В, 25А, IP65	ширхэг	18	3.0 / 2	0.21 / 0.00	3.78 / 0.02	6150 / 5212	23247 / 94	23 341
20-230-05	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ширхэг	30	3.0 / 2	0.21 / 0.00	6.3 / 0.12	6150 / 5212	38745 / 625	39 370
20-210-04	Унтраалга розетканы салбарлах хайрцаг тавих	ш	27	3.3 / 2	0.47 / 0.14	12.609 / 3.78	6381 / 5212	80458 / 19701	100 159
20-170-04	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	240	2.8 / 2	0.07 / 0.03	16.08 / 7.2	5962 / 5212	95869 / 37526	133 395
20-170-09	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	120	3.0 / 2	0.03 / 0.09	3.6 / 10.8	6150 / 5212	22140 / 56290	78 430
20-160-13	Гал дэмждэгг.й ПВХ-хуванцар хоолой, Ф16мм	метр	180	3.0 / 2	0.08 / 0.05	14.94 / 8.46	6150 / 5212	91881 / 44094	135 975
20-160-09	Хуванцар хоолойг бетонд угсрах д-50 мм2	метр	2	3.0 / 2	0.23 / 0.16	0.456 / 0.32	6150 / 5212	2804 / 1657	4 462
38-350-26	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг тоосгон сууринд угсрах	м	120	3.0 / 2	0.49 / 0.01	58.8 / 1.32	6150 / 5212	361620 / 6880	368 500
38-350-11	40*4мм цайрдсан туузан төмөр	м	180	3.4 / 2	0.23 / 0.01	41.4 / 1.58	6459 / 5212	267403 / 8256	275 658
38-350-06	25 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	18	2.0 / 2	0.72 / 0.03	12.96 / 0.56	5212 / 5212	67548 / 2936	70 484

Нийт Хүн/цаг: 235.49 / 34.44 *Үндсэн цалин:* 1 641 364

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 279 032

Нэмэгдэл цалин: 607 305

Нийт цалин: 2 527 701

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 341 240

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 343 767

Ажиллах хүчний зардал: **3 212 708**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-240-04	Агаар зайлуулах сэнс /L=345м3/цаг P=200Па/	ш	3	3.3 / 2	17.23 / 0.96	51.677 / 2.89	6381 / 5212	329752 / 15073	344 825
19-200-05	Зөөлөн холбоос ф-100мм голчтой / сэнсний 2 талд /	ш	6	3.0 / 2	1.34 / 0.06	8.034 / 0.38	6150 / 5212	49409 / 2001	51 411
19-100-04	Агаар сорох сараалжин угсрах 0.25 м2 хүртэл талбайтай /P100 f=0.015м2/	ш	30	3.3 / 2	2.54 / 0.07	76.077 / 2.16	6381 / 5212	485447 / 11258	496 705
19-030-04	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	15.45	3.5 / 2	2.19 / 0.08	33.825 / 1.25	6536 / 5212	221078 / 6523	227 601
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	15.45	4.5 / 2	0.6 / 0.01	9.23 / 0.2	7262 / 5212	67027 / 1047	68 074
24-120-04	Агааржуулалтын цайрдсан төмөр хоолой пенополистролоор дулаалах	м2	15.45	3.8 / 2	0.51 / 0.01	7.864 / 0.15	6767 / 5212	53216 / 781	53 997
19-520-25	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	3	4.5 / 2	0.84 / 0.04	2.534 / 0.12	7262 / 5212	18400 / 625	19 026
19-520-43	Сэнс шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	3	4.5 / 2	0.35 / 0.00	1.051 / 0.01	7262 / 5212	7629 / 58	7 687

Нийт Хүн/цаг:	190.29 / 7.17	*Үндсэн цалин:*	1 269 325
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	215 785
		Нэмэгдэл цалин:	469 650
		Нийт цалин:	1 954 761
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	263 893
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	265 847
		Ажиллах хүчний зардал:	**2 484 501**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***4315.5 / 392.56***	**Бүгд цалин:**	***29 837 639***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**5 072 399**
Нэмэгдэл цалин:			**11 039 926**
Нийт цалин:			**45 949 964**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			**6 203 245**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**6 249 195**
Ажиллах хүчний зардал:			**58 402 404**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

СУУРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	950	0.012	12	0.012	20	1	323.62	80
1-4542	Уулын элс	м3	26000	0.035	902	0.052	20	1	323.62	337
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2200	2.322	5 108	0.002	20	1	323.62	15
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	1200	1.62	1 944	0.002	20	1	323.62	10
1-0051	Хар тос	кг	1000	1.334	1 334	0.001	20	2	429.95	12
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	3300	188.352	621 562	0.213	20	2	429.95	1 830
1-0811	Хар цаас	м2	2500	4.212	10 530	0.004	20	2	429.95	38
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2000	5.616	11 232	0.006	20	2	429.95	56
1-4028	Цемент м-400	тн	263470	0.005	1 270	0.005	20	1	323.62	32
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	3500	8.694	30 429	0.296	20	2	429.95	2 542
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	647000	0.324	209 628	0.211	20	1	323.62	1 363
1-4178	Бетон зуурмаг м-100	м3	190977	1.89	360 947	4.536	20	1	323.62	29 359
1-4179	Бетон зуурмаг м-150	м3	190977	2.754	525 951	6.61	20	1	323.62	42 780
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	203636	5.4	1 099 634	12.96	20	1	323.62	83 882
1-0733	Арматур	тн	2709100	0.584	1 583 231	0.859	20	1	323.62	5 560
1-0733	Арматур а-1, а-2, а-3	тн	2709100	0.045	122 885	0.045	20	1	323.62	294
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	635000	0.099	62 648	0.059	20	1	323.62	383
					Хог, хаягдлын зардал:	0.1552	22	1	314.1	1 073
					4 649 246					**169 646**

МЕТАЛЛ ХИЙЦИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	6500	44.218	287 414	0.057	20	2	429.95	490
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20000	17.297	345 945	0.029	20	3	571.79	336
1-0879	Электрод э-42	кг	3500	29.589	103 563	0.059	20	2	429.95	509

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0878	Электрод э-50	кг	3500	17.575	61 513	0.02	20	2	429.95	175
1-4547	Эрэг боолт, м 8х35	кг	5200	11.125	57 852	0.013	20	1	323.62	81
1-3943	Ацетилен	м3	6000	5.139	30 836	0.004	20	1	323.62	27
1-3824	Ган бүтээц	кг	4100	9597	39 347 700	12.476	20	1	323.62	80 750
1-3826	Ган бүтээц угсрах хэрэгслүүд	кг	1200	86.364	103 637	0.086	20	1	323.62	559
1-0417	Олс	кг	6000	1.792	10 752	0.002	20	2	429.95	16
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0765	22	1	314.1	529
					40 349 211					**83 473**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	14200	7.001	99 411	0.007	20	1	323.62	45
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг	8000	14.802	118 417	0.015	20	1	323.62	96
1-4271	Ус	м3	950	1.401	1 331	1.401	20	1	323.62	9 068
1-5012	Ус урсах ховил /сендвич дээврийн/	м	1500	20.484	30 726	0.02	20	1	323.62	133
1-5013	Усны хамгаалалт таг	ш	200	6337.5	1 267 500	0.063	20	1	323.62	410
1-5014	Усны хамгаалалт төмөр	м	1000	175.02	175 020	1.015	20	1	323.62	6 570
1-4542	Уулын элс	м3	26000	7.423	192 991	11.134	20	1	323.62	72 064
1-0128	Тэлэгчтэй шүрүп	кг	1500	21.348	32 022	0.024	20	2	429.95	207
1-4028	Цемент м-400	тн	263470	3.791	998 929	3.867	20	1	323.62	25 030
1-0879	Электрод	кг	2500	3.414	8 535	0.007	20	2	429.95	59
1-5003	Гадна ханын сендвич хавтан /15см/	м2	61000	269.519	16 440 629	0.423	20	1	323.62	2 739
1-5006	Гадна булан	м	1000	45.098	45 098	0.203	20	1	323.62	1 316
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	430000	5.401	2 322 387	21.469	20	1	323.62	138 953
1-5007	Дотор булан	м	500	45.098	22 549	0.203	20	1	323.62	1 316
1-5005	Дээврийн сендвич хавтан 15мм	м2	61000	172.407	10 516 827	2.19	20	1	323.62	14 172
1-5010	Дээврийн орой /сендвич дээврийн/	м	3500	23.898	83 643	0.143	20	1	323.62	928
1-0128	Дюбель	ш	50	682.8	34 140	3.858	20	2	429.95	33 173
1-5015	Зам төмөр /сендвич хавтангийн/	м	1500	61.642	92 464	0.33	20	1	323.62	2 139
1-5011	П хэлбэрийн төмөр /сендвич /	м	3500	186.063	651 221	4.214	20	1	323.62	27 277

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал: 0.3035 22 1 314.1 2 097

33 133 838 **337 794**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0094	Тэлэгчтэй шуруп	ш	500	142.32	71 160	0.164	20	2	429.95	1 407
1-5202	Хаяг /ариун цэврийн байр/	ш	3500000	6	21 000 000	0.000	20	1	323.62	2
1-3827	Чих төмөр	ш	1500	142.32	213 480	0.161	20	2	429.95	1 383
1-4522	Шаҳдаг хөөс	кг	8700	8.895	77 387	0.01	20	1	323.62	66
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	3500	17.79	62 265	0.022	20	2	429.95	185
1-5203	Номер	ш	2500	6	15 000	0.000	20	1	323.62	2
1-5302	Металл вакум цонх	м2	368000	36.292	13 355 309	1.867	20	2	429.95	16 056

Хог, хаягдлын зардал: 0.0133 22 1 314.1 92

34 794 600 **19 194**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	10.8	3 240	0.005	20	2	429.95	46
1-5031	Cw хэлбэрийн төмөр	м	1133	769.08	871 368	0.231	20	1	323.62	1 493
1-4271	Ус	м3	950	2.226	2 115	2.226	20	1	323.62	14 411
1-4542	Уулын элс	м3	26000	8.68	225 683	13.02	20	1	323.62	84 272
	Толь	м2	35000	22.95	803 250	0.174	20	2	429.95	1 492
1-3825	Төмөр хайс	м	60000	18	1 080 000	0.018	20	1	323.62	117
1-4476	Хуванцар тавиур 30мм зузаан	м2	65000	5.9	383 500	0.46	20	1	323.62	2 979
1-4264	Хаалганы нугас	ш	8000	40.572	324 576	0.005	20	1	323.62	30
1-4474	Чулуун хавтан	м2	65000	18	1 170 000	0.936	20	1	323.62	6 058
1-5033	Чийгэнд тэсвэртэй гипс хавтан	м2	8500	159.12	1 352 520	1.909	20	1	323.62	12 359
1-0218	Цагаан тосон будаг /белила/	кг	2800	5.737	16 065	0.007	20	2	429.95	64
1-4028	Цемент м-400	тн	263470	1.293	340 619	1.319	20	1	323.62	8 535

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4547	Эрэг, шураг , бэхэлгээ	кг	3500	12.172	42 601	0.014	20	1	323.62	89
1-4261	Бариул түгжээ	ш	12000	40.572	486 864	0.009	20	1	323.62	59
1-5037	Баригч	ш	780	624	486 720	1.997	20	1	323.62	12 924
1-4177	Бетон зуурмаг м-75	м3	180000	11.567	2 082 024	27.76	20	1	323.62	179 676
1-0864	Гипс шуруп	кг	3800	7.956	30 233	0.008	20	1	323.62	51
1-0128	Дюбельтэй хадаас	кг	1500	4.368	6 552	0.005	20	2	429.95	42
1-5111	Заадасны лент/ бандаж/	м	150	263.172	39 476	0.004	20	1	323.62	26
1-4522	Замаска	кг	320	5.21	1 667	0.006	20	1	323.62	41
1-4288	Керамик хавтанцар, I зэрэг	м2	30000	176.4	5 292 000	5.16	20	1	323.62	33 396
1-5073	Каркас төмөр	кг	5000	44.629	223 146	0.05	20	2	429.95	434
	Плитаны цавуу	кг	1800	11.475	20 655	0.013	20	2	429.95	113
1-4771	Өнгөлгөөтэй модон хавтан	м2	45000	103.459	4 655 637	1.138	20	2	429.95	9 786
1-5035	Өлгүүр хийц	ш	200	624	124 800	0.374	20	1	323.62	2 423
1-5036	Өлгүүр хийц бэхлэх бэхлэгч	ш	200	624	124 800	0.25	20	1	323.62	1 616
1-5030	Uw хэлбэрийн төмөр	м	1133	171.756	194 600	0.052	20	1	323.62	334
				Хог, хаягдлын зардал:	0.3429	22	1	314.1	2 370
				20 384 709						**375 233**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	950	7.954	7 556	7.954	20	1	323.62	51 480
1-4542	Уулын элс	м3	26000	3.662	95 213	5.493	20	1	323.62	35 553
1-4237	Түлээ	м3	25000	0.127	3 182	0.083	20	1	323.62	535
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	3300	461.39	1 522 587	0.521	20	2	429.95	4 483
1-0358	Хар тосон шаваас	кг	1200	120.916	145 099	0.137	20	2	429.95	1 175
1-4028	Цемент м-400	тн	263470	1.303	343 321	1.329	20	1	323.62	8 603
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	203636	15.12	3 078 976	36.288	20	1	323.62	234 870
1-4300	Ваараан хавтанцар	м2	35000	165.464	5 791 240	4.84	20	1	323.62	31 325
1-4277	Үртэс	м3	7000	1.909	13 364	0.382	20	1	323.62	2 471

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал:	0.3422	22	1	314.1	2 364
11 000 539					**372 861**

ДОТОР ЦЭВЭР БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1530	Суултуур	иж	250000	6	1 500 000	0.238	20	2	429.95	2 051
2-3138	Сгон ф-25	ш	3000	7.5	22 500	0.000	20	2	429.95	2
2-1402	Сифон ф 50мм	ш	10000	24	240 000	0.169	20	2	429.95	1 455
1-0550	Резин жийргэвч	кг	1200	1.179	1 415	0.002	20	2	429.95	13
1-0550	Резин жийрэг	кг	1400	1.5	2 100	0.002	20	2	429.95	17
2-4006	Уян шланк	ш	2500	66.872	167 179	0.067	20	1	323.62	433
1-4271	Ус	м3	950	0.78	741	0.78	20	1	323.62	5 048
2-1437	Усны тоолуур втг-25	ш	79000	3	237 000	0.031	20	2	429.95	263
2-1529	Угаагуур /керамик/	иж	120000	24	2 880 000	0.055	20	2	429.95	472
2-1428	Угаагуурын холигч	иж	45000	24	1 080 000	0.099	20	2	429.95	855
2-0010	Угаах торх буюу бочки	ком	53500	15	802 500	0.386	20	2	429.95	3 315
2-2637	Угольник ф-50 мм	ш	4800	3	14 400	0.003	20	2	429.95	29
2-2634	Угольник 25	ш	3000	0.8	2 400	0.000	20	2	429.95	2
2-2634	Угольник 20	ш	5000	36	180 000	0.012	20	2	429.95	102
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	20000	0.12	2 400	0.000	20	2	429.95	1
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	2000	1.356	2 712	0.002	20	2	429.95	15
1-4524	Төмрийн будгийн шаваас	кг	1500	6.72	10 080	0.008	20	1	323.62	49
1-0740	Төмөр бүтээц	кг	4100	12	49 200	0.012	20	1	323.62	78
1-4669	Хуванцар хоолой д=110х6.6мм	метр	13700	66	904 200	0.15	20	3	571.79	1 721
2-2843	Хуванцар яндан	м	1000	6	6 000	0.000	20	3	571.79	3
1-0136	Хомутан бэхэлгээ төмөр ф-50 бохир	ш	800	60	48 000	0.068	20	2	429.95	583
1-0136	Хомутан бэхэлгээ төмөр 110	ш	1100	120	132 000	0.025	20	2	429.95	213
2-1312	Ханын хөтөвч	иж	409000	9	3 681 000	0.139	20	2	429.95	1 198
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20000	0.102	2 040	0.000	20	3	571.79	2
2-3020	Фланц ф-32	ш	4000	6	24 000	0.115	20	2	429.95	986
1-4376	Ф32 мм хомутан бэхэлгээ	ш	2000	60	120 000	0.001	20	2	429.95	5

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4376	Ф25мм хомутан бэхэлгээ	ш	1300	24	31 200	0.000	20	2	429.95	2
2-2703	Ф25х20 шилжүүлэг	ш	2500	0.4	1 000	0	20	1	323.62	0
1-4376	Ф20мм хомутан бэхэлгээ	ш	240	72	17 280	0.001	20	2	429.95	6
2-1461	Цайрдсан ган хоолой ф 32мм	м	10182	30	305 460	0.129	20	3	571.79	1 475
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф 25мм	м	11181	12	134 172	0.001	20	3	571.79	14
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф 20мм	м	7909	36	284 724	0.086	20	3	571.79	988
1-0863	Шураг 5х70мм	кг	2800	2.706	7 577	0.003	20	2	429.95	26
2-2708	Шилжүүлэг ф32хф25	ш	3000	0.857	2 571	0	20	2	429.95	0
2-1590	Шилжүүлэгч гуравлагч 50х100мм	ш	4800	3	14 400	0.002	20	1	323.62	11
2-3212	Шахах эрэг, ф-50	ш	360	7.5	2 700	0.003	20	2	429.95	22
2-1535	Шалны шамотон суултуур	иж	154000	15	2 310 000	2.16	20	2	429.95	18 574
2-0479	Шалгах таглаа	ш	5500	3	16 500	0.000	20	2	429.95	1
3-4877	Шалгах таг 100	ш	12800	3	38 400	0.003	20	2	429.95	26
1-0879	Электрод э-42	кг	3500	15.141	52 994	0.03	20	2	429.95	260
1-4559	Эрэг боолт 16х55	кг	5200	0.9	4 680	0.001	20	1	323.62	7
1-4560	Эрэг боолт 16х60	кг	5200	0.96	4 992	0.001	20	1	323.62	7
	Яндан хоолойн дулаалга ф25мм	м	3500	15	52 500	0.005	20	2	429.95	39
	Яндан хоолойн дулаалга ф20мм	м	1500	63	94 500	0.019	20	2	429.95	164
1-0060	Боолт	кг	2500	2.4	6 000	0.003	20	2	429.95	23
2-2809	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	5250	30.6	160 650	0.008	20	3	571.79	87
1-4035	Бэхэлгээний төмөр	ш	900	42	37 800	0.024	20	1	323.62	154
2-0102	Бөмбөлөгөн хаалт ф-15мм /2 талдаа шилжүүлэгчтэй/	ш	20800	78	1 622 400	0.672	20	2	429.95	5 778
2-0102	Бөмбөлөгөн хаалт ф-25мм	ш	17300	3	51 900	0.026	20	2	429.95	222
2-3131	Агшин зуурын ус халаагч /5квт /	ш	275000	3	825 000	0.538	20	2	429.95	4 625
2-3153	Ган хоолой ф-32	м	4310	15	64 650	1.089	20	2	429.95	9 366
2-0466	Ган бохир шүүгч ф 25мм	ш	45800	3	137 400	0.248	20	2	429.95	2 136
1-0550	Гармашка резин	кг	7400	0.6	4 440	0.001	20	2	429.95	7
5-1082	Гар хатаагч	ш	95000	12	1 140 000	0.108	20	1	323.62	699
2-2643	Гуравлагч ф110х110	ш	6000	40	240 000	0.05	20	2	429.95	433
2-1796	Гуравлагч д-25х15х25	ш	2400	2.6	6 240	0.001	20	2	429.95	10
2-1785	Гуравлагч 20	ш	2400	30	72 000	0.013	20	2	429.95	114
2-1799	Гуравлагч, 50	ш	2800	21	58 800	0.033	20	2	429.95	282

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0419	Давирхайтай олс	кг	750	2.58	1 935	0.003	20	2	429.95	23
1-0128	Дюбель	ш	50	6.84	342	0.039	20	2	429.95	332
1-0128	Дюбель	кг	2500	2.01	5 025	0.002	20	2	429.95	20
2-1785	Дөрөвлөгч 50	ш	4500	3	13 500	0.001	20	2	429.95	11
1-1368	Зэс утас	кг	1300	1.5	1 950	0.002	20	2	429.95	14
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	200	3	600	0	20	2	429.95	0
1-0666	Жийргэвчгүй, хуйлмал резинэн хуудас	кг	3000	7.5	22 500	0.01	20	2	429.95	83
2-1155	Манометр, обм 1-100	иж	15000	3	45 000	0.016	20	2	429.95	134
2-1785	Малгай	ш	8300	3	24 900	0.001	20	2	429.95	11
1-0410	Маажин	кг	1500	0.15	225	0.000	20	2	429.95	2
2-1762	Муфт ф50 мм	ш	3200	7.5	24 000	0.005	20	2	429.95	44
1-0421	Патрон	ш	650	3	1 950	0.015	20	2	429.95	132
1-0417	Олс	кг	6000	0.568	3 408	0.001	20	2	429.95	5
1-5084	Өвдгөвч	ш	3250	3	9 750	0.017	20	2	429.95	146
2-1136	Өвдгөвч 50	ш	2000	6	12 000	0	20	2	429.95	1
	Foll лент	м	200	11.22	2 244	0.001	20	2	429.95	7
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0464	22	1	314.1	321
					20 084 126					**65 760**

ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-6374	60вт лед чийдэн	ш	36000	24	864 000	0.288	20	2	429.95	2 477
3-1398	Уян хатан холбоо	кг	1000	12	12 000	0.012	20	2	429.95	103
3-6514	Утас салбарлах хайрцаг хайрцаг	ш	800	30	24 000	0.006	20	2	429.95	52
3-6514	Унтраалга розетканы салбарлах хайрцаг	ш	1000	27	27 000	0.005	20	2	429.95	46
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	20000	0.237	4 737	0.000	20	2	429.95	2
3-4631	Тусгаарлах таглаа	ш	400	36	14 400	0.072	20	2	429.95	619
3-5470	Тагтай ванны хамгаалагдсан розетк, 230в, 25а, Ip65	ш	9000	18.18	163 620	0.002	20	2	429.95	16
1-0376	Тальк	кг	2500	1.44	3 600	0.001	20	2	429.95	13
3-4112	Төгсгөвч	ш	1000	1.2	1 200	0.001	20	2	429.95	7

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2819	Хуванцар хоолой ф16мм	м	280	181.8	50 904	0.027	20	3	571.79	312
2-2822	Хуванцар хоолой ф50мм	м	2200	2.02	4 444	0.001	20	3	571.79	10
2-2649	Хуванцар бортого	ш	600	29.718	17 831	0.037	20	2	429.95	322
3-5118	Хоёрлосон унтраалга / 230в, 16а, Ip20/	ш	5500	6.06	33 330	0.006	20	2	429.95	52
2-2673	Холбох муфт 16	ш	600	205.2	123 120	0.003	20	2	429.95	23
3-4635	Хавчаар	ш	3800	0.09	342	0	20	2	429.95	1
3-5118	Хананд далд тоноглох 2 даралттай хамгаалагдсан унтраалга. 10а, 220в	ш	10000	3.03	30 300	0.003	20	2	429.95	26
3-2820	Хөнгөнцагаан утас 3х25 мм2	м	3300	123.6	407 880	0.012	20	2	429.95	106
3-5195	Цэнэг шавхагч /опс1-в4 u=380b8 I=30ka/	ш	57300	3	171 900	0.006	20	2	429.95	52
1-0060	Цайрдсан боолт	кг	2500	0.663	1 658	0.001	20	2	429.95	6
1-0879	Электрод э-42	кг	3500	10.74	37 590	0.021	20	2	429.95	185
3-4149	Бортого	ш	300	7.32	2 196	0.001	20	2	429.95	6
1-0421	Бууны сум	ш	250	1.2	300	0	20	2	429.95	1
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	1400	12	16 800	0.014	20	2	429.95	117
3-2820	Бүрээстэй хөнгөнцагаан утас 3х2,5 мм2	м	550	247.2	135 960	0.025	20	2	429.95	213
1-0744	Газардуулгын шин 40*4мм цайрдсан туузан төмөр	кг	3100	232.2	719 820	0.232	20	1	323.62	1 503
1-0744	Газардуулгын шин д=8мм	кг	800	108	86 400	0.108	20	1	323.62	699
1-0744	Газардуулагч д=25мм	кг	3100	84.6	262 260	0.085	20	1	323.62	548
1-0525	Ган утас	кг	1200	0.042	50	0	20	1	323.62	0
3-3808	Гэрэлтүүлэгчийн самбар	ш	439000	3	1 317 000	0.15	20	2	429.95	1 290
1-0060	Даравч	кг	2500	0.27	675	0.000	20	2	429.95	3
1-0128	Дюбель	ш	50	0.048	2	0.000	20	2	429.95	2
3-5050	Контактор кми11810 18а 380в	ш	34000	3	102 000	0.001	20	2	429.95	8
3-2795	Пв 2х4мм-ийн утас	м	1300	3	3 900	0.000	20	2	429.95	3
3-6374	1х60вт өдрийн чийдэнтэй усны хамгаалалтай	ш	46000	12	552 000	0.144	20	2	429.95	1 238
3-6374	100вт лед гэрэл 230в, 100вт, Ip44	ш	29000	3	87 000	0.004	20	2	429.95	31
3-8065	3 фазын электрон тоолуур /ce303 s31, 100a, 380b/	ш	361818	3	1 085 454	0.007	20	1	323.62	45
3-6374	20вт лед гэрэл Ip20	ш	15900	6	95 400	0.007	20	2	429.95	62

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал:	0.0077	22	1	314.1	53
	6 461 073				**10 249**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1350	/р150 f=0.015м20агаар сорох сараалж	ш	13500	30	405 000	0.004	20	2	429.95	32
1-0550	Резин жийрэг	кг	1400	1.32	1 848	0.002	20	2	429.95	15
2-0416	Тэнхлэгийн жижиг сэнс /l=345 м3/цаг р=200па/	ш	352400	3	1 057 200	0.544	20	2	429.95	4 682
1-0091	Хоолойн дулаалга пенополистрол	м2	7000	16.223	113 558	0.018	20	2	429.95	155
1-0879	Электрод э-42	кг	3500	2.4	8 400	0.005	20	2	429.95	41
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	3000	0.84	2 520	0	20	2	429.95	1
1-0060	Боолт	кг	2500	1.221	3 051	0.001	20	2	429.95	12
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	1400	10.043	14 060	0.011	20	2	429.95	98
2-0978	Агааржуулалтын цайрдсан төмөр хоолойн шилжвэр 1000м хүртэл	ш	20000	3	60 000	0.057	20	2	429.95	488
2-0978	Агааржуулалтын цайрдсан төмөр булан 1000 мм	ш	25000	3	75 000	0.042	20	2	429.95	358
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,8мм зузаан, р=1000мм	м2	20000	15.037	300 750	0.198	20	2	429.95	1 701
2-3272	Зөөлөн холбоос / сэнсний 2 талд /	ш	10000	6	60 000	0.013	20	2	429.95	113
1-0750	Ороолтын тууз	м2	1500	16.223	24 334	0.016	20	1	323.62	105
				Хог, хаягдлын зардал:	0.0055	22	1	314.1	38	
				2 125 720					**7 837**	
				Хог, хаягдлын зардал:	1.2932	22	1	314.1	8 936	
НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:				**172 983 064**					**1 442 046**	

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**22 144 945**
2	**Материал**	**33 941 901**
3	**Тээвэр**	**750 621**
4	**Машин ашиглалт**	**1 350 618**
	Шууд зардлын дүн	**58 188 086**
5	**Нэмэгдэл зардал /61 %/**	**6 901 415**
6	**Ашиг / 15%/**	**9 763 425**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**74 852 926**
7	**НӨАТ 10%**	**7 485 293**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**134 735**
	Дүн	**82 472 954**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**1 497 059**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**748 529**
	Дүн	**84 718 542**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**1 497 059**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**86 215 600**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-020-01	Ургамлын хөрсийг гараар хуулах /гэсгэлэн/1-р зэргийн	м2	30	2.0 / 2	0.47 /	13.977 /	5212 / 5212	72848 /	72 848
01-050-02	Суурийн нүх гараар ухах	м3	21.66	2.4 / 2	4.11 /	89.016 /	5587 / 5212	497333 /	497 333
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	8.956	1.3 / 2	1.84 /	16.439 /	4554 / 5212	74862 /	74 862
01-010-07	Шал, довжоон доор хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м2	36.48	2.0 / 2	0.64 /	23.198 /	5212 / 5212	120906 /	120 906

Нийт Хүн/цаг: 142.63 / 0

Үндсэн цалин:	765 949
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	130 211
Нэмэгдэл цалин:	283 401
Нийт цалин:	1 179 562
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	159 241
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	160 420
Ажиллах хүчний зардал:	**1 499 223**

СУУРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	2.624	2.4 / 2	0.76 / 1.49	2 / 3.9	5587 / 5212	11174 / 20323	31 497
06-010-24	Шугаман бетон суурь цутгах м250	м3	10.08	3.1 / 2	5.33 / 0.36	53.731 / 3.63	6227 / 5212	334586 / 18913	353 499
01-190-08	Шалан доор үнс хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	3.76	2.0 / 2	0.16 /	0.617 /	5212 / 5212	3216 /	3 216
11-010-14	Бетон шал хийх /зуз-10см/	м3	1.88	2.2 / 2	4.25 / 3.69	7.997 / 6.94	5399 / 5212	43178 / 36157	79 334
06-050-13	Цутгамал шал арматурчилах	тн	0.4	6.0 / 2	35.2 / 5	14.08 / 2	8202 / 5212	115484 / 10424	125 908
08-040-10	Сууринд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	39.36	2.9 / 2	0.49 / 0.01	19.377 / 0.31	6056 / 5212	117347 / 1641	118 988

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	97.8 / 16.78	*Үндсэн цалин:*	712 442
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	121 115
		Нэмэгдэл цалин:	263 604
		Нийт цалин:	1 097 161
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	148 117
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	149 214
		Ажиллах хүчний зардал:	**1 394 492**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-060-05	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	39.21	2.9 / 2	5.39 / 2.26	211.22 / 88.61	6056 / 5212	1279150 / 461859	1 741 010
08-330-05	Дулаалгын хөөсөнцөрөөр хана дулаалах /зуз-10см/	м2	88.8	3.0 / 2	0.43 / 0.01	37.829 / 0.53	6150 / 5212	232647 / 2777	235 424
08-300-04	1/2 тоосгоор гадна хана өнгөлж өрөх	м2	113.52	3.3 / 2	2.61 / 2.02	295.833 / 229.61	6381 / 5212	1887711 / 1196704	3 084 415
07-500-14	Төмөр бетон ялуу угсрах /15.12.14/	ш	12	3.0 / 2	0.59 / 0.11	7.045 / 1.32	6150 / 5212	43328 / 6880	50 208
07-500-14	Төмөр бетон ялуу угсрах /ДЯ15.12.22/	ш	4	3.0 / 2	0.59 / 0.11	2.348 / 0.44	6150 / 5212	14443 / 2293	16 736
06-050-13	Ханын тор	тн	0.1	2.5 / 2	17.25 / 2.45	1.725 / 0.24	5680 / 5212	9795 / 1275	11 070

Нийт Хүн/цаг:	556 / 320.76	*Үндсэн цалин:*	5 138 863
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	873 607
		Нэмэгдэл цалин:	1 901 379
		Нийт цалин:	7 913 849
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1 068 370
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1 076 283
		Ажиллах хүчний зардал:	**10 058 502**

ЦУТГАМАЛ БҮТЭЭЦИЙН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-110-06	Төмөр бетон хүчилт цутгах	м3	3.6	3.0 / 2	9.7 / 1.81	34.919 / 6.53	6150 / 5212	214751 / 34018	248 769
06-050-13	Төмөр бетон хүчилт арматурчилах /илүү гарсан/	тн	0.086	2.5 / 2	17.25 / 2.45	1.483 / 0.21	5680 / 5212	8424 / 1096	9 520
06-230-05	Төмөр бетон довжоо цутгах	м3	0.3	3.0 / 2	37.48 / 2	11.244 / 0.6	6150 / 5212	69151 / 3127	72 278

Нийт Хүн/цаг: 47.65 / 7.34

Үндсэн цалин:	330 567
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	56 196
Нэмэгдэл цалин:	122 310
Нийт цалин:	509 073
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	68 725
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	69 234
Ажиллах хүчний зардал:	**647 032**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-010-04	Гадна ханыг цементэн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	106.4	3.5 / 2	1.61 / 0.07	170.964 / 7.55	6536 / 5212	1117418 / 39374	1 156 791
15-310-08	Хана эмульсэн будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	106.4	3.0 / 2	0.49 / 0.00	52.062 / 0.31	6150 / 5212	320178 / 1608	321 787
06-010-04	Хаяавч цутгах	м3	3.6	2.4 / 2	0.76 / 1.49	2.744 / 5.35	5587 / 5212	15330 / 27882	43 212
11-060-04	Хаяавчинд цементэн тэгшилгээ хийх	м2	37.76	2.6 / 2	0.21 / 0.12	8.013 / 4.53	5774 / 5212	46265 / 23617	69 882
15-680-16	Гадна хананы хаяавч (цокол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	15.2	3.5 / 2	0.89 / 0.08	13.464 / 1.22	6536 / 5212	88002 / 6338	94 340

Нийт Хүн/цаг: 247.25 / 18.96

Үндсэн цалин:	1 686 011
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	286 622
Нэмэгдэл цалин:	623 824
Нийт цалин:	2 596 458

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 350 522

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 353 118

Ажиллах хүчний зардал: **3 300 098**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-060-08	Дээвэр болон саравчанд 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	36.48	2.2 / 2	0.21 / 0.01	7.807 / 0.46	5399 / 5212	42148 / 2377	44 525
12-060-13	Хөөсөнцөр материалаар хучилт дулаалах зуз-200мм	м2	36.48	3.0 / 2	0.28 / 0.25	10.222 / 9.27	6150 / 5212	62863 / 48294	111 157
12-070-04	Дээврийн цементэн тэгшилгээ хийх	м2	37.22	2.7 / 2	0.16 / 0.02	6.026 / 0.6	5868 / 5212	35360 / 3143	38 503
12-060-12	Дээврийн бетон дээр хөрсжүүлэлт праймер хийх	м2	37.22	2.0 / 2	0.3 / 0.00	11.166 / 0.14	5212 / 5212	58197 / 718	58 915
12-130-05	1 үе чулуугүй хар цаас хайлуулж наах	м2	37.22	2.5 / 2	0.08 / 0.00	3.052 / 0.15	5680 / 5212	17336 / 776	18 112
12-130-06	1 үе чулуутай хар цаас хайлуулж наах	м2	37.22	3.3 / 2	0.11 / 0.00	3.945 / 0.11	6381 / 5212	25175 / 582	25 757
12-050-08	Парпедны хормойч төмөрлөх	м2	29.42	3.0 / 2	1.31 / 0.01	38.637 / 0.16	6150 / 5212	237619 / 828	238 447

Нийт Хүн/цаг: 80.85 / 10.88 *Үндсэн цалин:* 535 416

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 91 021

Нэмэгдэл цалин: 198 104

Нийт цалин: 824 541

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 111 313

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 112 138

Ажиллах хүчний зардал: **1 047 992**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-590-05	Бүргэд хаалга суулгах	ш	2	3.1 / 2	10.19 / 0.19	20.373 / 0.38	6227 / 5212	126865 / 1998	128 863
10-120-04	Вакум цонх угсрах	м2	2.2	3.3 / 2	1.99 / 0.38	4.373 / 0.84	6381 / 5212	27907 / 4357	32 264

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

10-600-05	Гадна цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	2.2	3.0 / 2	0.15 / 0.01	0.334 / 0.03	6150 / 5212	2057 / 138	2 194

Нийт Хүн/цаг: 25.08 / 1.25

Үндсэн цалин:	163 321
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	27 765
Нэмэгдэл цалин:	60 429
Нийт цалин:	251 515
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	33 955
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	34 206
Ажиллах хүчний зардал:	**319 675**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-040-04	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	96	3.2 / 2	1.14 / 0.06	109.661 / 5.73	6304 / 5212	691302 / 29871	721 173
15-310-08	Дотор хана эмульсэн будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	96	3.0 / 2	0.49 / 0.00	46.973 / 0.28	6150 / 5212	288883 / 1451	290 334
10-790-06	Цонхны хуванцар тавцан угсрах	м2	1.6	3.2 / 2	0.46 / 0.03	0.74 / 0.05	6304 / 5212	4665 / 264	4 929
15-040-29	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	18.72	3.0 / 2	0.61 / 0.03	11.434 / 0.52	6150 / 5212	70320 / 2732	73 052
15-310-19	Тааз эмульсээр өндөр чанартай будах	м2	18.72	3.0 / 2	1.16 / 0.00	21.653 / 0.05	6150 / 5212	133169 / 263	133 432

Нийт Хүн/цаг: 190.46 / 6.64

Үндсэн цалин:	1 222 920
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	207 896
Нэмэгдэл цалин:	452 480
Нийт цалин:	1 883 297
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	254 245
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	256 128
Ажиллах хүчний зардал:	**2 393 670**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-160-06	Плитан шал наах	м2	18.72	3.2 / 2	1.39 / 0.15	26.03 / 2.9	6304 / 5212	164094 / 15123	179 217
11-030-08	Ус тусгаарлалт хийх	м2	18.72	3.2 / 2	0.24 / 0.01	4.57 / 0.24	6304 / 5212	28806 / 1268	30 075

Нийт Хүн/цаг:	30.6 / 3.14	*Үндсэн цалин:* 209 292
		Инженер техникийн ажилчдын цалин: 35 580
		Нэмэгдэл цалин: 77 438
		Нийт цалин: 322 310
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 43 512
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 43 834
		Ажиллах хүчний зардал: **409 656**

ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-270-06	Хүчний хувиарлах самбар бэлэн нүхэнд угсрах /ХС/	ком	2	3.5 / 2	6.43 / 0.02	12.86 / 0.04	6536 / 5212	84053 / 208	84 261
38-590-05	3 фазын электрон тоолуур угсрах /CE303 S31, 100A, 380B/	ш	2	4.0 / 2	0.78 /	1.566 /	6921 / 5212	10838 /	10 838
38-490-59	Контактор КМИ22560 25А	ш	2	4.0 / 2	0.99 / 0.00	1.98 / 0.00	6921 / 5212	13704 / 13	13 716
38-170-56	Цэнэг шавхагч угсрах /ОПС1-В4 U=380В8 I=30kA/	иж бүрэн	2	4.0 / 2	1.98 / 0.03	3.956 / 0.06	6921 / 5212	27379 / 292	27 671
20-250-04	1х100вт Лед чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах /IP44/	ширхэг	2	2.9 / 2	0.71 / 0.00	1.428 / 0.00	6056 / 5212	8648 / 21	8 669
20-250-04	1х60вт Лед чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	2	2.9 / 2	0.71 / 0.00	1.428 / 0.00	6056 / 5212	8648 / 21	8 669
20-230-05	Хоёрлосон далд унтраалга тавих /2 даралтад 230В, 16А, IP20/	ширхэг	2	3.0 / 2	0.21 / 0.00	0.42 / 0.01	6150 / 5212	2583 / 42	2 625
20-230-10	Ил тавих, газардуулагч контакттай, тагтай ванны хамгаалагдсан розетк, 230В, 25А, IP65	ширхэг	2	3.0 / 2	0.21 / 0.00	0.42 / 0.00	6150 / 5212	2583 / 10	2 593
20-230-05	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ширхэг	4	3.0 / 2	0.21 / 0.00	0.84 / 0.02	6150 / 5212	5166 / 83	5 249

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

20-210-04	Унтраалга розетканы салбарлах хайрцаг тавих	ш	4	3.3 / 2	0.47 / 0.14	1.868 / 0.56	6381 / 5212	11920 / 2919	14 838
20-170-04	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	26	2.8 / 2	0.07 / 0.03	1.742 / 0.78	5962 / 5212	10386 / 4065	14 451
20-170-09	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	74	3.0 / 2	0.03 / 0.09	2.22 / 6.66	6150 / 5212	13653 / 34712	48 365
20-170-10	6мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	40	3.1 / 2	0.03 / 0.03	1.32 / 1.2	6227 / 5212	8220 / 6254	14 474
20-160-13	Гал дэмждэгг.й ПВХ-хуванцар хоолой, Ф16мм	метр	30	3.0 / 2	0.08 / 0.05	2.49 / 1.41	6150 / 5212	15314 / 7349	22 662
20-160-14	Гал дэмждэгг.й ПВХ-хуванцар хоолой, Ф28мм	метр	16	3.0 / 2	0.11 / 0.06	1.76 / 0.93	6150 / 5212	10824 / 4828	15 652
20-160-09	Хуванцар хоолойг бетонд угсрах д-50 мм2	метр	2	3.0 / 2	0.23 / 0.16	0.456 / 0.32	6150 / 5212	2804 / 1657	4 462
38-350-25	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг тоосгон сууринд угсрах	м	50	1.0 / 2	0.44 / 0.01	22 / 0.32	4272 / 5212	93984 / 1642	95 626
38-350-11	40*4мм цайрдсан туузан төмөр	м	70	3.4 / 2	0.23 / 0.01	16.1 / 0.62	6459 / 5212	103990 / 3211	107 200
38-350-06	25 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	12	2.0 / 2	0.72 / 0.03	8.64 / 0.38	5212 / 5212	45032 / 1958	46 989

Нийт Хүн/цаг: 83.49 / 13.29

Үндсэн цалин:	549 013
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	93 332
Нэмэгдэл цалин:	203 135
Нийт цалин:	845 480
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	114 140
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	114 985
Ажиллах хүчний зардал:	**1 074 605**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***1501.82 / 399.04***	**Бүгд цалин:**	***11 313 796***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**1 923 345**
Нэмэгдэл цалин:			**4 186 104**
Нийт цалин:			**17 423 245**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			**2 352 138**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**2 369 561**
Ажиллах хүчний зардал:			**22 144 945**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	2.82	846	0.001	0	2	0	0
1-4271	Ус	м3	950	1.213	1 153	1.213	1	1	960.47	1 165
1-4542	Уулын элс	м3	26000	0.012	301	0.017	20	1	323.62	112
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2200	0.403	887	0.000	20	1	323.62	3
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	21000	7.089	148 875	0.241	20	2	429.95	2 073
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	3310	69.088	228 681	0.078	20	2	429.95	671
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2000	2.117	4 234	0.002	20	2	429.95	21
1-4028	Цемент м-400	тн	263470	0.002	424	0.002	20	1	323.62	11
1-4529	Шохой	тн	276000	0.001	185	0.001	20	1	323.62	5
1-0879	Электрод э-42	кг	3500	13.104	45 864	0.026	20	2	429.95	225
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	770000	0.028	21 628	0.018	20	1	323.62	118
1-4178	Бетон зуурмаг м-100	м3	190977	4.673	892 397	11.215	0	1	0	0
1-4181	Бетон зуурмаг м-250	м3	214591	10.08	2 163 077	24.192	0	1	0	0
1-0733	Арматур	тн	2709100	0.559	1 513 191	0.821	20	1	323.62	5 314
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	635000	0.086	54 727	0.052	20	1	323.62	335
1-4272	Үнс	м3	7000	4.7	32 900	3.29	20	3	571.79	37 624
				Хог, хаягдлын зардал:		0.247	22	1	314.1	1 707
					5 109 370					**49 384**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	950	6.425	6 104	6.425	1	1	960.47	6 171
1-4256	Тоосго	1000ш	430000	5.79	2 489 494	23.013	0	1	0	0
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2200	3.6	7 920	0.004	20	1	323.62	23
1-4186	Цемент шохойн зуурмаг м-25	м3	58800	10.979	645 553	24.153	0	1	0	0

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	2.82	846	0.001	0	2	0	0
1-4271	Ус	м3	950	1.213	1 153	1.213	1	1	960.47	1 165
1-4542	Уулын элс	м3	26000	0.012	301	0.017	20	1	323.62	112
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2200	0.403	887	0.000	20	1	323.62	3
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	21000	7.089	148 875	0.241	20	2	429.95	2 073
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	3310	69.088	228 681	0.078	20	2	429.95	671
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2000	2.117	4 234	0.002	20	2	429.95	21
1-4028	Цемент м-400	тн	263470	0.002	424	0.002	20	1	323.62	11
1-4529	Шохой	тн	276000	0.001	185	0.001	20	1	323.62	5
1-0879	Электрод э-42	кг	3500	13.104	45 864	0.026	20	2	429.95	225
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	770000	0.028	21 628	0.018	20	1	323.62	118
1-4178	Бетон зуурмаг м-100	м3	190977	4.673	892 397	11.215	0	1	0	0
1-4181	Бетон зуурмаг м-250	м3	214591	10.08	2 163 077	24.192	0	1	0	0
1-0733	Арматур	тн	2709100	0.559	1 513 191	0.821	20	1	323.62	5 314
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	635000	0.086	54 727	0.052	20	1	323.62	335
1-4272	Үнс	м3	7000	4.7	32 900	3.29	20	3	571.79	37 624
					Хог, хаягдлын зардал:	0.247	22	1	314.1	1 707
					5 109 370					**49 384**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	950	6.425	6 104	6.425	1	1	960.47	6 171
1-4256	Тоосго	1000ш	430000	5.79	2 489 494	23.013	0	1	0	0
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2200	3.6	7 920	0.004	20	1	323.62	23
1-4186	Цемент шохойн зуурмаг м-25	м3	58800	10.979	645 553	24.153	0	1	0	0

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3	79800	3.065	244 590	6.743	0	1	0	0
1-4028	Цемент м-400	тн	263470	0.012	3 141	0.012	20	1	323.62	79
1-2703	Ялуу /15.12.14/	ш	15606	12	187 272	3.72	20	1	323.62	24 077
1-2703	Ялуу /дя15.12.22/	ш	28333	4	113 332	1.24	20	1	323.62	8 026
1-0733	Арматур	тн	2709100	0.206	556 919	0.302	20	1	323.62	1 956
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	0	0.005	0	0	0	1	0	0
1-4542	Голын элс	м3	26000	0.047	1 228	0.071	20	1	323.62	459
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	430000	14.821	6 373 193	58.915	20	1	323.62	381 321
	Дулаалгын хөөсөнцөр /10см/	м2	29370	97.68	2 868 862	0.067	20	3	571.79	764
4-0001	Модон тоосго	ш	100	19.605	1 961	0.021	20	1	323.62	135
					Хог, хаягдлын зардал:	0.7481	22	1	314.1	5 170
					13 499 569					**428 180**

ЦУТГАМАЛ БҮТЭЭЦИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	950	0.001	1	0.001	1	1	960.47	1
1-4542	Уулын элс	м3	26000	0.003	70	0.004	20	1	323.62	26
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2200	1.26	2 772	0.001	20	1	323.62	8
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	21000	2.88	60 480	0.098	20	2	429.95	842
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2000	3.045	6 090	0.004	20	2	429.95	30
1-4028	Цемент м-400	тн	263470	0.000	98	0.000	20	1	323.62	2
1-4529	Шохой	тн	276000	0.000	43	0.000	20	1	323.62	1
1-0879	Электрод э-42	кг	3500	0.172	602	0.000	20	2	429.95	3
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	647000	0.026	16 693	0.017	20	1	323.62	109
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	770000	0.018	13 860	0.012	20	1	323.62	76
1-4182	Бетон зуурмаг м-300	м3	225273	3.9	878 565	9.36	0	1	0	0
1-0733	Арматур	тн	2709100	0.335	908 849	0.493	20	1	323.62	3 192
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	70000	0.216	15 120	0.173	20	1	323.62	1 118
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	547000	0.054	29 538	0.035	20	1	323.62	227
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	635000	0.058	36 576	0.035	20	1	323.62	224

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал:	0.0614	22	1	314.1	424
	1 969 356				**6 284**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	950	2.034	1 932	2.034	1	1	960.47	1 954
1-4542	Уулын элс	м3	26000	4.876	126 774	7.314	20	1	323.62	47 338
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	600	0.851	511	0.001	20	2	429.95	12
1-4029	Цемент м-300	тн	130000	0.178	23 182	0.182	20	1	323.62	1 177
1-4028	Цемент м-400	тн	263470	0.745	196 247	0.76	20	1	323.62	4 917
1-4529	Шохой	тн	276000	0.213	58 915	0.26	20	1	323.62	1 686
1-0856	Шаваас	кг	350	39.368	13 779	0.048	20	2	429.95	410
1-4302	Эгнээний вааран хавтан	м2	30000	15.2	456 000	0.502	0	1	0	0
1-0212	Эмульс	кг	9000	55.328	497 952	0.071	20	2	429.95	614
1-4178	Бетон зуурмаг м-100	м3	190977	3.78	721 893	9.072	0	1	0	0
1-4212	Арчих материал	кг	100	0.015	2	0	0	1	0	0
1-4542	Голын элс	м3	26000	4.634	120 490	6.951	20	1	323.62	44 992
1-4277	Үртэс	м3	7000	0.076	532	0.015	0	1	0	0
				Хог, хаягдлын зардал:	0.1633	22	1	314.1	1 128	
				2 218 210					**104 228**	

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0693	Төмөр тор	м2	3000	37.22	111 660	0.064	20	2	429.95	550
1-0440	Хар цаас п-350 / пергамин /	м2	1500	40.493	60 739	0.043	20	2	429.95	369
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2000	0.294	588	0.000	20	2	429.95	3
1-0674	Хүйтэнд тэсвэртэй чулуугүй хар цаас эпп	м2	9500	42.803	406 629	0.045	20	2	429.95	390
1-0674	Хүйтэнд тэсвэртэй чулуутай хар цаас	м2	10500	40.942	429 891	0.043	20	2	429.95	373
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	м2	20000	29.42	588 400	0.029	20	1	323.62	190

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4028	Цемент м-400	тн	263470	0.357	93 935	0.364	20	1	323.62	2 354
3-8057	Баллонтой газ	кг	2100	1.042	2 189	0.001	20	1	323.62	9
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	1400	113.267	158 574	0.128	20	2	429.95	1 101
1-4542	Голын элс	м3	26000	1.334	34 693	2.002	20	1	323.62	12 955
	Дулаалгын хөөсөнцөр /зуз-200см/	м2	58730	36.48	2 142 470	0.025	20	3	571.79	285
4-0001	Модон тоосго	ш	100	1.177	118	0.001	20	1	323.62	8
1-0051	Праймер	кг	3600	7.444	26 798	0.008	20	2	429.95	67
3-8061	Парфон хий	кг	2000	37.22	74 440	0.047	20	1	323.62	304
				Хог, хаягдлын зардал:		0.0168	22	1	314.1	116
					4 131 124					**19 075**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	950	0.006	5	0.006	1	1	960.47	5
1-4542	Уулын элс	м3	26000	0.002	62	0.004	20	1	323.62	23
1-4529	Шохой	тн	276000	0.002	491	0.002	20	1	323.62	14
1-0363	Шүршдэг хөөс	кг	7500	2.7	20 250	0.003	20	2	429.95	28
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	3500	2.42	8 470	0.003	20	2	429.95	25
	Бүргэд хаалга	ш	550000	2	1 100 000	0.2	20	2	429.95	1 720
1-4542	Голын элс	м3	26000	0.002	62	0.004	20	1	323.62	23
1-4412	Вакум цонх	м2	250000	2.2	550 000	0.142	20	2	429.95	1 224
				Хог, хаягдлын зардал:		0.0022	22	1	314.1	15
					1 679 341					**3 078**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Силикон	кг	8500	0.128	1 088	0.000	0	1	0	0
1-4271	Ус	м3	950	3.935	3 738	3.935	1	1	960.47	3 779
1-4542	Уулын элс	м3	26000	2.021	52 545	3.031	20	1	323.62	19 621

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-5073	Угсралтын хөөс	ш	8600	0.8	6 880	0.001	0	1	0	0
1-4006	Тулаас эргэлт тооцсон	ш	1000	0.224	224	0.000	0	2	0	0
1-4255	Хуванцар тавцан	м2	41000	1.632	66 912	0.016	0	2	0	0
1-4028	Цемент м-400	тн	263470	0.392	103 387	0.4	20	1	323.62	2 591
1-4529	Шохой	тн	276000	1.206	332 737	1.471	20	1	323.62	9 520
1-0856	Шаваас	кг	350	45.685	15 990	0.055	20	2	429.95	475
1-0212	Эмульс	кг	9000	61.753	555 776	0.08	20	2	429.95	685
1-4542	Голын элс	м3	26000	8.741	227 265	13.111	20	1	323.62	84 862
				Хог, хаягдлын зардал:		0.1326	22	1	314.1	916
					1 366 541					**122 449**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	950	0.15	142	0.15	1	1	960.47	144
1-4542	Уулын элс	м3	26000	0.431	11 203	0.646	20	1	323.62	4 183
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	3310	54.288	179 693	0.061	20	2	429.95	528
1-0358	Хар тосон шаваас	кг	1200	14.227	17 073	0.016	20	2	429.95	138
1-4028	Цемент м-400	тн	263470	0.153	40 396	0.156	20	1	323.62	1 012
1-4542	Голын элс	м3	26000	0.431	11 203	0.646	20	1	323.62	4 183
1-4300	Вааран хавтанцар	м2	35000	19.469	681 408	0.569	20	1	323.62	3 686
				Хог, хаягдлын зардал:		0.0135	22	1	314.1	93
					941 118					**13 967**

ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-6374	60вт лед чийдэн	ш	36000	2	72 000	0.024	20	2	429.95	206
3-6514	Утас салбарлах хайрцаг хайрцаг	ш	800	4	3 200	0.001	20	2	429.95	7
3-6514	Унтраалга розетканы салбарлах хайрцаг	ш	1000	4	4 000	0.001	20	2	429.95	7
3-4631	Тусгаарлагч дэр	ш	200	50	10 000	0.1	20	2	429.95	860

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	20000	0.045	896	0	20	2	429.95	0
3-4631	Тусгаарлах таглаа	ш	400	10	4 000	0.02	20	2	429.95	172
3-5470	Тагтай ванны хамгаалагдсан розетк, 230в, 25а, Ip65	ш	9000	2.02	18 180	0.000	20	2	429.95	2
1-0376	Тальк	кг	2500	0.156	390	0.000	20	2	429.95	1
3-4112	Төгсгөвч	ш	1000	0.8	800	0.001	20	2	429.95	5
2-2819	Хуванцар хоолой ф16мм	м	280	30.3	8 484	0.005	20	3	571.79	52
2-2820	Хуванцар хоолой ф28мм	м	1740	16.16	28 118	0.003	20	3	571.79	37
2-2822	Хуванцар хоолой ф50мм	м	2200	2.02	4 444	0.001	20	3	571.79	10
2-2651	Хуванцар бортого	ш	600	3.324	1 994	0.004	20	2	429.95	36
3-5118	Хоёрлосон унтраалга / 230в, 16а, Ip20/	ш	5500	2.02	11 110	0.002	20	2	429.95	17
2-2673	Холбох муфт ф28	ш	900	3.84	3 456	0	20	2	429.95	0
2-2673	Холбох муфт 16	ш	600	34.2	20 520	0.000	20	2	429.95	4
1-4376	Хомут	ш	240	25	6 000	0.011	20	2	429.95	97
3-4635	Хавчаар	ш	3800	0.008	30	0	20	2	429.95	0
3-2820	Хөнгөнцагаан утас 3х25 мм2	м	3300	76.22	251 526	0.008	20	2	429.95	66
3-5195	Цэнэг шавхагч /опс1-в4 u=380b8 I=30ka/	ш	57000	2	114 000	0.004	20	2	429.95	34
1-0060	Цайрдсан боолт	кг	2500	0.102	255	0.000	20	2	429.95	1
1-0879	Электрод э-42	кг	3500	4.16	14 560	0.008	20	2	429.95	72
3-4149	Бортого	ш	300	2.12	636	0.000	20	2	429.95	2
1-0421	Бууны сум	ш	250	0.8	200	0	20	2	429.95	0
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	1400	5	7 000	0.006	20	2	429.95	49
3-2820	Бүрээстэй хөнгөнцагаан утас 3х2,5 мм2	м	550	26.78	14 729	0.003	20	2	429.95	23
1-0744	Газардуулгын шин 40*4мм цайрдсан туузан төмөр	кг	3100	90.3	279 930	0.09	20	1	323.62	584
1-0744	Газардуулгын шин д=12мм	кг	3100	45	139 500	0.045	20	1	323.62	291
1-0744	Газардуулагч д=25мм	кг	3100	56.4	174 840	0.056	20	1	323.62	365
1-0525	Ган утас	кг	1200	0.042	50	0	20	1	323.62	0
3-3808	Гэрэлтүүлэгчийн самбар	ш	439000	2	878 000	0.1	20	2	429.95	860
1-0060	Даравч	кг	2500	0.04	100	0	20	2	429.95	0
1-0129	Дюбель	ш	1500	0.032	48	0	20	2	429.95	0
3-2820	Зэс утас 1х6 мм2	м	1700	41.2	70 040	0.004	20	2	429.95	35
3-5050	Контактор кми22560 25а	ш	50000	2	100 000	0.001	20	2	429.95	5

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-2795	Пв 2х4мм-ийн утас	м	1300	2	2 600	0.000	20	2	429.95	2
3-6374	100вт лед гэрэл 230в, 100вт, Ip44	ш	29000	2	58 000	0.002	20	2	429.95	21
3-8065	3 фазын электрон тоолуур /ce303 s31, 100a, 380b/	ш	361818	2	723 636	0.005	20	1	323.62	30
					Хог, хаягдлын зардал:	0.003	22	1	314.1	21
					3 027 274					**3 975**
					Хог, хаягдлын зардал:	**1.3879**	**22**	**1**	**314.1**	9 591
	НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:				**33 941 901**					**750 621**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	0.45	3940	1 787
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	0.9	35760	32 270
2028	Автокран 5тн	0.49	59489	29 358
	Автомашин	0.19	13800	2 589
3027	Гагнуурын аппарат	4.03	19064	76 866
9023	Гүний доргиур	1.56	12800	20 012

162 881

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
11004	Цахилгаан өрөм	5.33	2531	13 485
2001	Цамхагт кран 5-8тн	1.96	54000	105 867
2028	Автокран 5тн	15.07	59489	896 747
	Автомашин	0.44	13800	6 125

1 022 225

ЦУТГАМАЛ БҮТЭЭЦИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Автомашин	0.08	13800	1 054
9022	Гадаргуугийн доргиур	1.06	9115	9 634
9023	Гүний доргиур	1.17	12800	14 976

25 665

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Автомашин	0.02	13800	219
9021	Доргиур	2.27	9115	20 651

20 870

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Автомашин	0.22	13800	2 968

2 968

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
11004	Цахилгаан өрөм	12.1	2531	30 625
	Автомашин	0.01	13800	133

30 758

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	0.00	0	0
13200	Автомашин	0.03	13800	353

353

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

	Автомашин	1.66	13800	22 904

22 904

ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агрегат	1.4	40590	56 826
2028	Автокран 5тн	0.09	59489	5 168

61 994

НИЙТ ДҮН: **1 350 618**

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	6 881 912
2	Материал	54 901 262
3	Тээвэр	601 559
4	Машин ашиглалт	3 280 855
	Шууд зардлын дүн	65 665 588
5	Нэмэгдэл зардал /61 %/	2 144 730
6	Ашиг / 15%/	10 171 548
	Барилга угсралтын ажлын дүн	77 981 866
7	НӨАТ 10%	7 798 187
8	Нормчлолын сан 0.18%	140 367
	Дүн	85 920 420
9	Захиалагчийн албаны зардал	1 559 637
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	779 819
	Дүн	88 259 876
12	Магадлашгүй ажил 2 %	1 559 637
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	89 819 513

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-200-02	Гадна цэвэр усны шугамын хөрсийг ухаж овоолох	м3	700	2.0 / 2	0.01 /	9.1 /	5212 / 5212	47429 /	47 429
01-400-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	680	/ 2	/	/	/ 5212	/	
21-044-04	Хүчитгэсэн өндөр нягтралтай хуванцар яндан хоолой угсрах ф50	м	350	3.6 / 2	0.46 / 0.02	159.81 / 7.46	6613 / 5212	1056824 / 38855	1 095 679
24-170-07	D-50мм хүртэл голчтой яндан хоолойг халаалтын кабелиар ороож дулаалах	м2	54.95	2.9 / 2	1.75 / 0.07	96.102 / 3.71	6056 / 5212	581994 / 19361	601 355
24-170-04	Халаалтын кабельтай дулаалгатай яндан хоолойд датчик ба термостат байрлуулж угсрах	ш	1	4.5 / 2	2.86 / 0.00	2.86 / 0.00	7262 / 5212	20769 / 16	20 785
16-250-14	Чиг өөрчлөгч угсрах /хуванцар/ ф50мм	ш	2	4.5 / 2	0.75 / 0	1.509 / 0	7262 / 5212	10960 / 3	10 963
21-170-05	Усан хангамжийн ширмэн хаалт тавих. хаалтны голч d = 50мм	ш	10	3.9 / 2	3.48 / 0.58	34.814 / 5.78	6844 / 5212	238267 / 30125	268 392
21-170-04	Усан хангамжийн юүлэх хаалт тавих. хаалтны голч d = 15мм	ш	3	3.9 / 2	2.24 / 0.5	6.705 / 1.5	6844 / 5212	45891 / 7834	53 725
21-230-04	Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг. хуурай хөрсөнд d = 1000мм	ш	8	3.0 / 2	14.31 / 6.97	114.454 / 55.76	6150 / 5212	703890 / 290621	994 511
05-200-04	Гүний худаг гаргах /Гүн-50м ГХ-1/	м	40	4.5 / 2	0.46 / 0.01	18.54 / 0.2	7262 / 5212	134637 / 1042	135 680
05-200-04	Гүний худаг гаргах /Гүн-50м ГХ-2/	м	50	4.5 / 2	0.46 / 0.01	23.175 / 0.25	7262 / 5212	168297 / 1303	169 600
18-051-04	Цэвэр усны нөөцийн хуванцар сав угсрах 3мз	ш	3	3.6 / 2	4.36 / 2	13.078 / 6.01	6613 / 5212	86486 / 31347	117 833

Нийт Хүн/цаг:	480.15 / 80.68	*Үндсэн цалин:* 3 515 951
		Инженер техникийн ажилчдын цалин: 597 712
		Нэмэгдэл цалин: 1 300 902
		Нийт цалин: 5 414 565
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 730 966
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 736 381
		Ажиллах хүчний зардал: **6 881 912**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***480.15 / 80.68***	**Бүгд цалин:**	***3 515 951***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**597 712**
Нэмэгдэл цалин:			**1 300 902**
Нийт цалин:			**5 414 565**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			**730 966**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**736 381**
Ажиллах хүчний зардал:			**6 881 912**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАДНА ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	950	20.875	19 832	20.875	1	1	960.47	20 050
1-4542	Уулын элс	м3	21000	0.297	6 229	0.445	0	1	0	0
	Термостат	ш	35000	1	35 000	0.104	20	1	323.62	673
1-2991	Худгийн таг пп20-2-1	ш	57000	8	456 000	10.24	20	2	429.95	88 054
1-2972	Худгийн цагираг кс-10-1	ш	88400	16	1 414 400	3.2	20	2	429.95	27 517
1-2977	Худгийн цагираг кс-20-2	ш	270000	8	2 160 000	11.76	20	2	429.95	101 124
1-2984	Хучилтын хавтан пп-10-2	ш	51480	8	411 840	2	20	2	429.95	17 198
2-2643	Холбогч	кг	1200	3	3 600	0.003	20	2	429.95	26
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	3000	0.8	2 400	0.001	20	2	429.95	8
	Хагас цилиндр хэлбэртэй хөөсөнцөр 100мм	м	14000	350	4 900 000	21.735	20	2	429.95	186 899
	Халаалтын кабель /350м/	м	7200	209.733	1 510 076	0.122	20	2	429.95	1 046
	Хөнгөн цагаан лент	м	5700	204.964	1 168 292	0.004	20	2	429.95	37
2-1881	Хүчитгэсэн хуванцар хоолой ф 50 мм	м	16936	353.5	5 986 876	7.07	20	3	571.79	80 851
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20000	4.15	83 000	0.007	20	3	571.79	81
2-0480	Фланцтай хаалт ф-15мм	ш	35000	3	105 000	0.07	20	2	429.95	598
2-3181	Чиг өөрчлөгч ф 50	ш	45000	2	90 000	0.002	20	2	429.95	19
	Цэвэр усны нөөцийн 3мз	бүрдэл	4800000	3	14 400 000	2.07	20	2	429.95	17 800
1-0075	Цэвэрлэх материал	кг	100	105	10 500	0.105	20	2	429.95	903
1-0517	Цуйдан	кг	1500	96	144 000	0.108	20	2	429.95	933
1-4029	Цемент м-300	тн	130000	0.056	7 223	0.057	0	1	0	0
2-1717	Ширмэн таг	ш	135000	8	1 080 000	0.8	20	2	429.95	6 879
1-0879	Электрод э-42	кг	1500	2.3	3 450	0.005	20	2	429.95	40
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	720000	0.08	57 600	0.052	20	1	323.62	337
2-3048	Бэхэлгээ туузан	м	350	75	26 250	0.075	20	2	429.95	645
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2800	304	851 200	0.344	20	2	429.95	2 954
1-4178	Бетон зуурмаг м-100	м3	190977	0.4	76 391	0.96	0	1	0	0
1-4212	Арчих материал	кг	500	0.489	245	0.001	20	1	323.62	3
1-0733	Арматур	тн	2909000	0.198	574 818	0.198	20	1	323.62	1 279

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1799	Гуравлагч, 50 хуванцар	ш	28000	4	112 000	0.006	20	2	429.95	54
2-2180	Гүний худаг өрөмдлөгө трубаны хамт	м	180000	94.5	17 010 000	0.143	20	3	571.79	1 632
1-4162	Дайрга, 40-70мм	м3	13000	0.72	9 360	1.224	20	1	323.62	7 922
	Датчик	ш	120000	1	120 000	0.001	20	2	429.95	13
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	820000	0.024	19 680	0.014	20	1	323.62	93
1-2993	Ёроолын хавтан пп-10-1	ш	49500	8	396 000	3.52	20	2	429.95	30 268
2-0481	30ч 6бр маркийн фланцтай хаалт ф-50мм	ш	165000	10	1 650 000	0.232	20	2	429.95	1 994
					Хог, хаягдлын зардал:	0.5253	22	1	314.1	3 630
					54 901 262					**601 559**
					Хог, хаягдлын зардал:	**0.5253**	**22**	**1**	**314.1**	**3 630**
	НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:				**54 901 262**					**601 559**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАДНА ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	3.88	120000	465 936
3026	Хуванцар хоолойн гагнуурын аппарат	26.55	0	0
60161	Автокран	0.02	0	0
2028	Автокран 5тн	24	59489	1 427 736
2027	Автокран 3 тн	0.97	0	0
13200	Автомашин	10.64	3456	36 778
2028	Кран 5тн	0.44	13700	6 003
2030	Кран 10 тн	0.39	0	0
3019	Нүүдлийн цахилгааны эх үүсвэр	26.55	0	0
1005	Өндөр бүтээмжтэй 0.25м3 шанагатай эксковатор	37.24	36101	1 344 401
				3 280 855
			НИЙТ ДҮН:	**3 280 855**

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**3 930 248**
2	**Материал**	**5 862 479**
3	**Тээвэр**	**228 779**
4	**Машин ашиглалт**	**539 307**
	Шууд зардлын дүн	**10 560 813**
5	**Нэмэгдэл зардал /61 %/**	**1 224 852**
6	**Ашиг / 15%/**	**1 767 850**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**13 553 515**
7	**НӨАТ 10%**	**1 355 351**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**24 396**
	Дүн	**14 933 262**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**271 070**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**135 535**
	Дүн	**15 339 868**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**271 070**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**15 610 938**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
22-250-05	110 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	15	3.8 / 2	0.3 / 0.06	4.44 / 0.93	6767 / 5212	30045 / 4847	34 893
22-250-06	150 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	44	3.7 / 2	0.4 / 0.09	17.459 / 3.96	6690 / 5212	116802 / 20640	137 442
22-110-04	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	3	3.0 / 2	22.87 / 9.05	68.598 / 27.15	6150 / 5212	421878 / 141506	563 384
01-220-03	0.8м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор ухаж овоолох	м3	177	2.0 / 2	0.01 /	1.54 /	5212 / 5212	8026 /	8 026
01-060-07	Сувгийн улыг гараар ухаж тэгшлэх	м3	26.55	3.0 / 2	4.8 /	127.342 /	6150 / 5212	783152 /	783 152
01-400-05	Суурийг түрж булах	м3	26.55	/ 2	/	/	/ 5212	/	
06-010-04	Цоног ханын ул бетоноор цутгах	м3	0.7	2.4 / 2	0.76 / 1.49	0.534 / 1.04	5587 / 5212	2981 / 5422	8 402
22-231-07	Бохир ус цэвэрлэх сав угсарч суурилуулах /10-12мз Топас 50 хүн/	ш	3	3.6 / 2	10.07 / 1.67	30.202 / 5.02	6613 / 5212	199727 / 26159	225 886
08-040-10	Ус тусгаарлагч битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	32	2.9 / 2	0.49 / 0.01	15.754 / 0.26	6056 / 5212	95404 / 1334	96 738
11-050-04	Үнсээр дулаан тусгаарлалт хийх	м3	6	2.7 / 2	2.92 / 1.51	17.521 / 9.06	5868 / 5212	102811 / 47221	150 032

Нийт Хүн/цаг: 283.39 / 47.42

Үндсэн цалин:	2 007 954
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	341 352
Нэмэгдэл цалин:	742 943
Нийт цалин:	3 092 249
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	417 454
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	420 546
Ажиллах хүчний зардал:	**3 930 248**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***283.39 / 47.42***	**Бүгд цалин:**	***2 007 954***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**341 352**
Нэмэгдэл цалин:			**742 943**
Нийт цалин:			**3 092 249**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			**417 454**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**420 546**
Ажиллах хүчний зардал:			**3 930 248**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0744	4 ба 6 талтай төмөр	кг	1900	24.3	46 170	0.024	20	1	323.62	157
1-4271	Ус	м3	950	0.118	112	0.118	1	1	960.47	113
1-2993	Худгийн ул пд10-1	ш	88000	3	264 000	0.72	20	2	429.95	6 191
1-2996	Худгийн таг ко-7-1-1	ш	64900	3	194 700	0.15	20	2	429.95	1 290
1-2983	Худгийн таг пп-10-1-1	ш	98000	3	294 000	0.75	20	2	429.95	6 449
1-2973	Худгийн цагираг кс-10-7-1	ш	66000	6	396 000	1.8	20	2	429.95	15 478
1-2972	Худгийн цагираг кс-10-2	ш	126500	6	759 000	1.2	20	2	429.95	10 319
2-2643	Холбогч	кг	1200	6	7 200	0.006	20	2	429.95	52
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	3300	76.8	253 440	0.087	20	2	429.95	746
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2000	1.02	2 040	0.001	20	2	429.95	10
	Хагас цилиндр хэлбэртэй хөөсөнцөр	м3	66400	1.2	79 680	0.075	20	2	429.95	641
	Хагас цилиндр хэлбэртэй хөөсөнцөр 160мм	м	15000	46.2	693 000	2.869	20	2	429.95	24 671
1-4334	Хайрга	м3	16000	1.409	22 550	2.466	20	1	323.62	15 964
3-0035	Цахилгааны кабель	м	3500	15	52 500	0.011	20	2	429.95	90
1-4025	Цемент м-400	тн	201000	0.718	144 251	0.732	20	1	323.62	4 738
2-1717	Ширмэн таг	ш	135000	6	810 000	0.6	20	2	429.95	5 159
	Яндан полиэтилен хоолой ф150	м	19600	44.44	871 024	0.572	20	3	571.79	6 546
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	590000	0.183	107 970	0.119	20	1	323.62	770
	Бохир ус цэвэрлэх сав угсрах /10-12мз топас 50 хүн/	бүрдэл	0	3	0	6	20	2	429.95	51 594
2-3012	Бохир усны худгийн таг	ш	52000	6	312 000	0.654	20	2	429.95	5 624
2-3048	Бэхэлгээ туузан	м	350	30	10 500	0.03	20	2	429.95	258
1-4177	Бетон зуурмаг м-75	м3	180000	0.714	128 520	1.714	0	1	0	0
1-0733	Арматур а-1 (ёроолын)	тн	2772000	0.029	81 497	0.029	20	1	323.62	190
1-0733	Арматур а-1 (хучилтын)	тн	2772000	0.032	89 813	0.032	20	1	323.62	210
1-4543	Голын элс	м3	26000	1.432	37 237	2.363	20	1	323.62	15 295
	Дулаалгатай яндан полиэтилен хоолой ф110	м	10500	15.15	159 075	0.195	20	3	571.79	2 232
1-4272	Үнс	м3	7000	6.6	46 200	4.62	20	3	571.79	52 833

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Хог, хаягдлын зардал:	0.1676	22	1	314.1	1 158
		5 862 479				**228 779**
	Хог, хаягдлын зардал:	0.1676	22	1	314.1	1 158
НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:		**5 862 479**				**228 779**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9008	Цахилгаан зүлгүүр	0.23	4470	1 018
1002	Эксковатор 0.8м3	3.95	51674	204 328
2028	Автокран 5тн	3.34	59489	198 555
2027	Автокран 3 тн	0.64	0	0
13200	Автомашин	5.42	13800	74 807
9022	Доргиулагч	5.31	9115	48 401
2028	Кран 5тн	0.16	13700	2 211
9014	Паялник	0.46	1720	794
1018	140 морины хүчтэй бульдозер	0.08	115033	9 193
				539 307
			НИЙТ ДҮН:	**539 307**

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**100 792 522**
2	**Материал**	**206 383 919**
3	**Тээвэр**	**2 523 953**
4	**Машин ашиглалт**	**3 823 983**
	Шууд зардлын дүн	**313 524 376**
5	**Нэмэгдэл зардал /61 %/**	**31 411 731**
6	**Ашиг / 15%/**	**51 740 416**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**396 676 524**
7	**НӨАТ 10%**	**39 667 652**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**714 018**
	Дүн	**437 058 194**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**7 933 530**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**3 966 765**
	Дүн	**448 958 490**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**7 933 530**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**456 892 020**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-02	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	280	2.8 / 2	3.15 /	880.684 /	5962 / 5212	5250638 /	5 250 638
01-070-02	Шуудууг эргүүлж булах	м3	260	1.3 / 2	1.84 /	477.23 /	4554 / 5212	2173305 /	2 173 305
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	1000	2.2 / 2	0.05 / 0.08	50 / 82	5399 / 5212	269950 / 427384	697 334
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	1000	2.2 / 2	0.07 / 0.03	70 / 34.3	5399 / 5212	377930 / 178772	556 702
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	1	4.0 / 2	8.88 / 0.03	8.884 / 0.03	6921 / 5212	61485 / 150	61 635
20-170-06	3х16мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель	м	3500	3.0 / 2	0.11 / 0.61	385 / 2135	6150 / 5212	2367750 / 11127620	13 495 370
20-170-07	3х25мм2+1*16м2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель	м	750	3.0 / 2	0.14 / 0.07	105 / 52.5	6150 / 5212	645750 / 273630	919 380
20-170-05	3*4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай утас сүвлэх	м	2500	2.8 / 2	0.1 / 0.04	250 / 90	5962 / 5212	1490500 / 469080	1 959 580
06-010-22	Гэрэлтүүлгийн самбар, шонгийн бетон суурь цутгах В15	м3	3.8	3.0 / 2	3.49 / 1.42	13.245 / 5.4	6150 / 5212	81456 / 28124	109 580
38-560-04	Гадна талбайн 1 толгойтой гэрэлтүүлэгч, шонг угсрах /3м өндөр/	ш	150	3.3 / 2	6.62 / 0.68	993 / 102	6381 / 5212	6336333 / 531624	6 867 957
38-560-04	Гадна талбайн 1 толгойтой гэрэлтүүлэгч, шонг угсрах /4м өндөр/	ш	4	3.3 / 2	6.62 / 0.68	26.48 / 2.72	6381 / 5212	168969 / 14177	183 146
38-560-07	Гадна талбайн прожектор угсрах /100вт/	ш	25	3.0 / 2	0.95 / 0.02	23.75 / 0.5	6150 / 5212	146063 / 2606	148 669
20-160-13	Гал дэмждэгг.й ПВХ-хуванцар хоолой, Ф16мм	метр	600	3.0 / 2	0.08 / 0.05	49.8 / 28.2	6150 / 5212	306270 / 146978	453 248
20-160-15	Хуванцар хоолойг угсрах.д-50 мм2	метр	400	3.0 / 2	0.14 / 0.04	58 / 15.16	6150 / 5212	356700 / 79014	435 714
38-400-61	1 ба 2 туйлт автоматыг шүүгээнд угсрах, ВА47-29 Iр-16А 1Р, х-ка С, IP20	ш	2	3.5 / 2	1.25 / 0.08	2.5 / 0.16	6536 / 5212	16340 / 834	17 174
20-260-11	Худалдааны гудамжинд туузан ЛЕД гэрэл угсрах	ком	1	3.0 / 2	1.22 / 0.02	1.22 / 0.02	6150 / 5212	7503 / 104	7 607
20-270-06	Гэрэлтүүлгийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах /ГГС/	ком	2	3.5 / 2	6.43 / 0.02	12.86 / 0.04	6536 / 5212	84053 / 208	84 261

Нийт Хүн/цаг: 3407.65 / 2548.02 *Үндсэн цалин:* 33 421 300

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 5 681 621

Нэмэгдэл цалин: 12 365 881

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	51 468 802
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	6 948 288
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	6 999 757
Ажиллах хүчний зардал:	**65 416 847**

НИЙТИЙН БИЕ ЗАСАХ ГАЗАР, ГҮНИЙ ХУДАГ, БАГА ОВРЫН ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙН САЛБАР ШУГАМ СҮЛЖЭЭ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-270-06	Хувиарлах самбар бэлэн нүхэнд угсрах /Нийтийн бие засах болон гүний худаг, бага оврын цэвэрлэх байгууламж/	ком	3	3.5 / 2	6.43 / 0.02	19.29 / 0.06	6536 / 5212	126079 / 313	126 392
01-060-02	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	408	2.8 / 2	3.15 /	1283.28 / 2	5962 / 5212	7650930 /	7 650 930
01-070-02	Шуудууг эргүүлж булах	м3	408	1.3 / 2	1.84 /	748.884 /	4554 / 5212	3410418 /	3 410 418
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	1700	2.2 / 2	0.05 / 0.08	85 / 139.4	5399 / 5212	458915 / 726553	1 185 468
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	1700	2.2 / 2	0.07 / 0.03	119 / 58.31	5399 / 5212	642481 / 303912	946 393
20-170-07	5х35мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель	м	1500	3.0 / 2	0.14 / 0.07	210 / 105	6150 / 5212	1291500 / 547260	1 838 760
20-170-07	3х25мм2+1*16м2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель	м	100	3.0 / 2	0.14 / 0.07	14 / 7	6150 / 5212	86100 / 36484	122 584
20-170-06	3х10мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель	м	100	3.0 / 2	0.11 / 0.61	11 / 61	6150 / 5212	67650 / 317932	385 582

Нийт Хүн/цаг:	2490.46 / 370.77	*Үндсэн цалин:*	15 666 526
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	2 663 309
		Нэмэгдэл цалин:	5 796 615
		Нийт цалин:	24 126 450
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	3 257 071
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3 281 197
		Ажиллах хүчний зардал:	**30 664 718**

0,4КВ-ЫН ЦДАШ , АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-01	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	10.5	2.7 / 2	2.25 /	23.643 /	5868 / 5212	138736 /	138 736
01-070-02	Шуудууг эргүүлж булах	м3	8.5	1.3 / 2	1.84 /	15.602 /	4554 / 5212	71050 /	71 050
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	40	2.2 / 2	0.05 / 0.08	2 / 3.28	5399 / 5212	10798 / 17095	27 893
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	40	2.2 / 2	0.07 / 0.03	2.8 / 1.37	5399 / 5212	15117 / 7151	22 268
38-580-04	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х50 мм2 сип утас завсрын тулгуурт татах	км	1.15	3.4 / 2	42.84 /	49.266 /	6459 / 5212	318209 /	318 209
38-200-05	Кабель АВВБ 3х50, 1х25мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	40	3.2 / 2	0.13 / 0.01	5.2 / 0.25	6304 / 5212	32781 / 1293	34 073
30-400-01	0.4-35 кв-ын шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	тулгуур	6	3.4 / 2	1.05 / 0.00	6.3 / 0.01	6459 / 5212	40692 / 63	40 754
30-410-01	Өрмийн машинаар I зэргийн гэсгэлэн хөрсийг 300мм хүртэл голчтой өрөмдөх	нүх	6	3.0 / 2	0.62 /	3.72 /	6150 / 5212	22878 /	22 878
30-260-24	ОА10-4Б тулгуур угсарч босгох	ш	1	3.2 / 2	20.25 / 0.99	20.252 / 0.99	6304 / 5212	127669 / 5160	132 828
30-260-24	АК10-4Б тулгуур угсарч босгох	ш	1	3.2 / 2	20.25 / 0.99	20.252 / 0.99	6304 / 5212	127669 / 5160	132 828
30-260-23	П10-9Б төмөр бетон шон угсроах	ш	3	3.3 / 2	11.28 / 0.45	33.837 / 1.35	6381 / 5212	215914 / 7036	222 950
30-260-24	УА10-5Б тулгуур угсарч босгох	ш	1	3.2 / 2	20.25 / 0.99	20.252 / 0.99	6304 / 5212	127669 / 5160	132 828
30-150-05	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	21.03	2.3 / 2	0.57 /	11.987 /	5493 / 5212	65845 /	65 845
30-150-01	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.58	2.0 / 2	2.06 /	1.195 /	5212 / 5212	6227 /	6 227
38-580-09	Тулгуурт баригч суулгах	ком	6	4.0 / 2	0.33 /	1.98 /	6921 / 5212	13704 /	13 704
38-220-06	Кабельд эпоксидэн үзүүрлэгээ хийх	ш	2	4.5 / 2	3.59 / 0.05	7.18 / 0.1	7262 / 5212	52141 / 511	52 652
38-280-20	100мм хүртэл голчтой хоолойг газар доор	м	3	2.6 / 2	0.6 / 0.08	1.815 / 0.23	5774 / 5212	10480 / 1174	11 654
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.03	4.0 / 2	8.88 / 0.03	0.267 / 0	6921 / 5212	1845 / 5	1 849
38-250-08	50мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6	4.0 / 2	0.18 / 0	1.092 / 0.00	6921 / 5212	7558 / 6	7 564
30-310-01	0.4 кв-ын хүчдэлтэй АШ тулгуурт газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	1	2.4 / 2	2.18 / 0.01	2.182 / 0.01	5587 / 5212	12191 / 78	12 269
38-200-60	Оруулгын кабелийг хуванцар хоолойд сүвлэж тавих	м	1	3.1 / 2	0.12 / 0.00	0.12 / 0.00	6227 / 5212	747 / 14	761
30-360-01	0.4 кв-ын "Schnelder electrlk" LLC	ком	1	4.5 / 2	10.91 / 0.21	10.909 / 0.21	7262 / 5212	79221 / 1110	80 331

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	Босоо загварын гал хамгаалагчтай хуурай салгуур угсрах								

Нийт Хүн/цаг: 241.85 / 9.79

Үндсэн цалин:	1 550 154
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	263 526
Нэмэгдэл цалин:	573 557
Нийт цалин:	2 387 238
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	322 277
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	324 664
Ажиллах хүчний зардал:	**3 034 179**

ДЭД СТАНЦ 10/0,4 /63КВА АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-020-01	Ургамлын хөрсийг гараар хуулах	м2	6	2.0 / 2	0.47 /	2.795 /	5212 / 5212	14570 /	14 570
01-550-05	Хайрган 250мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	6	2.0 / 2	3.37 /	20.22 /	5212 / 5212	105387 /	105 387
07-010-04	Шугаман суурийн 0,5тн хүртэл жинтэй гулдмай угсрах	ш	4	3.0 / 2	0.81 / 0.61	3.255 / 2.44	6150 / 5212	20017 / 12717	32 734
38-140-04	10/0.4 кв-ын 63ква чадалтай дэд өртөө угсрах	иж бүрэн	1	3.8 / 2	30.61 / 2.93	30.607 / 2.93	6767 / 5212	207118 / 15271	222 389
30-370-01	10 кв-ын цэнэг шавхагчийг угсрах	1 иж бүр	1	3.5 / 2	2.11 / 0.03	2.11 / 0.03	6536 / 5212	13791 / 136	13 926
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	10	2.0 / 2	0.72 / 0.07	7.2 / 0.75	5212 / 5212	37526 / 3909	41 435
38-350-10	100мм2 хүртэл огтолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	51	3.4 / 2	0.23 / 0.01	11.73 / 0.29	6459 / 5212	75764 / 1489	77 253
38-540-05	3 фазын тоолуур угсрах	ш	1	5.0 / 2	0.89 / 0.04	0.89 / 0.04	7604 / 5212	6768 / 208	6 976
30-130-01	22 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	8	3.0 / 2	0.89 / 0.03	7.12 / 0.24	6150 / 5212	43788 / 1251	45 039
30-230-04	Төмөр торон хашаа угсрах	1 секц	6	3.7 / 2	7.38 / 0.02	44.28 / 0.14	6690 / 5212	296233 / 719	296 952

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	130.21 / 6.85	*Үндсэн цалин:*	856 661
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	145 632
		Нэмэгдэл цалин:	316 965
		Нийт цалин:	1 319 258
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	178 100
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	179 419
		Ажиллах хүчний зардал:	**1 676 777**
Бүгд хүн/цаг:	***6270.17 / 2935.43***	**Бүгд цалин:**	***51 494 642***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**8 754 089**
Нэмэгдэл цалин:			**19 053 017**
Нийт цалин:			**79 301 748**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			**10 705 736**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**10 785 038**
Ажиллах хүчний зардал:			**100 792 522**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1242	Сувагчлалын болон газрын кабелийн хамгаалалтын тууз	км	200000	1.01	202 000	0.103	20	2	429.95	886
1-4542	Уулын элс	м3	26000	62.092	1 614 397	93.138	20	1	323.62	602 828
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	20000	0.772	15 442	0.001	20	2	429.95	8
3-4631	Тусгаарлах таглаа	ш	400	425	170 000	0.009	20	2	429.95	73
3-6422	Туузан лед гэрэлтүүлэгч	м	4500	3000	13 500 000	3.6	20	2	429.95	30 956
1-0376	Тальк	кг	2500	9	22 500	0.009	20	2	429.95	79
1-0268	Тосон будаг	кг	3800	750	2 850 000	0.945	20	2	429.95	8 126
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	6000	335.72	2 014 320	0.433	20	2	429.95	3 724
3-4112	Төгсгөвч	ш	1000	0.8	800	0.001	20	2	429.95	5
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	9500	3.053	29 003	0.104	20	2	429.95	893
2-2819	Хуванцар хоолой ф16мм	м	280	606	169 680	0.091	20	3	571.79	1 040
2-2822	Хуванцар хоолой ф50мм	м	2200	404	888 800	0.174	20	3	571.79	1 987
2-2651	Хуванцар бортого	ш	600	510	306 000	0.643	20	2	429.95	5 526
2-2718	Холбогч төмөр	ш	900	28	25 200	0.002	20	2	429.95	19
2-2673	Холбох муфт	ш	300	20	6 000	0.000	20	2	429.95	2
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2000	0.684	1 368	0.001	20	2	429.95	7
1-0656	Хагас хатуу резин хоолой	кг	2500	3.8	9 500	0.004	20	2	429.95	33
3-4635	Хавчаар	ш	600	400	240 000	0.4	20	2	429.95	3 440
1-0525	Хөнгөнцагаан утас 3х2.5 мм2	кг	1750	829.231	1 451 154	0.829	20	1	323.62	5 367
1-0189	Цавуу	кг	2500	0.004	10	0	20	2	429.95	0
1-4025	Цемент м-400	тн	263470	0.013	3 376	0.013	20	1	323.62	85
1-0889	Электрод э-42	кг	3800	0.01	38	0	20	2	429.95	0
1-0060	Эрэг боолт	кг	5200	0.5	2 600	0.001	20	2	429.95	5
1-0060	Боолт эрэг 20х80	кг	2500	3.8	9 500	0.004	20	2	429.95	37
1-0060	Боолт м-10*40	кг	2500	25.872	64 680	0.029	20	2	429.95	251
3-4149	Бортого	ш	300	85	25 500	0.008	20	2	429.95	66
1-0421	Бууны сум	ш	1000	101.3	101 300	0.519	20	2	429.95	4 464

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Бэхэлгээний тууз	м	150	1000	150 000	0.226	20	2	429.95	1 943
3-2824	Бүрээстэй зэс утас 3х25 мм2	м	8100	765	6 196 500	0.444	20	2	429.95	3 815
3-2820	Бүрээстэй зэс утас 3х4мм2	м	3600	2575	9 270 000	0.258	20	2	429.95	2 214
1-4178	Бетон зуурмаг м-100	м3	190977	3.876	740 227	9.302	0	1	0	0
3-5225	Автомат ва47-29 Iр-16а 1р, х-ка с, Iр20	ш	50000	2	100 000	0.008	20	2	429.95	69
3-6449	Гадна талбайн прожектор	ш	310000	25	7 750 000	0.375	20	2	429.95	3 225
1-0525	Ган утас	кг	1200	8.4	10 080	0.008	20	1	323.62	54
3-3808	Гэрэлтүүлэгчийн самбар	ш	839000	2	1 678 000	0.1	20	2	429.95	860
3-6514	Гэрэлтүүлгийн хайрцаг	ш	600	40	24 000	0.08	20	2	429.95	688
1-4240	Ердийн тоосго м-50	1000ш	550000	8.4	4 620 000	33.39	20	1	323.62	216 113
1-0128	Дюбель	ш	1500	6.032	9 048	0.003	20	2	429.95	29
1-0128	Дюбель	кг	2500	125.16	312 900	0.141	20	2	429.95	1 216
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	635000	0.015	9 652	0.009	20	1	323.62	59
3-2822	Зэс голтой пвх тусгаарлагчтай 4*16мм2	м	7700	3570	27 489 000	0.785	20	2	429.95	6 754
1-0376	Кабелийн тэмдэг	ш	25000	104.478	2 611 940	0.107	20	2	429.95	916
2-2649	Нягтруулагч бортого	ш	200	24	4 800	0.000	20	2	429.95	3
1-1602	Металл даравч	кг	1200	3.8	4 560	0.004	20	2	429.95	37
3-2976	Пргс-500 утас 1.5мм2	км	300000	0.001	300	0	20	2	429.95	0
1-1002	Пенопласт	кг	2500	16	40 000	0.017	20	2	429.95	146
3-3815	1 толгойтой гэрэл /4м/	ш	550000	4	2 200 000	0.24	20	2	429.95	2 064
3-3815	1 толгойтой гэрэл /3м/	ш	480000	150	72 000 000	9	20	2	429.95	77 391
					Хог, хаягдлын зардал:	0.9334	22	1	314.1	6 450
					158 944 175					**993 952**

НИЙТИЙН БИЕ ЗАСАХ ГАЗАР, ГҮНИЙ ХУДАГ, БАГА ОВРЫН ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙН САЛБАР ШУГАМ СҮЛЖЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-2824	5х35мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель	м	8727	1530	13 352 310	0.887	20	2	429.95	7 631
1-4542	Уулын элс	м3	26000	105.4	2 740 400	158.1	20	1	323.62	1 023 286
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	20000	0.194	3 880	0.000	20	2	429.95	2
3-4631	Тусгаарлах таглаа	ш	400	170	68 000	0.003	20	2	429.95	29

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0376	Тальк	кг	2500	20.2	50 500	0.021	20	2	429.95	177
3-4112	Төгсгөвч	ш	1000	1.2	1 200	0.001	20	2	429.95	7
2-2651	Хуванцар бортого	ш	600	204	122 400	0.257	20	2	429.95	2 210
3-3808	Хувиарлах самбар /нийтийн бие засах болон гүний худаг, бага оврын цэвэрлэх байгууламж/	ш	639000	3	1 917 000	0.15	20	2	429.95	1 290
3-4149	Бортого	ш	300	34	10 200	0.003	20	2	429.95	26
1-0421	Бууны сум	ш	1000	1.2	1 200	0.006	20	2	429.95	53
	Бэхэлгээний тууз	м	150	1700	255 000	0.384	20	2	429.95	3 304
3-2824	Бүрээстэй хөнгөнцагаан утас 5х25 мм2	м	7700	102	785 400	0.059	20	2	429.95	509
1-4240	Ердийн тоосго м-50	1000ш	550000	14.28	7 854 000	56.763	20	1	323.62	367 393
1-0128	Дюбель	ш	1500	0.048	72	0	20	2	429.95	0
3-2822	3х10мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель	м	3727	102	380 154	0.022	0	2	0	0
					Хог, хаягдлын зардал:	1.2999	22	1	314.1	8 983
					27 541 716					**1 414 901**

0,4КВ-ЫН ЦДАШ , АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1242	Сувагчлалын болон газрын кабелийн хамгаалалтын тууз	км	200000	0.03	6 060	0.003	20	2	429.95	27
3-4623	Салбарлагч ttd-181	ш	1500	16	24 000	0.016	20	2	429.95	138
3-8006	Сип 3х50мм2	м	6800	1173	7 976 400	4.106	20	1	323.62	26 572
1-4542	Уулын элс	м3	26000	2.48	64 480	3.72	20	1	323.62	24 077
3-4640	Татагч ра-1500	ш	4000	6	24 000	0.006	20	2	429.95	52
1-0268	Тосон будаг	кг	3800	2.37	9 006	0.003	20	2	429.95	26
3-7307	Төмөр хийц / тулаас тогтоогч, хязгаарлагч/	кг	1400	52.83	73 962	0.053	20	1	323.62	342
3-7130	Төмөр бетон шон 12м уа10-5б	ш	660000	2	1 320 000	1.04	20	1	323.62	6 731
3-7130	Төмөр бетон шон 12м п10-9б	ш	660000	3	1 980 000	1.56	20	1	323.62	10 097
3-7130	Төмөр бетон шон 12м оа10-4б	ш	660000	2	1 320 000	1.04	20	1	323.62	6 731
3-7130	Төмөр бетон шон 12м ак10-4б	ш	660000	2	1 320 000	1.04	20	1	323.62	6 731
1-0517	Төмөр гадас	ш	2200	6	13 200	0.002	20	2	429.95	17
3-4126	Төгсгөвч та-50	ш	800	3	2 400	0.075	20	2	429.95	648

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-4125	Төгсгөвч та-9-10	ш	4800	6	28 800	0.000	20	2	429.95	2
3-4950	Хуурай салгуур рлнд 10/630	ш	850000	1	850 000	0.05	20	2	429.95	430
3-1565	Хайрцагны тэжээлын кабель 3*16+1*10	км	4000000	0.001	4 000	0	20	2	429.95	0
2-2329	Цайрдсан төмөр хоолой ф100мм	м	11950	3	35 850	0.03	20	3	571.79	343
3-5848	Эпоксид муфт квэн-8	ш	112000	2	224 000	0.024	20	2	429.95	206
3-8011	Багцлагч	ш	50	46	2 300	0.028	20	1	323.62	179
3-8010	Баригч	ш	7800	23	179 400	0.074	20	1	323.62	476
3-4640	Баригч nxgf-1	ш	3000	3	9 000	0.002	20	2	429.95	21
3-8014	Баригчийн суурь рс-1500	ком	75000	6	450 000	0.006	20	1	323.62	41
3-7295	Боолт, эрэг, даравч	кг	5000	61.2	306 000	0.069	20	1	323.62	448
1-0714	Булан төмөр 70*70*7	кг	1380	9.42	13 000	0.009	20	1	323.62	61
1-0535	Ган утас д-8мм2	м	700	4	2 800	0.002	20	2	429.95	16
2-2371	Ган яндан д-25	м	3348	5.6	18 749	0.013	20	3	571.79	154
1-4240	Ердийн тоосго м-50	1000ш	550000	0.336	184 800	1.336	20	1	323.62	8 645
3-0035	Кабель аввб 3х50, 1х25мм2	км	9000000	0.04	360 000	0.084	20	2	429.95	722
1-0535	Кронштейн тогтоогч бүслүүр д-150	ш	2000	7	14 000	0.008	20	2	429.95	68
3-4783	Кронштейн z-7	ш	4000	8	32 000	0.008	20	2	429.95	69
3-4619	М холбогч	ш	3700	12	44 400	0.018	20	2	429.95	155
2-2672	Муфт ф100мм	кг	2200	3	6 600	0.004	20	2	429.95	34
3-7307	Плакат	ш	1500	6	9 000	0.001	20	1	323.62	4
3-7201	U бүслүүр д-16 м16 болтны хамт	ш	4000	3	12 000	0.003	20	1	323.62	19
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0866	22	1	314.1	598
					16 920 206					**94 878**

ДЭД СТАНЦ 10/0,4 /63КВА АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1633	Суурийн гулдмай сп4	ш	27750	4	111 000	2	20	1	323.62	12 945
3-2599	Утас ас -25мм2	тн	2800000	0.02	56 000	0.02	20	2	429.95	172
1-4542	Уулын элс	м3	26000	0.025	643	0.037	20	1	323.62	240
1-0717	Туузан төмөр	кг	1280	2.7	3 456	0.003	20	1	323.62	17
3-5747	Тоолуур 3фаз	ш	473000	1	473 000	0.004	20	2	429.95	30

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-3824	Торон хашаа	кг	3500	390	1 365 000	0.39	20	1	323.62	2 524
1-0268	Тосон будаг	кг	3800	8.52	32 376	0.011	20	2	429.95	92
3-4123	Төгсгөвч та-25	ш	800	24	19 200	0.276	20	2	429.95	2 373
3-5194	Цэнэг шавхагч ртф 6-10 кв	ш	48300	3	144 900	0.006	20	2	429.95	52
1-0060	Эрэг боолт	кг	5200	12.432	64 646	0.014	20	2	429.95	121
1-0714	Булан төмөр 50*50*5мм	кг	2900	90	261 000	0.09	20	1	323.62	583
1-0527	Бөөрөнхий төмөр д-22 мм	м	11200	20	224 000	0.04	20	1	323.62	259
1-0744	Газардуулгын шин	кг	1600	51	81 600	0.051	20	1	323.62	330
3-4936	Гал хамгаалагч пк-10/120	ш	6800	3	20 400	0.015	20	2	429.95	129
3-2409	Ган яндан д=70	м	9835	12	118 020	0.024	20	2	429.95	206
3-7295	Даравч д-12	кг	2500	1.032	2 580	0.001	20	1	323.62	8
3-5194	Дэд өртөө 10/0.4 кв-ын 63ква чадалта	ш	0	1	0	0.002	20	2	429.95	17
				Хог, хаягдлын зардал:		0.0179	22	1	314.1	124
					2 977 821					**20 222**
				Хог, хаягдлын зардал:		2.3378	22	1	314.1	16 155
	НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:				**206 383 919**					**2 523 953**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	0.00	0	0
13002	Угсралтын агергат	0.12	40590	4 871
2028	Автокран 5тн	14.56	59489	866 309
2027	Автокран 3тн	4	40084	160 336
13200	Автомашин	0.01	13800	157
3033	Гагнуурын аппарат	54.4	18989	1 033 002
				2 064 674

НИЙТИЙН БИЕ ЗАСАХ ГАЗАР,

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	12.54	59489	745 992
				745 992

0,4КВ-ЫН ЦДАШ , АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	1.11	40590	45 055
2003	Цахилгаан эргүүлэг	1.2	11480	13 776
1005	Белорусс трактор юмз-6л	0.3	18250	5 475
2028	Автокран 5тн	7.85	59489	466 727
13200	Автомашин	0.81	13800	11 208
5002	Өрөмдлөгийн машин	2.15	60462	130 235
	Үйлчилгээний машин	5.65	13800	77 942
				750 418

ДЭД СТАНЦ 10/0,4 /63КВА А

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	0.91	40590	37 018
2028	Автокран 5тн	1.95	59489	116 004
	Автомашин	0.16	13800	2 153
3033	Гагнуурын аппарат	3.82	18989	72 576
	Үйлчилгээний машин	2.55	13800	35 149
				262 899

НИЙТ ДҮН: 3 823 983

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**509 472 384**
2	**Материал**	**1 190 687 707**
3	**Тээвэр**	**62 898 058**
4	**Машин ашиглалт**	**30 265 194**
	Шууд зардлын дүн	**1 793 323 343**
5	**Нэмэгдэл зардал /61 %/**	**158 775 764**
6	**Ашиг / 15%/**	**292 814 866**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**2 244 913 973**
7	**НӨАТ 10%**	**224 491 397**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**4 040 845**
	Дүн	**2 473 446 215**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**44 898 279**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**22 449 140**
	Дүн	**2 540 793 635**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**44 898 279**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**2 585 691 914**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЯВГАН ЗАМ, ДУГУЙН ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-270-01	0.25м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	1951.82	2.0 / 2	0.01 /	18.152 /	5212 / 5212	94608 /	94 608
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	4479.51	1.1 / 2	1 /	4479.51 /	4366 / 5212	19557541 /	19 557 541
25-07-20	Явган хүний зам, дугуйн зам талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх /зуз-20см/	1м3	1951.82	3.4 / 2	0.26 /	509.113 /	6459 / 5212	3288359 /	3 288 359
11-060-06	Явган хүний зам, дугуйн зам талбайд бетон тэгшилгээ хийх /10см зуз/	м2	9759.1	2.5 / 2	0.33 / 0.13	3172.683 / 1229.65	5680 / 5212	18020842 / 6408918	24 429 760
15-810-11	Бетоны будгаар тэмдэглэгээ хийж будах	м2	9759.1	3.5 / 2	0.43 / 0.00	4233.498 / 28.3	6536 / 5212	27670140 / 147507	27 817 647
37-230-04	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй сандал суурилуулах	ш	40	3.4 / 2	2.6 / 0.14	104.056 / 5.48	6459 / 5212	672098 / 28562	700 659
18-050-04	Хогын сав угсрах /2 ялган ангилдаг/	ш	50	3.8 / 2	5.2 / 0.68	260.075 / 34	6767 / 5212	1759928 / 177208	1 937 136
25-07-20	Хайрга нягтруулж жим зам хийх	1м3	60.2	3.4 / 2	0.26 /	15.703 /	6459 / 5212	101423 /	101 423
10-110-04	Модон сүүдрэвч хийх /Бэлэн хийц/	ш	5	3.5 / 2	7.93 / 0.54	39.655 / 2.7	6536 / 5212	259185 / 14072	273 257
10-110-04	Модон гүүр хийх /Бэлэн хийц/	ш	2	3.5 / 2	7.93 / 0.54	15.862 / 1.08	6536 / 5212	103674 / 5629	109 303

Нийт Хүн/цаг: 12848.31 / 1301.21 *Үндсэн цалин:* 78 309 693

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 13 312 648

Нэмэгдэл цалин: 28 974 586

Нийт цалин: 120 596 927

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 16 280 585

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 16 401 182

Ажиллах хүчний зардал: **153 278 694**

ДУГУЙ ТҮРЭЭСИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

01-270-01	0.25м3 багтаамжтай шанагат экскаторoор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	60.26	2.0 / 2	0.01 /	0.56 /	5212 / 5212	2921 /	2 921
25-07-20	Дугуй түрээсийн талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх /зуз-20см/	м3	60.26	3.4 / 2	0.26 /	15.718 /	6459 / 5212	101524 /	101 524
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	72.47	1.1 / 2	1 /	72.47 /	4366 / 5212	316404 /	316 404
25-06-08	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх зуз-10см /БМ250/	м3	30.13	3.4 / 2	1.64 /	49.403 /	6459 / 5212	319092 /	319 092

Нийт Хүн/цаг: 138.15 / 0

Үндсэн цалин:	739 941
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	125 790
Нэмэгдэл цалин:	273 778
Нийт цалин:	1 139 509
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	153 834
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	154 973
Ажиллах хүчний зардал:	**1 448 315**

ХУДАЛДААНЫ ГУДАМЖНЫ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-270-01	0.25м3 багтаамжтай шанагат экскаторoор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	100.84	2.0 / 2	0.01 /	0.938 /	5212 / 5212	4888 /	4 888
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	92	1.1 / 2	1 /	92 /	4366 / 5212	401672 /	401 672
25-07-20	Талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх /зуз-20см/	м3	100.84	3.4 / 2	0.26 /	26.303 /	6459 / 5212	169892 /	169 892
11-060-06	Бетон тэгшилгээ хийх /10см зуз/	м2	504.2	2.5 / 2	0.33 / 0.13	163.915 / 63.53	5680 / 5212	931040 / 331114	1 262 154

Нийт Хүн/цаг: 283.16 / 63.53

Үндсэн цалин:	1 838 605
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	312 563
Нэмэгдэл цалин:	680 284
Нийт цалин:	2 831 452
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	382 246

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 385 078

Ажиллах хүчний зардал: **3 598 776**

ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-270-01	0.25м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	108.07	2.0 / 2	0.01 /	1.005 /	5212 / 5212	5238 /	5 238
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	244.54	1.1 / 2	1 /	244.54 /	4366 / 5212	1067662 /	1 067 662
25-07-20	Хүүхдийн тоглоомын талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх /зуз-20см/	м3	43.92	3.4 / 2	0.26 /	11.456 /	6459 / 5212	73995 /	73 995
25-07-20	Хүүхдийн тоглоомын талбайг элсээр хийх /зуз-20см/	м3	64.16	3.4 / 2	0.26 /	16.735 /	6459 / 5212	108095 /	108 095
11-060-06	Хүүхдийн тоглоомын талбайд бетон тэгшилгээ хийх /10см зуз/	м2	219.6	2.5 / 2	0.33 / 0.13	71.392 / 27.67	5680 / 5212	405506 / 144214	549 720
37-110-07	Резинин хавтангаар Хүүхдийн тоглоомын талбайн шалыг бүрэх	м2	219.59	3.5 / 2	0.46 / 0.00	101.89 / 0.44	6536 / 5212	665951 / 2289	668 240
37-240-05	Хүүхдийн гулсуур бүхий 3 цамхагт ком тоглоом суулгах	ш	1	3.4 / 2	61.89 / 0.81	61.888 / 0.81	6459 / 5212	399737 / 4196	403 932
37-240-05	Хүүхдийн гулсуур бүхий 2 цамхагт ком тоглоом суулгах	ш	1	3.4 / 2	61.89 / 0.81	61.888 / 0.81	6459 / 5212	399737 / 4196	403 932
37-240-06	Хүүхдийн тоглоом угсрах /Пүрштэй тоглоом/	ш	5	3.3 / 2	2.52 / 0.16	12.592 / 0.81	6381 / 5212	80353 / 4196	84 548
37-240-06	Хүүхдийн тоглоом угсрах /дүүжин даажин/	ш	3	3.3 / 2	2.52 / 0.16	7.556 / 0.48	6381 / 5212	48212 / 2517	50 729
37-240-06	Хүүхдийн тоглоом угсрах /савлуур/	ш	3	3.3 / 2	2.52 / 0.16	7.556 / 0.48	6381 / 5212	48212 / 2517	50 729

Нийт Хүн/цаг: 598.5 / 31.49 *Үндсэн цалин:* 3 466 821

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 589 360

Нэмэгдэл цалин: 1 282 724

Нийт цалин: 5 338 904

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 720 752

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 726 091

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: **6 785 748**

ТҮРГЭН ХООЛНЫ ХЭСГИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-270-01	0.25м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	355.13	2.0 / 2	0.01 /	3.303 /	5212 / 5212	17214 /	17 214
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	188	1.1 / 2	1 /	188 /	4366 / 5212	820808 /	820 808
25-07-20	Түргэн хоолны хэсгийн талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх /зуз-20см/	м3	355.13	3.4 / 2	0.26 /	92.632 /	6459 / 5212	598311 /	598 311
11-060-06	Түргэн хоолны хэсгийн талбайд бетон тэгшилгээ хийх /10см зуз/	м2	1775.68	2.5 / 2	0.33 / 0.13	577.274 / 223.74	5680 / 5212	3278914 / 1166110	4 445 024

Нийт Хүн/цаг: 861.21 / 223.74 *Үндсэн цалин:* 5 881 357

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 999 831

Нэмэгдэл цалин: 2 176 102

Нийт цалин: 9 057 289

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1 222 734

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1 231 791

Ажиллах хүчний зардал: **11 511 815**

ТЭШҮҮРИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-270-01	0.25м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	341.5	2.0 / 2	0.01 /	3.176 /	5212 / 5212	16553 /	16 553
25-07-20	Тэшүүрийн талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх /зуз-20см/	м3	341.5	3.4 / 2	0.26 /	89.077 /	6459 / 5212	575347 /	575 347
01-550-04	Шал, довжоон доорх шороог хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	170.7	2.0 / 2	4.36 /	744.252 /	5212 / 5212	3879041 /	3 879 041

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-010-14	Бетон шал хийх /БМ250/	м3	125.67	2.2 / 2	4.25 / 3.69	534.588 / 463.72	5399 / 5212	2886239 / 2416921	5 303 159
06-050-13	Цутгамал шал арматурчилах	тн	15.646	6.0 / 2	35.2 / 5	550.739 / 78.23	8202 / 5212	4517163 / 407735	4 924 898
06-060-06	Төмөр бетон хана цутгах м250	м3	33.6	3.0 / 2	12.3 / 2.06	413.149 / 69.22	6150 / 5212	2540866 / 360754	2 901 620
15-810-11	Бетон талбай түшиц ханарезинэн будгаар будах /хөрсжүүлэгч үеийн хамт/	м2	1707.4	3.5 / 2	0.43 / 0.00	740.67 / 4.95	6536 / 5212	4841020 / 25807	4 866 827
15-140-10	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	192	3.4 / 2	0.77 / 0.01	147.725 / 0.96	6459 / 5212	954154 / 5004	959 158

Нийт Хүн/цаг: 3223.38 / 617.08 *Үндсэн цалин:* 23 426 604

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 3 982 523

Нэмэгдэл цалин: 8 667 843

Нийт цалин: 36 076 969

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 4 870 391

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 4 906 468

Ажиллах хүчний зардал: **45 853 828**

3VS3-ИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-270-01	0.25м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	100.8	2.0 / 2	0.01 /	0.937 /	5212 / 5212	4886 /	4 886
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	36	1.1 / 2	1 /	36 /	4366 / 5212	157176 /	157 176
25-07-20	Талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх /зуз-20см/	м3	100.8	3.4 / 2	0.26 /	26.293 /	6459 / 5212	169824 /	169 824
11-060-06	Талбайд бетон тэгшилгээ хийх /10см зуз/	м2	504	2.5 / 2	0.33 / 0.13	163.85 / 63.5	5680 / 5212	930670 / 330983	1 261 653
37-110-07	Сагсан бөмбөгийн талбайн шалыг хуванцар хавтангаар бүрэх	м2	504	3.5 / 2	0.46 / 0.00	233.856 / 1.01	6536 / 5212	1528483 / 5254	1 533 737
37-230-05	Гадна талбайд биеийн тамирын тоноглол /сагсны шийд/ суурилуулах	ш	2	3.6 / 2	5.06 / 0.5	10.114 / 1	6613 / 5212	66881 / 5212	72 093
09-070-05	Нийлмэл төмөр сандал угсрах /Төмөр сандал-2ш/	тн	2.8	3.8 / 2	16.43 / 2.9	45.991 / 8.12	6767 / 5212	311222 / 42321	353 543
09-170-06	Төмөр хийц будах /Төмөр сандал-2ш/	тн	2.8	4.0 / 2	4.56 / 0.01	12.776 / 0.02	6921 / 5212	88424 / 80	88 504

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

10-170-06	WPC материалаар тавцан суулгах /Төмөр сандал-2ш/	м2	64	3.5 / 2	1.85 / 0.04	118.656 / 2.5	6536 / 5212	775536 / 13009	788 545

Нийт Хүн/цаг: 648.47 / 76.14 *Үндсэн цалин:* 4 429 961

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 753 093

Нэмэгдэл цалин: 1 639 086

Нийт цалин: 6 822 140

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 920 989

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 927 811

Ажиллах хүчний зардал: **8 670 940**

ГАР БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-270-01	0.25м3 багтаамжтай шанагат экскаваторoор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	31.86	2.0 / 2	0.01 /	0.296 /	5212 / 5212	1544 /	1 544
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	36	1.1 / 2	1 /	36 /	4366 / 5212	157176 /	157 176
25-07-20	Элсэн талбай хийх /зуз-20см/	м3	31.86	3.4 / 2	0.26 /	8.31 /	6459 / 5212	53677 /	53 677
37-230-05	Гадна талбайд биеийн тамирын тоноглол /гарбөмбөгийн шон, тор/ суурилуулах	ш	1	3.6 / 2	5.06 / 0.5	5.057 / 0.5	6613 / 5212	33441 / 2606	36 047

Нийт Хүн/цаг: 49.66 / 0.5 *Үндсэн цалин:* 248 444

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 42 235

Нэмэгдэл цалин: 91 924

Нийт цалин: 382 603

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 51 651

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 52 034

Ажиллах хүчний зардал: **486 289**

ХӨШӨӨТ БАЙГУУЛАМЖЫН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-270-01	0.25м3 багтаамжтай шанагат экскаваторoор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	71.82	2.0 / 2	0.01 /	0.668 /	5212 / 5212	3481 /	3 481
37-100-07	Ургамалын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	93.37	1.0 / 2	0.01 / 0.5	0.934 / 46.69	4272 / 5212	3989 / 243322	247 311
37-120-05	Олон наст цэцгийн мандал суулгах /Улаан өнгөтэй/	м2	93.37	3.7 / 2	0.07 / 0.01	6.769 / 0.47	6690 / 5212	45287 / 2433	47 720
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	93.69	1.1 / 2	1 /	93.69 /	4366 / 5212	409051 /	409 051
25-07-20	Бетон талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх /зуз-20см/	м3	71.82	3.4 / 2	0.26 /	18.734 /	6459 / 5212	121000 /	121 000
25-06-08	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх зуз-10см /БМ200/	м3	35.9	3.4 / 2	1.64 /	58.863 /	6459 / 5212	380199 /	380 199
01-050-03	Шугаман суурийн нүх гараар ухах	м3	3.54	2.5 / 2	5.74 /	20.302 /	5680 / 5212	115315 /	115 315
06-010-22	Бетон шугаман суурь цутгах	м3	3.54	3.0 / 2	3.49 / 1.42	12.339 / 5.03	6150 / 5212	75883 / 26200	102 083
08-080-04	Өнгөлгөөний тоосгоор 250 мм-ийн хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх /өндөр 40см/	м3	3.93	2.9 / 2	5.63 / 2.92	22.142 / 11.48	6056 / 5212	134092 / 59811	193 903
08-230-05	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	150	3.1 / 2	0.71 / 0.16	106.23 / 24.45	6227 / 5212	661494 / 127433	788 928
74-101-21	Барималын арилгахад хялбар хог хаягдал,толбыг цэвэрлэх,арилгах	1м2	80	/ 2	/	/	/ 5212	/	
15-250-04	Тосон будагаар хэв маяг гарган заслал хийх	м2	80	5.0 / 2	0.04 / 0	3.296 / 0.02	7604 / 5212	25063 / 83	25 146

Нийт Хүн/цаг: 343.97 / 88.12

Үндсэн цалин:	2 434 135
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	413 803
Нэмэгдэл цалин:	900 630
Нийт цалин:	3 748 569
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	506 057
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	509 805
Ажиллах хүчний зардал:	**4 764 431**

АВТО СИНЕМА, ЗАДГАЙ ТАЙЗНЫ АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-270-01	0.25м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	310.82	2.0 / 2	0.01 /	2.891 /	5212 / 5212	15066 /	15 066
11-010-05	5.6тн -моторт индүүгээр хөрсийг хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах	м2	1554.1	2.5 / 2	0.12 / 0.1	188.823 / 155.41	5680 / 5212	1072515 / 809997	1 882 512
25-12-02	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	155.81	3.1 / 2	0.9 /	140.229 /	6227 / 5212	873206 /	873 206
25-06-08	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх зуз-10см /БМ250/	м3	155.4	3.4 / 2	1.64 /	254.802 /	6459 / 5212	1645764 /	1 645 764
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх м100 /Автосинема самбар/	м3	0.2	2.4 / 2	1.1 / 1.49	0.22 / 0.3	5587 / 5212	1231 / 1549	2 780
06-010-08	Бетон баганан суурь цутгах М250 /Автосинема самбар/	м3	4.7	2.8 / 2	9.74 / 0.51	45.762 / 2.4	5962 / 5212	272833 / 12493	285 326
05-270-05	Самбарын тулгуур хөл угсрах /Автосинема самбар/	тн	1.6	3.5 / 2	10.2 / 7	16.32 / 11.2	6536 / 5212	106668 / 58374	165 042
09-510-04	Төмөр сараалжин самбар хийж угсрах /Автосинема самбар/	м2	72	3.4 / 2	5 / 0.71	360 / 50.91	6459 / 5212	2325240 / 265319	2 590 559
09-170-04	Төмөр хийц будах /Автосинема самбар/	тн	3.4	4.0 / 2	4.56 / 0.01	15.514 / 0.05	6921 / 5212	107371 / 243	107 614

Нийт Хүн/цаг: 1024.56 / 220.26 *Үндсэн цалин:* 7 567 870

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1 286 538

Нэмэгдэл цалин: 2 800 112

Нийт цалин: 11 654 520

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1 573 360

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1 585 015

Ажиллах хүчний зардал: **14 812 895**

НОГООН БАЙГУУЛАМЖЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
37-100-07	Ургамалын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	25410	1.0 / 2	0.01 / 0.5	254.1 / 1270.5	4272 / 5212	1085515 / 66218460	67 303 975
37-100-09	Зүлэг тарих	м2	25410	1.2 / 2	0.06 / 0	1542.387 / 5.08	4460 / 5212	6879046 / 26487	6 905 533

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

37-070-04	Навчит модны суулгац бөөнөөр нь суулгах /Нарс/	ш	800	2.2 / 2	0.28 / 0.27	220.88 / 216	5399 / 5212	1192531 / 1125792	2 318 323
37-050-06	Шилмүүст модны суулгац бөөнөөр нь суулгах /Гацуур/	ш	50	3.2 / 2	1.36 / 0.45	68.24 / 22.6	6304 / 5212	430185 / 117791	547 976
37-070-04	Жимсны модны суулгац бөөнөөр нь суулгах / Чацаргана /	ш	64	2.2 / 2	0.28 / 0.27	17.67 / 17.28	5399 / 5212	95402 / 90063	185 466
37-070-04	Жимсны модны суулгац бөөнөөр нь суулгах / Монос /	ш	40	2.2 / 2	0.28 / 0.27	11.044 / 10.8	5399 / 5212	59627 / 56290	115 916
37-070-04	Жимсны модны суулгац бөөнөөр нь суулгах / Үхрийн нүд /	ш	16	2.2 / 2	0.28 / 0.27	4.418 / 4.32	5399 / 5212	23851 / 22516	46 366
37-070-04	Шар хуайс суулгац бөөнөөр нь суулгах	ш	6470	2.2 / 2	0.28 / 0.27	1786.367 / 1746.9	5399 / 5212	9644595 / 9104843	18 749 438

Нийт Хүн/цаг: 3905.11 / 14727.98 *Үндсэн цалин:* 96 172 995

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 16 349 409

Нэмэгдэл цалин: 35 584 008

Нийт цалин: 148 106 412

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 19 994 366

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 20 142 472

Ажиллах хүчний зардал: **188 243 249**

ГАДНА ХАШААНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-050-03	Суурийн нүх гараар ухах	м3	4.43	2.5 / 2	5.74 /	25.406 /	5680 / 5212	144306 /	144 306
06-010-22	Хашааны бетон суурь цутгах м100	м3	4.43	3.0 / 2	3.49 / 1.42	15.441 / 6.29	6150 / 5212	94961 / 32787	127 747
09-540-09	Төмөр хашаа угсрах	м	243	3.6 / 2	1.97 / 0.1	477.835 / 24.88	6613 / 5212	3159924 / 129691	3 289 615
09-170-06	Хашааны төмөр хийц будах	тн	5.652	4.0 / 2	4.56 / 0.01	25.79 / 0.03	6921 / 5212	178489 / 162	178 651

Нийт Хүн/цаг: 544.47 / 31.2 *Үндсэн цалин:* 3 740 320

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 635 854

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин: 1 383 919
Нийт цалин: 5 760 093
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 777 613
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 783 373
Ажиллах хүчний зардал: **7 321 079**

ҮЗЭГЧИЙН СУУДАЛ ХИЙХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-070-05	Нийлмэл төмөр сандал угсрах	тн	1.398	3.8 / 2	16.43 / 2.9	22.963 / 4.05	6767 / 5212	155389 / 21130	176 519
09-170-06	Төмөр хийц будах	тн	1.398	4.0 / 2	4.56 / 0.01	6.379 / 0.01	6921 / 5212	44149 / 40	44 189
10-170-06	WPC материалаар тавцан суулгах	м2	37	3.5 / 2	1.85 / 0.04	68.598 / 1.44	6536 / 5212	448357 / 7521	455 877

Нийт Хүн/цаг: 97.94 / 5.5

Үндсэн цалин: 676 585
Инженер техникийн ажилчдын цалин: 115 019
Нэмэгдэл цалин: 250 337
Нийт цалин: 1 041 941
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 140 662
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 141 704
Ажиллах хүчний зардал: **1 324 307**

ГЭРЭЛТ ГУДАМЖ ХИЙХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-040-09	Суурийн нүх гараар ухах	м3	1.12	2.8 / 2	4.83 /	5.41 /	5962 / 5212	32254 /	32 254
06-010-05	Бетон суурь цутгах	м3	1.12	2.9 / 2	5.77 / 1.51	6.465 / 1.7	6056 / 5212	39151 / 8838	47 988
09-040-04	Металл багана угсрах /Б-1/	тн	0.723	4.2 / 2	25.54 / 3.03	18.465 / 2.19	7058 / 5212	130324 / 11418	141 742
09-140-04	Металл дам нуруу угсрах /ДН-1; ДН-2; ТДН-1; ТДН-2/	тн	1.392	3.8 / 2	11.9 / 0.03	16.57 / 0.05	6767 / 5212	112129 / 239	112 368
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	2.115	3.2 / 2	6.65 / 5.17	14.075 / 10.94	6304 / 5212	88728 / 57013	145 741

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

09-170-06	Төмөр хийц будах	тн	2.115	4.0 / 2	4.56 / 0.01	9.651 / 0.01	6921 / 5212	66791 / 61	66 852

Нийт Хүн/цаг: 70.63 / 14.88 *Үндсэн цалин:* 546 946

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 92 981

Нэмэгдэл цалин: 202 370

Нийт цалин: 842 297

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 113 710

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 114 552

Ажиллах хүчний зардал: **1 070 559**

ЧИЙРЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
37-240-06	Турник суулгах /3 угсраа/	ш	1	3.3 / 2	2.52 / 0.16	2.518 / 0.16	6381 / 5212	16071 / 839	16 910
37-240-06	Суга турник суулгах	ш	2	3.3 / 2	2.52 / 0.16	5.037 / 0.32	6381 / 5212	32141 / 1678	33 819
37-240-06	Дүүжлэгдэг төхөөрөмж	ш	1	3.3 / 2	2.52 / 0.16	2.518 / 0.16	6381 / 5212	16071 / 839	16 910
37-240-04	Чийрэгжүүлэх төхөөрөмж суулгах /3 үйлдэлтэй/	ш	3	3.5 / 2	27.86 / 0.32	83.58 / 0.97	6536 / 5212	546281 / 5035	551 316
37-240-04	Чийрэгжүүлэх төхөөрөмж суулгах /1үйлдэлтэй/	ш	5	3.5 / 2	27.86 / 0.32	139.301 / 1.61	6536 / 5212	910468 / 8391	918 859
37-240-04	Фитнессийн төхөөрөмж суулгах	ш	6	3.5 / 2	27.86 / 0.32	167.161 / 1.93	6536 / 5212	1092562 / 10070	1 102 631

Нийт Хүн/цаг: 400.12 / 5.15 *Үндсэн цалин:* 2 640 445

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 448 876

Нэмэгдэл цалин: 976 965

Нийт цалин: 4 066 285

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 548 949

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 553 015

Ажиллах хүчний зардал: **5 168 249**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ИЛ МАХ ШАРАХ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-020-02	Ургамлын хөрсийг гараар хуулах	м2	14.7	2.0 / 2	0.6 /	8.755 /	5212 / 5212	45633 /	45 633
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	61.6	1.1 / 2	1 /	61.6 /	4366 / 5212	268946 /	268 946
25-07-20	Мах шарах хэсгийн талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх /зуз-10см/	м3	1.47	3.4 / 2	0.26 /	0.383 /	6459 / 5212	2477 /	2 477
11-060-06	Мах шарах хэсгийн талбайд бетон тэгшилгээ хийх /5см зуз/	м2	14.7	2.5 / 2	0.33 / 0.13	4.779 / 1.85	5680 / 5212	27145 / 9654	36 798
08-250-08	Хоол чанах пийшин барих	м3	10.15	3.8 / 2	21.41 / 1.62	217.286 / 16.41	6767 / 5212	1470375 / 85542	1 555 917
10-110-04	Модон сүүдрэвч хийх	ш	14	3.5 / 2	7.93 / 0.54	111.034 / 7.56	6536 / 5212	725718 / 39403	765 121

Нийт Хүн/цаг: 403.84 / 25.82 *Үндсэн цалин:* 2 674 892

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 454 732

Нэмэгдэл цалин: 989 710

Нийт цалин: 4 119 333

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 556 110

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 560 229

Ажиллах хүчний зардал: **5 235 672**

ГОЛ ХААЛГА

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-200-01	0.25м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	7.42	2.0 / 2	0.01 /	0.057 /	5212 / 5212	298 /	298
01-400-05	Суурийг түрж булах	м3	3.5	/ 2	/	/	/ 5212	/	
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх БМ100	м3	0.576	2.4 / 2	1.1 / 1.49	0.635 / 0.86	5587 / 5212	3547 / 4461	8 008
06-010-09	Баганан суурь цутгах БМ250	м3	1.58	2.8 / 2	6.94 / 0.3	10.965 / 0.47	5962 / 5212	65374 / 2470	67 844
06-050-13	Баганан суурь арматурчилах /илүү гарсан/	тн	0.182	2.5 / 2	17.25 / 2.45	3.139 / 0.45	5680 / 5212	17828 / 2320	20 148
06-070-08	Төмөр бетон багана цутгах /БМ250/	м3	2.472	2.9 / 2	10.49 / 1.94	25.934 / 4.8	6056 / 5212	157055 / 24995	182 050

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-050-13	Багана арматурчилах /илүү гарсан/	тн	0.202	6.0 / 2	35.2 / 5	7.11 / 1.01	8202 / 5212	58320 / 5264	63 584
15-730-04	Чулуун хавтангаар олон талст хаалга өнгөлөх	м2	30.88	3.5 / 2	2.31 / 0.00	71.311 / 0.09	6536 / 5212	466090 / 483	466 573
09-141-06	Төмөр танилцуулгын самбар угсрах	тн	1.781	3.2 / 2	6.65 / 5.17	11.852 / 9.21	6304 / 5212	74716 / 48009	122 726
09-140-04	Төмөр дам нуруу угсрах	тн	1.781	3.8 / 2	11.9 / 0.03	21.2 / 0.06	6767 / 5212	143464 / 306	143 770
10-670-05	Хаалганд номер хаяг тогтоох	иж бүр-дэл	1	5.0 / 2	0.72 / 0	0.721 / 0	7604 / 5212	5482 / 2	5 485

Нийт Хүн/цаг: 152.92 / 16.94 *Үндсэн цалин:* 1 080 484

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 183 682

Нэмэгдэл цалин: 399 779

Нийт цалин: 1 663 945

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 224 633

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 226 297

Ажиллах хүчний зардал: **2 114 874**

ЭКСТРИМ-1 ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-270-01	0.25м3 багтаамжтай шанагат экскаваторoор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	93.852	2.0 / 2	0.01 /	0.873 /	5212 / 5212	4549 /	4 549
25-07-20	Талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх /зуз-20см/	м3	93.852	3.4 / 2	0.26 /	24.48 /	6459 / 5212	158119 /	158 119
01-550-04	Шал, довжоон доорх шороог хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	93.852	2.0 / 2	4.36 /	409.195 /	5212 / 5212	2132723 /	2 132 723
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	87.8	1.1 / 2	1 /	87.8 /	4366 / 5212	383335 /	383 335
11-010-14	Бетон шал хийх /БМ250/	м3	29.1	2.2 / 2	4.25 / 3.69	123.788 / 107.38	5399 / 5212	668334 / 559659	1 227 993
06-050-13	Цутгамал шал арматурчилах	тн	1.855	6.0 / 2	35.2 / 5	65.296 / 9.28	8202 / 5212	535558 / 48341	583 899
06-230-06	Төмөр бетон довжоо гишгүүр, пандас чигжиж цутгах	м3	32.31	2.8 / 2	13.71 / 1.53	442.947 / 49.43	5962 / 5212	2640853 / 257652	2 898 504
08-060-04	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж	м3	4.425	2.9 / 2	6.2 / 2.22	27.438 / 9.82	6056 / 5212	166162 / 51200	217 363

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	өрөх								
15-040-06	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар механизмаар ердийн шавардах	м2	35.4	3.3 / 2	0.81 / 0.1	28.624 / 3.48	6381 / 5212	182653 / 18118	200 771
15-140-10	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	35.4	3.4 / 2	0.77 / 0.01	27.237 / 0.18	6459 / 5212	175922 / 923	176 845

Нийт Хүн/цаг: 1237.68 / 179.57

Үндсэн цалин:	7 984 101
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	1 357 297
Нэмэгдэл цалин:	2 954 117
Нийт цалин:	12 295 515
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1 659 895
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1 672 190
Ажиллах хүчний зардал:	**15 627 600**

ЭКСТРИМ-2 ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-07-20	Талбайг шар шавраар хийх	м3	3461.25	3.4 / 2	0.26 /	902.832 /	6459 / 5212	5831395 /	5 831 395
01-550-04	Талбайг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	346.13	2.0 / 2	4.36 /	1509.127 /	5212 / 5212	7865569 /	7 865 569
25-06-11	Халуун асфальтбетон хучилтыг гараар байгуулах /зуз=50мм/	1м3	73.6	3.1 / 2	1.09 /	80.585 /	6227 / 5212	501801 /	501 801

Нийт Хүн/цаг: 2492.54 / 0

Үндсэн цалин:	14 198 764
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	2 413 790
Нэмэгдэл цалин:	5 253 543
Нийт цалин:	21 866 097
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	2 951 923
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2 973 789
Ажиллах хүчний зардал:	**27 791 809**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

СУВАГ ШУУДУУНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-270-01	0.25м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	693.3	2.0 / 2	0.01 /	6.448 /	5212 / 5212	33605 /	33 605
25-07-20	Талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх /зуз-10см/	м3	96.02	3.4 / 2	0.26 /	25.046 /	6459 / 5212	161771 /	161 771
25-06-08	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх зуз-20см /БМ250/	м3	192.04	3.4 / 2	1.64 /	314.878 /	6459 / 5212	2033799 /	2 033 799

Нийт Хүн/цаг: 346.37 / 0

Үндсэн цалин: 2 229 176
Инженер техникийн ажилчдын цалин: 378 960
Нэмэгдэл цалин: 824 795
Нийт цалин: 3 432 931
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 463 446
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 466 879
Ажиллах хүчний зардал: **4 363 255**

Бүгд хүн/цаг: ***29670.98 / 17629.12*** **Бүгд цалин:** ***260 288 138***

Инженер техникийн ажилчдын цалин: **44 248 983**
Нэмэгдэл цалин: **96 306 611**
Нийт цалин: **400 843 732**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: **54 113 904**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: **54 514 748**
Ажиллах хүчний зардал: **509 472 384**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ЯВГАН ЗАМ, ДУГУЙН ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4270	Сандал	ш	0	40	0	3.6	20	2	429.95	30 956
1-4271	Ус	м3	950	343.993	326 794	343.993	1	1	960.47	330 395
1-0517	Төмөр гадас d13мм x500мм	ш	334	1480.815	494 592	2.008	20	2	429.95	17 267
2-2913	Хогын сав /2 ялган ангилдаг/	ш	0	50	0	0.355	20	2	429.95	3 053
1-4334	Хайрга	м3	18000	60.2	1 083 600	105.35	20	1	323.62	681 867
1-4028	Цемент м-400	тн	263470	0.433	114 014	0.441	20	1	323.62	2 857
1-4559	Эрэг боолт м 14x60мм, м 16x50	кг	5200	30	156 000	0.034	20	1	323.62	219
1-0142	Явган замын хашлага	ш	3630	8959.02	32 521 243	44.795	20	2	429.95	385 193
1-1185	Барьцалдуулагч хөрсжүүлэгч акрил	кг	2500	2927.73	7 319 325	3.689	20	2	429.95	31 721
1-4547	Боолт	кг	2500	112	280 000	0.127	20	2	429.95	1 088
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	203636	1032.755	210 306 093	2478.612	0	1	0	0
1-4778	Бетоны будаг	кг	15000	4879.55	73 193 250	6.148	20	2	429.95	52 869
1-4032	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	16591	2000.615	33 192 212	2600.8	20	1	323.62	16 833 419
3-2701	Мяндсан олс	м	300	1951.82	585 546	0.234	20	2	429.95	2 014
1-3991	Модон сүүдрэвч иж бүоэн	м3	0	5	0	3.25	20	1	323.62	21 035
1-3991	Модон гүүр /6x5/м	м3	0	2	0	1.3	20	1	323.62	8 414
				Хог, хаягдлын зардал:		33.5684	22	1	314.1	231 965
					359 572 669					**18 634 333**

ДУГУЙ ТҮРЭЭСИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	950	12.07	11 467	12.07	1	1	960.47	11 593
1-4332	Уулын буталсан дайрга 5-10 мм	м3	16000	60.26	964 160	78.338	20	1	323.62	507 035
1-0517	Төмөр гадас d13мм x200мм	ш	2200	2.507	5 515	0.001	20	2	429.95	7
1-0517	Төмөр гадас d13мм x500мм	ш	334	38.872	12 983	0.053	20	2	429.95	453

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0517	Төмөр гадас d20мм х500мм	ш	2200	28.246	62 142	0.01	20	2	429.95	82
1-4028	Цемент м-400	тн	263470	0.007	1 845	0.007	20	1	323.62	46
1-0142	Явган замын хашлага	ш	3630	144.94	526 132	0.725	20	2	429.95	6 232
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	203636	31.05	6 322 825	74.519	0	1	0	0
1-3973	Захалсан банз	м3	770000	0.063	48 256	0.041	20	1	323.62	264
3-2701	Мяндсан олс	м	300	60.26	18 078	0.007	20	2	429.95	62
					Хог, хаягдлын зардал:	0.9946	22	1	314.1	6 873
					7 973 403					**532 648**

ХУДАЛДААНЫ ГУДАМЖНЫ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	950	17.657	16 774	17.657	1	1	960.47	16 959
1-4332	Уулын буталсан дайрга 5-10 мм	м3	16000	100.84	1 613 440	131.092	20	1	323.62	848 480
1-0517	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	334	62.005	20 710	0.084	20	2	429.95	723
1-4028	Цемент м-400	тн	263470	0.009	2 342	0.009	20	1	323.62	59
1-0142	Явган замын хашлага	ш	3630	184	667 920	0.92	20	2	429.95	7 911
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	203636	51.587	10 505 068	123.81	0	1	0	0
3-2701	Мяндсан олс	м	300	100.84	30 252	0.012	20	2	429.95	104
					Хог, хаягдлын зардал:	1.6415	22	1	314.1	11 343
					12 856 505					**885 579**

ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4573	Савлуур тоглоом	ш	0	3	0	2.4	20	1	323.62	15 534
1-3029	Резинин хавтан /зуз-3см/	м2	48000	223.982	10 751 126	2.359	20	2	429.95	20 281
1-4271	Ус	м3	950	7.712	7 326	7.712	1	1	960.47	7 407
1-4332	Уулын буталсан дайрга 5-10 мм	м3	16000	43.92	702 720	57.096	20	1	323.62	369 548
1-0517	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	334	48.271	16 122	0.065	20	2	429.95	563
1-4572	Хүүхдийн талбайд суурилуулах тоглоом 3 цамхагт	ш	0	1	0	0.8	20	1	323.62	5 178

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4572	Хүүхдийн талбайд суурилуулах тоглоом 2 цамхагт	ш	0	1	0	0.8	20	1	323.62	5 178
1-0186	Цавуу	кг	2500	241.549	603 873	0.292	20	2	429.95	2 513
1-4028	Цемент м-400	тн	263470	0.024	6 224	0.024	20	1	323.62	156
1-0142	Явган замын хашлага	ш	3630	489.08	1 775 360	2.445	20	2	429.95	21 028
1-4547	Боолт, бэхэлгээ	кг	5000	22.86	114 300	0.026	20	1	323.62	167
1-4178	Бетон зуурмаг м-100	м3	167113	2.04	340 911	4.896	20	1	323.62	31 689
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	203636	25.063	5 103 772	60.152	0	1	0	0
1-0062	Анкер боолт	кг	1200	181	217 200	0.205	20	2	429.95	1 759
1-4573	Дүүжин тоглоом	ш	0	3	0	2.4	20	1	323.62	15 534
1-4032	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	16591	65.764	1 091 091	85.493	20	1	323.62	553 346
3-2701	Мяндсан олс	м	300	43.92	13 176	0.005	20	2	429.95	45
1-4573	Пүрштэй тоглоом/	ш	0	5	0	4	20	1	323.62	25 890
					Хог, хаягдлын зардал:	1.387	22	1	314.1	9 585
					20 743 201					**1 085 400**

ТҮРГЭН ХООЛНЫ ХЭСГИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	950	62.169	59 060	62.169	1	1	960.47	59 711
1-4332	Уулын буталсан дайрга 5-10 мм	м3	16000	355.13	5 682 080	461.669	20	1	323.62	2 988 106
1-0517	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	334	204.22	68 209	0.277	20	2	429.95	2 381
1-4028	Цемент м-400	тн	263470	0.018	4 785	0.019	20	1	323.62	120
1-0142	Явган замын хашлага	ш	3630	376	1 364 880	1.88	20	2	429.95	16 166
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	203636	179.954	36 645 056	431.889	0	1	0	0
3-2701	Мяндсан олс	м	300	355.13	106 539	0.043	20	2	429.95	366
					Хог, хаягдлын зардал:	5.7477	22	1	314.1	39 718
					43 930 609					**3 106 569**

ТЭШҮҮРИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	950	26.715	25 380	26.715	1	1	960.47	25 659
1-0211	Усан цийдэм будаг	кг	9000	72.576	653 184	0.094	20	2	429.95	805
1-4542	Уулын элс	м3	26000	7.107	184 773	10.66	20	1	323.62	68 996
1-4332	Уулын буталсан дайрга 5-10 мм	м3	16000	341.5	5 464 000	443.95	20	1	323.62	2 873 422
1-0795	Тос	кг	1200	115.248	138 298	0.144	20	2	429.95	1 239
1-0517	Төмөр гадас d13мм x500мм	ш	334	177.58	59 312	0.241	20	2	429.95	2 071
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	9500	61.824	587 328	2.102	20	2	429.95	18 075
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2000	43.68	87 360	0.05	20	2	429.95	432
1-4028	Цемент м-400	тн	263470	0.988	260 258	1.008	20	1	323.62	6 521
1-0083	Шилэн цаас	м2	4500	15.36	69 120	0.026	20	2	429.95	224
1-0879	Электрод э-42	кг	3930	67.872	266 737	0.136	20	2	429.95	1 167
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	3000	74.928	224 784	0.085	20	2	429.95	735
1-4181	Бетон зуурмаг м-250	м3	214591	167.234	35 886 804	401.36	0	1	0	0
1-4778	Бетоны шалны рэзинэн будаг хөрсжүүлэгч үеийн хамт	кг	47600	853.7	40 636 120	1.076	20	2	429.95	9 250
1-0733	Арматур	тн	2709100	19.04	51 580 180	19.04	20	1	323.62	123 232
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2709100	0.17	459 680	0.17	20	1	323.62	1 098
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	3500	5.242	18 346	0.199	20	2	429.95	1 713
1-4154	Дүнзэнцэр Iү зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	620000	0.114	70 829	0.074	20	1	323.62	481
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	635000	1.313	833 811	0.788	20	1	323.62	5 099
3-2701	Мяндсан олс	м	300	341.5	102 450	0.041	20	2	429.95	352
					Хог, хаягдлын зардал:	5.4478	22	1	314.1	37 645
					137 608 753					**3 178 216**

3VS3-ИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4571	Сагсны шийд	ш	0	2	0	0.4	20	1	323.62	2 589
1-4271	Ус	м3	950	17.916	17 020	17.916	1	1	960.47	17 208

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4332	Уулын буталсан дайрга 5-10 мм	м3	16000	100.8	1 612 800	131.04	20	1	323.62	848 143
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	6000	78.4	470 400	0.101	20	2	429.95	870
1-0517	Төмөр гадас d13мм x500мм	ш	334	56.16	18 757	0.076	20	2	429.95	655
1-3029	Хуванцар хавтан /зуз-1.5см/	м2	48000	579.6	27 820 800	6.103	20	2	429.95	52 481
1-0186	Цавуу	кг	2500	554.4	1 386 000	0.671	20	2	429.95	5 768
1-4028	Цемент м-400	тн	263470	0.003	916	0.004	20	1	323.62	23
1-0095	Шрүп 3мм / 4-6см /	кг	13100	1.28	16 768	0.001	20	2	429.95	13
1-0879	Электрод э-42	кг	3930	11.116	43 686	0.022	20	2	429.95	191
1-0142	Явган замын хашлага	ш	3630	72	261 360	0.36	20	2	429.95	3 096
1-4547	Боолт	кг	2500	10.26	25 650	0.012	20	2	429.95	100
1-4178	Бетон зуурмаг м-100	м3	167113	0.4	66 845	0.96	20	1	323.62	6 214
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	203636	50.857	10 356 283	122.056	0	1	0	0
4-0023	Дөрвөлжин нүхтэй 40x40x3 мм-ийн төмөр /холбоос/	м	13000	626.495	8 144 435	0.47	20	1	323.62	3 041
4-0026	Дөрвөлжин нүхтэй 60x40x3 мм-ийн төмөр	м	15500	171.866	2 663 916	0.112	20	1	323.62	725
3-2701	Мяндсан олс	м	300	100.8	30 240	0.012	20	2	429.95	104
1-4268	Wpc хавтан, өргөн 25см	м2	87000	70.4	6 124 800	0.81	20	1	323.62	5 240
				Хог, хаягдлын зардал:	1.6868	22	1	314.1	11 656	
				59 060 677					**958 116**	

ГАР БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	950	0.004	4	0.004	1	1	960.47	4
1-0517	Төмөр гадас d13мм x500мм	ш	334	3.744	1 250	0.005	20	2	429.95	44
1-4028	Цемент м-400	тн	263470	0.003	916	0.004	20	1	323.62	23
1-0142	Явган замын хашлага	ш	3630	72	261 360	0.36	20	2	429.95	3 096
1-4547	Боолт	кг	2500	5.13	12 825	0.006	20	2	429.95	50
1-4178	Бетон зуурмаг м-100	м3	167113	0.2	33 423	0.48	20	1	323.62	3 107
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	203636	0.457	93 029	1.096	0	1	0	0
1-4543	Голын элс	м3	26000	32.656	849 069	53.883	20	1	323.62	348 754
1-4571	Гар бөмбөгийн шон, тор	ш	0	1	0	0.2	20	1	323.62	1 294

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал:	0.3362	22	1	314.1	2 323
	1 251 876				**358 694**

ХӨШӨӨТ БАЙГУУЛАМЖЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	950	17.509	16 634	17.509	1	1	960.47	16 817
1-4542	Уулын элс	м3	26000	1.591	41 359	2.386	20	1	323.62	15 444
1-4332	Уулын буталсан дайрга 5-10 мм	м3	16000	71.82	1 149 120	93.366	20	1	323.62	604 302
1-3968	Угсармал шатны шалавч бамбай	м2	5500	5.085	27 968	0.122	20	2	429.95	1 049
1-0795	Тос	кг	1200	0.531	637	0.001	20	2	429.95	6
1-0220	Тосон лак	кг	3500	1.944	6 804	0.003	20	2	429.95	22
1-3825	Төмөр шат	кг	3100	52.5	162 750	0.052	20	1	323.62	340
1-0517	Төмөр гадас d13мм x200мм	ш	2200	2.987	6 571	0.001	20	2	429.95	9
1-0517	Төмөр гадас d13мм x500мм	ш	334	47.09	15 728	0.064	20	2	429.95	549
1-0517	Төмөр гадас d20мм x500мм	ш	2200	33.656	74 042	0.011	20	2	429.95	98
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	9500	2.844	27 018	0.097	20	2	429.95	831
1-4333	Хар шороо	м3	55000	28.011	1 540 605	19.608	20	1	323.62	126 909
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2000	0.637	1 274	0.001	20	2	429.95	6
1-4028	Цемент м-400	тн	263470	0.175	46 033	0.178	20	1	323.62	1 153
1-0142	Явган замын хашлага	ш	3630	187.38	680 189	0.937	20	2	429.95	8 056
1-0208	Будаг	кг	6000	160	960 000	0.206	20	2	429.95	1 775
1-4178	Бетон зуурмаг м-100	м3	167113	3.611	603 412	8.666	0	1	0	0
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	203636	37.089	7 552 641	89.013	0	1	0	0
1-3973	Захалсан банз	м3	770000	0.075	57 497	0.049	20	1	323.62	314
1-3985	Захалсан банз I зэрэг, 2 м-ээс дээш урттай	м3	608000	0.014	8 208	0.009	20	1	323.62	57
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	635000	0.014	8 992	0.008	20	1	323.62	55
3-2701	Мяндсан олс	м	300	71.82	21 546	0.009	20	2	429.95	74
1-4275	Олон наст цэцгийн үр /улаан/	кг	55000	28.011	1 540 605	0.028	20	1	323.62	181
1-4247	Өнгөлгөөний тоосго	1000ш	3900000	1.537	5 992 857	5.527	20	1	323.62	35 775

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал: 1.4271 22 1 314.1 9 862

20 542 490 **823 684**

АВТО СИНЕМА, ЗАДГАЙ ТАЙЗНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	950	67.355	63 988	67.355	1	1	960.47	64 693
1-4542	Уулын элс	м3	26000	0.009	239	0.014	20	1	323.62	89
1-4332	Уулын буталсан дайрга 5-10 мм	м3	16000	310.82	4 973 120	404.066	20	1	323.62	2 615 277
1-0795	Тос	кг	1200	12.267	14 720	0.015	20	2	429.95	132
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	6000	12.784	76 704	0.016	20	2	429.95	142
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2200	2.021	4 446	0.002	20	1	323.62	13
1-4212	Төмөр хийц	тн	4100000	4.8	19 679 934	4.8	20	1	323.62	31 067
1-0517	Төмөр гадас d13мм x200мм	ш	2200	12.929	28 444	0.004	20	2	429.95	38
1-0517	Төмөр гадас d13мм x500мм	ш	334	16.204	5 412	0.022	20	2	429.95	189
1-0517	Төмөр гадас d20мм x500мм	ш	2200	145.684	320 506	0.049	20	2	429.95	425
1-0716	Хуудсан төмөр	м2	20000	172.8	3 456 000	0.173	20	1	323.62	1 118
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2000	1.692	3 384	0.002	20	2	429.95	17
1-4334	Хайрга	м3	18000	4.456	80 208	7.798	20	1	323.62	50 472
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20000	2.722	54 438	0.005	20	3	571.79	53
1-4028	Цемент м-400	тн	263470	2.819	742 695	2.875	20	1	323.62	18 610
1-0879	Электрод э-42	кг	3930	60.2	236 586	0.12	20	2	429.95	1 035
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	3500	7.567	26 485	0.257	20	2	429.95	2 212
1-4547	Боолт	кг	2500	7.2	18 000	0.008	20	2	429.95	70
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	203636	6.326	1 288 178	15.182	0	1	0	0
1-4181	Бетон зуурмаг м-250	м3	214591	155.4	33 347 441	372.96	0	1	0	0
1-4543	Голын элс	м3	26000	2.59	67 342	4.274	20	1	323.62	27 661
2-1989	Замын бетон хашлага /1x0.3x0.15м/	м	16000	155.81	2 492 960	1.558	20	3	571.79	17 818
1-3973	Захалсан банз	м3	770000	0.323	248 889	0.21	20	1	323.62	1 360
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	635000	0.086	54 527	0.052	20	1	323.62	333

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал:	5.2909	22	1	314.1	36 561
67 284 647					**2 869 385**

НОГООН БАЙГУУЛАМЖЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	950	271.39	257 821	271.39	1	1	960.47	260 662
1-4333	Хар шороо	м3	55000	2541	139 755 000	1778.7	20	1	323.62	11 512 458
1-4804	Чацаргана	ш	7500	64	480 000	16.64	20	2	429.95	143 087
1-4804	Шар хуайс	ш	7500	6470	48 525 000	13.458	20	2	429.95	115 722
1-4804	Гацуур мод	ш	25000	800	20 000 000	208	20	2	429.95	1 788 592
1-4275	Зүлэгний үр	кг	42000	1270.5	53 361 000	1.27	20	1	323.62	8 223
1-4804	Монос	ш	15000	40	600 000	10.4	20	2	429.95	89 430
1-4804	Мод бут	ш	150000	50	7 500 000	13	20	2	429.95	111 787
1-4804	Үхрийн нүд	ш	9500	16	152 000	4.16	20	2	429.95	35 772
		Хог, хаягдлын зардал:				13.9021	22	1	314.1	96 066
					270 630 821					**14 161 799**

ГАДНА ХАШААНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	950	0.198	188	0.198	1	1	960.47	190
1-4542	Уулын элс	м3	26000	0.107	2 795	0.161	20	1	323.62	1 044
4-0024	Тэгш өнцөгт нүхтэй 40х40 мм-ийн төмөр	м	7200	478.88	3 447 936	0.062	20	1	323.62	403
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	6000	101.736	610 416	0.131	20	2	429.95	1 129
1-0517	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	334	0	0	0	20	2	429.95	0
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2000	0.797	1 595	0.001	20	2	429.95	8
1-4028	Цемент м-400	тн	263470	0.015	3 936	0.015	20	1	323.62	99
1-0879	Электрод э-42	кг	3930	4.86	19 100	0.01	20	2	429.95	84
1-0142	Явган замын хашлага	ш	3630	0	0	0	20	2	429.95	0
1-3825	Булан төмөр	кг	4100	10.698	43 862	0.011	20	1	323.62	69

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4178	Бетон зуурмаг м-100	м3	167113	4.519	755 117	10.845	0	1	0	0
4-0022	Дөрвөлжин нүхтэй 80х80 мм-ийн төмөр /шон/	м	20000	164	3 280 000	0.18	20	1	323.62	1 168
4-0023	Дөрвөлжин нүхтэй 20х20 мм-ийн төмөр /холбоос/	м	3300	2009	6 629 700	1.507	20	1	323.62	9 752
1-4032	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	16591	0	0	0	20	1	323.62	0
3-2701	Мяндсан олс	м	300	0	0	0	20	2	429.95	0
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0787	22	1	314.1	544
					14 794 645					**14 488**

ҮЗЭГЧИЙН СУУДАЛ ХИЙХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	950	0.157	150	0.157	1	1	960.47	151
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	6000	25.164	150 984	0.032	20	2	429.95	279
1-0095	Шрүп 3мм / 4-6см /	кг	13100	0.74	9 694	0.001	20	2	429.95	7
1-0879	Электрод э-42	кг	3930	5.55	21 812	0.011	20	2	429.95	95
4-0023	Дөрвөлжин нүхтэй 40х40х3 мм-ийн төмөр /холбоос/	м	13000	312.8	4 066 400	0.235	20	1	323.62	1 518
4-0026	Дөрвөлжин нүхтэй 60х40х3 мм-ийн төмөр	м	15500	85.81	1 330 055	0.056	20	1	323.62	362
1-4268	Wрс хавтан, өргөн 25см	м2	87000	40.7	3 540 900	0.468	20	1	323.62	3 029
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0058	22	1	314.1	40
					9 119 994					**5 483**

ГЭРЭЛТ ГУДАМЖ ХИЙХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	6000	38.07	228 420	0.049	20	2	429.95	422
1-3825	Хавтгай төмөр 10х100х100 мм	кг	1400	2.24	3 136	0.002	20	1	323.62	14
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20000	4.053	81 067	0.007	20	3	571.79	79
1-0879	Электрод э-42	кг	3930	6.523	25 634	0.013	20	2	429.95	112
1-0878	Электрод э-50	кг	5000	3.399	16 996	0.004	20	2	429.95	34
1-3825	Булан төмөр 75х50х5 мм	м	19200	1.4	26 880	0.005	20	2	429.95	40

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4178	Бетон зуурмаг м-100	м3	167113	1.12	187 167	2.688	0	1	0	0
1-3826	Ган бүтээц угсрах хэрэгслүүд	кг	1200	16.704	20 045	0.017	20	1	323.62	108
4-0023	Дөрвөлжин нүхтэй 100x100x4 мм-ийн квадрат төмөр	м	45500	61.6	2 802 800	0.046	20	1	323.62	299
4-0026	Квадрат төмөр 70x70x4 мм	м	37500	160	6 000 000	0.104	20	1	323.62	675
4-0023	Квадрат төмөр 20x20x1 мм	м	2550	112	285 600	0.084	20	1	323.62	544
				Хог, хаягдлын зардал:		0.0181	22	1	314.1	125
					9 677 745					**2 453**

ЧИЙРЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4573	Суга турник	ш	0	2	0	0.2	20	1	323.62	1 294
1-4573	Турник /3 өөр түвшиний/	ш	0	1	0	0.5	20	1	323.62	3 236
1-4571	Фитнессийн төхөөрөмж	ш	0	6	0	4.8	20	1	323.62	31 068
1-4571	Чийрэгжүүлэх төхөөрөмж /1 үйлдэлтэй/	ш	0	5	0	4	0	1	0	0
1-4571	Чийрэгжүүлэх төхөөрөмж /3 үйлдэлтэй/	ш	0	3	0	2.4	0	1	0	0
1-4547	Боолт, бэхэлгээ	кг	5000	52.4	262 000	0.059	20	1	323.62	383
1-4178	Бетон зуурмаг м-100	м3	167113	0.2	33 423	0.48	20	1	323.62	3 107
1-0062	Анкер боолт	кг	1200	370	444 000	0.418	20	2	429.95	3 595
1-4573	Дүүжлэгдэг төхөөрөмж /	ш	0	1	0	0.5	20	1	323.62	3 236
				Хог, хаягдлын зардал:		0.0801	22	1	314.1	554
					739 423					**46 473**

ИЛ МАХ ШАРАХ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	950	2.145	2 038	2.145	1	1	960.47	2 060
1-4542	Уулын элс	м3	26000	0.183	4 750	0.274	20	1	323.62	1 774
1-4332	Уулын буталсан дайрга 5-10 мм	м3	16000	1.47	23 520	1.911	20	1	323.62	12 369
1-0717	Туузан төмөр	кг	1280	21.315	27 283	0.021	20	1	323.62	138

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0517	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	334	7.171	2 395	0.01	20	2	429.95	84
1-0716	Цутгамал ширэм	кг	2300	334.95	770 385	0.335	20	2	429.95	2 880
1-4028	Цемент м-400	тн	263470	0.006	1 568	0.006	20	1	323.62	39
1-4755	Ширмэн сараалж, шүүр	ш	2500	40.093	100 231	0.181	20	2	429.95	1 558
1-4525	Шавар	м3	5000	1.299	6 496	1.949	20	1	323.62	12 613
1-0142	Явган замын хашлага	ш	3630	123.2	447 216	0.616	20	2	429.95	5 297
1-0136	Бэхэлгээ төмөр	кг	1400	0.304	426	0.000	20	2	429.95	3
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	203636	1.517	308 856	3.64	0	1	0	0
1-4242	Галд тэсвэртэй өнгөлгөөний тоосго	1000ш	1800000	2.548	4 585 770	10.127	20	1	323.62	65 545
1-0728	Нимгэн цагаан төмөр	кг	1200	15.53	18 635	0.016	20	1	323.62	101
3-2701	Мяндсан олс	м	300	1.47	441	0.000	20	2	429.95	2
1-3991	Модон сүүдрэвч иж бүоэн	м3	0	1.4	0	0.91	20	1	323.62	5 890
				Хог, хаягдлын зардал:		0.1328	22	1	314.1	918
					6 300 011					**111 271**

ГОЛ ХААЛГА

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	950	0.55	523	0.55	1	1	960.47	529
1-4542	Уулын элс	м3	26000	0.022	561	0.032	20	1	323.62	209
1-0725	Танилцуулгын самбар	кг	250000	17.81	4 452 500	0.018	20	1	323.62	115
1-0795	Тос	кг	1200	10.641	12 770	0.013	20	2	429.95	114
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2200	0.521	1 147	0.001	20	1	323.62	3
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	9500	3.93	37 340	0.134	20	2	429.95	1 149
1-0778	Хатжуулсан шил	м2	234000	23.4	5 475 600	0.585	20	1	323.62	3 786
1-5202	Хаяг	ш	3500000	1	3 500 000	0	20	1	323.62	0
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2000	3.887	7 775	0.004	20	2	429.95	38
1-4334	Хайрга	м3	18000	0.395	7 107	0.691	20	1	323.62	4 472
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20000	3.546	70 919	0.006	20	3	571.79	69
1-4288	Чулуун хавтанцар 70х70	м2	84000	33.35	2 801 434	0.032	20	1	323.62	207
1-4028	Цемент м-400	тн	263470	0.105	27 724	0.107	20	1	323.62	695
1-0879	Электрод э-42	кг	3930	6.52	25 624	0.013	20	2	429.95	112

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0878	Электрод э-50	кг	5000	4.349	21 746	0.005	20	2	429.95	43
1-4547	Эрэг боолт, м 8х35	кг	25000	2.691	67 277	0.003	20	1	323.62	20
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	3500	1.959	6 857	0.067	20	2	429.95	573
1-0136	Бэхэлгээ төмөр	кг	1400	154.4	216 160	0.174	20	2	429.95	1 500
1-4181	Бетон зуурмаг м-250	м3	214591	4.255	912 999	10.211	0	1	0	0
1-0733	Арматур	тн	2709100	0.669	1 811 467	0.669	20	1	323.62	4 328
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2709100	0.014	38 559	0.014	20	1	323.62	92
1-4543	Голын элс	м3	26000	0.391	10 158	0.645	20	1	323.62	4 172
1-3826	Ган бүтээц угсрах хэрэгслүүд	кг	1200	21.372	25 646	0.021	20	1	323.62	138
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	3500	0.799	2 797	0.03	20	2	429.95	261
4-0023	Дөрвөлжин нүхтэй төмөр 100х100х5 мм	м	65000	23.2	1 508 000	0.017	20	1	323.62	113
4-0022	Дөрвөлжин нүхтэй төмөр 200х200х6 мм	м	170200	40.38	6 872 676	0.044	20	1	323.62	287
1-0134	Замаск	кг	1500	11.426	17 138	0.014	20	2	429.95	124
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	635000	0.105	66 946	0.063	20	1	323.62	409
1-0418	Олс	кг	6000	0.443	2 661	0.000	20	2	429.95	4
					Хог, хаягдлын зардал:	0.085	22	1	314.1	587
					28 002 109					**24 153**

ЭКСТРИМ-1 ТАЛБАЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	950	14.294	13 579	14.294	1	1	960.47	13 729
1-0211	Усан цийдэм будаг	кг	9000	13.381	120 431	0.017	20	2	429.95	148
1-4542	Уулын элс	м3	26000	4.742	123 295	7.113	20	1	323.62	46 039
1-4332	Уулын буталсан дайрга 5-10 мм	м3	16000	93.852	1 501 632	122.008	20	1	323.62	789 682
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	1200	19.386	23 263	0.019	20	1	323.62	125
1-0517	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	334	57.934	19 350	0.079	20	2	429.95	676
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2000	43.942	87 883	0.051	20	2	429.95	435
1-0687	Ф-1,6 мм-н төмөр утсаар хийсэн ган тор	м2	8100	1.789	14 489	0.008	20	2	429.95	67
1-4028	Цемент м-400	тн	263470	0.474	124 844	0.483	20	1	323.62	3 128
1-0083	Шилэн цаас	м2	4500	2.832	12 744	0.005	20	2	429.95	41

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0142	Явган замын хашлага	ш	3630	175.6	637 428	0.878	20	2	429.95	7 550
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	347000	3.877	1 345 388	2.52	20	1	323.62	16 312
1-4179	Бетон зуурмаг м-150	м3	190977	33.118	6 324 729	79.483	0	1	0	0
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	203636	1.114	226 888	2.674	0	1	0	0
1-4181	Бетон зуурмаг м-250	м3	214591	30.555	6 556 828	73.332	0	1	0	0
1-0733	Арматур	тн	2709100	1.855	5 025 381	1.855	20	1	323.62	12 006
1-0733	Арматур а-1, а-2, а-3	тн	2709100	1.127	3 054 158	0.485	20	1	323.62	3 138
1-4242	Ердийн тоосго м-50	1000ш	550000	1.73	951 596	6.877	20	1	323.62	44 514
3-2701	Мяндсан олс	м	300	93.852	28 156	0.011	20	2	429.95	97
					Хог, хаягдлын зардал:	1.8732	22	1	314.1	12 944
					26 192 062					**950 631**

ЭКСТРИМ-2 ТАЛБАЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	950	38.818	36 877	38.818	1	1	960.47	37 284
1-0517	Төмөр гадас d13мм x500мм	ш	334	1799.85	601 150	2.441	20	2	429.95	20 987
1-4525	Шар шавар	м3	2500	3461.25	8 653 125	2076.75	20	1	323.62	13 441 557
1-4198	Жижиг ширхэглэлтэй асфальт бетон хольц	тн	230000	175.844	40 444 039	175.844	0	1	0	0
3-2701	Мяндсан олс	м	300	3461.25	1 038 375	0.415	20	2	429.95	3 572
					Хог, хаягдлын зардал:	13.7656	22	1	314.1	95 123
					50 773 566					**13 598 522**

СУВАГ ШУУДУУНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	950	76.885	73 041	76.885	1	1	960.47	73 846
1-4332	Уулын буталсан дайрга 5-10 мм	м3	16000	96.02	1 536 320	124.826	20	1	323.62	807 924
1-0517	Төмөр гадас d13мм x200мм	ш	2200	15.978	35 151	0.005	20	2	429.95	47
1-0517	Төмөр гадас d13мм x500мм	ш	334	49.93	16 677	0.068	20	2	429.95	582
1-0517	Төмөр гадас d20мм x500мм	ш	2200	180.034	396 074	0.061	20	2	429.95	525

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4515	Бэхэлгээний чулуу	м3	500	57.612	28 806	97.94	20	1	323.62	633 909
1-4181	Бетон зуурмаг м-250	м3	214591	192.04	41 210 056	460.896	0	1	0	0
1-3973	Захалсан банз	м3	770000	0.399	307 571	0.26	20	1	323.62	1 680
3-2701	Мяндсан олс	м	300	96.02	28 806	0.012	20	2	429.95	99
					Хог, хаягдлын зардал:	4.5657	22	1	314.1	31 550
					43 632 502					**1 550 162**
					Хог, хаягдлын зардал:	**92.0352**	**22**	**1**	**314.1**	**635 982**
	НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:				**1 190 687 707**					**62 898 058**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ЯВГАН ЗАМ, ДУГУЙН ЗАМ ТАЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9003	Цахилгаан өрөм	20.8	14250	296 400
1002	Экскаватор 1м3	31.69	51674	1 637 514
1017	Бульдозер	8.96	86149	771 796
2028	Автокран 5тн	0.46	59489	27 484
13200	Автомашин	3.12	13800	43 000
9021	Доргиур	487.96	9115	4 447 710
05*04	Доргиурт хосолмол булт индүү 10-12тн	2.88	63789	183 749
1005	Өндөр бүтээмжтэй экскаватор 0.25м3	93.45	36101	3 373 752
				10 781 404

ДУГУЙ ТҮРЭЭСИЙН ТАЛБАЙН А

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
56*03	Рейкэн доргиулагч	2.11	7500	15 818
1002	Экскаватор 1м3	0.95	51674	49 044
1017	Бульдозер	0.28	86149	23 828
46*01	Доргиурт хосолмол булт индүү	0.53	63789	33 827
6015	Заадас зүсэгч хөрөө	1.25	5000	6 264
	Пикап	0.48	4500	2 169
1005	Өндөр бүтээмжтэй экскаватор 0.25м3	2.89	36101	104 160
				235 110

ХУДАЛДААНЫ ГУДАМЖНЫ ТАЛБА

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1002	Экскаватор 1м3	1.59	51674	82 070
	Автомашин	0.01	13800	70
9021	Доргиур	25.21	9115	229 789
05*04	Доргиурт хосолмол булт индүү 10-12тн	4.83	63789	307 794
1005	Өндөр бүтээмжтэй экскаватор 0.25м3	4.83	36101	174 304
				794 027

ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1002	Экскаватор 1м3	0.69	51674	35 745
1017	Бульдозер	0.5	86149	42 733
13200	Автомашин	0.72	13800	9 916
9021	Доргиур	10.98	9115	100 083
1005	Өндөр бүтээмжтэй экскаватор 0.25м3	5.17	36101	186 801
				375 278

ТҮРГЭН ХООЛНЫ ХЭСГИЙН ТАЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1002	Экскаватор 1м3	5.59	51674	289 028
	Автомашин	0.02	13800	245
9021	Доргиур	88.78	9115	809 266
05*04	Доргиурт хосолмол булт индүү 10-12тн	16.99	63789	1 083 965
1005	Өндөр бүтээмжтэй экскаватор 0.25м3	17	36101	613 848
				2 796 352

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ТЭШҮҮРИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	2.52	3940	9 929
1002	Экскаватор 1м3	5.38	51674	277 935
2028	Автокран 5тн	11.12	59489	661 784
13200	Автомашин	3.04	13800	41 998
3027	Гагнуурын аппарат	29.9	18989	567 847
9022	Гадаргуугийн доргиур	21.17	9115	192 946
1005	Өндөр бүтээмжтэй экскаватор 0.25м3	16.35	36101	590 288

2 342 728

3VS3-ИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9003	Цахилгаан өрөм	3.51	14250	50 015
1002	Экскаватор 1м3	1.59	51674	82 038
2028	Автокран 5тн	4.62	59489	274 839
	Автомашин	0.54	13800	7 507
3027	Гагнуурын аппарат	24	18989	455 660
9021	Доргиур	25.2	9115	229 698
1005	Өндөр бүтээмжтэй экскаватор 0.25м3	4.83	36101	174 234

1 273 991

ГАР БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН АЖИ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9003	Цахилгаан өрөм	1.75	14250	25 007
1002	Экскаватор 1м3	0.5	51674	25 930
1017	Бульдозер	0.15	86149	12 598
05*04	Доргиурт хосолмол булт индүү 10-12тн	1.52	63789	97 246
1005	Өндөр бүтээмжтэй экскаватор 0.25м3	1.53	36101	55 071

215 852

ХӨШӨӨТ БАЙГУУЛАМЖЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
56*03	Рейкэн доргиулагч	2.51	7500	18 848
1002	Экскаватор 1м3	1.13	51674	58 452
1017	Бульдозер	0.33	86149	28 399
2028	Автокран 5тн	0.25	59489	15 086
	Автомашин	0.01	13800	120
9023	Гүний доргиур	0.71	12800	9 062
46*01	Доргиурт хосолмол булт индүү	0.63	63789	40 304
05*04	Доргиурт хосолмол булт индүү 10-12тн	3.44	63789	219 216
6015	Заадас зүсэгч хөрөө	1.49	5000	7 464
	Пикап	0.57	4500	2 585
1005	Өндөр бүтээмжтэй экскаватор 0.25м3	3.44	36101	124 142

523 679

АВТО СИНЕМА, ЗАДГАЙ ТАЙЗН

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
56*03	Рейкэн доргиулагч	10.88	7500	81 585
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	8.86	14071	124 646
9008	Цахилгаан зүлгүүр	0.51	4470	2 285

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

9024	Буун цацагч	1.02	4200	4 284
1017	Бульдозер	1.43	86149	122 906
7001	Бетон зуурмагийн насос	1.35	0	0
2028	Автокран 5тн	0.86	59489	51 351
2029	Автокран 6.3тн	0.01	68500	986
2032	Автокран 16тн	0.57	90759	51 551
	Автомашин	1.99	13800	27 515
85201	Ачааны машин	3.46	61739	213 370
3034	Гагнуурын аппарат	9.75	18989	185 059
9023	Гүний доргиур	1.35	12800	17 326
46*01	Доргиурт хосолмол булт индүү	2.74	63789	174 465
6015	Заадас зүсэгч хөрөө	6.46	5000	32 308
8026	Моторт индүү 5-6тн	21.76	10368	225 581
	Пикап	2.49	4500	11 189
1005	Өндөр бүтээмжтэй экскаватор 0.25м3	14.88	36101	537 257

1 863 664

НОГООН БАЙГУУЛАМЖЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
4001	Услах машин	2.1	7673	16 113
2028	Автокран 5тн	7.75	59489	461 040

477 153

ГАДНА ХАШААНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9003	Цахилгаан өрөм	0.27	14250	3 809
1002	Экскаватор 1м3	0	51674	0
13200	Автомашин	1.66	13800	22 932
3027	Гагнуурын аппарат	57.49	18989	1 091 750
9023	Гүний доргиур	0.89	12800	11 341
05*04	Доргиурт хосолмол булт индүү 10-12тн	0	63789	0

1 129 832

ҮЗЭГЧИЙН СУУДАЛ ХИЙХ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	2.31	59489	137 223
	Автомашин	0.22	13800	3 091
3027	Гагнуурын аппарат	11.98	18989	227 505

367 819

ГЭРЭЛТ ГУДАМЖ ХИЙХ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3122	Хийн гагнуурын аппарат	0.8	6810	5 430
9002	Хийн өрөм	0.56	2530	1 409
9008	Цахилгаан зүлгүүр	0.44	4470	1 949
7001	Бетон зуурмагийн насос	0.32	0	0
2028	Автокран 5тн	0.01	59489	331
	Автомашин	0.39	13800	5 331
3027	Гагнуурын аппарат	4.01	18989	76 205
9023	Гүний доргиур	0.32	12800	4 129
3056	Компрессор	0.22	51118	11 235

106 019

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ЧИЙРЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН ТАЛБАЙН

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	0.22	0	0
13200	Автомашин	1.02	13800	14 131
				14 131

ИЛ МАХ ШАРАХ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1002	Экскаватор 1м3	0.02	51674	1 196
2028	Автокран 5тн	3	59489	178 750
	Автомашин	2.81	13800	38 715
9021	Доргиур	0.73	9115	6 700
05*04	Доргиурт хосолмол булт индүү 10-12тн	0.07	63789	4 487
				229 847

ГОЛ ХААЛГА

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	0.00	3940	7
3122	Хийн гагнуурын аппарат	0.67	6810	4 572
9002	Хийн өрөм	0.71	2530	1 802
2028	Автокран 5тн	0.01	59489	424
	Автомашин	1.56	13800	21 583
3027	Гагнуурын аппарат	3.28	18989	62 194
9023	Гүний доргиур	2.24	12800	28 722
1005	Өндөр бүтээмжтэй 0.25м3 шанагатай экскаватор	0.3	36101	10 688
1018	140 морины хүчтэй бульдозер	0.01	115033	1 212
				131 204

ЭКСТРИМ-1 ТАЛБАЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1002	Экскаватор 1м3	1.48	51674	76 383
2028	Автокран 5тн	2.27	59489	135 336
	Автомашин	0.27	13800	3 659
9023	Гүний доргиур	56.22	12800	719 608
05*04	Доргиурт хосолмол булт индүү 10-12тн	4.49	63789	286 465
7021	Зуурмагийн насос	1.7	20840	35 411
1005	Өндөр бүтээмжтэй экскаватор 0.25м3	4.49	36101	162 225
				1 419 088

ЭКСТРИМ-2 ТАЛБАЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
04*01	Усны машин	0.09	38820	3 514
06*04	Хийн дугуйт индүү 14-16тн	5.89	30459	179 343
90*02	Хүнд гөлгөр булт индүү	2.71	35500	96 151
1002	Экскаватор 1м3	54.51	51674	2 816 992
54*03	Гөлгөр булт индүү	5.37	26423	141 965
53*01	Пикап	2.28	4500	10 267
				3 248 233

СУВАГ ШУУДУУНЫ АЖИЛ

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
56*03	Рейкэн доргиулагч	13.44	7500	100 821
1002	Эксковатор 1м3	1.51	51674	78 147
46*01	Доргиурт хосолмол булт индүү	3.38	63789	215 601
05*04	Доргиурт хосолмол булт индүү 10-12тн	4.59	63789	293 082
6015	Заадас зүсэгч хөрөө	7.99	5000	39 925
	Пикап	3.07	4500	13 827
1005	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.25м3	33.2	36101	1 198 380
				1 939 783
			НИЙТ ДҮН:	**30 265 194**