“ БАРИЛГА АРХИТЕКТУР- БАРИЛГА БҮТЭЭЦ” /БАББ/ ХХК

Зургийн шифр:№ БАББ-11/22-2

Төсвийн шифр: №948/2022

Объектын нэр: **Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын 11-р багийн “Гурван- Эрдэнэ”сургуулийн хойд талын таксины зогсоолын ажлын төсөв.**

Төсөвт өртөг : 97 492 995 төгрөг

Захирал: **Г.Баасанжав**

Төсвийг зохиож тооцсон:

Монгол Улсын тэргүүлэх төсөвчин: **Г.Баасанжав**

2022 он

МОНГОЛ УЛС
Говьсүрэнгийн БААСАНЖАВ
ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН
147-03

11

Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын 11-р багийн тагсийн зогсоолын ажлын төсөв./Гурван-Эрдэнэ сургуулийн хойд талд/

2022/11/8

Нэгбүрчилсэн төсвийн төсөвт өртгийн товчоо

Д/Д	ЗАРДЛЫН ДҮН	БҮГД ӨРТӨГ
1	Барилга угсралтын ажлын төсөвт өртгийн дүн	
2	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар (10%)	
3	Норм, норматив боловсруулах сангийн шимтгэл (0.18%)	
	ДҮН	
4	Захиалагчийн албаны эсвэл зөвлөх үйлчилгээний зардал (2%)	
5	Зохиогчийн хяналтын зардал/Захиалагчийн хяналтын зардлын 50%/	
6	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	
	ДҮН	
7	Магдлашгүй ажлын зардал (2%)	
8	Бусад нэмэлт зардал	
	ДҮН	
	БҮГД ДҮН	

Гомбосүрэн БАЯСАНЖАВ Гэрээт гүйцэтгэгчийн 147-03

12

2022/11/8

БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ТӨСӨВТ ӨРТӨГ

Обьектын нэр : *Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын 11-р багийн тагсийн зогсоолын ажлын төсөв./Гурван-Эрдэнэ сургуулийн хойд талд/*

Төсөвт өртөг **76,518** **мянган төгрөг**

0-р бүс, нэмэлт зардал бодох хувь: 72.3

Д/Д	Үе шатны нэр	БҮГД ӨРТӨГ (4+5+6+7+8+9)	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг (4+5+6+7+8) 15%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Барилгын үндсэн ажил								
1	Зам талбайн ажил	**35'968'179**	7'148'579	19'200'377	41'750	2'228'713	2'657'259	**4'691'502**
2	Саравчны ажил	**40'223'573**	2'578'723	29'633'417	523'292	1'283'029	958'559	**5'246'553**
3	Сандалын ажил 4ш	**312'501**	90'875	106'661	30'069	10'355	33'780	**40'761**
Бүлгийн дүн		**76'504'253**	**9'818'177**	**48'940'455**	**595'111**	**3'522'097**	**3'649'598**	**9'978'816**
Барилгын хог хаягдлын дүн		13'367				11'624		1'744
НИЙТ ДҮН		**76'517'621**	**9'818'177**	**48'940'455**	**595'111**	**3'533'721**	**3'649'598**	**9'980'559**

Төсөв зохиосон ...../..... /

Шалгасан..... ...../ /

МОНГОЛ УЛС ГОМБОСУРЭНГИЙН БААСАНЖАВ ГОМБОДОРЖ ТӨСӨВЧИН 147-03

13

Ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт, хөдөлмөрийн хөлсний тооцоо

Обьектын нэр : ***Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын 11-р багийн тагсийн зогсоолын ажлын төсөв./Гурван-Эрдэнэ сургуулийн хойд талд/***

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ	Ажилчны зэрэг		Хөдөлмөр зарцуулалт				Цалин/төгрөгөөр/				БҮГД
				Дундаж	Т.З.Т.	Нэгж		Бүгд		Нэгж		Бүгд		
						Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	Үндсэн	Т.З.Т.	
01. Зам талбайн ажил														
22-010-06	Талбай дорхи хайрган дэвсгэр үе хийж нягтруулах б-600мм	м3	141.9											
08-030-04	Мөн элс бетоны багсармал дэвсгэр хийх б-80мм	м3	7.5											
08-030-04	Мөн элсэн дэвсгэр хийх б-20мм	м3	1.9											
25-07-10	Явган хүний замын хучилтыг өнгөт хавтангаар хийх /1м2 талбайд орох хавтангийн тоо 16-50ш/	100м2	0.93											
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	100м	0.4											
25-07-10	Явган хүний замын хучилтыг эко хавтангаар хийх /1м2 талбайд орох хавтангийн тоо 16-50ш/	100м2	1.34											
06-010-22	Бетон шат цутгах М100	м3	1.8											
25-12-02	Авто замын хашлага тавих/хашлаганы хэмжээ 1х0.3х0.15м/	100у/м	1.17											
06-010-22	Бетон талбай цутгах М200	м3	21.53											
25-08-01	Замын тэмдэг ба километрийн тэмдэг суурилуулах	1ш	1											
13-050-11	Замын гарцын тэмдэглэгээ будах	м2	8											
37-100-05	Ургамлын хөрс нэмэхгүйгээр гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	51											
18-050-04	Хогийн сав тавих	ш	1											
	Үе шатны ажлын дүн													

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ	Ажилчны зэрэг		Хөдөлмөр зарцуулалт				Цалин/төгрөгөөр/				
				Дундаж	Т.З.Т.	Нэгж		Бүгд		Нэгж		Бүгд		БҮГД
						Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	Үндсэн	Т.З.Т.	
02. Саравчны ажил														
01-060-03	Баганын нүх 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах													
06-010-22	Төмөр баганын газарт суух хэсгийн бетон суурь цутгах М200													
09-040-04	Төмөр багана угсрах													
09-160-04	Мөн хийцийг тосон будгаар 2 удаа будах													
09-140-04	Төмөр дам нуруу,гол нуруу, ригель угсрах													
09-180-04	Төмөр дам нурууг 2 удаа будах													
12-150-04	Саравчны дээврийг 20мм зузаан ногоон өнгийн карбонат хавтангаар дээвэр хийх													
09-070-05	Ханын төмөр рам угсрах													
09-180-08	Ханын рам тосон будгаар 2 удаа будах													
10-050-05	Тунгалаг пластмассан хана хийх б-10мм													
38-560-09	Саравчинд нарны гэрлээр цэнэглэгдэх 150 ватт хүчин чадалтай гэрэлтүүлэгч угсрах													
	Үе шатны ажлын дүн													
03. Сандалын ажил 4ш														
10-030-04	Сандал угсрах													
10-030-07	Каркасын дүнзэн элементүүдийг харуулдах													
14-100-05	Сандалын тавцан металлаар угсрах													
09-160-04	Хийцийг тосон будгаар 2 удаа будах													
	Үе шатны ажлын дүн													

15