“ БАРИЛГА АРХИТЕКТУР- БАРИЛГА БҮТЭЭЦ” /БАББ/ ХХК

Зургийн шифр:№ БАББ-11/22-3

Төсвийн шифр: №949/2022

Объектын нэр: **Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын 8-р багийн “Оюу-Ундраа”эмнэлэгийн урд талын таксины зогсоолын ажлын төсөв.**

Төсөвт өртөг : 25 940 620 төгрөг

Захирал: **Г.Баасанжав**

Төсвийг зохиож тооцсон:

Монгол Улсын тэргүүлэх төсөвчин: **Г.Баасанжав**

2022 он

21

Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын 8-р багийн тагсийн зогсоолын ажлын төсөв /Оюун -Ундраа эмнэлэгийн урд талд/

2022/11/8

Нэгбүрчилсэн төсвийн төсөвт өртгийн товчоо

Д/Д	ЗАРДЛЫН ДҮН	
1	Барилга угсралтын ажлын төсөвт өртгийн дүн	
2	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар (10%)	
3	Норм, норматив боловсруулах сангийн шимтгэл (0.18%)	
	ДҮН	
4	Захиалагчийн албаны эсвэл зөвлөх үйлчилгээний зардал (2%)	
5	Зохиогчийн хяналтын зардал/Захиалагчийн хяналтын зардлын 50%/	
6	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	
	ДҮН	
7	Магдлашгүй ажлын зардал (2%)	
8	Бусад нэмэлт зардал	
	ДҮН	
	БҮГД ДҮН	

22

2022/11/8

БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ТӨСӨВТ ӨРТӨГ

Обьектын нэр : ***Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын 8-р багийн тагсийн зогсоолын ажлын төсөв /Оюун -Ундраа эмнэлэгийн урд талд/***

Төсөвт өртөг **22,522** **мянган төгрөг**

0-р бүс, нэмэлт зардал бодох хувь: 72.3

Д/Д	Үе шатны нэр	БҮГД ӨРТӨГ (4+5+6+7+8+9)	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг (4+5+6+7+8) 15%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Барилгын үндсэн ажил								
1	Зам талбайн ажил	**22'516'087**	3'439'836	13'437'840	32'558	1'390'322	1'278'651	**2'936'881**
	Бүлгийн дүн	**22'516'087**	**3'439'836**	**13'437'840**	**32'558**	**1'390'322**	**1'278'651**	**2'936'881**
	Барилгын хог хаягдлын дүн	5'722				4'975		746
	НИЙТ ДҮН	**22'521'809**	**3'439'836**	**13'437'840**	**32'558**	**1'395'297**	**1'278'651**	**2'937'627**

Төсөв зохиосон..... /

Шалгасан..... ...../ /

23

Ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт, хөдөлмөрийн хөлсний тооцоо

2022/10/12

Обьектын нэр : ***Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын 8-р багийн тагсийн зогсоолын ажлын төсөв /Оюун -Ундраа эмнэлэгийн урд талд/***

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ	Ажилчны зэрэг		Хөдөлмөр зарцуулалт				Цалин/төгрөгөөр/				
				Дундаж	Т.З.Т.	Нэгж		Бүгд		Нэгж		Бүгд		БҮГД
						Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	Үндсэн	Т.З.Т.	
01. Зам талбайн ажил														
22-010-06	Явган замын хавтан дорхи хайрган дэвсгэр үе хийж нягтруулах б-200мм	м3	29.6											
08-030-04	Мөн элс бетоны багсармал дэвсгэр хийх б-20мм	м3	6.72											
08-030-04	Мөн элсэн дэвсгэр хийх б-80мм	м3	1.68											
25-07-10	Явган хүний замын хучилтыг өнгөт хавтангаар хийх /1м2 талбайд орох хавтангийн тоо 16-50ш/	100м2	0.84											
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	100м	0.43											
25-12-02	Авто замын хашлага тавих/хашлаганы хэмжээ 1х0.3х0.15м/	100у/м	1.15											
06-010-22	Бетон талбай цутгах М200	м3	22.2											
25-08-01	Замын тэмдэг ба километрийн тэмдэг суурилуулах	1ш	1											
13-050-11	Замын гарцын тэмдэглэгээ будах	м2	12											
26-01-30	Мод нүүлгэн шилжүүлж тарих	1ш	12											
	Үе шатны ажлын дүн													

24