Зураг төслийн *НАНУТО* ХХК

15-Р БАЙРНЫ ГАДНА ФАСАДНЫ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ
/Дундговь. Сайнцагаан сум 7-р баг/

Төсөвт өртөг: 132 207 818 төгрөг

ТӨСӨВЧИН Г.ЦЭЦЭГМАА

Монгол Улс
Гүрсэдийн ЦЭЦЭГМАА
тэр-үүлэх-тэрбэлин
157-05

УЛААНБААТАР ХОТ
2022,10 САР

Дундговь аймаг Сайнцагаан сум 7-р баг 15-р байрны гадна фасадны засвар
ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/	Үүнээс		
			Үндсэн барилга	Зүүн өргөтгөл	Баруун өргөтгөл
1	Ажиллах хүчний зардал	**34 678 925**	28 590 135	2 494 449	3 594 341
2	Материал	**45 217 255**	42 106 678	1 275 158	1 835 419
3	Тээвэр	**2 344 581**	2 069 966	112 504	162 111
4	Машин ашиглалт	**4 743 996**	4 266 212	195 738	282 046
	Шууд зардлын дүн	**86 984 756**	77 032 990	4 077 848	5 873 918
5	Нэмэгдэл зардал /61 %/	**10 807 598**	8 910 042	777 389	1 120 167
6	Ашиг / 15%/	**14 668 853**	12 891 455	728 286	1 049 113
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**112 461 207**	98 834 486	5 583 523	8 043 198
7	НӨАТ 10%	**11 246 121**	9 883 449	558 352	804 320
8	Нормчлолын сан 0.18%	**202 430**	177 902	10 050	14 478
	Дүн	**123 909 757**	108 895 837	6 151 925	8 861 995
9	Захиалагчийн албаны зардал	**2 249 224**	1 976 690	111 670	160 864
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	**2 675 000**	2 675 000	-	
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	**1 124 612**	988 345	55 835	80 432
	Дүн	**129 958 594**	114 535 872	6 319 431	9 103 291
12	Магадлашгүй ажил 2%	**2 249 224**	1 976 690	111 670	160 864
13	Бусад нэмэлт зардал	-	-	-	-
	Дүн	**132 207 818**	**116 512 562**	**6 431 101**	**9 264 155**

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**34 678 925**
2	**Материал**	**45 217 255**
3	**Тээвэр**	**2 344 581**
4	**Машин ашиглалт**	**4 743 996**
	Шууд зардлын дүн	***86 984 756***
5	**Нэмэгдэл зардал /61 %/**	**10 807 598**
6	**Ашиг / 15%/**	**14 668 853**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**112 461 207**
7	**НӨАТ 10%**	**11 246 121**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**202 430**
	Дүн	**123 909 757**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**2 249 224**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**2 675 000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**1 124 612**
	Дүн	**129 958 594**
12	**Магадлашгүй ажил 2%**	**2 249 224**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**132 207 818**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
35-190-06	Том хаалгыг буулгах	м2	4.2	2.3 / 2	1.13 / 0.04	4.75 / 0.16	5493 / 5212	26091 / 854	26 944
10-590-05	3.6м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	2	3.1 / 2	10.19 / 0.19	20.373 / 0.38	6227 / 5212	126865 / 1998	128 863
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	4.2	3.0 / 2	0.43 / 0.01	1.823 / 0.03	6150 / 5212	11210 / 153	11 363
15-020-08	200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	201.24	3.5 / 2	0.37 / 0.02	74.197 / 3.36	6536 / 5212	484953 / 17516	502 469

Нийт Хүн/цаг: 101.14 / 3.94

Үндсэн цалин:	669 640
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	113 839
Нэмэгдэл цалин:	247 767
Нийт цалин:	1 031 246
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	139 218
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	140 249
Ажиллах хүчний зардал:	**1 310 713**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-280-15	Гадна ханын 1-р давхарын хананд 34 кг/м3 нягттай хөөсөнцөрөөр дулаалга хийх	м2	124.24	3.0 / 2	2.31 / 0.5	286.994 / 62.62	6150 / 5212	1765016 / 326360	2 091 375
08-280-15	Гадна ханын 1-р давхараас дээш хананд 28 кг/м3 нягттай хөөсөнцөрөөр дулаалга хийх	м2	275.76	3.0 / 2	2.31 / 0.5	637.006 / 138.98	6150 / 5212	3917584 / 724380	4 641 964
15-820-06	Шагрень шавардлага хийх	м2	393.06	3.0 / 2	0.16 / 0.00	61.828 / 1.26	6150 / 5212	380244 / 6556	386 800
57-110-29	Бэлтгэсэн нүүр талын гадаргууг цайвар шаргал өнгийн эмульсэн будгаар 2 удаа буун шүршигчээр будах	м2	274.33	4.0 / 2	0.14 / 0	39.504 / 0.16	6921 / 5212	273404 / 858	274 262
57-110-29	Бэлтгэсэн нүүр талын гадаргууг шаргал өнгийн эмульсэн будгаар 2 удаа буун шүршигчээр будах	м2	81.72	4.0 / 2	0.14 / 0	11.768 / 0.05	6921 / 5212	81444 / 256	81 700

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

57-010-61	Цоколийн ханын шаварыг ховхлож унагах	м2	90.4	2.0 / 2	0.23 / 0.08	20.43 / 7.23	5212 / 5212	106483 / 37693	144 176
57-010-01	Цоколийн шаврын засварыг 20мм зузаан цемент шохойн зуурмагаар хийх	м2	90.4	3.0 / 2	2.02 / 0.18	182.427 / 16	6150 / 5212	1121927 / 83396	1 205 323
57-110-29	Цоколийн гадаргууг саарал өнгийн эмульсэн будгаар 2 удаа буун шүршигчээр будах	м2	90.4	4.0 / 2	0.14 / 0	13.018 / 0.05	6921 / 5212	90095 / 283	90 378
08-230-05	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	515.54	3.1 / 2	0.71 / 0.16	365.105 / 84.03	6227 / 5212	2273512 / 437980	2 711 492
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	515.54	3.9 / 2	0.05 / 0	26.189 / 0.46	6844 / 5212	179240 / 2418	181 659

Нийт Хүн/цаг: 1644.27 / 310.86 *Үндсэн цалин:* 11 809 128

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 2 007 552

Нэмэгдэл цалин: 4 369 377

Нийт цалин: 18 186 058

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 2 455 118

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2 473 304

Ажиллах хүчний зардал: **23 114 479**

ДЭЭВЭР БОЛОН САРАВЧНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
57-190-01	Хуучин будагтай дээврийн гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2		2.0 / 2	0.23 /	/	5212 / 5212	/	
57-180-02	Хуучин будагтай дээврийн төмөр гадаргууг хусаж цэвэрлэн тосон будгаар 2 удаа будах	м2	117.88	3.2 / 2	0.13 / 0.00	15.678 / 0.12	6304 / 5212	98834 / 614	99 449
06-010-04	Саравчны дээр бетон налуулга хийх /6м2/	м3	0.3	2.4 / 2	0.76 / 1.49	0.229 / 0.45	5587 / 5212	1278 / 2324	3 601
57-180-02	Хуучин будагтай саравчны төмөр гадаргууг хусаж цэвэрлэн тосон будгаар 2 удаа будах	м2	6.78	3.2 / 2	0.13 / 0.00	0.902 / 0.01	6304 / 5212	5685 / 35	5 720
56-140-02	Утааны яндангийн дээд амсарт тоосго нэмж өрөх	ш	4	3.0 / 2	1.28 / 0.21	5.108 / 0.84	6150 / 5212	31414 / 4378	35 792
57-010-01	Утааны яндангийн шаврын засварыг цемент шохойн зуурмагаар хийх	м2	25	3.0 / 2	2.02 / 0.18	50.45 / 4.42	6150 / 5212	310268 / 23063	333 331
57-110-02	Утааны яндангийн ханын гадаргууг цайвар шаргал	м2	25	4.0 / 2	0.13 / 0	3.125 / 0.01	6921 / 5212	21628 / 39	21 667

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	өнгийн эмульсэн будгаар 1 удаа багсаар будах								
54-210-08	Утааны яндангийн дээд амсарт цайрдсан гөлмөн төмрөөр борооны хаалт хийх	м	13	2.5 / 2	2.58 / 0.01	33.475 / 0.09	5680 / 5212	190138 / 474	190 612

Нийт Хүн/цаг: 108.97 / 5.93 *Үндсэн цалин:* 690 172

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 117 329

Нэмэгдэл цалин: 255 364

Нийт цалин: 1 062 865

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 143 487

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 144 550

Ажиллах хүчний зардал: **1 350 901**

ХАЯАВЧ БОЛОН ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон хаяавч цутгах БМ:150	м3	9.68	2.4 / 2	0.76 / 1.49	7.378 / 14.38	5587 / 5212	41221 / 74972	116 193
11-060-04	Хаяавч болон довжоонд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	94.59	2.6 / 2	0.21 / 0.12	20.072 / 11.35	5774 / 5212	115896 / 59160	175 056
08-060-05	Довжооны хашлага хана 380 мм-ийн тоосгоор цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	4.82	2.9 / 2	5.39 / 2.26	25.965 / 10.89	6056 / 5212	157243 / 56775	214 019
15-010-04	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	32.61	3.5 / 2	1.61 / 0.07	52.398 / 2.32	6536 / 5212	342472 / 12067	354 539
15-820-06	Довжооны хашлага хананд Шагрень шавардлага хийх	м2	32.61	3.0 / 2	0.16 / 0.00	5.13 / 0.1	6150 / 5212	31547 / 544	32 091
15-140-06	Довжооны хашлага хана эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	32.61	3.3 / 2	0.67 / 0.00	21.865 / 0.04	6381 / 5212	139521 / 204	139 725

Нийт Хүн/цаг: 132.81 / 39.09 *Үндсэн цалин:* 1 031 622

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 175 376

Нэмэгдэл цалин: 381 700

Нийт цалин: 1 588 698

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 214 474
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 216 063
Ажиллах хүчний зардал: **2 019 235**

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-320-04	Зуурмаг бэлтгэх	м3	10	2.3 / 2	1.51 / 2.9	15.141 / 29	5493 / 5212	83170 / 151148	234 318
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	14	2.4 / 2	1.18 / 1.08	16.583 / 15.18	5587 / 5212	92649 / 79097	171 747

Нийт Хүн/цаг: 31.72 / 44.18 *Үндсэн цалин:* 406 064
Инженер техникийн ажилчдын цалин: 69 031
Нэмэгдэл цалин: 150 244
Нийт цалин: 625 339
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 84 421
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 85 046
Ажиллах хүчний зардал: **794 805**

15-Р БАЙРНЫ БАРУУН ТАЛЫН ӨРГӨТГӨЛИЙН ФАСАДНЫ ЗАСВАР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-010-04	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	142.84	3.5 / 2	1.61 / 0.07	229.515 / 10.14	6536 / 5212	1500112 / 52858	1 552 970
15-820-06	Шагрень шавардлага хийх	м2	142.84	3.0 / 2	0.16 / 0.00	22.469 / 0.46	6150 / 5212	138183 / 2382	140 565
57-110-29	Бэлтгэсэн нүүр талын гадаргууг шаргал өнгийн эмульсэн будгаар 2 удаа буун шүршигчээр будах	м2	7.96	4.0 / 2	0.14 / 0	1.146 / 0.00	6921 / 5212	7933 / 25	7 958
57-110-29	Бэлтгэсэн нүүр талын гадаргууг цайвар шаргал өнгийн эмульсэн будгаар 2 удаа буун шүршигчээр будах	м2	119.29	4.0 / 2	0.14 / 0	17.178 / 0.07	6921 / 5212	118887 / 373	119 260
57-110-29	Цоколийн гадаргууг саарал өнгийн эмульсэн	м2	15.59	4.0 / 2	0.14 / 0	2.245 / 0.01	6921 / 5212	15537 / 49	15 586

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	будгаар 2 удаа буун шүршигчээр будах							.	

Нийт Хүн/цаг: 272.55 / 10.68 *Үндсэн цалин:* 1 836 340

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 312 178

Нэмэгдэл цалин: 679 446

Нийт цалин: 2 827 963

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 381 775

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 384 603

Ажиллах хүчний зардал: **3 594 341**

15-Р БАЙРНЫ ЗҮҮН ӨРГӨТГӨЛИЙН ФАСАДНЫ ЗАСВАР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-010-04	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	99.13	3.5 / 2	1.61 / 0.07	159.282 / 7.04	6536 / 5212	1041068 / 36683	1 077 751
15-820-06	Шагрень шавардлага хийх	м2	99.13	3.0 / 2	0.16 / 0.00	15.593 / 0.32	6150 / 5212	95898 / 1653	97 551
57-110-29	Бэлтгэсэн нүүр талын гадаргууг шаргал өнгийн эмульсэн будгаар 2 удаа буун шүршигчээр будах	м2	9.18	4.0 / 2	0.14 / 0	1.322 / 0.01	6921 / 5212	9149 / 29	9 178
57-110-29	Бэлтгэсэн нүүр талын гадаргууг цайвар шаргал өнгийн эмульсэн будгаар 2 удаа буун шүршигчээр будах	м2	89.95	4.0 / 2	0.14 / 0	12.953 / 0.05	6921 / 5212	89646 / 281	89 928

Нийт Хүн/цаг: 189.15 / 7.41 *Үндсэн цалин:* 1 274 407

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 216 649

Нэмэгдэл цалин: 471 531

Нийт цалин: 1 962 588

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 264 949

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 266 912

Ажиллах хүчний зардал: **2 494 449**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***2480.61 / 422.09***	**Бүгд цалин:**	***17 717 374***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**3 011 954**
Нэмэгдэл цалин:			**6 555 428**
Нийт цалин:			**27 284 756**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			**3 683 442**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**3 710 727**
Ажиллах хүчний зардал:			**34 678 925**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1200	1.778	2 133	3.555	1	1	946.28	3 364
1-4542	Уулын элс	м3	33000	1.033	34 091	1.55	30	1	292.17	13 582
1-4028	Цемент м-400	тн	580000	0.144	83 285	0.146	280	1	213.35	8 750
1-0861	Шураг	кг	8000	0.8	6 400	0.001	280	2	280.66	71
1-4529	Шохой	тн	500000	0.06	29 945	0.06	280	1	213.35	3 578
1-0363	Шүршдэг хөөс	кг	18000	3	54 000	0.004	280	2	280.66	285
	Бүргэд хаалга	ш	1285000	2	2 570 000	0.3	280	2	280.66	23 575
				Хог, хаягдлын зардал:		0.0337	15	1	329.71	167
					2 779 854					**53 372**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0208	Саарал өнгийн эмульс	кг	15000	34.352	515 280	0.044	280	2	280.66	3 482
1-4271	Ус	м3	1200	5.455	6 546	6.458	1	1	946.28	6 111
4-0005	Ус урсгах тосгуур	ш	18000	5	90 000	0.02	280	1	213.35	1 203
4-0004	Ус зайлуулах тосгуур	ш	20000	5	100 000	0.032	280	1	213.35	1 900
4-0006	Ус зайлуулах яндан	м	22000	30	660 000	0.121	280	1	213.35	7 219
4-0007	Ус зайлуулах яндангийн тохой	ш	18000	5	90 000	0.02	280	1	213.35	1 203
1-4542	Уулын элс	м3	33000	9.688	319 708	14.532	30	1	292.17	127 376
1-3968	Угсармал шатны шалавч бамбай	м2	9500	17.477	166 030	0.419	280	2	280.66	32 962
1-3825	Төмөр шат	кг	2150	180.439	387 944	0.18	280	1	213.35	10 779
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	7000	3.815	26 705	0.004	280	2	280.66	345
1-1185	Хөрсжүүлэгч акрил	кг	2200	63.283	139 222	0.08	280	2	280.66	6 266
	Хөөсөнцөр 34 кг/м3 нягттай	м2	53000	126.725	6 716 414	1.348	280	3	391.34	147 746
	Хөөсөнцөр 28 кг/м3 нягттай	м2	50000	281.275	14 063 760	2.993	280	3	391.34	327 933
1-0208	Цайвар шаргал өнгийн эмульс	кг	15000	104.245	1 563 681	0.134	280	2	280.66	10 568

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0526	Цайрдсан төмөр утас	кг	3200	5.31	16 992	0.005	280	1	213.35	317
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр	м2	32000	85	2 720 000	0.85	280	1	213.35	50 777
1-4028	Цемент м-400	тн	580000	1.362	789 881	1.389	280	1	213.35	82 982
1-4529	Шохой	тн	500000	2.202	1 100 997	2.202	280	1	213.35	131 543
1-0564	Шингэлэгч	кг	8000	71.432	571 456	0.089	280	2	280.66	7 017
1-0208	Шаргал өнгийн эмульс	кг	16000	31.054	496 858	0.04	280	2	280.66	3 148
1-1185	Шагрень шавардлагын хольц	м3	360000	0.59	212 252	0.898	280	2	280.66	70 542
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	3200	10	32 000	0.011	280	2	280.66	888
1-4053	Гөлтгөнө	кг	1500	480	720 000	0.494	280	1	213.35	29 534
1-3985	Захалсан банз I зэрэг, 2 м-ээс дээш урттай	м3	750000	0.046	34 799	0.03	280	1	213.35	1 802
1-0094	Пластмасан хадаас	ш	1500	1600	2 400 000	0.184	280	2	280.66	14 460
				Хог, хаягдлын зардал:		0.1955	15	1	329.71	967
					33 940 526					**1 079 069**

ДЭЭВЭР БОЛОН САРАВЧНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	1000	0.45	450	0.000	280	2	280.66	18
1-4271	Ус	м3	1200	0.433	520	0.841	1	1	946.28	796
1-4542	Уулын элс	м3	33000	0.759	25 042	1.138	30	1	292.17	9 977
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	15000	36.151	542 271	0.047	280	2	280.66	3 665
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	7000	4.342	30 394	0.005	280	2	280.66	392
1-4334	Хайрга	м3	25000	0.229	5 730	0.39	30	1	292.17	3 415
1-4522	Цэрдэн шаваас	кг	800	1.247	997	0.002	280	1	213.35	90
1-0208	Цайвар шаргал өнгийн эмульс	кг	15000	8.075	121 125	0.01	280	2	280.66	819
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр	м2	32000	6.5	208 000	0.065	280	1	213.35	3 883
1-4028	Цемент м-400	тн	580000	0.233	135 049	0.238	280	1	213.35	14 188
1-4529	Шохой	тн	500000	0.322	160 803	0.322	280	1	213.35	19 212
1-0564	Шингэлэгч	кг	8000	2.75	22 000	0.003	280	2	280.66	270
1-4543	Голын элс	м3	25000	0.157	3 924	0.235	30	1	292.17	2 064
1-4244	Ердийн тоосго м-100	1000ш	575000	0.096	55 200	0.382	280	1	213.35	22 796
1-0410	Маажин	кг	10500	7.48	78 536	0.009	280	2	280.66	741

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал:	0.0221	15	1	329.71	109
1 390 042					**82 435**

ХАЯАВЧ БОЛОН ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	1000	28.709	28 709	0.014	280	2	280.66	1 128
1-4271	Ус	м3	1200	9.312	11 175	17.964	1	1	946.28	16 999
1-4542	Уулын элс	м3	33000	5.265	173 756	7.898	30	1	292.17	69 227
1-4334	Хайрга	м3	25000	7.395	184 883	12.572	30	1	292.17	110 195
1-1185	Хөрсжүүлэгч акрил	кг	2200	5.25	11 550	0.007	280	2	280.66	520
1-4522	Цэрдэн шаваас	кг	800	4.239	3 391	0.005	280	1	213.35	306
1-4028	Цемент м-400	тн	580000	3.675	2 131 787	3.749	280	1	213.35	223 958
1-4529	Шохой	тн	500000	0.183	91 520	0.183	280	1	213.35	10 934
1-4528	Шохой I зэрэг	кг	500	6.848	3 424	0.008	280	1	213.35	499
1-1185	Шагрень шавардлагын хольц	м3	360000	0.049	17 609	0.074	280	2	280.66	5 852
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	9500	0.675	6 413	0.001	280	2	280.66	64
1-0207	Эмульсэн будаг /гадна/	кг	15500	10.109	156 691	0.013	280	2	280.66	1 025
1-4212	Арчих материал	кг	1500	0.134	201	0.000	280	1	213.35	8
1-4543	Голын элс	м3	25000	5.065	126 629	7.598	30	1	292.17	66 595
1-4244	Ердийн тоосго м-100	1000ш	575000	1.822	1 047 627	5.794	280	1	213.35	346 112
1-0410	Маажин	кг	10500	0.085	890	0.000	280	2	280.66	8
	Хог, хаягдлын зардал:				0.3353	15	1	329.71		1 658
					3 996 256					**855 090**

15-Р БАЙРНЫ БАРУУН ТАЛЫН ӨРГӨТГӨЛИЙН ФАСАДНЫ ЗАСВАР

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0208	Саарал өнгийн эмульс	кг	15000	5.924	88 863	0.008	280	2	280.66	601
1-4271	Ус	м3	1200	2.265	2 718	2.265	1	1	946.28	2 143
1-4542	Уулын элс	м3	33000	4.943	163 126	7.415	30	1	292.17	64 992

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-1185	Хөрсжүүлэгч акрил	кг	2200	22.997	50 594	0.029	280	2	280.66	2 277
1-0208	Цайвар шаргал өнгийн эмульс	кг	15000	45.33	679 953	0.058	280	2	280.66	4 595
1-4028	Цемент м-400	тн	580000	0.687	398 516	0.701	280	1	213.35	41 867
1-4529	Шохой	тн	500000	0.287	143 284	0.287	280	1	213.35	17 119
1-0564	Шингэлэгч	кг	8000	22.854	182 835	0.029	280	2	280.66	2 245
1-0208	Шаргал өнгийн эмульс	кг	16000	3.025	48 397	0.004	280	2	280.66	307
1-1185	Шагрень шавардлагын хольц	м3	360000	0.214	77 134	0.326	280	2	280.66	25 635
				Хог, хаягдлын зардал:		0.0667	15	1	329.71	330
					1 835 419					**162 111**

15-Р БАЙРНЫ ЗҮҮН ӨРГӨТГӨЛИЙН ФАСАДНЫ ЗАСВАР

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1200	1.572	1 886	1.572	1	1	946.28	1 488
1-4542	Уулын элс	м3	33000	3.431	113 209	5.146	30	1	292.17	45 104
1-1185	Хөрсжүүлэгч акрил	кг	2200	15.96	35 112	0.02	280	2	280.66	1 580
1-0208	Цайвар шаргал өнгийн эмульс	кг	15000	34.181	512 715	0.044	280	2	280.66	3 465
1-4028	Цемент м-400	тн	580000	0.477	276 567	0.486	280	1	213.35	29 055
1-4529	Шохой	тн	500000	0.199	99 438	0.199	280	1	213.35	11 880
1-0564	Шингэлэгч	кг	8000	15.861	126 886	0.02	280	2	280.66	1 558
1-0208	Шаргал өнгийн эмульс	кг	16000	3.488	55 814	0.005	280	2	280.66	354
1-1185	Шагрень шавардлагын хольц	м3	360000	0.149	53 530	0.226	280	2	280.66	17 791
				Хог, хаягдлын зардал:		0.0463	15	1	329.71	229
					1 275 158					**112 504**
				Хог, хаягдлын зардал:		0.6996	15	1	329.71	3 460
	НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:				**45 217 255**					**2 344 581**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9003	Цахилгаан өрөм	115.3	8000	922 400
9004	Будгийн шүршүүр	96.38	7483	721 203
2028	Автокран 5тн	45.62	63489	2 896 191
	Автомашин	0.09	15000	1 413
9021	Доргиур	5.68	9115	51 731
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	8.25	18310	151 058

4 743 996