Барилга хот байгуулалтын сайдын
2018 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн
43 дугаар тушаалын 1-р хавсралт

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 11 / 2021

Дорнод аймаг. Хэрлэн сум.
" ШИНЭ ХӨГЖИЛ " ЦОГЦОЛБОРЫН " АХЛАХ СУРГУУЛИЙН БАРИЛГЫН ИХ ЗАСВАР " - ын ажлын төсөв.

Төсөвт өртгийн дүн: 980 326 511 төгрөг

ТАНИЛЦСАН:

"ШИНЭ ХӨГЖИЛ" цогцолборын

захирал / Б.Шүрэнчимэг /

ГҮЙЦЭТГЭСЭН :

Зураг төслийн " ДОЗТ " БГБХН – ийн

Мэргэшсэн төсөвчин: / Ч.Лхагвасүрэн /

Огноо: 2021 он 10 сар 18 өдөр

Чойбалсан хот 2021 он

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**259,577,694**
2	**Материал**	**352,660,906**
3	**Тээвэр**	**22,995,399**
4	**Машин ашиглалт**	**6,690,578**
	Шууд зардлын дүн	**641,924,577**
5	**Нэмэгдэл зардал /61 %/**	**80,896,724**
6	**Ашиг / 15%/**	**108,423,195**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**831,244,496**
7	**НӨАТ 10%**	**83,124,450**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**1,496,240**
	Дүн	**915,865,186**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**16,624,890**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**22,899,100**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**8,312,445**
	Дүн	**963,701,621**
12	**Магадлашгүй ажил 2%**	**16,624,890**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**980,326,511**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ЗАСЛАЛЫН ЗАСВАР /А БЛОК-1-Р ДАВХАР/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
55-010-02	Тоосгон хананы хаалга цонхны хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох	ш	44	2.5 / 2	4.82 / 0.2	212.08 / 8.89	5680 / 5212	1204614 / 46324	1,250,939
55-100-01	Тоосгон хананд суулгасан цонхны төмөр бетон тавцан буулгах	м2	31.18	2.0 / 2	2.63 / 0.15	81.879 / 4.68	5212 / 5212	426752 / 24377	451,128
51-030-06	Хамар ханын тоосгон өргийг гараар ухаж буулгах	м3	0.752	2.0 / 2	8.53 / 2.43	6.413 / 1.83	5212 / 5212	33425 / 9524	42,949
08-050-10	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	13.8	3.0 / 2	2.46 / 0.52	33.985 / 7.17	6150 / 5212	209009 / 37394	246,403
10-070-04	Ариун цэврийн орооний тусгаарлах хамар хана, хаалгатай хийх	м2	38.28	2.8 / 2	0.4 / 0.18	15.377 / 6.89	5962 / 5212	91678 / 35913	127,591
10-120-05	Орон сууц олон нийтийн тоосгон ханатай барилгын 2м2 дээш талбайтай давхар рамтай цонх угсрах	м2	87.47	3.5 / 2	1.44 / 0.35	126.132 / 30.61	6536 / 5212	824397 / 159563	983,960
08-190-05	Цонхны хиймэл чулуун тавиур хавтан суулгах	м2	31.18	3.5 / 2	1.33 / 0.19	41.423 / 5.91	6536 / 5212	270738 / 30796	301,534
10-540-04	Тотгон гэгээвч суулгах	м2	11.35	2.5 / 2	1.82 / 0.06	20.657 / 0.68	5680 / 5212	117332 / 3549	120,881
10-720-05	Ердийн нугастай шилэн хаалга угсрах /2.2м2/	1 хав-тас	8	3.7 / 2	2.99 / 0.19	23.896 / 1.51	6690 / 5212	159864 / 7881	167,745
10-670-06	Хаалганд хаалга тайвшруулагч угсрах	иж бүр-дэл	8	3.5 / 2	1.96 / 0.01	15.656 / 0.09	6536 / 5212	102328 / 459	102,786
10-180-04	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	32.19	3.4 / 2	1.24 / 0.37	39.787 / 11.91	6459 / 5212	256983 / 62076	319,060
10-510-04	Хаалганд цоож суулгах	ш	15	5.0 / 2	0.35 / 0.07	5.253 / 1.08	7604 / 5212	39944 / 5629	45,573
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	44.88	3.0 / 2	0.43 / 0.01	19.478 / 0.31	6150 / 5212	119789 / 1637	121,427
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	87.47	3.0 / 2	0.15 / 0.01	13.295 / 1.05	6150 / 5212	81767 / 5471	87,238
57-010-38	Дотор талын тоосго ,бетонон гадаргуугийн 10м2 талбайд шаврын засварыг шохойн-цементэн зуурмагаар 20 мм зузаантай хийх /25%/	м2	128.32	3.0 / 2	1.75 / 0.14	224.688 / 17.96	6150 / 5212	1381833 / 93633	1,475,466
57-010-58	Хана таазны гадаргууг зүлгэж өнгөлөх	м2	1688.48	2.5 / 2	0.35 / 0.01	590.968 / 10.13	5680 / 5212	3356698 / 52802	3,409,500
10-660-08	Вестибюльд акустик тааз гипс хавтангаар хийх	м2	28.42	3.0 / 2	7.08 / 0.09	201.157 / 2.53	6150 / 5212	1237114 / 13183	1,250,297
57-060-02	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр	м2	612.08	3.1 / 2	1.44 / 0.00	880.171 / 2.82	6227 / 5212	5480825 / 14675	5,495,500

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	чанартай будах								
57-060-03	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	144.3	3.4 / 2	0.59 / 0.00	84.993 / 0.29	6459 / 5212	548968 / 1504	550,472
57-130-12	Ханыг 35 %-с дээш цэвэрлэж тосон будаг найруулан багсаар чанартай будах	м2	932.1	3.0 / 2	0.83 / 0.00	777.371 / 0.93	6150 / 5212	4780834 / 4858	4,785,692
15-680-04	Тоосго бетонон дотор хананд 200x300 мм-ийн өнгөлгөөний хавтанцар наах	м2	126.78	3.5 / 2	1.6 /	202.848 /	6536 / 5212	1325815 /	1,325,815
10-740-04	Хананд ганжуулсан сүүн шилэн самбар суулгах	м2	10.24	3.8 / 2	4 / 0.09	40.96 / 0.94	6767 / 5212	277176 / 4910	282,086
10-550-04	Гипсэн хавтангаар хундэтгэлийн хана угсрах	м2	17.92	3.0 / 2	3.1 / 0.02	55.552 / 0.36	6150 / 5212	341645 / 1868	343,513
15-200-10	Цонх, хаалганы амалгаа тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	153.68	3.3 / 2	0.79 / 0.00	122.022 / 0.29	6381 / 5212	778622 / 1522	780,144
53-140-01	Шалны хуучин паркет, хулдаас линолеум хуулах	м2	385.76	2.0 / 2	0.09 /	35.49 /	5212 / 5212	184973 /	184,973
53-150-01	Шалны алаг чулуун хавтанцрыг задлаж буулгах	м2	248.5	3.0 / 2	0.38 /	94.678 /	6150 / 5212	582273 /	582,273
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	634.34	2.6 / 2	0.21 / 0.12	134.607 / 76.12	5774 / 5212	777221 / 396742	1,173,962
11-160-08	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтанцар шал наах /20м2-с дээш / талбайтай	м2	248.5	3.1 / 2	0.94 / 0.15	232.919 / 38.52	6227 / 5212	1450387 / 200753	1,651,140
11-220-07	Зүймэл банзаар /царсан/ шал хийх	м2	65.1	3.4 / 2	0.58 / 0.07	37.55 / 4.36	6459 / 5212	242533 / 22733	265,267
11-230-04	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	320.74	2.9 / 2	0.78 / 0.01	251.749 / 4.17	6056 / 5212	1524591 / 21732	1,546,323
57-180-24	Хуучин будагтай төмөр хавтас, сантехникийн хэрэгсэлүүд бусад төмөр гадаргууг 2 удаа өнгө хувиргасан будгаар будах	м2	156.35	3.2 / 2	0.34 / 0.00	53.003 / 0.16	6304 / 5212	334129 / 815	334,944
06-230-06	Налуу шат довжоо цутгах	м3	7.89	2.8 / 2	13.71 / 1.53	108.166 / 12.07	5962 / 5212	644888 / 62918	707,806
08-230-09	Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	100.8	2.9 / 2	1.04 / 0.18	105.074 / 17.88	6056 / 5212	636328 / 93201	729,528

Нийт Хүн/цаг:	4889.28 / 272.15	*Үндсэн цалин:*	31,243,913
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	5,311,465
		Нэмэгдэл цалин:	11,560,248
		Нийт цалин:	48,115,627
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	6,495,610
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	6,543,725
		Ажиллах хүчний зардал:	**61,154,961**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ЗАСЛАЛЫН ЗАСВАР /А БЛОК-2-Р ДАВХАР/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
55-010-02	Тоосгон хананы хаалга цонхны хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох	ш	46	2.5 / 2	4.82 / 0.2	221.72 / 9.29	5680 / 5212	1259370 / 48430	1,307,800
55-100-01	Тоосгон хананд суулгасан цонхны төмөр бетон тавцан буулгах	м2	34.65	2.0 / 2	2.63 / 0.15	90.991 / 5.2	5212 / 5212	474245 / 27089	501,334
51-030-06	Хамар ханын тоосгон өргийг гараар ухаж буулгах	м3	0.752	2.0 / 2	8.53 / 2.43	6.413 / 1.83	5212 / 5212	33425 / 9524	42,949
08-050-10	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	39.75	3.0 / 2	2.46 / 0.52	97.892 / 20.67	6150 / 5212	602038 / 107711	709,749
10-070-04	Ариун цэврийн орооний тусгаарлах хамар хана, хаалгатай хийх	м2	38.28	2.8 / 2	0.4 / 0.18	15.377 / 6.89	5962 / 5212	91678 / 35913	127,591
10-120-05	Орон сууц олон нийтийн тоосгон ханатай барилгын 2м2 дээш талбайтай давхар рамтай цонх угсрах	м2	98.28	3.5 / 2	1.44 / 0.35	141.72 / 34.4	6536 / 5212	926280 / 179282	1,105,563
08-190-05	Цонхны хиймэл чулуун тавиур хавтан суулгах	м2	34.65	3.5 / 2	1.33 / 0.19	46.033 / 6.57	6536 / 5212	300869 / 34223	335,091
10-540-04	Тотгон гэгээвч суулгах	м2	0.738	2.5 / 2	1.82 / 0.06	1.343 / 0.04	5680 / 5212	7629 / 231	7,860
10-670-06	Хаалганд хаалга тайвшруулагч угсрах	иж бүр-дэл	2	3.5 / 2	1.96 / 0.01	3.914 / 0.02	6536 / 5212	25582 / 115	25,697
10-180-04	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	26.29	3.4 / 2	1.24 / 0.37	32.494 / 9.73	6459 / 5212	209882 / 50699	260,580
10-180-05	Дотор тоосгон хананд 3 м2 дээш талбайтай хаалга угсрах	м2	6.34	3.7 / 2	1.08 / 0.36	6.857 / 2.28	6690 / 5212	45871 / 11896	57,767
10-510-04	Хаалганд цоож суулгах	ш	16	5.0 / 2	0.35 / 0.07	5.603 / 1.15	7604 / 5212	42607 / 6004	48,611
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	32.63	3.0 / 2	0.43 / 0.01	14.161 / 0.23	6150 / 5212	87093 / 1190	88,283
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	98.28	3.0 / 2	0.15 / 0.01	14.939 / 1.18	6150 / 5212	91872 / 6147	98,019
57-010-38	Дотор талын тоосго ,бетонон гадаргуугийн 10м2 талбайд шаврын засварыг шохойн-цементэн зуурмагаар 20 мм зузаантай хийх /	м2	132.24	3.0 / 2	1.75 / 0.14	231.552 / 18.51	6150 / 5212	1424046 / 96493	1,520,539
57-010-58	Хана таазны гадаргууг зүлгэж өнгөлөх	м2	1734.93	2.5 / 2	0.35 / 0.01	607.226 / 10.41	5680 / 5212	3449041 / 54255	3,503,296
10-660-08	Вестибюльд акустик тааз гипс хавтангаар хийх	м2	49.59	3.0 / 2	7.08 / 0.09	350.998 / 4.41	6150 / 5212	2158638 / 23003	2,181,641
57-060-02	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр	м2	617.88	3.1 / 2	1.44 / 0.00	888.511 / 2.84	6227 / 5212	5532761 / 14814	5,547,575

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	чанартай будах								
57-060-03	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	169.29	3.4 / 2	0.59 / 0.00	99.712 / 0.34	6459 / 5212	644039 / 1765	645,803
57-130-12	Ханыг 35 %-с дээш цэвэрлэж тосон будаг найруулан багсаар чанартай будах	м2	771.39	3.0 / 2	0.83 / 0.00	643.339 / 0.77	6150 / 5212	3956536 / 4020	3,960,557
15-680-04	Тоосго бетонон дотор хананд 200x300 мм-ийн өнгөлгөөний хавтанцар наах	м2	126.78	3.5 / 2	1.6 /	202.848 /	6536 / 5212	1325815 /	1,325,815
15-200-10	Цонх, хаалганы амалгаа тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	158.39	3.3 / 2	0.79 / 0.00	125.762 / 0.3	6381 / 5212	802485 / 1569	804,054
53-140-01	Шалны хуучин паркет, хулдаас линолеум хуулах	м2	562.38	2.0 / 2	0.09 /	51.739 /	5212 / 5212	269663 /	269,663
53-150-01	Шалны алаг чулуун хавтанцрыг задлаж буулгах	м2	55.5	3.0 / 2	0.38 /	21.146 /	6150 / 5212	130045 /	130,045
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	617.88	2.6 / 2	0.21 / 0.12	131.114 / 74.15	5774 / 5212	757053 / 386447	1,143,500
11-160-08	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтанцар шал наах /20м2-с дээш / талбайтай	м2	55.5	3.1 / 2	0.94 / 0.15	52.02 / 8.6	6227 / 5212	323929 / 44836	368,766
11-220-07	Зүймэл банзаар /царсан/ шал хийх	м2	82.1	3.4 / 2	0.58 / 0.07	47.355 / 5.5	6459 / 5212	305868 / 28670	334,537
11-230-04	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	480.28	2.9 / 2	0.78 / 0.01	376.972 / 6.24	6056 / 5212	2282941 / 32542	2,315,483
57-180-24	Хуучин будагтай төмөр хавтас, сантехникийн хэрэгсэлүүд бусад төмөр гадаргууг 2 удаа өнгө хувиргасан будгаар будах	м2	156.35	3.2 / 2	0.34 / 0.00	53.003 / 0.16	6304 / 5212	334129 / 815	334,944
08-230-09	Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	100.8	2.9 / 2	1.04 / 0.18	105.074 / 17.88	6056 / 5212	636328 / 93201	729,528

Нийт Хүн/цаг:	4687.83 / 249.59	*Үндсэн цалин:*	29,832,639
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	5,071,549
		Нэмэгдэл цалин:	11,038,076
		Нийт цалин:	45,942,263
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	6,202,206
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	6,248,148
		Ажиллах хүчний зардал:	**58,392,617**

ШАТ, ШАТНЫ ХОНГИЛЫН ДОТОР ЗАСЛАЛЫН ЗАСВАР / А БЛОК /

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
57-010-38	Дотор талын тоосго ,бетонон гадаргуугийн 10м2 талбайд шаврын засварыг шохойн-цементэн зуурмагаар 20 мм зузаантай хийх	м2	38.32	3.0 / 2	1.75 / 0.14	67.098 / 5.36	6150 / 5212	412655 / 27961	440,616
57-060-02	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	31.9	3.1 / 2	1.44 / 0.00	45.872 / 0.15	6227 / 5212	285646 / 765	286,411
57-060-03	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	13.68	3.4 / 2	0.59 / 0.00	8.058 / 0.03	6459 / 5212	52044 / 143	52,186
57-130-12	Ханыг 35 %-с дээш цэвэрлэж тосон будаг найруулан багсаар чанартай будах	м2	185.6	3.0 / 2	0.83 / 0.00	154.79 / 0.19	6150 / 5212	951961 / 967	952,928
08-270-12	Шатанд царсан бариултай төмөр хайс хийх	у\м	21.2	4.2 / 2	3.83 / 0.13	81.16 / 2.84	7058 / 5212	572827 / 14806	587,633
15-690-32	Томор хайс тосон будгаар 2 удаа будах	м2	30.24	2.5 / 2	0.44 / 0.07	13.306 / 2.03	5680 / 5212	75576 / 10560	86,136
08-230-09	Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	58	2.9 / 2	1.04 / 0.18	60.459 / 10.29	6056 / 5212	366141 / 53627	419,768

Нийт Хүн/цаг:	430.74 / 20.88	*Үндсэн цалин:*	2,825,679
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	480,365
		Нэмэгдэл цалин:	1,045,501
		Нийт цалин:	4,351,545
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	587,459
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	591,810
		Ажиллах хүчний зардал:	**5,530,814**

ДОТОР ЦАХИЛГААНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ / БЛОК - А /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-230-09	Хоёрлосон унтраалга хананд далд тавих	ширхэг	6	3.0 / 2	0.21 / 0.00	1.26 / 0.01	6150 / 5212	7749 / 63	7,812
20-230-05	1 туйлт далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	26	3.0 / 2	0.21 / 0.00	5.46 / 0.1	6150 / 5212	33579 / 542	34,121
20-230-11	Хамгаалалттай ба хагас хамгаалалттай розетка тавих	ширхэг	24	3.0 / 2	0.5 / 0.00	11.928 / 0.1	6150 / 5212	73357 / 500	73,858
20-230-09	Далд угсрах хоёрлосон розетка тавих	ширхэг	35	3.0 / 2	0.21 / 0.00	7.35 / 0.07	6150 / 5212	45203 / 365	45,567

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

20-260-04	Люминесцент чийдэнтэй хананд тавих гэрэлтуулэгч угсрах	ш	12	2.8 / 2	1.38 / 0.00	16.56 / 0.01	5962 / 5212	98731 / 63	98,793
20-260-09	2х36вт люминесцент чийдэнтэй таазанд тавих гэрэлтуулэгч угсрах	ш	108	2.8 / 2	2.55 / 0.00	275.4 / 0.11	5962 / 5212	1641935 / 563	1,642,498
20-250-05	Тоостой, чийгтэй байранд улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	20	3.6 / 2	1.04 / 0.00	20.8 / 0.06	6613 / 5212	137550 / 313	137,863
20-260-09	2х22вт ЛЕД чийдэнтэй хана, таазанд тавих гэрэлтуулэгч угсрах	ш	32	2.8 / 2	2.55 / 0.00	81.6 / 0.03	5962 / 5212	486499 / 167	486,666
38-520-37	Орох гарах бичигтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	4	3.0 / 2	1.31 / 0.02	5.24 / 0.08	6150 / 5212	32226 / 417	32,643
20-280-08	Таазанд дл-2801-5 нүдэн гэрэл суурилуулах	ш	42	2.9 / 2	1.28 / 0.08	53.554 / 3.19	6056 / 5212	324324 / 16637	340,961
38-310-09	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ш	10	3.0 / 2	/	/	6150 / 5212	/	
20-210-04	Унтраалга, розетканы хайрцаг тавих	ш	54	3.3 / 2	0.47 / 0.14	25.218 / 7.56	6381 / 5212	160916 / 39403	200,319
38-170-09	Дулааны реле угсрах	ш	2	3.5 / 2	0.34 / 0.25	0.682 / 0.5	6536 / 5212	4458 / 2606	7,064
38-170-56	Рт-6 /10/-маркийн цэнэг шавхагч угсрах	иж бүрэн	1	4.0 / 2	1.98 / 0.03	1.978 / 0.03	6921 / 5212	13690 / 146	13,836
38-270-51	ПВХ -1 маркийн 2х2,5 мм2 хүртэл огтлолтой утсыг сунгаж татах	м	2300	3.0 / 2	0.09 / 0.00	204.7 / 5.06	6150 / 5212	1258905 / 26373	1,285,278
38-270-55	Пра,прн,апрн маркийн 4мм2 хүртэл огтлолтой утсыг татах	м	1224	3.0 / 2	0.21 / 0.00	254.592 / 4.9	6150 / 5212	1565741 / 25518	1,591,259
38-270-56	Пра,прн,апрн маркийн 10мм2 хүртэл огтлолтой утсыг татах	м	45	3.0 / 2	0.21 / 0	9.36 / 0.04	6150 / 5212	57564 / 211	57,775
38-330-04	16мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	380	3.0 / 2	0.11 / 0.00	41.8 / 0.42	6150 / 5212	257070 / 2179	259,249
38-330-04	20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	180	3.0 / 2	0.11 / 0.00	19.8 / 0.2	6150 / 5212	121770 / 1032	122,802
38-350-14	100мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын х?рээ хийх	м	200	3.4 / 2	0.28 / 0.01	56 / 1.14	6459 / 5212	361704 / 5942	367,646
38-350-09	Булан төмөр 50*50*5мм L=3.0м газардуулга хийх	ш	15	2.0 / 2	0.72 / 0.07	10.8 / 1.13	5212 / 5212	56290 / 5864	62,153
38-350-21	Б??р?нхий утас ф 8мм аянгын буулт хийх	м	76	3.0 / 2	0.24 / 0.00	18.24 / 0.3	6150 / 5212	112176 / 1584	113,760
38-350-11	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	372	3.4 / 2	0.23 / 0.01	85.56 / 3.27	6459 / 5212	552632 / 17062	569,694
38-250-04	Кабелын тогсговч	ш	5	4.0 / 2	0.11 / 0	0.535 / 0	6921 / 5212	3703 / 3	3,705
01-050-01	Газардуулгын газар ухах	м3	53	2.3 / 2	3.09 /	163.77 /	5493 / 5212	899589 /	899,589

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

01-070-03	Буцааж булах	м3	48	1.4 / 2	2.19 /	105.206 /	4648 / 5212	488999 /	488,999
38-200-04	Оролтонд холболт хийх	м	25	3.2 / 2	0.13 / 0.00	3.25 / 0.07	6304 / 5212	20488 / 339	20,827

Нийт Хүн/цаг:	1480.64 / 28.37	*Үндсэн цалин:*	8,964,735
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	1,524,005
		Нэмэгдэл цалин:	3,316,952
		Нийт цалин:	13,805,692
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	1,863,768
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,877,574
		Ажиллах хүчний зардал:	**17,547,034**

ДОТОР ЗАСЛАЛЫН ЗАСВАР / Б БЛОК-1-Р ДАВХАР/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
55-010-02	Тоосгон хананы хаалга цонхны хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох	ш	26	2.5 / 2	4.82 / 0.2	125.32 / 5.25	5680 / 5212	711818 / 27373	739,191
55-100-01	Тоосгон хананд суулгасан цонхны төмөр бетон тавцан буулгах	м2	17.25	2.0 / 2	2.63 / 0.15	45.298 / 2.59	5212 / 5212	236096 / 13486	249,582
51-030-06	Хамар ханын тоосгон өргийг гараар ухаж буулгах	м3	1.88	2.0 / 2	8.53 / 2.43	16.033 / 4.57	5212 / 5212	83562 / 23811	107,373
08-050-10	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	28.56	3.0 / 2	2.46 / 0.52	70.335 / 14.85	6150 / 5212	432558 / 77390	509,948
10-070-04	Ариун цэврийн орооний тусгаарлах хамар хана, хаалгатай хийх	м2	13.25	2.8 / 2	0.4 / 0.18	5.323 / 2.38	5962 / 5212	31733 / 12431	44,164
10-710-05	Шал таазанд ховил суулгаж 2м2 аас дээш талбайтай цул хатжуулсан шилэн хана хаалгатай угсрах /металл рамтай/	м2	7.34	3.4 / 2	4.7 / 0.17	34.498 / 1.27	6459 / 5212	222823 / 6618	229,441
10-120-05	Орон сууц олон нийтийн тоосгон ханатай барилгын 2м2 дээш талбайтай давхар рамтай цонх угсрах	м2	49.2	3.5 / 2	1.44 / 0.35	70.946 / 17.22	6536 / 5212	463706 / 89751	553,456
08-190-05	Цонхны хиймэл чулуун тавиур хавтан суулгах	м2	17.33	3.5 / 2	1.33 / 0.19	23.023 / 3.28	6536 / 5212	150478 / 17116	167,594
10-720-05	Ердийн нугастай шилэн хаалга угсрах /2.2м2/	1 хав-тас	2	3.7 / 2	2.99 / 0.19	5.974 / 0.38	6690 / 5212	39966 / 1970	41,936
10-670-06	Хаалганд хаалга тайвшруулагч угсрах	иж бүр-	2	3.5 / 2	1.96 / 0.01	3.914 / 0.02	6536 / 5212	25582 / 115	25,697

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

		дэл							
10-180-04	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	10.5	3.4 / 2	1.24 / 0.37	12.978 / 3.88	6459 / 5212	83825 / 20249	104,074
10-180-05	Дотор тоосгон хананд 3 м2 дээш талбайтай хаалга угсрах	м2	12.72	3.7 / 2	1.08 / 0.36	13.757 / 4.58	6690 / 5212	92032 / 23867	115,899
10-510-04	Хаалганд цоож суулгах	ш	9	5.0 / 2	0.35 / 0.07	3.152 / 0.65	7604 / 5212	23966 / 3377	27,344
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	26.39	3.0 / 2	0.43 / 0.01	11.453 / 0.18	6150 / 5212	70438 / 963	71,400
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	49.2	3.0 / 2	0.15 / 0.01	7.478 / 0.59	6150 / 5212	45992 / 3077	49,069
57-010-38	Дотор талын тоосго ,бетонон гадаргуугийн 10м2 талбайд шаврын засварыг шохойн-цементэн зуурмагаар 20 мм зузаантай хийх /25%/	м2	78.23	3.0 / 2	1.75 / 0.14	136.981 / 10.95	6150 / 5212	842431 / 57083	899,514
57-010-58	Хана таазны гадаргууг зүлгэж өнгөлөх	м2	936.45	2.5 / 2	0.35 / 0.01	327.757 / 5.62	5680 / 5212	1861663 / 29285	1,890,947
57-060-02	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	300.1	3.1 / 2	1.44 / 0.00	431.544 / 1.38	6227 / 5212	2687223 / 7195	2,694,418
57-060-03	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	86.1	3.4 / 2	0.59 / 0.00	50.713 / 0.17	6459 / 5212	327555 / 898	328,452
57-130-12	Ханыг 35 %-с дээш цэвэрлэж тосон будаг найруулан багсаар чанартай будах	м2	482.49	3.0 / 2	0.83 / 0.00	402.397 / 0.48	6150 / 5212	2474739 / 2515	2,477,254
15-680-04	Тоосго бетонон дотор хананд 200x300 мм-ийн өнгөлгөөний хавтанцар наах	м2	67.76	3.5 / 2	1.6 /	108.416 /	6536 / 5212	708607 /	708,607
15-200-10	Цонх, хаалганы амалгаа тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	72.63	3.3 / 2	0.79 / 0.00	57.668 / 0.14	6381 / 5212	367981 / 719	368,700
53-140-01	Шалны хуучин паркет, хулдаас линолеум хуулах	м2	229.41	2.0 / 2	0.09 /	21.106 /	5212 / 5212	110003 /	110,003
53-150-01	Шалны алаг чулуун хавтанцрыг задлаж буулгах	м2	86.62	3.0 / 2	0.38 /	33.002 /	6150 / 5212	202964 /	202,964
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	316.1	2.6 / 2	0.21 / 0.12	67.076 / 37.93	5774 / 5212	387299 / 197702	585,001
11-160-08	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтанцар шал наах /20м2-с дээш / талбайтай	м2	86.62	3.1 / 2	0.94 / 0.15	81.189 / 13.43	6227 / 5212	505563 / 69977	575,540
11-230-04	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	229.41	2.9 / 2	0.78 / 0.01	180.064 / 2.98	6056 / 5212	1090467 / 15544	1,106,011
57-180-24	Хуучин будагтай төмөр хавтас, сантехникийн хэрэгсэлүүд бусад төмөр гадаргууг 2 удаа өнгө хувиргасан будгаар будах	м2	93.71	3.2 / 2	0.34 / 0.00	31.768 / 0.09	6304 / 5212	200264 / 488	200,752
08-230-09	Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	100.8	2.9 / 2	1.04 / 0.18	105.074 / 17.88	6056 / 5212	636328 / 93201	729,528

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	2484.24 / 152.76	*Үндсэн цалин:*	15,913,859
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	2,705,356
		Нэмэгдэл цалин:	5,888,128
		Нийт цалин:	24,507,343
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	3,308,491
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,332,999
		Ажиллах хүчний зардал:	**31,148,833**

ДОТОР ЗАСЛАЛЫН ЗАСВАР / Б БЛОК- 2-Р ДАВХАР/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
55-010-02	Тоосгон хананы хаалга цонхны хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох	ш	23	2.5 / 2	4.82 / 0.2	110.86 / 4.65	5680 / 5212	629685 / 24215	653,900
55-100-01	Тоосгон хананд суулгасан цонхны төмөр бетон тавцан буулгах	м2	18.4	2.0 / 2	2.63 / 0.15	48.318 / 2.76	5212 / 5212	251836 / 14385	266,221
51-030-06	Хамар ханын тоосгон өргийг гараар ухаж буулгах	м3	0.69	2.0 / 2	8.53 / 2.43	5.884 / 1.68	5212 / 5212	30669 / 8739	39,408
08-050-10	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	25.2	3.0 / 2	2.46 / 0.52	62.06 / 13.1	6150 / 5212	381669 / 68285	449,954
10-070-04	Ариун цэврийн орооний тусгаарлах хамар хана, хаалгатай хийх	м2	13.25	2.8 / 2	0.4 / 0.18	5.323 / 2.38	5962 / 5212	31733 / 12431	44,164
10-710-05	Шал таазанд ховил суулгаж 2м2 аас дээш талбайтай цул хатжуулсан шилэн хана хаалгатай угсрах /металл рамтай/	м2	7.34	3.4 / 2	4.7 / 0.17	34.498 / 1.27	6459 / 5212	222823 / 6618	229,441
10-120-05	Орон сууц олон нийтийн тоосгон ханатай барилгын 2м2 дээш талбайтай давхар рамтай цонх угсрах	м2	52.42	3.5 / 2	1.44 / 0.35	75.59 / 18.35	6536 / 5212	494054 / 95625	589,678
08-190-05	Цонхны хиймэл чулуун тавиур хавтан суулгах	м2	18.4	3.5 / 2	1.33 / 0.19	24.444 / 3.49	6536 / 5212	159769 / 18173	177,942
10-180-04	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	16.8	3.4 / 2	1.24 / 0.37	20.765 / 6.22	6459 / 5212	134120 / 32398	166,518
10-510-04	Хаалганд цоож суулгах	ш	8	5.0 / 2	0.35 / 0.07	2.802 / 0.58	7604 / 5212	21303 / 3002	24,305
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	16.8	3.0 / 2	0.43 / 0.01	7.291 / 0.12	6150 / 5212	44841 / 613	45,454

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	52.42	3.0 / 2	0.15 / 0.01	7.968 / 0.63	6150 / 5212	49002 / 3279	52,281
57-010-38	Дотор талын тоосго ,бетонон гадаргуугийн 10м2 талбайд шаврын засварыг шохойн-цементэн зуурмагаар 20 мм зузаантай хийх	м2	70.4	3.0 / 2	1.75 / 0.14	123.27 / 9.86	6150 / 5212	758113 / 51369	809,482
57-010-58	Хана таазны гадаргууг зүлгэж өнгөлөх	м2	886.95	2.5 / 2	0.35 / 0.01	310.433 / 5.32	5680 / 5212	1763257 / 27737	1,790,993
57-060-02	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	304.87	3.1 / 2	1.44 / 0.00	438.403 / 1.4	6227 / 5212	2729936 / 7309	2,737,245
57-060-03	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	78.71	3.4 / 2	0.59 / 0.00	46.36 / 0.16	6459 / 5212	299440 / 820	300,261
57-130-12	Ханыг 35 %-с дээш цэвэрлэж тосон будаг найруулан багсаар чанартай будах	м2	435.61	3.0 / 2	0.83 / 0.00	363.299 / 0.44	6150 / 5212	2234287 / 2270	2,236,558
15-680-04	Тоосго бетонон дотор хананд 200х300 мм-ийн өнгөлгөөний хавтанцар наах	м2	67.76	3.5 / 2	1.6 /	108.416 /	6536 / 5212	708607 /	708,607
15-200-10	Цонх, хаалганы амалгаа тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	78.63	3.3 / 2	0.79 / 0.00	62.432 / 0.15	6381 / 5212	398380 / 779	399,159
53-140-01	Шалны хуучин паркет, хулдаас линолеум хуулах	м2	297.59	2.0 / 2	0.09 /	27.378 /	5212 / 5212	142696 /	142,696
53-150-01	Шалны алаг чулуун хавтанцрыг задлаж буулгах	м2	70.68	3.0 / 2	0.38 /	26.929 /	6150 / 5212	165614 /	165,614
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	297.59	2.6 / 2	0.21 / 0.12	63.149 / 35.71	5774 / 5212	364620 / 186125	550,745
11-160-08	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтанцар шал наах /20м2-с дээш / талбайтай	м2	70.68	3.1 / 2	0.94 / 0.15	66.248 / 10.96	6227 / 5212	412529 / 57100	469,628
11-220-07	Зүймэл банзаар /царсан/ шал хийх	м2	16.24	3.4 / 2	0.58 / 0.07	9.367 / 1.09	6459 / 5212	60503 / 5671	66,174
11-230-04	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	281.35	2.9 / 2	0.78 / 0.01	220.832 / 3.66	6056 / 5212	1337356 / 19063	1,356,419
57-180-24	Хуучин будагтай төмөр хавтас, сантехникийн хэрэгсэлүүд бусад төмөр гадаргууг 2 удаа өнгө хувиргасан будгаар будах	м2	93.71	3.2 / 2	0.34 / 0.00	31.768 / 0.09	6304 / 5212	200264 / 488	200,752
08-230-09	Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	100.8	2.9 / 2	1.04 / 0.18	105.074 / 17.88	6056 / 5212	636328 / 93201	729,528

Нийт Хүн/цаг: 2409.16 / 141.92 *Үндсэн цалин:* 15,403,126

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 2,618,531

Нэмэгдэл цалин: 5,699,157

Нийт цалин: 23,720,814

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 3,202,310
Ажиллах хүчний зардал: **30,149,154**

ДОТОР ЦАХИЛГААНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ / БЛОК - Б /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-230-09	Хоёрлосон унтраалга хананд далд тавих	ширхэг	4	3.0 / 2	0.21 / 0.00	0.84 / 0.01	6150 / 5212	5166 / 42	5,208
20-230-05	1 туйлт далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	15	3.0 / 2	0.21 / 0.00	3.15 / 0.06	6150 / 5212	19373 / 313	19,685
20-230-11	Хамгаалалттай ба хагас хамгаалалттай розетка тавих	ширхэг	12	3.0 / 2	0.5 / 0.00	5.964 / 0.05	6150 / 5212	36679 / 250	36,929
20-230-09	Далд угсрах хоёрлосон розетка тавих	ширхэг	5	3.0 / 2	0.21 / 0.00	1.05 / 0.01	6150 / 5212	6458 / 52	6,510
20-260-04	Люминесцент чийдэнтэй хананд тавих гэрэлтуулэгч угсрах	ш	8	2.8 / 2	1.38 / 0.00	11.04 / 0.01	5962 / 5212	65820 / 42	65,862
20-260-09	2х36вт люминесцент чийдэнтэй таазанд тавих гэрэлтуулэгч угсрах	ш	96	2.8 / 2	2.55 / 0.00	244.8 / 0.1	5962 / 5212	1459498 / 500	1,459,998
20-250-05	Тоостой, чийгтэй байранд улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	12	3.6 / 2	1.04 / 0.00	12.48 / 0.04	6613 / 5212	82530 / 188	82,718
20-260-09	2х22вт ЛЕД чийдэнтэй хана, таазанд тавих гэрэлтуулэгч угсрах	ш	16	2.8 / 2	2.55 / 0.00	40.8 / 0.02	5962 / 5212	243250 / 83	243,333
20-280-08	Таазанд дл-2801-5 нүдэн гэрэл суурилуулах	ш	36	2.9 / 2	1.28 / 0.08	45.904 / 2.74	6056 / 5212	277992 / 14260	292,252
38-520-37	Орох гарах бичигтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	4	3.0 / 2	1.31 / 0.02	5.24 / 0.08	6150 / 5212	32226 / 417	32,643
38-310-09	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ш	12	3.0 / 2	/	/	6150 / 5212	/	
20-210-04	Унтраалга, розетканы хайрцаг тавих	ш	38	3.3 / 2	0.47 / 0.14	17.746 / 5.32	6381 / 5212	113237 / 27728	140,965
38-270-51	ПВХ -1 маркийн 2х2,5 мм2 хүртэл огтлолтой утсыг сунгаж татах	м	1850	3.0 / 2	0.09 / 0.00	164.65 / 4.07	6150 / 5212	1012598 / 21213	1,033,810
38-270-55	Пра,прн,апрн маркийн 4мм2 хүртэл огтлолтой утсыг татах	м	826	3.0 / 2	0.21 / 0.00	171.808 / 3.3	6150 / 5212	1056619 / 17220	1,073,840
38-270-56	Пра,прн,апрн маркийн 10мм2 хүртэл огтлолтой утсыг татах	м	24	3.0 / 2	0.21 / 0	4.992 / 0.02	6150 / 5212	30701 / 113	30,813
38-330-04	16мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	256	3.0 / 2	0.11 / 0.00	28.16 / 0.28	6150 / 5212	173184 / 1468	174,652

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-330-04	20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	168	3.0 / 2	0.11 / 0.00	18.48 / 0.18	6150 / 5212	113652 / 963	114,615
38-350-14	100мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын х?рээ хийх	м	140	3.4 / 2	0.28 / 0.01	39.2 / 0.8	6459 / 5212	253193 / 4159	257,352
38-350-09	Булан төмөр 50*50*5мм L=3.0м газардуулга хийх	ш	15	2.0 / 2	0.72 / 0.07	10.8 / 1.13	5212 / 5212	56290 / 5864	62,153
38-350-21	Б??р?нхий утас ф 8мм аянгын буулт хийх	м	76	3.0 / 2	0.24 / 0.00	18.24 / 0.3	6150 / 5212	112176 / 1584	113,760
38-350-11	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	225	3.4 / 2	0.23 / 0.01	51.75 / 1.98	6459 / 5212	334253 / 10320	344,573
38-250-04	Кабелын тогсговч	ш	2	4.0 / 2	0.11 / 0	0.214 / 0	6921 / 5212	1481 / 1	1,482
01-050-01	Газардуулгын газар ухах	м3	45	2.3 / 2	3.09 /	139.05 /	5493 / 5212	763802 /	763,802
01-070-03	Буцааж булах	м3	42	1.4 / 2	2.19 /	92.056 /	4648 / 5212	427874 /	427,874
38-200-04	Оролтонд холболт хийх	м	25	3.2 / 2	0.13 / 0.00	3.25 / 0.07	6304 / 5212	20488 / 339	20,827

Нийт Хүн/цаг: 1131.66 / 20.55 *Үндсэн цалин:* 6,805,656

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,156,962

Нэмэгдэл цалин: 2,518,093

Нийт цалин: 10,480,711

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 1,414,896

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,425,377

Ажиллах хүчний зардал: **13,320,983**

БИЕИЙН ТАМИРЫН ЗААЛНЫ ДОТОР ЗАСЛАЛЫН ЗАСВАР / В БЛОК /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
55-010-02	Тоосгон хананы хаалга цонхны хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох	ш	23	2.5 / 2	4.82 / 0.2	110.86 / 4.65	5680 / 5212	629685 / 24215	653,900
55-100-01	Тоосгон хананд суулгасан цонхны төмөр бетон тавцан буулгах	м2	27.6	2.0 / 2	2.63 / 0.15	72.478 / 4.14	5212 / 5212	377753 / 21578	399,331
10-120-05	Орон сууц олон нийтийн тоосгон ханатай барилгын 2м2 дээш талбайтай давхар рамтай цонх угсрах	м2	26.24	3.5 / 2	1.44 / 0.35	37.838 / 9.18	6536 / 5212	247310 / 47867	295,177
08-180-07	Нүх (проем) шилэн гулдмайгаар битүүлж өрөх /	м2	52.48	3.5 / 2	1.35 / 0.24	70.921 / 12.81	6536 / 5212	463543 / 66740	530,283

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	заалны/								
08-190-05	Цонхны хиймэл чулуун тавиур хавтан суулгах	м2	9.2	3.5 / 2	1.33 / 0.19	12.222 / 1.74	6536 / 5212	79884 / 9087	88,971
10-670-06	Хаалганд хаалга тайвшруулагч угсрах	иж бүр-дэл	2	3.5 / 2	1.96 / 0.01	3.914 / 0.02	6536 / 5212	25582 / 115	25,697
10-180-04	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	16.8	3.4 / 2	1.24 / 0.37	20.765 / 6.22	6459 / 5212	134120 / 32398	166,518
10-180-05	Дотор тоосгон хананд 3 м2 дээш талбайтай хаалга угсрах	м2	6.34	3.7 / 2	1.08 / 0.36	6.857 / 2.28	6690 / 5212	45871 / 11896	57,767
10-510-04	Хаалганд цоож суулгах	ш	10	5.0 / 2	0.35 / 0.07	3.502 / 0.72	7604 / 5212	26629 / 3753	30,382
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	23.14	3.0 / 2	0.43 / 0.01	10.043 / 0.16	6150 / 5212	61763 / 844	62,607
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	26.24	3.0 / 2	0.15 / 0.01	3.988 / 0.31	6150 / 5212	24529 / 1641	26,170
57-010-38	Дотор талын тоосго ,бетонон гадаргуугийн 10м2 талбайд шаврын засварыг шохойн-цементэн зуурмагаар 20 мм зузаантай хийх	м2	38.32	3.0 / 2	1.75 / 0.14	67.098 / 5.36	6150 / 5212	412655 / 27961	440,616
57-010-58	Хана таазны гадаргууг зүлгэж өнгөлөх	м2	1496.47	2.5 / 2	0.35 / 0.01	523.764 / 8.98	5680 / 5212	2974982 / 46798	3,021,780
57-060-02	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	472.1	3.1 / 2	1.44 / 0.00	678.88 / 2.17	6227 / 5212	4227385 / 11319	4,238,703
57-060-03	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	379.53	3.4 / 2	0.59 / 0.00	223.543 / 0.76	6459 / 5212	1443865 / 3956	1,447,822
57-130-12	Ханыг 35 %-с дээш цэвэрлэж тосон будаг найруулан багсаар чанартай будах	м2	644.9	3.0 / 2	0.83 / 0.00	537.847 / 0.64	6150 / 5212	3307757 / 3361	3,311,118
15-200-10	Цонх, хаалганы амалгаа тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2		3.3 / 2	0.79 / 0.00	/	6381 / 5212	/	
53-140-01	Шалны хуучин паркет, хулдаас линолеум хуулах	м2	78.4	2.0 / 2	0.09 /	7.213 /	5212 / 5212	37593 /	37,593
53-150-01	Шалны алаг чулуун хавтанцрыг задлаж буулгах	м2	65.1	3.0 / 2	0.38 /	24.803 /	6150 / 5212	152539 /	152,539
53-100-02	Хуучин банзан шалыг нилэнхүйд нь харуулдах, тэгшилж засах	м2	279.25	3.0 / 2	0.83 /	232.894 /	6150 / 5212	1432301 /	1,432,301
57-170-12	Шалыг 35% дээш цэвэрлэж өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	279.25	3.1 / 2	0.85 / 0.00	238.48 / 0.28	6227 / 5212	1485012 / 1455	1,486,467
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	65.1	2.6 / 2	0.21 / 0.12	13.814 / 7.81	5774 / 5212	79763 / 40716	120,479
11-160-08	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтанцар шал наах /20м2-с дээш / талбайтай	м2	65.1	3.1 / 2	0.94 / 0.15	61.018 / 10.09	6227 / 5212	379961 / 52592	432,552
11-220-07	Зүймэл банзаар /царсан/ шал хийх	м2	31.36	3.4 / 2	0.58 / 0.07	18.088 / 2.1	6459 / 5212	116833 / 10951	127,784

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-230-04	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	47.74	2.9 / 2	0.78 / 0.01	37.471 / 0.62	6056 / 5212	226925 / 3235	230,160
53-120-17	Хузуувчийн шалыг гараар ухаж задлаж буулгах	м2	30.16	3.0 / 2	0.27 / 0.24	8.053 / 7.24	6150 / 5212	49524 / 37727	87,251
06-230-06	Налуу шал цутгах	м3	9.36	2.8 / 2	13.71 / 1.53	128.319 / 14.32	5962 / 5212	765038 / 74640	839,678
11-160-08	Мон цементэн зуурмаг дээр вааран хавтанцар шал наах /20м2-с дээш / талбайтай	м2	30.16	3.1 / 2	0.94 / 0.15	28.269 / 4.67	6227 / 5212	176031 / 24365	200,396
57-180-24	Хуучин будагтай төмөр хавтас, сантехникийн хэрэгсэлүүд бусад төмөр гадаргууг 2 удаа өнгө хувиргасан будгаар будах	м2	141.36	3.2 / 2	0.34 / 0.00	47.921 / 0.14	6304 / 5212	302094 / 737	302,831
08-230-09	Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	174.64	2.9 / 2	1.04 / 0.18	182.045 / 30.98	6056 / 5212	1102463 / 161474	1,263,937
11-320-07	Зуурмаг бэлтгэх	м3	9.55	2.5 / 2	1.28 / 0.96	12.197 / 9.19	5680 / 5212	69280 / 47883	117,164

Нийт Хүн/цаг:	3425.11 / 147.6	*Үндсэн цалин:*	21,627,973
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	3,676,755
		Нэмэгдэл цалин:	8,002,350
		Нийт цалин:	33,307,079
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	4,496,456
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	4,529,763
		Ажиллах хүчний зардал:	**42,333,297**
Бүгд хүн/цаг:	***20938.66 / 1033.84***	**Бүгд цалин:**	***132,617,580***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	**22,544,989**
		Нэмэгдэл цалин:	**49,068,505**
		Нийт цалин:	**204,231,073**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	**27,571,195**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**27,775,426**
		Ажиллах хүчний зардал:	**259,577,694**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ДОТОР ЗАСЛАЛЫН ЗАСВАР /А БЛОК-1-Р ДАВХАР/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	12000	0.369	4,424	0.000	5	1	447.01	1
1-5078	Самбарын ховилтой хүрээ	м	12800	22.938	293,601	0.023	655	1	213.35	3,205
1-0671	Сийрс	м2	650	95.151	61,848	0.048	5	2	583.93	139
1-0703	Сиккатив будаг шингэлэгч	кг	5000	16.778	83,889	0.021	5	2	583.93	62
1-5031	Cw хэлбэрийн төмөр	м	2500	140.111	350,277	0.042	655	1	213.35	5,874
1-4271	Ус	м3	500	52.555	26,277	52.555	1	1	946.28	49,732
1-4542	Уулын элс	м3	12000	30.543	366,516	45.815	20	1	318.84	292,150
1-0184	Тарган цавуу	кг	5000	39.608	198,038	0.046	5	2	583.93	133
1-4380	Тотгон гэгээвч	1 эдлэл	245000	11.35	2,780,750	0.489	655	2	280.66	89,824
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	7800	3.909	30,488	0.005	5	2	583.93	15
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	5200	4.734	24,617	0.005	5	1	447.01	11
1-0292	Хулдаас	м2	38000	327.155	12,431,882	2.532	655	2	280.66	465,496
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	5000	96.222	481,110	0.109	5	2	583.93	317
1-0811	Хар цаас	м2	1500	84.542	126,812	0.09	5	2	583.93	262
1-4023	Харуулдсан банз	м3	364000	0.008	2,787	0.005	215	1	213.35	228
1-0780	Хатжуулсан сүүн шил	м2	354000	10.24	3,624,960	0.471	655	1	213.35	65,825
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2800	27.952	78,266	0.032	5	2	583.93	94
1-5200	Хаалга тайвшруулагч	ком	24000	8	192,000	0.024	655	1	213.35	3,354
1-4325	Хаалганы эвлүүлэг	м2	145000	32.19	4,667,550	12.631	655	2	280.66	2,322,051
	Хавтанцар 200х300	ш	1800	4225.577	7,606,039	1.483	5	2	583.93	4,330
1-4021	Хамар ханын бамбай / ариун цэврийн орооний тусгаарлах хана/	м2	55000	38.28	2,105,400	2.488	215	2	280.66	150,143
1-4334	Хайрга	м3	18000	6.688	120,387	11.704	25	1	301.73	88,288
1-4335	Хөвөө мод	м	3500	462.279	1,617,975	0.372	215	1	213.35	17,070
1-4522	Цэрдэн шаваас	кг	1000	27.201	27,201	0.033	5	1	447.01	74
1-3082	Цонхны тавцан / хиймэл чулуун /	ш	42500	50.512	2,146,743	3.031	655	2	280.66	557,140
1-0754	Цоож	ш	26500	15	397,500	0.019	5	2	583.93	54

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0218	Цагаан тосон будаг /белила/	кг	10800	189.042	2,041,649	0.244	5	2	583.93	712
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	2600	29.944	77,853	0.06	5	2	583.93	175
1-4029	Цемент м-300	тн	260000	3.632	944,354	3.705	655	1	213.35	517,721
1-4028	Цемент м-400	тн	280000	5.172	1,448,163	5.275	655	1	213.35	737,214
1-0863	Шураг	кг	5200	0.557	2,899	0.001	5	2	583.93	2
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	5200	6.508	33,840	0.007	5	2	583.93	21
1-0863	Шуруп	кг	1400	0.096	134	0.000	5	2	583.93	0
1-4529	Шохой	тн	200000	2.003	400,526	2.443	5	1	447.01	5,461
1-0779	Шилэн хаалга	м2	385000	17.6	6,776,000	0.81	655	1	213.35	113,137
1-5077	Шилэн хаалганы ердийн нугас, хэрэглэл	ком	18000	24	432,000	0.108	655	1	213.35	15,092
1-5031	Шахмал mdf хавтан	м2	46000	21.741	1,000,100	0.033	655	1	213.35	4,557
1-0357	Шал зүлгэх шаваас	кг	7000	6.51	45,570	0.008	5	2	583.93	23
1-0859	Шаваас	кг	1200	638.118	765,741	0.772	5	2	583.93	2,254
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	8000	33.087	264,700	0.04	5	2	583.93	117
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	5000	8.145	40,725	0.01	5	2	583.93	29
1-1296	Эмульс	кг	12800	425.146	5,441,866	0.548	655	2	280.66	100,821
1-4567	Янз мод	м	4200	175.705	737,962	0.172	215	1	213.35	7,878
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	480000	0.947	454,464	0.615	215	1	213.35	28,229
1-5037	Баригч	ш	800	113.68	90,944	0.036	5	1	447.01	81
1-5032	Булан төмөр /бэхэлгээний/	ш	2500	227.36	568,400	0.005	5	1	447.01	10
1-0733	Арматур	тн	3100000	0.014	44,919	0.014	655	1	213.35	2,025
1-0733	Арматур а-1, а-2, а-3	тн	3100000	0.126	391,344	0.126	655	1	213.35	17,641
1-4543	Голын элс	м3	16000	4.893	78,285	8.073	16	1	329.71	42,588
1-0864	Гипс шуруп	кг	5200	2.814	14,631	0.003	5	1	447.01	6
1-3836	Гипсэн хавтан /гоёлын /	ш	42000	17.92	752,640	0.099	655	1	213.35	13,773
1-4300	Вааран хавтанцар	м2	28500	258.44	7,365,540	7.559	5	1	447.01	16,896
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	420000	0.704	295,596	2.798	5	1	447.01	6,253
1-5032	Ердийн гипс хавтан	м2	18500	28.988	536,285	0.261	5	1	447.01	583
1-1548	Давирхай	кг	1600	5.675	9,080	0.007	5	2	583.93	20
1-4412	Давхар цонхны эвлүүлэг	м2	240000	87.47	20,992,800	4.387	655	2	280.66	806,563
1-0128	Дюбельтэй хадаас	кг	5200	0.796	4,138	0.001	5	2	583.93	3
1-4151	Дүнзэнцэр 15х5	м3	480000	0.179	86,016	0.116	215	1	213.35	5,343
1-5111	Заадасны лент/ бандаж/	м	150	334.788	50,218	0.005	5	1	447.01	11

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4522	Замаска	кг	1200	0.949	1,139	0.001	5	1	447.01	3
1-0410	Маажин	кг	5000	290.294	1,451,469	0.366	5	2	583.93	1,068
4-0001	Модон тоосго	ш	300	5.796	1,739	0.006	5	1	447.01	14
1-0555	Паркет	м2	38000	68.355	2,597,490	0.65	655	2	280.66	119,501
1-0419	Олс	кг	6000	19.636	117,813	0.02	5	2	583.93	59
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	12800	44.45	568,963	0.057	5	2	583.93	167
1-5035	Өлгүүр хийц	ш	200	113.68	22,736	0.068	5	1	447.01	152
1-5036	Өлгүүр хийц бэхлэх бэхлэгч	ш	200	113.68	22,736	0.045	5	1	447.01	102
1-5030	Uw хэлбэрийн төмөр	м	2500	31.29	78,226	0.009	5	1	447.01	21
					Хог, хаягдлын зардал:	1.0418	25	1	301.73	7,859
					96,899,033					**6,690,059**

ДОТОР ЗАСЛАЛЫН ЗАСВАР /А БЛОК-2-Р ДАВХАР/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	650	92.682	60,243	0.046	5	2	583.93	135
1-0703	Сиккатив будаг шингэлэгч	кг	5000	13.885	69,425	0.017	5	2	583.93	51
1-5031	Cw хэлбэрийн төмөр	м	2500	244.479	611,197	0.073	655	1	213.35	10,249
1-4271	Ус	м3	500	42.532	21,266	42.532	1	1	946.28	40,247
1-4542	Уулын элс	м3	12000	26.762	321,141	40.143	20	1	318.84	255,981
1-0184	Тарган цавуу	кг	5000	39.489	197,443	0.045	5	2	583.93	133
1-4380	Тотгон гэгээвч	1 эдлэл	245000	0.738	180,810	0.032	655	2	280.66	5,841
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	7800	3.909	30,488	0.005	5	2	583.93	15
1-0292	Хулдаас	м2	38000	489.886	18,615,653	3.792	655	2	280.66	697,040
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	5000	144.084	720,420	0.163	5	2	583.93	475
1-0811	Хар цаас	м2	1500	85.155	127,733	0.09	5	2	583.93	264
1-4023	Харуулдсан банз	м3	364000	0.008	2,787	0.005	215	1	213.35	228
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2800	19.567	54,788	0.023	5	2	583.93	66
1-5200	Хаалга тайвшруулагч	ком	24000	2	48,000	0.006	655	1	213.35	838
1-4325	Хаалганы эвлүүлэг	м2	145000	32.63	4,731,350	12.804	655	2	280.66	2,353,791
	Хавтанцар 200х300	ш	1800	4225.577	7,606,039	1.483	5	2	583.93	4,330

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4021	Хамар ханын бамбай / ариун цэврийн орооний тусгаарлах хана/	м2	55000	38.28	2,105,400	2.488	215	2	280.66	150,143
1-4335	Хөвөө мод	м	3500	658.119	2,303,417	0.53	215	1	213.35	24,301
1-4522	Цэрдэн шаваас	кг	1000	28.035	28,035	0.034	5	1	447.01	76
1-3082	Цонхны тавцан / хиймэл чулуун /	ш	42500	56.133	2,385,653	3.368	655	2	280.66	619,144
1-0754	Цоож	ш	26500	16	424,000	0.02	5	2	583.93	58
1-0218	Цагаан тосон будаг /белила/	кг	10800	160.114	1,729,229	0.207	5	2	583.93	603
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	2600	30.771	80,004	0.062	5	2	583.93	180
1-4029	Цемент м-300	тн	260000	3.647	948,299	3.72	655	1	213.35	519,884
1-4028	Цемент м-400	тн	280000	1.491	417,428	1.521	655	1	213.35	212,499
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	5200	7.312	38,023	0.008	5	2	583.93	24
1-0863	Шуруп	кг	1400	0.024	34	0	5	2	583.93	0
1-4529	Шохой	тн	200000	2.112	422,422	2.577	5	1	447.01	5,759
1-5031	Шахмал mdf хавтан	м2	46000	37.936	1,745,072	0.057	655	1	213.35	7,952
1-0357	Шал зүлгэх шаваас	кг	7000	8.21	57,470	0.01	5	2	583.93	29
1-0859	Шаваас	кг	1200	665.006	798,007	0.805	5	2	583.93	2,349
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	8000	32.727	261,820	0.04	5	2	583.93	116
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	5000	8.395	41,973	0.01	5	2	583.93	30
1-1296	Эмульс	кг	12800	441.458	5,650,664	0.569	655	2	280.66	104,689
1-4567	Янз мод	м	4200	175.705	737,962	0.172	215	1	213.35	7,878
1-5037	Баригч	ш	800	198.36	158,688	0.063	5	1	447.01	142
1-5032	Булан төмөр /бэхэлгээний/	ш	2500	396.72	991,800	0.008	5	1	447.01	18
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2340	1.421	3,325	0.002	5	2	583.93	5
1-0733	Арматур	тн	3100000	0.042	129,386	0.042	655	1	213.35	5,833
1-0864	Гипс шуруп	кг	5200	4.909	25,529	0.005	5	1	447.01	11
1-4300	Вааран хавтанцар	м2	28500	57.72	1,645,020	1.688	5	1	447.01	3,773
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	420000	2.027	851,445	8.058	5	1	447.01	18,011
1-5032	Ердийн гипс хавтан	м2	18500	50.582	935,763	0.455	5	1	447.01	1,017
1-1548	Давирхай	кг	1600	0.369	590	0.000	5	2	583.93	1
1-4412	Давхар цонхны эвлүүлэг	м2	240000	98.28	23,587,200	4.93	655	2	280.66	906,243
1-0128	Дюбельтэй хадаас	кг	5200	1.389	7,220	0.002	5	2	583.93	5
1-5111	Заадасны лент/ бандаж/	м	150	584.17	87,626	0.009	5	1	447.01	20
1-4522	Замаска	кг	1200	1.656	1,988	0.002	5	1	447.01	4

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0410	Маажин	кг	5000	279.43	1,397,152	0.352	5	2	583.93	1,028
4-0001	Модон тоосго	ш	300	16.695	5,009	0.018	5	1	447.01	40
1-0555	Паркет	м2	38000	86.205	3,275,790	0.82	655	2	280.66	150,707
1-1259	Полиэфирэн давирхай	кг	2100	1.078	2,263	0.001	5	2	583.93	4
1-0419	Олс	кг	6000	1.277	7,660	0.001	5	2	583.93	4
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	12800	42.216	540,368	0.054	5	2	583.93	159
1-5035	Өлгүүр хийц	ш	200	198.36	39,672	0.119	5	1	447.01	266
1-5036	Өлгүүр хийц бэхлэх бэхлэгч	ш	200	198.36	39,672	0.079	5	1	447.01	177
1-5030	Uw хэлбэрийн төмөр	м	2500	54.599	136,496	0.016	5	1	447.01	37
					Хог, хаягдлын зардал:	0.8051	25	1	301.73	6,073
					87,443,357					**6,118,975**

ШАТ, ШАТНЫ ХОНГИЛЫН ДОТОР ЗАСЛАЛЫН ЗАСВАР / А БЛОК /

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0703	Сиккатив будаг шингэлэгч	кг	5000	3.341	16,704	0.004	5	2	583.93	12
1-4271	Ус	м3	500	0.374	187	0.374	1	1	946.28	354
1-4542	Уулын элс	м3	12000	1.06	12,716	1.59	20	1	318.84	10,136
1-0184	Тарган цавуу	кг	5000	2.479	12,395	0.003	5	2	583.93	8
1-3825	Төмөр хайс	кг	3100	449.44	1,393,264	0.449	655	1	213.35	62,807
1-0218	Цагаан тосон будаг /белила/	кг	10800	33.408	360,806	0.043	5	2	583.93	126
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	2600	1.561	4,057	0.003	5	2	583.93	9
1-4029	Цемент м-300	тн	260000	0.032	8,268	0.032	655	1	213.35	4,533
1-4028	Цемент м-400	тн	280000	0.209	58,493	0.213	655	1	213.35	29,777
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	5200	0.89	4,630	0.001	5	2	583.93	3
1-4529	Шохой	тн	200000	0.486	97,203	0.593	5	1	447.01	1,325
1-0859	Шаваас	кг	1200	38.676	46,411	0.047	5	2	583.93	137
1-1296	Эмульс	кг	12800	25.36	324,613	0.033	655	2	280.66	6,014
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	464000	0.025	11,804	0.017	215	1	213.35	759
1-0222	Найруулсан будаг	кг	7800	0.06	472	0	5	2	583.93	0
1-3972	Нарсан бариул	м	12500	21.624	270,300	0.065	215	2	280.66	3,914
1-0410	Маажин	кг	5000	35.918	179,588	0.045	5	2	583.93	132

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0187	Модны цавуу	кг	5000	0.034	170	0	5	2	583.93	0
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	12800	3.526	45,138	0.005	5	2	583.93	13
1-0220	Өнгийн будаг	кг	7800	6.048	47,174	0.008	5	2	583.93	23
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0211	25	1	301.73	159
					2,894,394					**120,242**

ДОТОР ЦАХИЛГААНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ / БЛОК - А /

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-3003	Утас 6мм2	км	1950000	1.261	2,458,404	0.09	5	2	583.93	261
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	12000	0.333	3,999	0.000	5	2	583.93	1
3-4119	Төгсгөвч аа-16-1	ш	1800	5	9,000	0.004	5	2	583.93	10
3-4211	Төдүүл	ш	150	460	69,000	0.46	5	2	583.93	1,343
2-2819	Хуванцар хоолой ф15	м	2800	391.4	1,095,920	0.059	5	3	785.9	231
2-2819	Хуванцар хоолой ф25	м	3500	185.4	648,900	0.028	5	3	785.9	109
2-2649	Хуванцар бортого	ш	600	2.652	1,591	0.003	5	2	583.93	10
3-5470	Хоёрлосон далд угсралтын розетка	ш	8500	35.35	300,475	0.004	5	2	583.93	10
2-2675	Холбох бугуйвч ф25мм	ш	300	95.2	28,560	0.011	5	2	583.93	33
3-4635	Холбоос хавчаар	ш	500	4	2,000	0.004	5	2	583.93	12
3-6552	Хайрцаг у-194	ш	1650	10	16,500	0.01	5	2	583.93	29
3-3005	Хөнгөн цагаан утас 16мм2	км	500000	0.046	23,175	0.007	5	2	583.93	20
3-5195	Цэнэг шавхагч рт-6-10	ш	48500	3	145,500	0.006	5	2	583.93	18
1-4027	Цемент м-500	тн	150000	0.015	2,196	0.015	655	1	213.35	2,087
1-4028	Цемент м-400	тн	280000	0.023	6,421	0.023	655	1	213.35	3,269
1-0862	Шураг 3.5х35 мм	кг	1400	0.287	402	0.000	5	2	583.93	1
1-0879	Электрод э-42	кг	2500	21.232	53,080	0.042	5	2	583.93	124
1-0085	Эрэг боолт	кг	1600	0.24	384	0.000	5	2	583.93	1
1-0060	Боолт м*80 эрэг	кг	5200	0.54	2,808	0.001	5	2	583.93	2
1-0714	Булан төмөр 50*50*5мм	кг	2340	169.5	396,630	0.17	5	1	447.01	379
3-4640	Бэхэлгээний дэгээ кн 18	ш	1500	4	6,000	0.004	5	2	583.93	12
1-0744	Газардуулгын шин	кг	2340	162	379,080	0.162	5	1	447.01	362
1-0744	Газардуулгын шин д=8мм	кг	2340	30.4	71,136	0.03	5	1	447.01	68

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-6422	Гэрэлтүүлэгч /хананд/	ш	32000	12	384,000	0.144	5	2	583.93	420
3-6374	Гэрэлтүүлэгч /улайсах/	ш	16000	20	320,000	0.24	5	2	583.93	701
3-6422	Гэрэлтүүлэгч 2х36вт, Ip-20, лпо3017	ш	38000	108	4,104,000	1.296	5	2	583.93	3,784
3-6422	Гэрэлтүүлэгч 2х22вт, Ip-65, shlne 22w	ш	28000	32	896,000	0.384	5	2	583.93	1,121
3-6514	Гэрэлтүүлгийн хайрцаг kув-1м	ш	1650	54.54	89,991	0.109	5	2	583.93	318
3-5772	Гэрлийн шил	ш	500	4.08	2,040	0.003	5	2	583.93	8
3-5470	Далд угсралтын розетка	ш	10500	24.24	254,520	0.002	5	2	583.93	7
1-0128	Дюбель	ш	200	13.5	2,700	0.076	5	2	583.93	223
3-3240	Дулааны реле	ш	48000	2	96,000	0.07	5	2	583.93	204
3-2751	Зэс утас 3х25	м	17500	8.4	147,000	0.001	5	2	583.93	2
3-5772	Лампа	ш	1600	20.4	32,640	0.001	5	2	583.93	4
3-1565	Кабель аквв г 27х2.5 мм2	км	2400000	0.025	60,000	0.023	5	2	583.93	66
3-6361	Нудэн гэрэлтүүлэгч	ш	12500	42	525,000	0.546	5	2	583.93	1,594
3-2976	Прг-500 утас 1.5мм2	км	300000	0.14	42,000	0.005	5	2	583.93	14
3-2785	Ппв утас 2х4 мм2	км	950000	2.3	2,185,000	0.345	5	2	583.93	1,007
3-6361	Орох гарах бичигтэй гэрэлтүүлэгч	ш	15000	4	60,000	0.052	5	2	583.93	152
3-5118	1туйлт унтраалга	ш	5000	26.26	131,300	0.026	5	2	583.93	77
3-5470	2-лосон унтраалга	ш	5000	6.06	30,300	0.001	5	2	583.93	2
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0267	25	1	301.73	202
					15,083,652					**18,296**

ДОТОР ЗАСЛАЛЫН ЗАСВАР / Б БЛОК-1-Р ДАВХАР/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	12000	0.11	1,321	0.000	5	1	447.01	0
1-0671	Сийрс	м2	650	47.415	30,820	0.024	5	2	583.93	69
1-0703	Сиккатив будаг шингэлэгч	кг	5000	8.685	43,424	0.011	5	2	583.93	32
1-4271	Ус	м3	500	25.588	12,794	25.588	1	1	946.28	24,213
1-4542	Уулын элс	м3	12000	15.688	188,252	23.532	20	1	318.84	150,056
1-0184	Тарган цавуу	кг	5000	19.505	97,526	0.022	5	2	583.93	65
1-5075	Таазны резин жийргэвчтэй шил тогтоогч ховил	м	1200	2.936	3,523	0.000	655	1	213.35	41
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	7800	2.343	18,273	0.003	5	2	583.93	9

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0292	Хулдаас	м2	38000	233.998	8,891,932	1.811	655	2	280.66	332,947
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	5000	68.823	344,115	0.078	5	2	583.93	227
1-0811	Хар цаас	м2	1500	48.378	72,567	0.051	5	2	583.93	150
1-4023	Харуулдсан банз	м3	364000	0.003	965	0.002	215	1	213.35	79
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2800	3.301	9,243	0.004	5	2	583.93	11
1-5200	Хаалга тайвшруулагч	ком	24000	2	48,000	0.006	655	1	213.35	838
1-4325	Хаалганы эвлүүлэг	м2	145000	23.22	3,366,900	9.112	655	2	280.66	1,674,993
	Хавтанцар 200х300	ш	1800	2258.441	4,065,193	0.793	5	2	583.93	2,314
1-4021	Хамар ханын бамбай / ариун цэврийн орооний тусгаарлах хана/	м2	55000	13.25	728,750	0.861	215	2	280.66	51,969
1-4334	Хайрга	м3	18000	0.054	968	0.094	25	1	301.73	710
1-4335	Хөвөө мод	м	3500	266.57	932,995	0.215	215	1	213.35	9,843
1-4522	Цэрдэн шаваас	кг	1000	12.856	12,856	0.016	5	1	447.01	35
1-3082	Цонхны тавцан / хиймэл чулуун /	ш	42500	28.075	1,193,171	1.684	655	2	280.66	309,661
1-0754	Цоож	ш	26500	9	238,500	0.011	5	2	583.93	33
1-0218	Цагаан тосон будаг /белила/	кг	10800	99.593	1,075,602	0.128	5	2	583.93	375
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	2600	14.957	38,888	0.03	5	2	583.93	88
1-4029	Цемент м-300	тн	260000	1.909	496,286	1.947	655	1	213.35	272,078
1-4028	Цемент м-400	тн	280000	1.316	368,406	1.342	655	1	213.35	187,544
1-0863	Шураг	кг	5200	0.132	687	0.000	5	2	583.93	0
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	5200	3.66	19,034	0.004	5	2	583.93	12
1-0863	Шуруп	кг	1400	0.024	34	0	5	2	583.93	0
1-4529	Шохой	тн	200000	1.243	248,653	1.517	5	1	447.01	3,390
1-0779	Шилэн хаалга	м2	385000	4.4	1,694,000	0.202	655	1	213.35	28,284
1-5077	Шилэн хаалганы ердийн нугас, хэрэглэл	ком	18000	6	108,000	0.027	655	1	213.35	3,773
1-5074	Шалны резин жийргэвчтэй шил тогтоогч ховил	м	1200	2.936	3,523	0.000	655	1	213.35	41
1-0859	Шаваас	кг	1200	326.445	391,735	0.395	5	2	583.93	1,153
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	8000	18.898	151,180	0.023	5	2	583.93	67
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	5000	3.849	19,247	0.005	5	2	583.93	14
1-1296	Эмульс	кг	12800	216.429	2,770,294	0.279	655	2	280.66	51,325
1-4567	Янз мод	м	4200	60.817	255,433	0.059	215	1	213.35	2,727
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2340	2.851	6,670	0.003	5	2	583.93	9
1-0733	Арматур	тн	3100000	0.03	92,963	0.03	655	1	213.35	4,191

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4543	Голын элс	м3	16000	0.03	487	0.05	16	1	329.71	265
1-4300	Вааран хавтанцар	м2	28500	90.085	2,567,417	2.635	5	1	447.01	5,889
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	420000	1.457	611,755	5.79	5	1	447.01	12,941
1-0778	Дотор тасалгааны металл рамтай шилэн хана, хаалгатай	м2	260000	7.487	1,946,568	0.187	655	1	213.35	26,156
1-4412	Давхар цонхны эвлүүлэг	м2	240000	49.2	11,808,000	2.468	655	2	280.66	453,675
1-0128	Дюбель	ш	200	44.04	8,808	0.249	5	2	583.93	726
1-0410	Маажин	кг	5000	154.667	773,333	0.195	5	2	583.93	569
4-0001	Модон тоосго	ш	300	11.995	3,599	0.013	5	1	447.01	28
1-1259	Полиэфирэн давирхай	кг	2100	2.162	4,541	0.003	5	2	583.93	9
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	12800	21.805	279,103	0.028	5	2	583.93	82
					Хог, хаягдлын зардал:	0.4892	25	1	301.73	3,690
					46,046,335					**3,617,398**

ДОТОР ЗАСЛАЛЫН ЗАСВАР / Б БЛОК- 2-Р ДАВХАР/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	12000	0.11	1,321	0.000	5	1	447.01	0
1-0671	Сийрс	м2	650	44.638	29,015	0.022	5	2	583.93	65
1-0703	Сиккатив будаг шингэлэгч	кг	5000	7.841	39,205	0.01	5	2	583.93	29
1-4271	Ус	м3	500	23.641	11,820	23.641	1	1	946.28	22,371
1-4542	Уулын элс	м3	12000	14.538	174,452	21.806	20	1	318.84	139,055
1-0184	Тарган цавуу	кг	5000	19.646	98,231	0.023	5	2	583.93	66
1-5075	Таазны резин жийргэвчтэй шил тогтоогч ховил	м	1200	2.936	3,523	0.000	655	1	213.35	41
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	7800	2.343	18,273	0.003	5	2	583.93	9
1-0292	Хулдаас	м2	38000	286.977	10,905,126	2.221	655	2	280.66	408,329
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	5000	84.405	422,025	0.095	5	2	583.93	278
1-0811	Хар цаас	м2	1500	42.775	64,162	0.045	5	2	583.93	132
1-4023	Харуулдсан банз	м3	364000	0.003	965	0.002	215	1	213.35	79
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2800	5.687	15,923	0.007	5	2	583.93	19
1-4325	Хаалганы эвлүүлэг	м2	145000	16.8	2,436,000	6.592	655	2	280.66	1,211,881
	Хавтанцар 200х300	ш	1800	2258.441	4,065,193	0.793	5	2	583.93	2,314

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4021	Хамар ханын бамбай / ариун цэврийн орооний тусгаарлах хана/	м2	55000	13.25	728,750	0.861	215	2	280.66	51,969
1-4334	Хайрга	м3	18000	0.054	968	0.094	25	1	301.73	710
1-4335	Хөвөө мод	м	3500	342.136	1,197,477	0.275	215	1	213.35	12,634
1-4522	Цэрдэн шаваас	кг	1000	13.918	13,918	0.017	5	1	447.01	38
1-3082	Цонхны тавцан / хиймэл чулуун /	ш	42500	29.808	1,266,840	1.788	655	2	280.66	328,780
1-0754	Цоож	ш	26500	8	212,000	0.01	5	2	583.93	29
1-0218	Цагаан тосон будаг /белила/	кг	10800	91.154	984,467	0.118	5	2	583.93	343
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	2600	15.09	39,234	0.03	5	2	583.93	88
1-4029	Цемент м-300	тн	260000	1.809	470,431	1.846	655	1	213.35	257,903
1-4028	Цемент м-400	тн	280000	1.152	322,583	1.175	655	1	213.35	164,217
1-0863	Шураг	кг	5200	0.132	687	0.000	5	2	583.93	0
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	5200	3.9	20,280	0.004	5	2	583.93	13
1-4529	Шохой	тн	200000	1.126	225,267	1.374	5	1	447.01	3,071
1-0357	Шал зүлгэх шаваас	кг	7000	1.624	11,368	0.002	5	2	583.93	6
1-5074	Шалны резин жийргэвчтэй шил тогтоогч ховил	м	1200	2.936	3,523	0.000	655	1	213.35	41
1-0859	Шаваас	кг	1200	323.903	388,683	0.392	5	2	583.93	1,144
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	8000	17.305	138,440	0.021	5	2	583.93	61
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	5000	4.167	20,837	0.005	5	2	583.93	15
1-1296	Эмульс	кг	12800	215.315	2,756,030	0.278	655	2	280.66	51,061
1-4567	Янз мод	м	4200	60.817	255,433	0.059	215	1	213.35	2,727
1-0733	Арматур	тн	3100000	0.026	82,026	0.026	655	1	213.35	3,698
1-4543	Голын элс	м3	16000	0.03	487	0.05	16	1	329.71	265
1-4300	Вааран хавтанцар	м2	28500	73.507	2,094,955	2.15	5	1	447.01	4,806
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	420000	1.285	539,784	5.109	5	1	447.01	11,418
1-0778	Дотор тасалгааны металл рамтай шилэн хана, хаалгатай	м2	260000	7.487	1,946,568	0.187	655	1	213.35	26,156
1-4412	Давхар цонхны эвлүүлэг	м2	240000	52.42	12,580,800	2.629	655	2	280.66	483,366
1-0128	Дюбель	ш	200	44.04	8,808	0.249	5	2	583.93	726
1-0410	Маажин	кг	5000	151.46	757,301	0.191	5	2	583.93	557
4-0001	Модон тоосго	ш	300	10.584	3,175	0.011	5	1	447.01	25
1-0555	Паркет	м2	38000	17.052	647,976	0.162	655	2	280.66	29,811
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	12800	21.958	281,065	0.028	5	2	583.93	83

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал:	0.4464	25	1	301.73	3,368
	46,285,397				**3,223,799**

ДОТОР ЦАХИЛГААНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ / БЛОК - Б /

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-3003	Утас 6мм2	км	1950000	0.851	1,659,021	0.06	5	2	583.93	176
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	12000	0.215	2,576	0.000	5	2	583.93	1
3-4119	Төгсгөвч аа-16-1	ш	1800	2	3,600	0.001	5	2	583.93	4
3-4211	Тедүүл	ш	150	370	55,500	0.37	5	2	583.93	1,080
2-2819	Хуванцар хоолой ф15	м	2800	263.68	738,304	0.04	5	3	785.9	155
2-2819	Хуванцар хоолой ф25	м	3500	173.04	605,640	0.026	5	3	785.9	102
2-2649	Хуванцар бортого	ш	600	1.53	918	0.002	5	2	583.93	6
3-5470	Хоёрлосон далд угсралтын розетка	ш	8500	5.05	42,925	0.001	5	2	583.93	1
2-2675	Холбох бугуйвч ф25мм	ш	300	72.08	21,624	0.008	5	2	583.93	25
3-4635	Холбоос хавчаар	ш	500	4	2,000	0.004	5	2	583.93	12
3-6552	Хайрцаг у-194	ш	1650	12	19,800	0.012	5	2	583.93	35
3-3005	Хөнгөн цагаан утас 16мм2	км	500000	0.025	12,360	0.004	5	2	583.93	10
1-4027	Цемент м-500	тн	150000	0.012	1,804	0.012	655	1	213.35	1,714
1-4028	Цемент м-400	тн	280000	0.018	4,986	0.018	655	1	213.35	2,538
1-0862	Шураг 3.5х35 мм	кг	1400	0.063	88	0	5	2	583.93	0
1-0879	Электрод э-42	кг	2500	14.434	36,085	0.029	5	2	583.93	84
1-0085	Эрэг боолт	кг	1600	0.12	192	0.000	5	2	583.93	0
1-0060	Боолт м*80 эрэг	кг	5200	0.38	1,976	0.000	5	2	583.93	1
1-0714	Булан төмөр 50*50*5мм	кг	2340	169.5	396,630	0.17	5	1	447.01	379
3-4640	Бэхэлгээний дэгээ кн 18	ш	1500	4	6,000	0.004	5	2	583.93	12
1-0744	Газардуулгын шин	кг	2340	113.4	265,356	0.113	5	1	447.01	253
1-0744	Газардуулгын шин д=8мм	кг	2340	30.4	71,136	0.03	5	1	447.01	68
3-6422	Гэрэлтүүлэгч /хананд/	ш	32000	8	256,000	0.096	5	2	583.93	280
3-6374	Гэрэлтүүлэгч /улайсах/	ш	16000	12	192,000	0.144	5	2	583.93	420
3-6422	Гэрэлтүүлэгч 2х36вт, Ip-20, лпо3017	ш	38000	96	3,648,000	1.152	5	2	583.93	3,363
3-6422	Гэрэлтүүлэгч 2х22вт, Ip-65, shlne 22w	ш	28000	16	448,000	0.192	5	2	583.93	561

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-6514	Гэрэлтүүлгийн хайрцаг kув-1м	ш	1650	38.38	63,327	0.077	5	2	583.93	224
3-5772	Гэрлийн шил	ш	500	4.08	2,040	0.003	5	2	583.93	8
3-5470	Далд угсралтын розетка	ш	10500	12.12	127,260	0.001	5	2	583.93	4
1-0128	Дюбель	ш	200	9.5	1,900	0.054	5	2	583.93	157
3-2751	Зэс утас 3х25	м	17500	6.72	117,600	0.000	5	2	583.93	1
3-5772	Ламп	ш	1600	12.24	19,584	0.001	5	2	583.93	3
3-1565	Кабель аквв г 27х2.5 мм2	км	2400000	0.025	60,000	0.023	5	2	583.93	66
3-6361	Нудэн гэрэлтүүлэгч	ш	12500	36	450,000	0.468	5	2	583.93	1,366
3-2976	Прг-500 утас 1.5мм2	км	300000	0.112	33,600	0.004	5	2	583.93	11
3-2785	Ппв утас 2х4 мм2	км	950000	1.85	1,757,500	0.278	5	2	583.93	810
3-6361	Орох гарах бичигтэй гэрэлтүүлэгч	ш	15000	4	60,000	0.052	5	2	583.93	152
3-5118	1туйлт унтраалга	ш	5000	15.15	75,750	0.015	5	2	583.93	44
3-5470	2-лосон унтраалга	ш	5000	4.04	20,200	0.000	5	2	583.93	1
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0208	25	1	301.73	157
					11,281,282					**14,287**

БИЕИЙН ТАМИРЫН ЗААЛНЫ ДОТОР ЗАСЛАЛЫН ЗАСВАР / В БЛОК /

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	650	9.765	6,347	0.005	5	2	583.93	14
1-0703	Сиккатив будаг шингэлэгч	кг	5000	16.635	83,174	0.021	5	2	583.93	61
1-4271	Ус	м3	500	12.74	6,370	12.74	1	1	946.28	12,055
1-4542	Уулын элс	м3	12000	6.216	74,590	9.324	20	1	318.84	59,456
1-0184	Тарган цавуу	кг	5000	31.438	157,189	0.036	5	2	583.93	106
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	7800	3.534	27,565	0.005	5	2	583.93	13
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	5200	5.616	29,203	0.006	5	1	447.01	13
1-0292	Хулдаас	м2	38000	48.695	1,850,402	0.377	655	2	280.66	69,286
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	5000	14.322	71,610	0.016	5	2	583.93	47
1-0811	Хар цаас	м2	1500	25.514	38,272	0.027	5	2	583.93	79
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2800	19.238	53,867	0.022	5	2	583.93	65
1-5200	Хаалга тайвшруулагч	ком	24000	2	48,000	0.006	655	1	213.35	838
1-4325	Хаалганы эвлүүлэг	м2	145000	23.14	3,355,300	9.08	655	2	280.66	1,669,222

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4334	Хайрга	м3	18000	7.934	142,816	13.885	25	1	301.73	104,737
1-4335	Хөвөө мод	м	3500	87.581	306,535	0.071	215	1	213.35	3,234
1-4522	Цэрдэн шаваас	кг	1000	0	0	0	5	1	447.01	0
1-3082	Цонхны тавцан / хиймэл чулуун /	ш	42500	14.904	633,420	0.894	655	2	280.66	164,390
1-0754	Цоож	ш	26500	10	265,000	0.012	5	2	583.93	36
1-0218	Цагаан тосон будаг /белила/	кг	10800	141.171	1,524,649	0.182	5	2	583.93	532
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	2600	27.616	71,802	0.056	5	2	583.93	164
1-4029	Цемент м-300	тн	260000	0.359	93,324	0.366	655	1	213.35	51,163
1-4028	Цемент м-400	тн	280000	3.626	1,015,158	3.698	655	1	213.35	516,785
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	5200	1.952	10,152	0.002	5	2	583.93	6
1-0863	Шуруп	кг	1400	0.024	34	0	5	2	583.93	0
1-4529	Шохой	тн	200000	0.814	162,738	0.993	5	1	447.01	2,219
1-1268	Шилэн гулдмай	1000ш	11818000	1.364	16,125,425	0.002	655	2	280.66	355
1-0357	Шал зүлгэх шаваас	кг	7000	3.136	21,952	0.004	5	2	583.93	11
1-0859	Шаваас	кг	1200	728.911	874,694	0.882	5	2	583.93	2,575
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	8000	12.345	98,760	0.015	5	2	583.93	44
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	5000	0	0	0	5	2	583.93	0
1-1296	Эмульс	кг	12800	467.397	5,982,679	0.603	655	2	280.66	110,840
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	480000	1.123	539,136	0.73	215	1	213.35	33,489
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2340	1.421	3,325	0.002	5	2	583.93	5
1-0733	Арматур	тн	3100000	0.059	182,211	0.059	655	1	213.35	8,214
1-0733	Арматур а-1, а-2, а-3	тн	3100000	0.15	464,256	0.15	655	1	213.35	20,928
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	1790000	0.003	5,261	0.003	655	1	213.35	411
1-4543	Голын элс	м3	16000	5.804	92,870	9.577	16	1	329.71	50,523
1-4300	Вааран хавтанцар	м2	28500	99.07	2,823,506	2.898	5	1	447.01	6,477
1-4412	Давхар цонхны эвлүүлэг	м2	240000	26.24	6,297,600	1.316	655	2	280.66	241,960
1-0410	Маажин	кг	5000	264.433	1,322,163	0.333	5	2	583.93	973
1-0376	Мел шохой	кг	1200	58.084	69,701	0.059	5	2	583.93	173
1-0555	Паркет	м2	38000	32.928	1,251,264	0.313	655	2	280.66	57,566
1-1259	Полиэфирэн давирхай	кг	2100	1.078	2,263	0.001	5	2	583.93	4
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	12800	42.412	542,875	0.055	5	2	583.93	160

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Хог, хаягдлын зардал:	0.413	25	1	301.73	3,115
	46,727,456					**3,192,344**
	Хог, хаягдлын зардал:	**3.2641**	**25**	**1**	**301.73**	**24,622**
НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:	**352,660,906**					**22,995,399**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ДОТОР ЗАСЛАЛЫН ЗАСВАР /А

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Таслагч	30.13	1	30
3027	Цахилгаан өрөм	34.03	14250	484,936
	Шурупдэгч машин	88.83	2000	177,654
2028	Автокран 5тн	5.35	40800	218,449
	Автомашин	4.55	13800	62,842
9023	Гүний доргиур	13.73	12800	175,726
9021	Доргиур	38.06	9115	346,921
				1,466,558

ДОТОР ЗАСЛАЛЫН ЗАСВАР /А

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Таслагч	52.57	1	53
3027	Цахилгаан өрөм	48.02	14250	684,266
	Шурупдэгч машин	138.27	2000	276,545
2028	Автокран 5тн	5.95	40800	242,905
	Автомашин	2.81	13800	38,809
9021	Доргиур	37.07	9115	337,919
				1,580,497

ШАТ, ШАТНЫ ХОНГИЛЫН ДОТОР

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.28	40800	11,244
	Автомашин	0.18	13800	2,478
				13,723

ДОТОР ЦАХИЛГААНЫ ЗАСВАРЫН

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	20.48	40590	831,324
11004	Цахилгаан өрөм	7.85	14250	111,920
2028	Автокран 5тн	0.55	40800	22,620
	Автомашин	0.17	13800	2,318
3033	Гагнуурын аппарат	26.66	19064	508,322
				1,476,504

ДОТОР ЗАСЛАЛЫН ЗАСВАР / Б

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3027	Цахилгаан өрөм	2.28	14250	32,514
	Шурупдэгч машин	2.18	2000	4,358
	Бетон зүсэгч хөрөө	0.66	4000	2,634
2028	Автокран 5тн	2.78	40800	113,366
	Автомашин	1.96	13800	27,113
9021	Доргиур	18.97	9115	172,875
				352,859

ДОТОР ЗАСЛАЛЫН ЗАСВАР / Б

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3027	Цахилгаан өрөм	0.38	14250	5,439
	Шурупдэгч машин	0.28	2000	558

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

	Бетон зүсэгч хөрөө	0.66	4000	2,634
2028	Автокран 5тн	2.24	40800	91,417
	Автомашин	1.85	13800	25,598
9021	Доргиур	17.86	9115	162,752
				288,397

ДОТОР ЦАХИЛГААНЫ ЗАСВАРЫН

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	13.83	40590	561,441
11004	Цахилгаан өрөм	6.73	14250	95,931
2028	Автокран 5тн	0.48	40800	19,388
	Автомашин	0.14	13800	1,987
3033	Гагнуурын аппарат	18.09	19064	344,868
				1,023,615

БИЕИЙН ТАМИРЫН ЗААЛНЫ ДОТ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3027	Цахилгаан өрөм	1.9	14250	27,075
	Шурупдэгч машин	1.9	2000	3,800
2028	Автокран 5тн	4.23	40800	172,603
	Автомашин	2.96	13800	40,878
9023	Гүний доргиур	16.29	12800	208,466
9021	Доргиур	3.91	9115	35,603
				488,426

НИЙТ ДҮН: 6,690,578