ХЭНТИЙ АЙМГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН
ГАЗАР

Залуучуудын гудамж-01, Баянмөнх баг, Хэрлэн сум,
Чингис хот, Хэнтий аймаг, 23117
Утас/Факс: (976) 7056 2412
Цахим шуудан: infoazdtg@khentii.gov.mn

2023.02.27 №9/381

танай _____-ны №_____-т

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗАРТ

2023 оны төсвийн жилд аймгийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих "Сургуулийн барилгын их засвар (Цэнхэрмандал сум)" төслийн баримт бичгийг хүргүүлж байна.

Хавсралт хуудастай.

ДАРГА Ж.ГАНБААТАР

231070425

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хагарсан шил солих	м2	93.69
2	Вакум цонх угсрах	м2	3.28
3	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	3.28
4	Цонх, хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	20.85
5	Цонхны отлив төмөр хийх	м2	57.11

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны плита наах	м2	8.16
2	Ламинатан шал хийх	м2	852.54
3	Спорт заалны хуучин будагтай шалны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	459.47
4	Спорт заалны модон шал тосон будгаар өндөр чанартай будах	м2	459.47
5	Модон шал лакаар өнгөлөх	м2	459.47

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хана замаскадах	м2	2096.69
2	Хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	341.52
3	Хана өнгийн тосон будгаар механизмаар ердийн будах	м2	1687.72
4	Тааз замаскадах	м2	481.03
5	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	341.73
6	Ердийн нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	488.69
7	Хананд нөхөөс шавардлага хийх	м2	209.7

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хана чулуут эмульсэн будгаар будах	м2	1493.02
2	Гадна хананд нөхөөс шавардлага хийх	м2	149.3

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх /pVc мембран/	м2	833.39
2	Дээврийн цементэн тэгшилгээг 50мм-н зузаантай хийх	м2	833.39
3	XPS Хөөсөнцөр хавтангаар дээврийн налуулга хийх б=20-150мм	м2	833.39
4	EPS хавтангаар төмөр бетон хучилт дулаалах d-200мм	м2	833.39
5	Дээврийн 2 үе битум турхлэг	м2	833.39
6	Агааржуулагч /аеротор/ угсрах	ш	6
7	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх Ф120мм	м2	253.41

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Цайрдсан ган хоолой D=15мм голчтой угсрах	м	140
2	Цайрдсан ган хоолой D=20мм голчтой угсрах	м	35
3	Цайрдсан ган хоолой D=25мм голчтой угсрах	м	18
4	Цайрдсан ган хоолой D=32мм голчтой угсрах	м	19
5	Цайрдсан ган хоолой D=40мм голчтой угсрах	м	38
6	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	193
7	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	57
8	Бөмбөлгөн хаалт ф15	ш	106
9	Бөмбөлгөн хаалт ф20	ш	1
10	Ус зөөлруулэгч угсрах ф20	ш	1
11	Хаалт d=32мм байрлуулах	ш	1
12	Ул буцаах хаалт d=32мм байрлуулах	ш	1
13	Хог шүүгч d=32мм байрлуулах	ш	1
14	Угаагуурын холигч угсрах	1ш	33
15	Мойкны холигч байрлуулах	1ш	4

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шаазан жорлон буулгах	ш	22
2	Шаазан суултуур байрлуулах	1ком	22
3	Мойк тавих	1ш	4
4	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	36
5	Угаагуур тавих	1ш	32

ДОТОР ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд тоноглох ус чийгнэс хамгаалагдсан пластмассан бурхуултэй LED чийдэнтэй компакт гэрэлтуулэгч угсрах	ш	134
2	Таазанд тоноглох ус чийгнэс хамгаалагдсан пластмассан бурхуултэй LED хавтгай гэрэлтуулэгч угсрах	ш	30
3	Таазнаас дуужилж тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан пластмассан бурхуултэй LED чийдэнтэй гэрэлтуулэгч	ш	26
4	Таазанд тоноглох хамгаалагдсан бурхуултэй LED чийдэнтэй 60х60тай хавтгай гэрэлтуулэгч	ш	105
5	Гипсэн таазанд тоноглох LED чйидэнтэй шигтгээ гэрэлтуулэгч угсрах	ш	22
6	Коридорт таазанд тоноглох LED чйидэнтэй шигтгээ гэрэлтуулэгч угсрах	ш	19
7	Ондорт тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан LED чийдэнтэй шигтгээ гэрэлтуулэгч угсрах	ш	42
8	Таазанд тоноглох ус чийгнэс хамгаалагдсан пластмассан бурхуултэй LED компакт гэрэлтуулэгч угсрах	ш	29
9	Таазанд тоноглох ус чийгнэс хамгаалагдсан пластмассан бурхуултэй LED компакт гэрэлтуулэгч угсрах	ш	16
10	Хананд тоноглох ус чийгнэс хамгаалагдсан пластмассан бурхуултэй LED компакт гэрэлтуулэгч угсрах	ш	4
11	Люсинесцент чийдэн бухий ороо цэнэг хуримтлууртай гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	29
12	Люминесцент чийдэн бухий ГАРАХ гэсэн бичигтэй гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	19
13	Хананд далд тоноглох нэг туйлт унтраалга тавих	ширхэг	35
14	Хананд далд тоноглох хоёр туйлт унтраалга тавих	ширхэг	38

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

15	Хананд далд тоноглох гурвалсан туйлт унтраалга тавих	ширхэг	1
16	Хамгаалалттай нэг туйлт унтраалга тавих	ширхэг	7
17	Хамгаалалттай хоёрлосон нэг туйлт унтраалга тавих	ширхэг	3
18	Далд утас салбарлах хайрцаг угсрах	ширхэг	110
19	Унтраалга, розетка далд тавих хайрцаг угсрах	ширхэг	84
20	2.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	м	7250
21	Хуванцар хоолойг угсрах ф20	м	2170

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонх буулгах	м2	96.97
2	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	762.53
3	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	1939.5
4	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	1304.1
5	Хуучин шалыг хуулах	м2	860.7
6	Барилгын гадна фасадны будгийг ховхлож унагах	м2	1493.02
7	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	5.8

ЗУРАГ ТӨСӨЛ

Нийт зураг төслийн үнэ	22,000,000.0 төгрөг

Ажлын тоо хэмжээ түүвэрлэсэн: Б.Оюундарь