ХЭНТИЙ АЙМГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН
ГАЗАР

Залуучуудын гудамж-01, Баянменх баг, Хэрлэн сум,
Чингис хот, Хэнтий аймаг, 23117
Утас/Факс: (976) 7056 2412
Цахим шуудан: infoazdtg@khentii.gov.mn

2023. 02. 27 № 9/380

танай _____-ны №_____-т

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗАРТ

2023 оны төсвийн жилд Хэрлэн суманд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих "8-н аваргатай цэцэрлэгт хүрээлэнгийн засвар, тохижилтын ажил" төслийн баримт бичгийг хүргүүлж байна.

Хавсралт хуудастай.

ДАРГА Ж.ГАНБААТАР

231070423

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРОО, БУУЛГАХ АЖИЛ, ЦЭВЭРЛЭХ /ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Одоо байгаа 100 мм-ийн зузаантай бетон замыг хийн алхаар ухаж задлаж буулгах	м2	92.4
2	90 морины хүчтэй бульдозероор 1 удаагийн явалтаар 2-р зэргийн хөрсийг 0.2 м гүн сийрэгжүүлэх	м3	18.48
3	Урьдчилан сийрэгжүүлсэн 2-р зэргийн хөрсийг гараар боловсруулах	м3	37.81
4	3,4-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	75.62
5	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд экскаваторааар ачих	м3	18.48
6	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	92.4
7	Хавтан талбайн хог ургамлыг цэвэрлэх, устгах	м2	2465

ЯВГАН ХҮНИЙ ХАВТАН ЗАМ ТАЛБАЙ, БУСАД АЖИЛ /ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хайрган дэвсгэр үе хийх	м3	77.42
2	Яван хүний бетон зам талбай цутгах	м3	37.81
3	Явган хүний замын бетон хашлага суулгах	м	270
4	Бетон зам талбайд хамгаалалттай нүдэн гэрэл суурилуулах	ш	134
5	Цахилгаан техникийн плинтуст утас сүвлэх. 2х2,5 мм2 огтлолтой 1 утас	м	362
6	Тэжээлийн блок угсрах	ширхэг	2
7	Утас далд угсрах	м	50
8	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах жин 28кг хүртэл	ш	2

ХАШАА, ХААЛГАНЫ АЖИЛ /ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны төмөр шон угсрах /кв50*50 мм огтлолтой/	тн	0.06
2	Хашааны шонгийн хөлийг бетон зуурмагаар чигжих	м3	0.488
3	Хашааны шонгийн хөлийг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.6
4	Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах	байр	10
5	Энгийн ба дунд зэргийн хийцтэй төмөр хашаа ба сараалжийг тосон будгаар будах	байр	10
6	Төмөр сараалжин хаалга хийж угсрах /том 6ш/	м2	6.857

ГАЗАР ШОРОО, БУУЛГАХ АЖИЛ /УСАН ОРГИЛУУР/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Одоо байгаа Усан оргилуурын хана буулгах	м3	8.29
2	Одоо байгаа 100 мм-ийн зузаантай бетон замыг хийн алхаар ухаж задлаж буулгах	м2	104.78
3	Одоо байгаа алаг чулуун хавтанцрыг 50% хүртэл эргүүлж ашиглахаар задлаж буулгах	м2	373.2
4	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөөх	м2	239
5	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд экскаваторааар ачих	м3	71.7
6	Усан оргилуур хийх газрыг 0.5м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	53.6
7	0.5м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	53.6
8	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	13.4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЯВГАН ХҮНИЙ ХАВТАН ЗАМ ТАЛБАЙ, БУСАД АЖИЛ /УСАН ОРГИЛУУР/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган замын хавтан дэвсэж зам талбай хийх	м2	1192
2	Явган хүний замын бетон хашлага суулгах	м	385
3	Усан оргилуурын орчинд 1м2-д 3-хүртэл ширхэг гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх /б=50/	м2	351.4
4	Сандал хогийн савны дор бетон суурь цутгах	м2	32
5	Хогийн сав суурьлуулах	ш	3
6	Дугуйн зогсоолын суурьлуулах	ш	4
7	Сандал суурьлуулах /түшлэгтэй/	ш	13
8	Модны доор тойрог хэлбэрийн төмөр суурьтай модон сандал угсрах	ш	16
9	Модонд гэрлэн чимэглэлийн металл каркас угсрах	тн	3.888
10	Металл каркасыг модонд бэхлэх бүрээстэй Ф8 тросс татах	км (1т-рос)	0.384
11	Металл каркасын бетон суурь цутгах	м2	3.2
12	Каркаст LED өнгийн туузан гэрэл бэхлэх /AC 220V/	м	1696
13	Гэрлэн чимэглэлийг газардуулгад холбох	ш	4
14	Тэжээлийн блок угсрах	ширхэг	4
15	Утас далд угсрах	м	289
16	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах жин 28кг хүртэл	ш	2

СУУРИЙН АЖИЛ, ШАЛНЫ АЖИЛ /УСАН ОРГИЛУУР/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шал цутгах В20 б=150	м3	20.19
2	Бетон шахах шахуургаар 300мм хүртэл зузаан ханатай өндөр өргөний харьцаа нь 1м хүртэл усан ориглуурын хана цутгах	м3	5.67
3	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	152
4	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	21.6
5	Усан оргилуурын голын хэсэгт Убк-5а маркийн 0,03 м3 хүртэл эзлэхүүнтэй сувгийн хавтан суурилуулах	ширхэг	96
6	Усан оргилуурын тоноглолын бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.12
7	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх /Суурь, хананы хөрстэй харьцах хэсэгт/	м2	21.6

ЗАСЛАЛЫН АЖИЛ /УСАН ОРГИЛУУР/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усан оргилуурын шаланд хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах /300x300/	м2	134.6
2	Усан ориглуурын дотор хана дээр плита хавтанцараар өнгөлгөө хийх /300x300/	м2	16.2
3	1200x1200мм хэмжээтэй даацын төмөр торон шал угсрах	ш	96

УСАН ОРИГЛУУРЫН ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолойн голч d=70мм угсрах	м	106

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Хоолой ба фланцны голч d=70мм угсрах	1 хол-боос	8
3	Цайрдсан ган хоолойн голч d=40 0мм угсрах	м	54
4	Хоолой ба фланцны голч d=40мм угсрах	1 хол-боос	16
5	Цайрдсан ган хоолой D=20 мм голчтой угсрах	м	8.5
6	Усан ориглуурын бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах	тн	1.64
7	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-100мм	м	224
8	Холбох хэрэгсэлийн голч d=40мм тавих	тонн	0.18
9	Холбох хэрэгсэлийн голч d=70мм тавих	тонн	0.12
10	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	6.4
11	Яндан хоолойг дулаалах	м2	6.4
12	Ус юүлэх d=15мм тавих	ш	2
13	Насос суурилуулах	ш	2
14	100мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	2
15	Гурвалсан кранттай монометр	ш	2
16	Бохир усны хуванцар хоолой d-150	м	32
17	Тунгаагууртай трап /18.0х1.1м/ тавих	1ш	2

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ, ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ /УСАН ОРГИЛУУР/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	154
2	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	182
3	Усанд байрлах зориулалттай хамгаалалттай өнгийн LED нүдэн гэрэл суурилуулах	ш	150
4	Хамгаалалттай кабель утас татах шуудууг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	14
5	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	50
6	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	50
7	1кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах	м	50
8	1кв-ын 3 судастай 16 мм2 хүртэл огтлолтой кабельд эпоксидон төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	4
9	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	14
10	Гадна цахилгааны ерөнхий щит самбар суурьлуулах	ш	1
11	12 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хувиарлах байгууламжийн бетон нүхэнд бэлэн бүтээцэд гагнаж угсрах	м	74
12	100мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	15
13	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	5

ЗУРАГ ТӨСӨЛ

Нийт зураг төслийн үнэ	13,184,333.0 төгрөг

Ажлын тоо хэмжээ түүвэрлэсэн: Б.Оюундарь