ХАВСРАЛТ №17А

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: АМГ-31/2022 /Теди-27-н уулзвар хүртлэх хэсэг/

Дархан хот, Мобикомын /теди/ уулзвараас 27-р байрны уулзвар хүртэл төлөвлөж буй автозамын гэрэлтүүлэг болон кабель шугам шилжүүлэх, хүчитгэх, гэрэлтүүлэг шилжүүлэх ажил /Захиалагчийн хүсэлтийн дагуу өмнө хийгдсэн төсвийг салгаж гүйцэтгэсэн./

төсөвт өртөг: **168,208,732** төгрөг

Зураг төслийг хянасан
ЭКСПЕРТ № 168.208.732 тарог
/Гадаж ...
он 62.01 сар ... өдөр
Засвартай
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧЛИЙН ТӨВ
2023.02.07

Баталгаажуулсан:

Зураг төслийн Ариун Мөнхийн Гэрэл ХХК-ийн захирал

Д.Мөнх-Эрдэнэ

огноо:

Хянасан. Г. Гантуяа

Гүйцэтгэсэн:

МОНГОЛ УЛС
22-1470 АТХ6087
Содномын
ЭРДЭНЭБИЛЭГ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
2022-2025

Мэргэшсэн төсөвчин ...../С.Эрдэнэбилэг /

огноо: 2023.01.03

и-майл sodnomerdenebileg@gmail.com

утас 88038610

ХАВСРАЛТ №17Б

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

1 Ерөнхий мэдээлэл

1.1	Захиалагч	ДУА ЗДТГ
1.2	Зураг төслийн гүйцэтгэгч	Ариун Монхийн Гэрэл ХХК
1.3	Ажлын зургийн нэр.	Дархан хот. Мобикомын /теди/ уулзвараас 27-р байрны уулзвар хүртэл тоноглож буй
1.4	Ажлын зургийн шифр	АМГ-31/2022 /Теди-27-н уулзвар хүртлэх хэсэг/
1.5	*Байршил*	*Дархан хот*
1.6	Төсөвчний нэр, хаяг	С.Эрдэнэбилэг
	утас, майл	88038610 sodnomerdenebileg@gmail.com

2 Төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн нормативууд, тайлбар

2.1. **Эрчим хүчний барилга байгууламжийн төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив, төсвийн тайлбар, ажлын зургийн жагсаалт /БА, ББ, БГ, ХТ, ГД, ГБУ, ГЦУ, ХАС болон бусад: Ажлын зураг, төсвийн суурь нормыг үндэслэн ESTIMATOR PRO програмаар, гэсэргийн зардлыг ЗХТ-ийн сайдын 2019/256, машинмеханизмын зардлыг ЗТБХБ-ын сайдын 20121/18, цалин, ашиг, нэмэгдэл зардал, зохиогчийн хяналтын зардлыг БХБ-ын сайдын 2020/30, тоотуудын дагуу болон материалын үнийг зах зээлийн үнээр авч тооцоонд тусгав.**

2.2. Ажлын зургийн нэр төрөл, хийц эдлэл, тоног төхөөрөмжийн тухай товч тэмдэглэл: **Авто замтай огтлолцож байгаа КШ-уудад хамгаалалт хийж гэрэлтүүлгийг зөөх ажил**

2.3. Онцгой Байдлын Газар, тухайн орон нутгийн эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл, экспертиз хийгдсэн эсэх: **Тийм**

2.4. ЭХ-ий эх үүсвэр: **Одоо байгаа гэрэлтүүлэг, кабель шугам**

2.5. *Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүвэр зургаас зөрсөн эсэх: **Зөрөөгүй***

2.6. Материалын үнийг ямар баримтаас авсан тухай, гэсэргийн зай хэмжээ: Материалын үнийг техникийн шаардлагад нийцүүлж, зах зээлийн үнэ судалж тогтоов. УБ-аас ажлын талбарт 220 км гэсэргэлт хийхээр тооцов.

2.7. Тухайн эрчим хүчний барилга байгууламжид суурилуулах тоног төхөөрөмж болон түүнийг угсрах нэгж хүчин чадлын төсөвт ортгийг тодорхойлсон онцлог: Үр дүн:

3 Ажлын зургийн жагсаалт

			тоо	Нийт өртөг
3.1	АМГ-31/2022 /Теди-27-н уулзвар хүрт	Гэрэлтүүлэгч угсрах ажил	3	10.358.331
3.2		Гэрэлтүүлгийн шон, кабель шугам шилжүүлж газардуулга хийх	33	65.907.399
3.4		Кабель шугам, угсрах ажил	307	12.660.646
3.5		Хүчний кабель шугамуудад ган хамгаалалт хийх, шилжүүлэх	7	79.282.356

4 Төсөвт ортгийн дүн **168,208,732**

4.1. 168.208.732

5 Нэгж ортгийн тооцоо

д/д	нэр	тоо	нэгж өртөг	нийт өртөг
5.1	Гэрэлтүүлэгч угсрах ажил	3	3.452.777	10.358.331
5.2	Гэрэлтүүлгийн шон, кабель шугам шилжүүлж газардуулга хийх	33	1.997.194	65.907.399
5.3	Кабель шугам, угсрах ажил	307	41.240	12.660.646
5.4	Хүчний кабель шугамуудад ган хамгаалалт хийх, шилжүүлэх	7	11.326.051	79.282.356
	ДҮН			**168,208,732**

Тайлбар бичсэн С.Эрдэнэбилэг

Төсөвчин

МОНГОЛ УЛС 22-1470 АТ16087 Сертификатын ЭРДЭНЭБИЛЭГ МЭРГЭШЛИЙН ТӨСӨВЧИН ҮХБҮ 2022-2025

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	44,886,268
2	Материал	44,665,464
3	Тээвэр	1,510,824
4	Машин ашиглалт	16,092,220
	Шууд зардлын дүн	107,154,777
5	Нэмэгдэл зардал /86.5 %/	19,836,422
6	Ашиг / 15%/	19,048,680
	Барилга угсралтын ажлын дүн	146,039,879
7	НӨАТ 10%	14,603,988
8	Нормчлолын сан 0.18%	262,872
	Дүн	160,906,738
9	Захиалагчийн албаны зардал	2,920,798
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	1,460,399
	Дүн	165,287,935
12	Магадлашгүй ажил 2 %	2,920,798
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	168,208,732

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	0. Шинээр угсарч байгаа гэрэлтүүлгийн шон шилжүүлэх ажил	57,221,218	18,412,261	13,024,490	9,672,311	511,657	8,136,862	7,463,637
2	Ог 1 Бурхант-РП12.13 3 хос кабельд труба хамгаалалт хийх, шилжүүлэх	45,844,850	19,915,145	6,619,450	4,102,814	426,652	8,801,026	5,979,763
3	Ог-2 Бурхант-РП12.13 3 хос кабельд труба хамгаалалт хийх	4,826,213	733,550	2,952,000	114,889	72,092	324,175	629,506
4	Ог-3 Бурхант-РП12.13 3 хос кабельд труба хамгаалалт хийх	5,208,547	782,709	3,198,000	124,463	78,100	345,900	679,376
5	Ог-4 ТП26-ТП525 кабельд труба хамгаалалт хийх	1,333,870	260,167	738,000	28,722	18,023	114,975	173,983
6	Ог-5 0.4кВ-ын кабельд труба хамгаалалт хийх	1,519,812	281,595	861,000	33,509	21,027	124,444	198,236
7	Ог-6,7 Цуурай цо Шунхлайгийн 0.4кВ-ын кабель шугамын трасс өөрчилж шинээр кабель татах, ган хоолой хийж хүчитгэх	10,100,148	1,835,369	5,609,830	384,356	142,085	811,098	1,317,411
8	Гэрэлтүүлэгийн шон гэрэлтүүлэгч угсрах ажил	8,430,698	503,552	5,817,480	735,999	51,479	222,533	1,099,656
9	Тулгуурын газардуулга угсрах ажил	562,470	105,898	266,394	65,197	4,816	46,799	73,366
10	Кабель шугам угсрах ажил	10,992,052	2,056,022	5,578,820	829,960	184,894	908,610	1,433,746
	НИЙТ ДҮН:	146,039,879	44,886,268	44,665,464	16,092,220	1,510,824	19,836,422	19,048,680

МОНГОЛ УЛС
Содномын ЭРДЭНЭБИЛЭГ
МЭРГЭШСЭН ЗӨСӨВЧИЙН

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

0. ШИНЭЭР УГСАРЧ БАЙГАА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ШОН ШИЛЖҮҮЛЭХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-560-05	Гадна талбайн 2 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч буулгаж угсрах /шилжүүлэх/ К-1.6	ш	33	3.3 / 2	14.83 / 1.57	489.39 / 51.74	6381 / 5212	3122798 / 269690	3,392,487
07-010-07	Гэрэлтүүлгийн шонгийн төмөр бетон суурь нүхэнд угсрах	ш	33	3.0 / 2	1.45 / 1.29	47.926 / 42.57	6150 / 5212	294744 / 221875	516,619
01-200-01	Тулгуурын суурийн нүх механизмаар ухах 93%	м3	19.64	2.0 / 2	0.01 /	0.151 /	5212 / 5212	788 /	788
01-060-05	Тулгуурын суурийн нүхийг гараар ухах 7%	м3	1.48	3.0 / 2	2.58 /	3.822 /	6150 / 5212	23507 /	23,507
01-390-08	Тулгуурын суурийн нүх механизмаар булах 85%	м3	17.05	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-01	Тулгуурын суурийн нүхийг гараар булах 15%	м3	3.01	1.3 / 2	1.84 /	5.525 /	4554 / 5212	25160 /	25,160
30-120-01	10 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	165	3.3 / 2	0.12 / 0.00	20.46 / 0.66	6381 / 5212	130555 / 3440	133,995
30-130-02	20 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 3 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ш	66	3.0 / 2	0.89 / 0.14	58.74 / 9.57	6150 / 5212	361251 / 49879	411,130
01-200-01	Газардуулгын шуудууг механизмаар ухах 97%	м3	33.61	2.0 / 2	0.01 /	0.259 /	5212 / 5212	1349 /	1,349
01-060-01	Газардуулгын шуудууг гараар ухах 3%	м3	1.04	2.7 / 2	2.25 /	2.342 /	5868 / 5212	13741 /	13,741
01-390-08	Газардуулгын шуудууг механизмаар булах 85%	м3	27.87	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-01	Газардуулгын шуудууг гараар булах 15%	м3	4.94	1.3 / 2	1.84 /	9.067 /	4554 / 5212	41293 /	41,293
01-060-01	Одоо байгаа кабелийг гараар ухах	м3	178.5	2.7 / 2	2.25 /	401.928 /	5868 / 5212	2358516 /	2,358,516
01-200-01	Кабелийн шуудууг механизмаар ухах 97%	м3	173.15	2.0 / 2	0.01 /	1.333 /	5212 / 5212	6949 /	6,949
01-060-01	Кабелийн шуудууг гараар ухах 3%	м3	5.36	2.7 / 2	2.25 /	12.069 /	5868 / 5212	70822 /	70,822
01-390-08	Кабелийн шуудууг механизмаар булах 85%	м3	144.14	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-01	Кабелийн шуудууг гараар булах 15%	м3	25.44	1.3 / 2	1.84 /	46.695 /	4554 / 5212	212650 /	212,650
38-200-04	Ухаж гаргасан кабелийг шуудуунд сунгах	м	850	3.2 / 2	0.13 / 0.00	110.5 / 2.21	6304 / 5212	696592 / 11519	708,111
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	850	2.2 / 2	0.05 / 0.08	42.5 / 69.7	5399 / 5212	229458 / 363276	592,734
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх /хуучин тоосгыг ашиглахаар тооцов/	м	850	2.2 / 2	0.07 / 0.03	59.5 / 29.15	5399 / 5212	321241 / 151956	473,196
38-280-17	100мм голчтой ган хоолойг сувагт угсрах	м	65	2.6 / 2	0.24 / 0.08	15.6 / 4.91	5774 / 5212	90074 / 25578	115,652
38-330-20	50мм голчтой полиэтилен хоолойг сувагт угсрах	м	50	3.0 / 2	0.03 / 0.00	1.35 / 0.08	6150 / 5212	8303 / 443	8,746
38-250-06	16мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	66	4.0 / 2	0.14 / 0	9.372 / 0.01	6921 / 5212	64864 / 34	64,898

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-250-07	25мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	198	4.0 / 2	0.17 / 0	33.858 / 0.02	6921 / 5212	234331 / 103	234,434

Нийт Хүн/цаг: 1372.39 / 210.63 *Үндсэн цалин:* 9,406,777

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,599,152

Нэмэгдэл цалин: 3,480,508

Нийт цалин: 14,486,437

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,955,669

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,970,155

Ажиллах хүчний зардал: **18,412,261**

ОГ 1 БУРХАНТ-РП12.13 3 ХОС КАБЕЛЬД ТРУБА ХАМГААЛАЛТ ХИЙХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-02	Хуучин кабелийн трассын дагуу шуудууг гараар ухах	м3	238	2.8 / 2	3.15 /	748.581 /	5962 / 5212	4463042 /	4,463,042
01-070-01	Кабелийн хамгаалалттай шуудууг гараар булах	м3	226.765	1.3 / 2	1.84 /	416.227 /	4554 / 5212	1895498 /	1,895,498
01-200-01	Кабелийн шуудууг механизмаар ухах 97%	м3	230.86	2.0 / 2	0.01 /	1.778 /	5212 / 5212	9265 /	9,265
01-060-01	Кабелийн шуудууг гараар ухах 3%	м3	7.14	2.7 / 2	2.25 /	16.077 /	5868 / 5212	94341 /	94,341
38-200-04	Ухаж гаргасан кабелийг шуудуунд сунгах	м	1860	3.2 / 2	0.13 / 0.00	241.8 / 4.84	6304 / 5212	1524307 / 25205	1,549,512
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	310	2.2 / 2	0.05 / 0.08	15.5 / 25.42	5399 / 5212	83685 / 132489	216,174
38-200-13	Элсэн дэвсгэр дараагийн кабель бүрд хийх	м	1550	2.3 / 2	0.03 / 0.03	46.5 / 42.63	5493 / 5212	255425 / 222162	477,586
38-280-17	100мм голчтой кабелийн хамгаалалтын чихтэй ган хоолойг сувагт угсрах	м	132	2.6 / 2	0.24 / 0.08	31.68 / 9.97	5774 / 5212	182920 / 51943	234,863
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх /хуучин тоосгыг ашиглахаар тооцов/	м	850	2.2 / 2	0.07 / 0.03	59.5 / 29.15	5399 / 5212	321241 / 151956	473,196
38-200-13	Элсэн дэвсгэр дараагийн кабель бүрд хийх /хуучин тоосгыг ашиглахаар тооцов/	м	1550	2.3 / 2	0.03 / 0.03	46.5 / 42.63	5493 / 5212	255425 / 222162	477,586
01-390-08	Кабелийн шуудууг механизмаар булах 85%	м3	192.19	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-01	Кабелийн шуудууг гараар булах 15%	м3	33.92	1.3 / 2	1.84 /	62.26 /	4554 / 5212	283533 /	283,533

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	1686.4 / 154.63	*Үндсэн цалин:*	10,174,597
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	1,129,881
		Нэмэгдэл цалин:	3,764,601
		Нийт цалин:	15,668,879
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	2,115,299
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2,130,968
		Ажиллах хүчний зардал:	**19,915,145**

ОГ-2 БУРХАНТ-РП12.13 3 ХОС КАБЕЛЬД ТРУБА ХАМГААЛАЛТ ХИЙХ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-02	Хуучин кабелийн трассын дагуу шуудууг гараар ухах	м3	9.24	2.8 / 2	3.15 /	29.063 /	5962 / 5212	173271 /	173,271
38-280-17	100мм голчтой кабелийн хамгаалалтын чихтэй ган хоолойг сувагт угсрах	м	72	2.6 / 2	0.24 / 0.08	17.28 / 5.44	5774 / 5212	99775 / 28332	128,107
01-070-01	Кабелийн труба хамгаалалттай шуудууг гараар булах	м3	8.78	1.3 / 2	1.84 /	16.116 /	4554 / 5212	73391 /	73,391

Нийт Хүн/цаг:	62.46 / 5.44	*Үндсэн цалин:*	374,769
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	63,711
		Нэмэгдэл цалин:	138,665
		Нийт цалин:	577,144
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	77,914
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	78,492
		Ажиллах хүчний зардал:	**733,550**

ОГ-3 БУРХАНТ-РП12.13 3 ХОС КАБЕЛЬД ТРУБА ХАМГААЛАЛТ ХИЙХ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

01-060-02	Хуучин кабелийн трассын дагуу шуудууг гараар ухах	м3	10.01	2.8 / 2	3.15 /	31.484 /	5962 / 5212	187710 /	187,710
38-280-17	100мм голчтой кабелийн хамгаалалтын чихтэй ган хоолойг суваг угсрах	м	78	2.6 / 2	0.24 / 0.08	18.72 / 5.89	5774 / 5212	108089 / 30693	138,783
01-070-01	Кабелийн труба хамгаалалттай шуудууг гараар булах	м3	8.78	1.3 / 2	1.84 /	16.116 /	4554 / 5212	73391 /	73,391

Нийт Хүн/цаг: 66.32 / 5.89 *Үндсэн цалин:* 399,884

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 67,980

Нэмэгдэл цалин: 147,957

Нийт цалин: 615,821

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 83,136

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 83,752

Ажиллах хүчний зардал: **782,709**

ОГ-4 ТП26-ТП525 КАБЕЛЬД ТРУБА ХАМГААЛАЛТ ХИЙХ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-02	Хуучин кабелийн трассын дагуу шуудууг гараар ухах	м3	3.78	2.8 / 2	3.15 /	11.889 /	5962 / 5212	70884 /	70,884
38-280-17	100мм голчтой кабелийн хамгаалалтын чихтэй ган хоолойг суваг угсрах	м	18	2.6 / 2	0.24 / 0.08	4.32 / 1.36	5774 / 5212	24944 / 7083	32,027
01-070-01	Кабелийн труба хамгаалалттай шуудууг гараар булах	м3	3.59	1.3 / 2	1.84 /	6.589 /	4554 / 5212	30008 /	30,008

Нийт Хүн/цаг: 22.8 / 1.36 *Үндсэн цалин:* 132,919

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 22,596

Нэмэгдэл цалин: 49,180

Нийт цалин: 204,695

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 27,634

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 27,838

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: **260,167**

ОГ-5 0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬД ТРУБА ХАМГААЛАЛТ ХИЙХ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-02	Хуучин кабелийн трассын дагуу шуудууг гараар ухах	м3	3.99	2.8 / 2	3.15 /	12.55 /	5962 / 5212	74822 /	74,822
38-280-17	100мм голчтой кабелийн хамгаалалтын чихтэй ган хоолойг сувагт угсрах	м	21	2.6 / 2	0.24 / 0.08	5.04 / 1.59	5774 / 5212	29101 / 8264	37,365
01-070-01	Кабелийн труба хамгаалалттай шуудууг гараар булах	м3	3.79	1.3 / 2	1.84 /	6.957 /	4554 / 5212	31680 /	31,680

Нийт Хүн/цаг: 24.55 / 1.59 *Үндсэн цалин:* 143,866

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 24,457

Нэмэгдэл цалин: 53,231

Нийт цалин: 221,554

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 29,910

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 30,131

Ажиллах хүчний зардал: **281,595**

ОГ-6,7 ЦУУРАЙ ЦО ШУНХЛАЙГИЙН 0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН ТРАСС ӨӨРЧИЛЖ ШИНЭЭР КАБЕЛЬ ТАТАХ, ГАН ХООЛОЙ ХИЙЖ ХҮЧИТГЭХ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-02	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	18.06	2.8 / 2	3.15 /	56.804 /	5962 / 5212	338666 /	338,666
38-200-04	АВБбШВ-3х50+1х25 кабелийг шуудуунд сунгах	м	170	3.2 / 2	0.13 / 0.00	22.1 / 0.44	6304 / 5212	139318 / 2304	141,622
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	155	2.2 / 2	0.05 / 0.08	7.75 / 12.71	5399 / 5212	41842 / 66245	108,087
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	155	2.2 / 2	0.07 / 0.03	10.85 / 5.32	5399 / 5212	58579 / 27710	86,289
38-580-18	Дулааны үйлчлэлээр агшдаг холболтын epkj 0903 муфт угсрах /16-25мм2/ 0.4 .1кв	ш	2	3.5 / 2	1.94 /	3.872 /	6536 / 5212	25307 /	25,307
38-280-17	100мм голчтой кабелийн хамгаалалтын чихтэй ган	м	53	2.6 / 2	0.24 / 0.08	12.72 / 4	5774 / 5212	73445 / 20856	94,301

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	хоолойг сувагт угсрах								
01-070-01	Кабель болон кабелийн труба хамгаалалттай шуудууг гараар булах	м3	17.157	1.3 / 2	1.84 /	31.492 /	4554 / 5212	143413 /	143,413

Нийт Хүн/цаг: 145.59 / 22.47 *Үндсэн цалин:* 937,685

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 159,407

Нэмэгдэл цалин: 346,944

Нийт цалин: 1,444,035

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 194,945

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 196,389

Ажиллах хүчний зардал: **1,835,369**

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГИЙН ШОН ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ УГСРАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-560-04	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш		3.3 / 2	6.62 / 0.68	/	6381 / 5212	/	
38-560-05	Гадна талбайн 2 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	3	3.3 / 2	9.27 / 0.98	27.81 / 2.94	6381 / 5212	177456 / 15323	192,779
07-010-07	Гэрэлтүүлгийн шонгийн төмөр бетон суурь нүхэнд угсрах	ш	3	3.0 / 2	1.45 / 1.29	4.357 / 3.87	6150 / 5212	26795 / 20170	46,965
30-150-07	Тулгуур туслах хэрэгсэлийг трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.7	2.2 / 2	3.47 /	2.431 /	5399 / 5212	13126 /	13,126
01-200-01	Тулгуурын суурийн нүх механизмаар ухах 93%	м3	1.79	2.0 / 2	0.01 /	0.014 /	5212 / 5212	72 /	72
01-060-05	Тулгуурын суурийн нүхийг гараар ухах 7%	м3	0.13	3.0 / 2	2.58 /	0.336 /	6150 / 5212	2065 /	2,065
01-390-08	Тулгуурын суурийн нүх механизмаар булах 85%	м3	1.55	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-01	Тулгуурын суурийн нүхийг гараар булах 15%	м3	0.27	1.3 / 2	1.84 /	0.496 /	4554 / 5212	2257 /	2,257

Нийт Хүн/цаг: 35.44 / 6.81 *Үндсэн цалин:* 257,263

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 43,735

Нэмэгдэл цалин: 95,187

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	396,185
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	53,485
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	53,881
Ажиллах хүчний зардал:	**503,552**

ТУЛГУУРЫН ГАЗАРДУУЛГА УГСРАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
30-120-01	10 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	15	3.3 / 2	0.12 / 0.00	1.86 / 0.06	6381 / 5212	11869 / 313	12,181
30-130-02	25 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 3 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ш	6	3.0 / 2	0.89 / 0.14	5.34 / 0.87	6150 / 5212	32841 / 4534	37,375
30-150-01	Газардуулгын төмрийг трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.08	2.0 / 2	2.06 /	0.165 /	5212 / 5212	859 /	859
01-200-01	Газардуулгын шуудууг механизмаар ухах 97%	м3	2.18	2.0 / 2	0.01 /	0.017 /	5212 / 5212	87 /	87
01-060-01	Газардуулгын шуудууг гараар ухах 3%	м3	0.07	2.7 / 2	2.25 /	0.158 /	5868 / 5212	925 /	925
01-390-08	Газардуулгын шуудууг механизмаар булах 85%	м3	1.82	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-01	Газардуулгын шуудууг гараар булах 15%	м3	0.32	1.3 / 2	1.84 /	0.587 /	4554 / 5212	2675 /	2,675

Нийт Хүн/цаг:	8.13 / 0.93	*Үндсэн цалин:*	54,103
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	9,198
		Нэмэгдэл цалин:	20,018
		Нийт цалин:	83,319
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	11,248
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	11,331
		Ажиллах хүчний зардал:	**105,898**

КАБЕЛЬ ШУГАМ УГСРАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-200-04	АВБбШВ-3х25+1х16 кабелийг шуудуунд сунгах	м		3.2 / 2	0.13 / 0.00	/	6304 / 5212	/	
38-200-04	АВБбШВ-3х16+1х10 кабелийг шуудуунд сунгах	м	307	3.2 / 2	0.13 / 0.00	39.91 / 0.8	6304 / 5212	251593 / 4160	255,753
38-220-41	0.4 кв-ын 4 судастай 25мм2 оптолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	14	4.0 / 2	2.66 / 0.00	37.24 / 0.05	6921 / 5212	257738 / 270	258,008
38-250-05	10мм2 хүртэл оптолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	14	4.0 / 2	0.12 / 0	1.666 / 0.00	6921 / 5212	11530 / 7	11,538
38-250-06	16мм2 хүртэл оптолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	42	4.0 / 2	0.14 / 0	5.964 / 0.00	6921 / 5212	41277 / 22	41,299
38-250-07	25мм2 хүртэл оптолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш		4.0 / 2	0.17 / 0	/	6921 / 5212	/	
38-280-17	100мм голчтой ган хоолойг сувагт угсрах	м	32	2.6 / 2	0.24 / 0.08	7.68 / 2.42	5774 / 5212	44344 / 12592	56,937
38-330-20	50мм голчтой полиэтилен хоолойг сувагт угсрах	м		3.0 / 2	0.03 / 0.00	/	6150 / 5212	/	
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	285	2.2 / 2	0.05 / 0.08	14.25 / 23.37	5399 / 5212	76936 / 121804	198,740
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	285	2.2 / 2	0.07 / 0.03	19.95 / 9.78	5399 / 5212	107710 / 50950	158,660
01-200-01	Кабелийн шуудууг механизмаар ухах 97%	м3	41.47	2.0 / 2	0.01 /	0.319 /	5212 / 5212	1664 /	1,664
01-060-01	Кабелийн шуудууг гараар ухах 3%	м3	1.28	2.7 / 2	2.25 /	2.882 /	5868 / 5212	16913 /	16,913
01-390-08	Кабелийн шуудууг механизмаар булах 85%	м3	34.52	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-01	Кабелийн шуудууг гараар булах 15%	м3	6.09	1.3 / 2	1.84 /	11.178 /	4554 / 5212	50906 /	50,906

Нийт Хүн/цаг: 141.04 / 36.42

Үндсэн цалин:	1,050,416
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	178,571
Нэмэгдэл цалин:	388,654
Нийт цалин:	1,617,641
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	218,382
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	219,999
Ажиллах хүчний зардал:	**2,056,022**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	*3565.11 / 446.15*	**Бүгд цалин:**	***22,932,280***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**3,898,488**
Нэмэгдэл цалин:			**8,484,943**
Нийт цалин:			**35,315,711**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			**4,767,621**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**4,802,937**
Ажиллах хүчний зардал:			**44,886,268**

МОНГОЛ УЛС
22-1470 АТХ6087
Содномын
ЭРДЭНЭБИЛЭГ
МЭРГЭШСЭН ГОСӨВЧИН
Т-ЕХЗБ
2022-2025

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

0. ШИНЭЭР УГСАРЧ БАЙГАА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ШОН ШИЛЖҮҮЛЭХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1242	Сувагчлалын болон газрын кабелийн хамгаалалтын тууз	м	100	850	85,000	0.001	220	2	280.66	54
1-4542	Уулын элс	м3	23000	52.7	1,212,100	86.955	10	1	348.9	303,386
3-4124	Төгсгөвч та-25-1	ш	3500	198	693,000	0.004	220	2	280.66	245
3-4122	Төгсгөвч та-16-1	ш	3000	66	198,000	0.001	220	2	280.66	41
2-2837	Хуванцар хоолой ф50	м	2500	50	125,000	0.025	220	3	391.34	2,152
1-0270	Хар лак	кг	7000	9.24	64,680	0.012	220	2	280.66	719
1-0882	Электрод э-46	кг	5000	18.48	92,400	0.021	220	2	280.66	1,324
1-0527	Бөөрөнхий төмөр д-10 мм	кг	3300	102.3	337,590	0.102	220	1	216.56	4,874
1-0872	Бөөрөнхий төмөр д-20мм	кг	3300	488.4	1,611,720	0.488	220	2	280.66	30,156
2-2329	Ган хоолой ф100мм	м	41000	65	2,665,000	0.756	220	3	391.34	65,083
1-2932	Гэрэлтүүлгийн төмөр бетон суурь 1000х600х600 ф50 pVc хоолой, м20 анкерийн боолт гайк шайбатай/	ш	180000	33	5,940,000	29.7	10	1	348.9	103,623
					Хог хаягдлын зардал	0.7084	0	1	0	0
					13,024,490					511,657

ОГ 1 БУРХАНТ-РП12.13 3 ХОС КАБЕЛЬД ТРУБА ХАМГААЛАЛТ ХИЙХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1242	Сувагчлалын болон газрын кабелийн хамгаалалтын тууз	м	100	310	31,000	0.000	220	2	280.66	20
1-4542	Уулын элс	м3	23000	51.15	1,176,450	84.397	10	1	348.9	294,463
2-2329	Ган хоолой ф100мм /кабель хамгаалалтын дундуур нь зүссэн чихтэй/	м	41000	132	5,412,000	1.535	220	3	391.34	132,169
					Хог хаягдлын зардал	0.5156	0	1	0	0
					6,619,450					426,652

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ОГ-2 БУРХАНТ-РП12.13 3 ХОС КАБЕЛЬД ТРУБА ХАМГААЛАЛТ ХИЙХ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2329	Ган хоолой ф100мм /кабель хамгаалалтын дундуур нь зүссэн чихтэй/	м	41000	72	2,952,000	0.837	220	3	391.34	72,092
					Хог хаягдлын зардал	0.005	0	1	0	0
					2,952,000					72,092

ОГ-3 БУРХАНТ-РП12.13 3 ХОС КАБЕЛЬД ТРУБА ХАМГААЛАЛТ ХИЙХ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2329	Ган хоолой ф100мм /кабель хамгаалалтын дундуур нь зүссэн чихтэй/	м	41000	78	3,198,000	0.907	220	3	391.34	78,100
					Хог хаягдлын зардал	0.0054	0	1	0	0
					3,198,000					78,100

ОГ-4 ТП26-ТП525 КАБЕЛЬД ТРУБА ХАМГААЛАЛТ ХИЙХ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2329	Ган хоолой ф100мм /кабель хамгаалалтын дундуур нь зүссэн чихтэй/	м	41000	18	738,000	0.209	220	3	391.34	18,023
					Хог хаягдлын зардал	0.0013	0	1	0	0
					738,000					18,023

ОГ-5 0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬД ТРУБА ХАМГААЛАЛТ ХИЙХ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2329	Ган хоолой ф100мм /кабель хамгаалалтын дундуур нь зүссэн чихтэй/	м	41000	21	861,000	0.244	220	3	391.34	21,027

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хэв хамгаалын зардал 0.0015 0 1 0 0

861,000 21,027

ОГ-6,7 ЦУУРАЙ ЦО ШУНХЛАЙГИЙН 0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН ТРАСС ӨӨРЧИЛЖ ШИНЭЭР КАБЕЛЬ ТАТАХ, ГАН ХООЛОЙ ХИЙЖ ХҮЧИТГЭХ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1242	Сувагчлалын болон газрын кабелийн хамгаалалтын тууз	м	100	155	15,500	0.000	220	2	280.66	10
1-4542	Уулын элс	м3	23000	9.61	221,030	15.856	10	1	348.9	55,323
3-8020	Халж хэлбэрших холболтын муфт 0.4 кв 25 мм2	ш	25000	2	50,000	0.006	220	1	216.56	295
3-8057	Баллонтой нүүрс хүчлийн газ е7512-0160	кг	25000	0.128	3,200	0.000	220	1	216.56	6
2-2329	Ган хоолой ф100мм /кабель хамгаалалтын дундуур нь зүссэн чихтэй/	м	41000	53	2,173,000	0.616	220	3	391.34	53,068
1-4240	Ердийн тоосго м-50	1000ш	550000	1.302	716,100	5.175	10	1	348.9	18,057
3-1565	Кабель авббшв-3х50+1х25 мм2	м	14300	170	2,431,000	0.248	220	2	280.66	15,325

Хэв хамгаалын зардал 0.1014 0 1 0 0

5,609,830 142,085

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГИЙН ШОН ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ УГСРАХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-2957	Утас аввг-3х2.5мм2	м	1800	60	108,000	0.005	220	2	280.66	315
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11000	0	0	0	220	2	280.66	0
1-0270	Хар лак	кг	7000	0.84	5,880	0.001	220	2	280.66	65
3-6450	Гэрэлтүүлэгч led-150 вт	ш	280000	3	840,000	0.018	220	2	280.66	1,111
3-5795	Гэрэлтүүлэгч led-70 вт	ш	200000	3	600,000	0.015	220	2	280.66	926
1-2932	Гэрэлтүүлгийн төмөр бетон суурь 1000х600х600 ф50 pVc хоолой, м20 анкерийн боолт гайк шайбатай/	ш	180000	3	540,000	2.7	10	1	348.9	9,420
3-3815	1 толгойтой төмөр багана h=11 m	ш	1165800	0	0	0	220	2	280.66	0
3-3815	2 толгойтой төмөр багана h=11 m	ш	1241200	3	3,723,600	0.642	220	2	280.66	39,640

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог хаягдлын зардал 0.0203 0 1 0 0

5,817,480 **51,479**

ТУЛГУУРЫН ГАЗАРДУУЛГА УГСРАХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0882	Электрод э-46	кг	5000	1.68	8,400	0.002	220	2	280.66	120
1-0527	Бөөрөнхий төмөр д-10 мм	кг	3300	9.3	30,690	0.009	220	1	216.56	443
1-0872	Бөөрөнхий төмөр д-25мм	кг	3300	68.88	227,304	0.069	220	2	280.66	4,253

Хог хаягдлын зардал 0.0005 0 1 0 0

266,394 **4,816**

КАБЕЛЬ ШУГАМ УГСРАХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1242	Сувагчлалын болон газрын кабелийн хамгаалалтын тууз	м	100	285	28,500	0.000	220	2	280.66	18
1-4542	Уулын элс	м3	23000	17.67	406,410	29.155	10	1	348.9	101,724
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11000	5.46	60,060	0.007	220	2	280.66	408
3-4124	Төгсгөвч та-25-1	ш	3500	0	0	0	220	2	280.66	0
3-4122	Төгсгөвч та-16-1	ш	3000	42	126,000	0.000	220	2	280.66	26
3-4119	Төгсгөвч аа-10-1	ш	3000	14	42,000	0.01	220	2	280.66	605
2-2837	Хуванцар хоолой ф50	м	2500	0	0	0	220	3	391.34	0
2-2329	Ган хоолой ф100мм	м	41000	32	1,312,000	0.372	220	3	391.34	32,041
1-4240	Ердийн тоосго м-50	1000ш	550000	2.394	1,316,700	9.516	10	1	348.9	33,202
3-1565	Кабель авббшв-3х25+1х16 мм2	м	11250	0	0	0	220	2	280.66	0
3-1565	Кабель авббшв-3х16+1х10мм2	м	7450	307	2,287,150	0.273	220	2	280.66	16,871

Хог хаягдлын зардал 0.236 0 1 0 0

5,578,820 **184,894**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал	1.6254	0	1	0	0	
НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:					**44,665,464**	**1,510,824**

МОНГОЛ УЛС
ATX6087
ЭРДЭНЭБИЛЭГ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-ЭХББ
2022-2025

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агрегат	44.57	40590	1,809,044
1005	Трактор 30-2621	6.3	18250	114,975
2049	Хийн дугуйт кран 16тн хүртэл	4.32	80936	349,644
2003	Цахилгаан эргүүлэг	76.49	11480	878,082
2144	Шаттай машин	66.24	9400	622,656
1016	Бульдозер 54/80 м.х	8.28	88573	733,209
2028	Автокран 5тн	33.51	59489	1,993,429
2029	Автокран 6.3тн	40.16	68500	2,750,700
2027	Автокран 3тн	100.08	40084	4,011,607
	Автомашин	2.5	3453	8,646
85201	Ачааны машин 6т	0.96	61795	59,397
3033	Гагнуурын аппарат	40.32	19064	768,660
2033	Гинжит кран 16тн хүртэл	16.2	52260	846,612
1005	Өндөр бүтээмжтэй 0.25м3 шанагатай эксковатор	20.06	54240	1,087,931
	Үйлчилгээний машин	4.18	13800	57,629

16,092,220