МОНГОЛ УЛС
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ
БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ
Магадлалын дүгнэлтийн маягт
Бүртгэлийн дугаар: 1327/2021
МАГАДЛАЛ ХИЙГДСЭН
Магадлал харилцагч
Хэлтсийн дарга :
/Гарын үсэг/
2021 оны 09 сарын 07 өдөр

ХАВСРАЛТ №17А

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: J21/21

ХУД-ийн 14-р хороо. 59-Р СУРГУУЛИЙН
“ГАДНА ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТ”-ЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртгийн дүн: 342 173 400 төгрөг

(гурван зуун дөчин хоёр сая нэг зуун далан гурван мянга дөрвөн зуу)-н төгрөг

Баталгаажуулсан:
Зураг төслийн “Цаст богд” ХХК
Захирал: ……/Д. САНЧИРСУУ/
Огноо: 2021 он 8 сар 10 өдөр

Хянасан:
Тэргүүлэх төсөвчин: ……/Ч. Банди/
Огноо: 2021 он 8 сар …… өдөр
Гүйцэтгэсэн:
Тэргүүлэх төсөвчин: ……/Д. ЖАРГАЛ/
Төсөв тооцсон: 2021 он 8 сар 10 өдөр

342 173 400 Гурван зуун дөчин хоёр сая нэг зуун далан гурван мянга дөрвөн зуу

Хаяг: ЧД, 2-р хороо, Их тойруу, Их тойруу, “Ренталон” ХХК-ий байр
Цахим хаяг: Jargal_78@yahoo.com
Утас: 99040227

Төсвийн товч тайлбар

I. Ерөнхий мэдээлэл

1.Ерөнхий захиалагч, гүйцэтгэгч байгууллагын нэр:

Ажлын зургийг "Нью- товер" ХХК, төсвийг "Цаст богд" ХХК

2. Ажлын зургийн нэр, байршил шифр:

ХУД-ийн 14-р хороо. 59-р сургуулийн "Гадна талбайн тохижилт"-ын ажил, зургийн шифр: NT-16/2021

3. Төсөвчний нэр, хаяг, утас, и-майл хаяг:

Тэргүүлэх төсөвчин Д. Жаргал, утас 99040227, jargal_78@yahoo.com

II.Төсвийн тухай мэдээлэл

- Барилгын төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн норматив, ажлын зургийн жагсаалт ЕТ
- Барилгын төсвийн Estimator Pro программ, ЗТБХБЯСайдын 2012-6-13-ны 181 тоот тушаал, БНбД 81-95-12*/2020, иж бүрдэл нь ЕТ
- Зургийн нэр төрөл, хийц эдлэл, суурь, хана, хучилтын тухай товч тэмдэглэл:

  - ХУД-ийн 14-р хороо. 59-р сургуулийн "Гадна талбайн тохижилт"-ын ажлын төсөв хийсэн.

  -Гал, ариун цэврийн зөвшөөрөл, экспертиз хийгдсэн тухай:

  - Магадлал хийгдсэн.
- Гадна шугам сүлжээ, дулаан, цэвэр бохир ус, цахилгаан холбооны шугамын эх үүсвэрийн байдал: Гадна шугам сүлжээний ажил байхгүй.
- Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүврээс зөрсөн эсэх:
- Байхгүй
- Материалын үнийг ямар баримтаас авсан тухай, материалын тээврийг хаанаас татсан тухай тэмдэглэл:

Материалын үнийг барилгын бүтээц эдлэлийн үнийн лавлах, барилгын мэдээлэл сэтгүүлийн үнээр тусгав. Барилгын мэдээлэл 2021 он VIII сар №07 /403/

- Халаалтын зуух, ЦТП, гүний худаг зэргийг хэрхэн төсөвт тусгасан тухай
- Байхгүй
- Тухайн барилгад суурилуулах тоног төхөөрөмж болон түүнийг угсрах төсөвт өртгийг тодорхойлсон онцлог:
- Барилгын онцлог:

III. Үр дүн

Төсөвт өртгийн дүн : 334 173 400 (гурван зуун гучин дөрвөн сая нэг зуун далан гурван мянга дөрвөн зуун төгрөг/ зураг төсвийн үнэ ороогүй/

Тайлбар бичсэн:

Тэргүүлэх төсөвчин

…… Д.Жаргал

2021.8.10

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

УБ хот ХУД-ийн 14-р хороо. 165-р цэцэрлэгийн "Гадна талбайн тохижилтын ажил"

Д/д	Зардлын нэр	Явган замын ажил	Эко хавтан талбаин ажил	Чулуун хавтан талбаин ажил	Чиргэгжүүлэх талбаин ажил	Хиймэл зүлэгний талбайн ажил	Сагсан бөмбөгийн талбайн ажил	Гүйлтийн замын ажил	Сүүдрэвчний ажил-3ш	Хүүхдийн тоглоом, тоног төхөөрөмж	Задгай талбайн сандалны ажил	Ногоон байгуулалтын ажил	Гадна гэрэлтүүлэг	Төмөр хашааны ажил	Нийт зардал
1	Ажиллах хүчний зардал	3 790 994	726 996	22 077 191	2 302 446	1 669 638	8 552 880	3 073 589	4 172 840	2 859 281	3 470 362	3 634 820	7 672 437	7 114 494	71 117 969
2	Материал	11 337 067	2 232 958	33 059 690	6 178 276	4 108 406	14 607 621	6 870 143	5 562 869	379 861	4 778 801	1 202 342	17 392 357	7 998 564	115 708 955
3	Тээвэр	780 223	215 175	414 523	13 517	15 835	497 591	188 146	80 996	67 264	226 322	337 219	252 202	97 707	3 186 720
4	Машин ашиглалт	165 820	38 946	1 968 039	431 928	308 884	1 361 464	431 865	293 887	19 613	267 394	436 887	469 289	934 214	7 128 230
	Шууд зардлын дүн	**16 074 104**	**3 214 075**	**57 519 443**	**8 926 167**	**6 102 763**	**25 019 556**	**10 563 743**	**10 110 592**	**3 326 019**	**8 742 879**	**5 611 268**	**25 786 285**	**16 144 979**	**197 141 874**
5	Удирдлага зохион байгуулалтын зардал /61.0%/	1 181 454	226 567	6 880 300	717 552	520 338	2 665 483	957 876	1 300 456	891 087	1 081 529	1 132 783	2 391 095	2 217 212	22 163 732
6	Ашиг /15%/	2 588 334	516 096	9 659 961	1 446 558	993 465	4 152 756	1 728 243	1 711 657	632 566	1 473 661	1 011 608	4 226 607	2 754 329	32 895 841
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**19 843 892**	**3 956 738**	**74 059 704**	**11 090 277**	**7 616 566**	**31 837 795**	**13 249 862**	**13 122 705**	**4 849 672**	**11 298 069**	**7 755 659**	**32 403 987**	**21 116 520**	**252 201 447**
7	Тоног төхөөрөмжийн дүн									37 930 000					37 930 000
	Дүн									**42 779 672**					**290 131 447**
8	НӨАТ /10%/	1 984 389	395 674	7 405 970	1 109 028	761 657	3 183 779	1 324 986	1 312 271	4 277 967	1 129 807	775 566	3 240 399	2 111 652	29 013 145
9	Нормчлолын сан /0.18%/	35 719	7 122	133 307	19 962	13 710	57 308	23 850	23 621	77 003	20 337	13 960	58 327	38 010	522 237
	Дүн	**21 864 000**	**4 359 534**	**81 598 982**	**12 219 267**	**8 391 933**	**35 078 882**	**14 598 698**	**14 458 597**	**47 134 642**	**12 448 213**	**8 545 185**	**35 702 713**	**23 266 182**	**319 666 828**
10	Захиалагчийн албан зардал /2.0%/	396 878	79 135	1 481 194	221 806	152 331	636 756	264 997	262 454	855 593	225 961	155 113	648 080	422 330	5 802 629
11	Зураг төсөл, геологийн зардал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000 000
12	Зохиогчийн хяналтын зардал /1.0%/	198 439	39 567	740 597	110 903	76 166	318 378	132 499	131 227	427 797	112 981	77 557	324 040	211 165	2 901 314
	Дүн	**22 459 317**	**4 478 236**	**83 820 773**	**12 551 975**	**8 620 430**	**36 034 016**	**14 996 194**	**14 852 278**	**48 418 033**	**12 787 155**	**8 777 854**	**36 674 833**	**23 899 677**	**336 370 771**
13	Магадлашгүй ажил /2.0%/	396 878	79 135	1 481 194	221 806	152 331	636 756	264 997	262 454	855 593	225 961	155 113	648 080	422 330	5 802 629
14	Бусад нэмэлт ажил	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Дүн	**22 856 194**	**4 557 371**	**85 301 968**	**12 773 781**	**8 772 761**	**36 670 772**	**15 261 191**	**15 114 732**	**49 273 626**	**13 013 116**	**8 932 968**	**37 322 913**	**24 322 008**	**342 173 400**

Төсөв зохиосон:

Төсөвчин /Д. ЖАРГАЛ/

МОНГОЛ УЛС 13-231 ХХ0904 ДҮҮРЭГ ХОРГАЛ ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН УС-66 2019-2024

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-010-02	Талбайг гараар тэгшлэх	м2	413	2.0 / 2	0.37 /	151.282 /	5212 / 5212	788481 /	788 481
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	41.3	3.4 / 2	0.26 /	10.773 /	6459 / 5212	69581 /	69 581
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	413	3.7 / 2	0.26 /	108.123 /	6690 / 5212	723346 /	723 346
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих 50х20х8см	1ш.м	297.2	3.1 / 2	0.19 /	57.074 /	6227 / 5212	355402 /	355 402

Нийт Хүн/цаг: 327.25 / 0 *Үндсэн цалин:* 1 936 809

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 329 258

Нэмэгдэл цалин: 716 619

Нийт цалин: 2 982 686

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 402 663

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 405 645

Ажиллах хүчний зардал: **3 790 994**

ЭКО ХАВТАН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-010-02	Явган зам хийх талбайг тэгшлэх	м2	97	2.0 / 2	0.37 /	35.531 /	5212 / 5212	185188 /	185 188
25-07-20	Замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	9.7	3.4 / 2	0.26 /	2.53 /	6459 / 5212	16342 /	16 342
25-07-22	Эко хавтангаар хучилт хийх	1м2	97	3.7 / 2	0.26 /	25.395 /	6690 / 5212	169890 /	169 890

Нийт Хүн/цаг: 63.46 / 0 *Үндсэн цалин:* 371 420

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 63 141

Нэмэгдэл цалин: 137 425

Нийт цалин: 571 987

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 77 218
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 77 790

Ажиллах хүчний зардал: **726 996**

ЧУЛУУН ХАВТАН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-010-02	Талбайг тэгшлэх	м2	452	2.0 / 2	0.37 /	165.568 /	5212 / 5212	862938 /	862 938
11-010-14	Бетон талбай цутгах БМ200	м3	45.2	2.2 / 2	4.25 / 3.69	192.276 / 166.79	5399 / 5212	1038100 / 869299	1 907 399
11-240-08	Сургуулийн урд талд боржин чулуун хавтангаар талбай хийх	м2	452	3.2 / 2	2.74 / 0.3	1238.39 / 134.7	6304 / 5212	7806808 / 702036	8 508 844

Нийт Хүн/цаг: 1596.23 / 301.48 *Үндсэн цалин:* 11 279 181

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1 917 461

Нэмэгдэл цалин: 4 173 297

Нийт цалин: 17 369 938

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 2 344 942

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2 362 312

Ажиллах хүчний зардал: **22 077 191**

ЧИЙРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-010-02	Талбайг тэгшлэх	м2	131	2.0 / 2	0.37 /	47.985 /	5212 / 5212	250099 /	250 099
11-010-14	Бетон талбай цутгах БМ200	м3	13.1	2.2 / 2	4.25 / 3.69	55.726 / 48.34	5399 / 5212	300865 / 251943	552 808
15-810-11	Талбайд хөрсжүүлэгч хийж, резин будгаар гараар будах	м2	131	3.5 / 2	0.43 / 0.00	56.828 / 0.38	6536 / 5212	371427 / 1980	373 407

Нийт Хүн/цаг: 160.54 / 48.72 *Үндсэн цалин:* 1 176 314

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин:	199 973
Нэмэгдэл цалин:	435 236
Нийт цалин:	1 811 523
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	244 556
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	246 367
Ажиллах хүчний зардал:	**2 302 446**

ХИЙМЭЛ ЗҮЛЭГНИЙ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-010-02	Талбайг тэгшлэх	м2	93	2.0 / 2	0.37 /	34.066 /	5212 / 5212	177551 /	177 551
11-010-14	Бетон талбай цутгах БМ200	м3	9.3	2.2 / 2	4.25 / 3.69	39.561 / 34.32	5399 / 5212	213591 / 178860	392 452
37-110-07	Хиймэл зүлэг дэвсэх	м3	93	3.5 / 2	0.46 / 0.00	43.152 / 0.19	6536 / 5212	282041 / 969	283 011

Нийт Хүн/цаг:	116.78 / 34.5	*Үндсэн цалин:*	853 014
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	145 012
		Нэмэгдэл цалин:	315 615
		Нийт цалин:	1 313 641
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	177 342
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	178 655
		Ажиллах хүчний зардал:	**1 669 638**

САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-010-02	Талбайг тэгшлэх	м2	276	2.0 / 2	0.37 /	101.099 /	5212 / 5212	526927 /	526 927
11-010-08	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	41.4	2.1 / 2	5.03 / 3.26	208.097 / 134.96	5306 / 5212	1104163 / 703432	1 807 596
11-010-14	Бетон талбай цутгах БМ200	м3	27.6	2.2 / 2	4.25 / 3.69	117.408 / 101.8	5399 / 5212	633884 / 530811	1 164 695

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

						4			
15-810-11	Талбайд хөрсжүүлэгч хийж, резин будгаар гараар будах	м2	276	3.5 / 2	0.43 / 0.00	119.729 / 0.8	6536 / 5212	782547 / 4172	786 719
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих 50x20x8см	1у/м	70	3.1 / 2	0.19 /	13.443 /	6227 / 5212	83708 /	83 708

Нийт Хүн/цаг: 559.78 / 237.61 *Үндсэн цалин:* 4 369 645

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 742 840

Нэмэгдэл цалин: 1 616 769

Нийт цалин: 6 729 253

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 908 449

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 915 178

Ажиллах хүчний зардал: **8 552 880**

ГҮЙЛТИЙН ЗАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-010-02	Талбайг тэгшлэх	м2	86.5	2.0 / 2	0.37 /	31.685 /	5212 / 5212	165142 /	165 142
11-010-08	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	12.9	2.1 / 2	5.03 / 3.26	64.842 / 42.05	5306 / 5212	344051 / 219185	563 236
11-010-14	Бетон зам цутгах БМ200	м3	8.65	2.2 / 2	4.25 / 3.69	36.796 / 31.92	5399 / 5212	198663 / 166359	365 022
11-410-04	Гүйлтийн замыг улаан хүрэн өнгөтэй резинэн будгаар будах	м2	86.5	2.9 / 2	0.69 / 0.04	59.979 / 3.45	6056 / 5212	363233 / 17988	381 222
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих 50x20x8см	1у/м	80	3.1 / 2	0.19 /	15.363 /	6227 / 5212	95667 /	95 667

Нийт Хүн/цаг: 208.67 / 77.42 *Үндсэн цалин:* 1 570 289

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 266 949

Нэмэгдэл цалин: 581 007

Нийт цалин: 2 418 245

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 326 463

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 328 881

Ажиллах хүчний зардал: **3 073 589**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

СҮҮДРЭВЧНИЙ АЖИЛ-3Ш

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-050-03	2м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	3	2.5 / 2	5.74 /	17.205 /	5680 / 5212	97724 /	97 724
06-010-16	Бетон суурь цутгах БМ100	м3	3	2.9 / 2	6.5 / 0.13	19.504 / 0.39	6056 / 5212	118117 / 2033	120 150
11-320-07	Талбайд бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	3	2.5 / 2	1.28 / 0.96	3.832 / 2.89	5680 / 5212	21763 / 15042	36 805
10-030-04	Сүүдрэвчний модон хийц угсрах	м3	4.71	2.7 / 2	39.13 / 2.15	184.301 / 10.13	5868 / 5212	1081478 / 52779	1 134 257
08-330-04	OSB хавтангаар хучилт өнгөлөх d-15мм	м2	60	3.0 / 2	0.42 / 0.01	25.02 / 0.37	6150 / 5212	153873 / 1939	155 812
12-130-04	Гоёлын хар цаасаар дээврийг бүрэх /уян черепиц/	м2	60	2.8 / 2	0.23 / 0.03	13.968 / 1.56	5962 / 5212	83277 / 8131	91 408
15-700-11	Модон гадаргууг 2 үе лакдах	м2	105	3.5 / 2	0.71 / 0.02	74.34 / 1.89	6536 / 5212	485886 / 9851	495 737

Нийт Хүн/цаг:	338.17 / 17.22	*Үндсэн цалин:*	2 131 893
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	362 422
		Нэмэгдэл цалин:	788 801
		Нийт цалин:	3 283 116
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	443 221
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	446 504
		Ажиллах хүчний зардал:	**4 172 840**

ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
37-240-05	Хүүхдийн гулсуур ком тоглоом угсрах /модон/	ш	1	3.4 / 2	61.89 / 0.81	61.888 / 0.81	6459 / 5212	399737 / 4196	403 932
37-240-06	Хүүхдийн тоглоом сууриллуулах /савлуур/	ш	1	3.3 / 2	2.52 / 0.16	2.518 / 0.16	6381 / 5212	16071 / 839	16 910
37-240-04	Хос турник дасгалын төхөөрөмж угсрах	ш	1	3.5 / 2	27.86 / 0.32	27.86 / 0.32	6536 / 5212	182094 / 1678	183 772
37-240-04	Гадна талбайн модон сандал байрлуулах	ш	4	3.5 / 2	27.86 / 0.32	111.44 / 1.29	6536 / 5212	728374 / 6713	735 088
07-630-04	Хогийн сав суурилуулах	ш	6	4.0 / 2	1.89 / 0.21	11.34 / 1.26	6921 / 5212	78484 / 6567	85 051
37-230-05	Гадна талбайд биеийн тамирын тоноглол /сагсны щит/ суурилуулах	ш	1	3.6 / 2	5.06 / 0.5	5.057 / 0.5	6613 / 5212	33441 / 2606	36 047

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	220.1 / 4.34	*Үндсэн цалин:*	1 460 799
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	248 336
		Нэмэгдэл цалин:	540 496
		Нийт цалин:	2 249 631
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	303 700
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	305 950
		Ажиллах хүчний зардал:	**2 859 281**

ЗАДГАЙ ТАЛБАЙН САНДАЛНЫ АЖИЛ -3Ш

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-050-03	2м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	3	2.5 / 2	5.74 /	17.205 /	5680 / 5212	97724 /	97 724
11-010-14	Бетон бэлтгэл цутгах БМ150	м3	3	2.2 / 2	4.25 / 3.69	12.762 / 11.07	5399 / 5212	68900 / 57697	126 597
11-320-07	Талбайд бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	3	2.5 / 2	1.28 / 0.96	3.832 / 2.89	5680 / 5212	21763 / 15042	36 805
08-060-06	510 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	9	2.9 / 2	4.96 / 2.22	44.681 / 19.98	6056 / 5212	270591 / 104136	374 726
11-240-05	Чулуун хавтангаар бүрэх	м2	43.2	3.1 / 2	2.5 / 0.26	108.125 / 11.4	6227 / 5212	673296 / 59442	732 738
10-270-09	Модон тавцан хийх /сандал/	м	22.5	3.6 / 2	2.27 / 0.03	50.985 / 0.67	6613 / 5212	337164 / 3506	340 670
15-700-11	Модон гадаргууг 2 үе лакдах	м2	13.5	3.5 / 2	0.71 / 0.02	9.558 / 0.24	6536 / 5212	62471 / 1267	63 738

Нийт Хүн/цаг:	247.15 / 46.26	*Үндсэн цалин:*	1 772 999
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	301 410
		Нэмэгдэл цалин:	656 010
		Нийт цалин:	2 730 418
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	368 606
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	371 337
		Ажиллах хүчний зардал:	**3 470 362**

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
37-040-13	Навчит модны суулгацыг I, II зэргийн хөрсөнд суулгах нүхийг гар аргаар ухаж 100% хүртэл ургамлын хөрс нэмэх	м3	1.8	2.0 / 2	5.81 / 0.41	10.464 / 0.74	5212 / 5212	54538 / 3841	58 379
37-050-05	1х0.8 хэмжээтэй нүхэнд навчит модны суулгацыг суулгах /хус/	ш	6	3.2 / 2	1.28 / 0.46	7.676 / 2.75	6304 / 5212	48388 / 14354	62 742
37-080-11	Хашаалан тарих бут сөөгний суулгац сувгийн нүхийг байгалийн хөрсөнд гар аргаар ухаж 50% ургамлын хөрс нэмэх	м3	18	2.1 / 2	4.54 / 0.18	81.761 / 3.31	5306 / 5212	433826 / 17262	451 088
37-090-04	Бут сөөгний суулгацыг 1 эгнээгээр хашаалан тарих /шар хуайс/	м	120	2.7 / 2	0.57 / 0.81	68.724 / 97.2	5868 / 5212	403272 / 506606	909 879
01-550-05	Зүлэг тарих талбайд түрдэг тэргээр хар шороо зөөж хийх	м3	20	2.0 / 2	3.37 /	67.4 /	5212 / 5212	351289 /	351 289
37-100-09	Зүлэг тарих	м2	87	1.2 / 2	0.06 / 0	5.281 / 0.02	4460 / 5212	23553 / 91	23 644

Нийт Хүн/цаг:	241.31 / 104.02	*Үндсэн цалин:*	1 857 020
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	315 693
		Нэмэгдэл цалин:	687 097
		Нийт цалин:	2 859 811
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	386 075
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	388 934
		Ажиллах хүчний зардал:	**3 634 820**

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-270-04	Гадна гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар угсрах ГГ-УС	ш	1	3.6 / 2	3.71 / 0.02	3.71 / 0.02	6613 / 5212	24534 / 104	24 638
01-060-03	Кабелийн шуудууны нүх гараар ухах	м3	52.5	2.9 / 2	4.86 /	255.308 /	6056 / 5212	1546142 /	1 546 142
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	250	2.2 / 2	0.05 / 0.08	12.5 / 20.5	5399 / 5212	67488 / 106846	174 334
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	250	2.2 / 2	0.07 / 0.03	17.5 / 8.57	5399 / 5212	94483 / 44693	139 175

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-200-05	Кабелийг шуудуунд сунгах АВВБ 4х10мм2	м	250	3.2 / 2	0.13 / 0.01	32.5 / 1.55	6304 / 5212	204880 / 8079	212 959
01-070-01	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	33.1	1.3 / 2	1.84 /	60.755 /	4554 / 5212	276678 /	276 678
01-060-03	Гэрлийн шонгийн суурийн нүх ухах	м3	3.2	2.9 / 2	4.86 /	15.562 /	6056 / 5212	94241 /	94 241
06-010-05	Гэрлийн шонгийн бетон суурь цутгах БМ250	м3	3.2	2.9 / 2	5.77 / 1.51	18.471 / 4.84	6056 / 5212	111859 / 25251	137 110
11-320-07	Талбайд бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	3.2	2.5 / 2	1.28 / 0.96	4.087 / 3.08	5680 / 5212	23214 / 16045	39 259
38-560-10	Гадна талбайн төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах 3.5м	ш	32	3.3 / 2	5.93 / 0.39	189.664 / 12.48	6381 / 5212	1210246 / 65046	1 275 292

Нийт Хүн/цаг: 610.06 / 51.05 *Үндсэн цалин:* 3 919 828

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 666 371

Нэмэгдэл цалин: 1 450 336

Нийт цалин: 6 036 536

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 814 932

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 820 969

Ажиллах хүчний зардал: **7 672 437**

ТӨМӨР ХАШААНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-03	Хашааны шонгийн суурийн нүх ухах	м3	4	2.9 / 2	4.86 /	19.452 /	6056 / 5212	117801 /	117 801
11-320-07	Талбайд бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	4.5	2.5 / 2	1.28 / 0.96	5.747 / 4.33	5680 / 5212	32645 / 22563	55 208
09-540-09	Бэлэн төмөр хашаа угсрах	м	238.7	3.6 / 2	1.97 / 0.1	469.38 / 24.44	6613 / 5212	3104008 / 127396	3 231 404
06-050-07	Тулах бүтээц дээр анкерын боолт суулган бетондох	тн	0.0483	3.4 / 2	32.62 / 3.03	1.576 / 0.15	6459 / 5212	10176 / 763	10 940
09-180-07	Төмөр хашаа будах	тн	2.424	4.0 / 2	13.06 / 0.03	31.658 / 0.06	6921 / 5212	219108 / 316	219 424

Нийт Хүн/цаг: 527.81 / 28.98 *Үндсэн цалин:* 3 634 777

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 617 912

Нэмэгдэл цалин: 1 344 867

Нийт цалин: 5 597 556

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			*755 670*
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			*761 268*
Ажиллах хүчний зардал:			**7 114 494**
Бүгд хүн/цаг:	***5217.3 / 951.6***	**Бүгд цалин:**	***36 333 988***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**6 176 778**
Нэмэгдэл цалин:			**13 443 576**
Нийт цалин:			**55 954 342**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			**7 553 836**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**7 609 791**
Ажиллах хүчний зардал:			**71 117 969**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	4.81	9 620	4.81	5	1	453.71	10 912
1-4542	Уулын элс	м3	20000	14.093	281 868	21.14	15	1	323.62	102 620
1-0517	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	1000	74	74 000	0.1	28	2	392.84	1 104
1-4334	Хайрга	м3	22000	3.055	67 208	5.346	15	1	323.62	25 951
1-4025	Цемент м-400	тн	200000	4.921	984 161	5.019	28	1	296.55	41 677
1-4292	Явган замын хавтан	м2	18000	413	7 434 000	11.667	28	2	392.84	128 334
1-4543	Голын элс	м3	21000	1.773	37 224	2.925	15	1	323.62	14 198
1-3664	Замын хашлага 50х20х8см	ш	2500	594.4	1 486 000	9.51	28	2	392.84	104 610
1-4032	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	21000	42.332	888 982	71.965	15	1	323.62	349 341
3-2701	Мяндсан утас	м	100	309.682	30 968	0.031	28	2	392.84	341
3-2701	Мяндсан олс	м	50	860.692	43 035	0.103	28	2	392.84	1 136
				Хог, хаягдлын зардал:		0.7957	0	1	0	0
					11 337 067					**780 223**

ЭКО ХАВТАН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	0.945	1 890	0.945	5	1	453.71	2 144
1-4542	Уулын элс	м3	20000	3.284	65 689	4.927	15	1	323.62	23 916
1-0517	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	1000	10	10 000	0.014	28	2	392.84	149
1-4025	Цемент м-400	тн	200000	0.865	172 930	0.882	28	1	296.55	7 323
1-4521	Явган замын эко хавтан	м2	18000	97.97	1 763 460	11.962	28	1	296.55	99 326
1-4032	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	21000	9.942	208 792	16.902	15	1	323.62	82 049
3-2701	Мяндсан олс	м	50	202.148	10 107	0.024	28	2	392.84	267

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал:	0.2139	0	1	0	0
	2 232 958				**215 175**

ЧУЛУУН ХАВТАН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	37.732	75 464	37.732	5	1	453.71	85 597
1-4542	Уулын элс	м3	20000	15.084	301 683	22.626	15	1	323.62	109 834
1-4029	Цемент м-300	тн	200000	2.825	565 045	2.882	28	1	296.55	23 928
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	155455	46.104	7 167 097	110.65	0	1	0	0
1-4495	Өнгөлгөөний боржин чулуун хавтан, I зэрэг, 20мм зузаан	м2	55200	452	24 950 400	23.504	28	1	296.55	195 163
				Хог, хаягдлын зардал:		1.1844	0	1	0	0
					33 059 690					**414 523**

ЧИЙРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4778	Резин будаг 2-р үе	кг	9000	314.4	2 829 600	0.314	28	1	296.55	2 611
1-4271	Ус	м3	2000	4.585	9 170	4.585	5	1	453.71	10 401
1-1185	Хөрсжүүлэгч грунт 1-р үе	кг	16000	19.65	314 400	0.02	28	2	392.84	216
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	155455	13.362	2 077 190	32.069	0	1	0	0
	Зураасан тэмдэглэгээний будаг 4-р үе	кг	48600	1.31	63 666	0.001	28	2	392.84	15
	Өнгөн будаг 3-р үе	кг	27000	32.75	884 250	0.033	28	1	296.55	275
				Хог, хаягдлын зардал:		0.2221	0	1	0	0
					6 178 276					**13 517**

ХИЙМЭЛ ЗҮЛЭГНИЙ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4271	Ус	м3	2000	3.255	6 510	3.255	5	1	453.71	7 384
1-3029	Хиймэл зүлэг	м2	25000	94.86	2 371 500	0.854	28	1	296.55	7 089
1-0186	Цавуу	кг	2500	102.3	255 750	0.124	28	2	392.84	1 362
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	155455	9.486	1 474 646	22.766	0	1	0	0
					Хог, хаягдлын зардал:	0.162	0	1	0	0
					4 108 406					**15 835**

САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4778	Резин будаг 2-р үе	кг	9000	662.4	5 961 600	0.662	28	1	296.55	5 500
1-4271	Ус	м3	2000	11.915	23 830	11.915	5	1	453.71	27 030
1-4542	Уулын элс	м3	20000	0.026	514	0.039	15	1	323.62	187
1-0517	Төмөр гадас d13мм x500мм	ш	1000	7	7 000	0.009	28	2	392.84	104
1-4334	Хайрга	м3	22000	0.72	15 830	1.259	15	1	323.62	6 112
1-4331	Хайрга 10-20мм	м3	22000	51.75	1 138 500	87.975	15	1	323.62	427 057
1-1185	Хөрсжүүлэгч грунт 1-р үе	кг	16000	41.4	662 400	0.041	28	2	392.84	455
1-4025	Цемент м-400	тн	200000	0.292	58 381	0.298	28	1	296.55	2 472
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	155455	28.152	4 376 369	67.565	0	1	0	0
1-4543	Голын элс	м3	21000	0.418	8 768	0.689	15	1	323.62	3 344
1-3664	Замын хашлага 50x20x8см	ш	2500	140	350 000	2.24	28	2	392.84	24 639
	Зураасан тэмдэглэгээний будаг 4-р үе	кг	48600	2.76	134 136	0.003	28	2	392.84	31
3-2701	Мяндсан утас	м	100	72.94	7 294	0.007	28	2	392.84	80
	Өнгөн будаг 3-р үе	кг	27000	69	1 863 000	0.07	28	1	296.55	579
					Хог, хаягдлын зардал:	1.0366	0	1	0	0
					14 607 621					**497 591**

ГҮЙЛТИЙН ЗАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Резинэн будаг / улаан хүрэн өнгөтэй, гүйлтийн замын/	кг	16200	285.45	4 624 290	0.368	28	2	392.84	4 050
1-4271	Ус	м3	2000	3.884	7 768	3.884	5	1	453.71	8 811
1-4542	Уулын элс	м3	20000	0.029	587	0.044	15	1	323.62	214
1-0517	Төмөр гадас d13мм x500мм	ш	1000	8	8 000	0.011	28	2	392.84	119
1-4334	Хайрга	м3	22000	0.822	18 091	1.439	15	1	323.62	6 986
1-4331	Хайрга 10-20мм	м3	22000	16.125	354 750	27.412	15	1	323.62	133 068
1-4025	Цемент м-400	тн	200000	0.334	66 722	0.34	28	1	296.55	2 825
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	155455	8.823	1 371 579	21.175	0	1	0	0
1-4543	Голын элс	м3	21000	0.477	10 020	0.787	15	1	323.62	3 822
1-3664	Замын хашлага 50x20x8см	ш	2500	160	400 000	2.56	28	2	392.84	28 159
3-2701	Мяндсан утас	м	100	83.36	8 336	0.008	28	2	392.84	92
					Хог, хаягдлын зардал:	0.3482	0	1	0	0
					6 870 143					**188 146**

СҮҮДРЭВЧНИЙ АЖИЛ-3Ш

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	0.705	1 410	0.705	5	1	453.71	1 599
1-0051	Хар тос	кг	1800	162	291 600	0.17	28	2	392.84	1 871
1-0094	Хадаас	кг	3000	0.48	1 440	0.001	28	2	392.84	6
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2700	18.746	50 614	0.022	28	2	392.84	237
1-4334	Хайрга	м3	22000	2.54	55 876	4.445	15	1	323.62	21 576
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	5500	2.205	12 128	0.004	28	2	392.84	49
1-4025	Цемент м-400	тн	200000	0.636	127 296	0.649	28	1	296.55	5 391
1-0721	Бэхэлгээ төмөр	кг	1500	14.601	21 902	0.016	28	2	392.84	181
1-0676	Гоёлын хар цаас /уян черепиц/	м2	18000	61.2	1 101 600	0.184	28	1	296.55	1 525
1-4543	Голын элс	м3	21000	1.591	33 415	2.625	15	1	323.62	12 745
1-0284	Гадна хэрэглэх лазур лак	кг	12000	22.05	264 600	0.028	28	2	392.84	306
1-4145	Дүнзэнцэр /сүүдрэвч/	м3	550000	5.181	2 849 550	3.368	28	1	296.55	27 963
1-5050	Osb хавтан-18мм	м2	12400	60.6	751 440	0.909	28	1	296.55	7 548

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал:	0.0788	0	1	0	0
	5 562 869				**80 996**

ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	0.04	80	0.04	5	1	453.71	91
1-2660	Хогийн сав	ш	0	6	0	0.087	28	1	296.55	722
1-4571	Хос турник дасгалын төхөөрөмж	ш	0	1	0	0.8	28	2	392.84	8 800
1-4334	Хайрга	м3	22000	0.166	3 652	0.291	15	1	323.62	1 410
1-4573	Хүүхдийн тоглоом /савлуур/	ш	0	1	0	0.8	28	2	392.84	8 800
1-4572	Хүүхдийн гулсуур ком тоглоом /модон/	ш	0	1	0	0.8	28	2	392.84	8 800
1-4025	Цемент м-400	тн	200000	0.042	8 320	0.042	28	1	296.55	352
1-4270	Шит	ш	0	1	0	0.1	28	1	296.55	830
1-4547	Боолт	кг	2500	5.13	12 825	0.006	28	2	392.84	64
1-4547	Боолт, бэхэлгээ	кг	5000	14.56	72 800	0.015	28	1	296.55	121
1-0062	Анкер боолт	кг	2800	100	280 000	0.113	28	2	392.84	1 243
1-4543	Голын элс	м3	21000	0.104	2 184	0.172	15	1	323.62	833
1-4571	Гадна талбайн модон сандал	ш	0	4	0	3.2	28	2	392.84	35 198

Хог, хаягдлын зардал:	0.0388	0	1	0	0
	379 861				**67 264**

ЗАДГАЙ ТАЛБАЙН САНДАЛНЫ АЖИЛ -3Ш

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	5.008	10 016	5.008	5	1	453.71	11 361
1-4542	Уулын элс	м3	20000	4.723	94 453	7.084	15	1	323.62	34 388
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2700	0.621	1 677	0.001	28	2	392.84	8
1-4334	Хайрга	м3	22000	2.509	55 202	4.391	15	1	323.62	21 316
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	5500	0.284	1 559	0.001	28	2	392.84	6
1-4029	Цемент м-300	тн	200000	0.596	119 221	0.608	28	1	296.55	5 049

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4025	Цемент м-400	тн	200000	0.832	166 464	0.849	28	1	296.55	7 049
1-4529	Шохой	тн	300000	0.227	68 238	0.278	28	1	296.55	2 304
1-4543	Голын элс	м3	21000	1.53	32 130	2.524	15	1	323.62	12 255
1-0284	Гадна хэрэглэх лазур лак	кг	12000	2.835	34 020	0.004	28	2	392.84	39
1-4474	Гантиг чулуун хавтан	м2	62000	43.2	2 678 400	2.246	28	1	296.55	18 653
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	390000	3.393	1 323 270	13.487	28	1	296.55	111 989
1-3975	Захалсан банз II зэрэг	м3	550000	0.353	194 150	0.229	28	1	296.55	1 905
					Хог, хаягдлын зардал:	0.2203	0	1	0	0
					4 778 801					**226 322**

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	19.06	38 120	19.06	5	1	453.71	43 239
1-4333	Хар шороо	м3	18000	22.52	405 360	31.528	28	1	296.55	261 790
1-4584	Шар хуайс	ш	1500	360	540 000	1.8	28	1	296.55	14 946
1-4156	Гадас	ш	5000	6	30 000	0.006	28	1	296.55	50
1-4275	Зүлэгний үр	кг	22727	4.35	98 862	0.004	28	1	296.55	36
1-4804	Мод бут /хус/	ш	15000	6	90 000	1.56	28	2	392.84	17 159
					Хог, хаягдлын зардал:	0.3238	0	1	0	0
					1 202 342					**337 219**

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	1.052	2 103	1.052	5	1	453.71	2 385
3-2957	Утас пв-2.5мм2	м	1200	160	192 000	0.006	28	2	392.84	70
1-4542	Уулын элс	м3	20000	15.5	310 000	23.25	15	1	323.62	112 862
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2000	1.376	2 752	0.001	28	1	296.55	11
	Төмөр баганатай гэрэл h=3.5м	ш	450000	32	14 400 000	1.651	28	2	392.84	18 162
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2700	1.093	2 951	0.001	28	2	392.84	14

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4334	Хайрга	м3	22000	2.644	58 164	4.627	15	1	323.62	22 459
1-4025	Цемент м-400	тн	200000	1.234	246 758	1.258	28	1	296.55	10 450
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	8000	5.12	40 960	0.174	28	2	392.84	1 915
1-4543	Голын элс	м3	21000	1.436	30 159	2.37	15	1	323.62	11 503
3-3808	Гадна гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар гг-ус-	ш	250000	1	250 000	0.02	28	2	392.84	220
1-4240	Ердийн тоосго м-50	1000ш	390000	2	780 000	7.95	28	1	296.55	66 012
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	550000	0.055	30 096	0.033	28	1	296.55	273
	Кабелийн хамгаалалтын тууз	м	350	240	84 000	0.033	28	2	392.84	364
	Кабель аввб 4х10мм2	м	3850	250	962 500	0.5	28	2	392.84	5 500
					Хог, хаягдлын зардал:	0.2576	0	1	0	0
					17 392 445					**252 202**

ТӨМӨР ХАШААНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	0.9	1 800	0.9	5	1	453.71	2 041
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	12000	16.968	203 616	0.022	28	2	392.84	241
1-0692	Төмөр тор	кг	3000	1400	4 200 000	2.408	28	2	392.84	26 487
1-4330	Хашааны шон	кг	3000	1024.262	3 072 785	1.024	28	1	296.55	8 505
1-4334	Хайрга	м3	22000	3.69	81 171	6.457	15	1	323.62	31 343
1-4025	Цемент м-400	тн	200000	1.224	244 773	1.248	28	1	296.55	10 365
1-0879	Электрод	кг	2500	4.774	11 935	0.01	28	2	392.84	105
1-0062	Анкерын боолт	кг	2800	48.3	135 240	0.055	28	2	392.84	600
1-4543	Голын элс	м3	21000	2.25	47 245	3.712	15	1	323.62	18 020
					Хог, хаягдлын зардал:	0.095	0	1	0	0
					7 998 564					**97 707**
					Хог, хаягдлын зардал:	4.9771	0	1	0	0
	НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:				**115 708 955**					**3 186 720**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАЛБАЙН А

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1002	Экскаватор 1м3	0.65	51674	33 613
03*03	Автогрейдер 175м.х	0.05	32300	1 454
05*04	Доргиурт хосолмол булт индүү 10-12тн	1.98	63789	126 060
53*01	Пикап	1.04	4500	4 693
				165 820

ЭКО ХАВТАН

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1002	Экскаватор 1м3	0.15	51674	7 894
03*03	Автогрейдер 175м.х	0.01	32300	342
05*04	Доргиурт хосолмол булт индүү 10-12тн	0.46	63789	29 607
53*01	Пикап	0.24	4500	1 102
				38 946

ЧУЛУУН ХАВТАН ТАЛБАЙН АЖИ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	21.7	35760	775 849
2028	Автокран 5тн	20	59489	1 189 839
	Автомашин	0.47	5000	2 350
				1 968 039

ЧИЙРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	0.04	59489	2 416
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	6.29	35760	224 859
2028	Автокран 5тн	3.44	59489	204 568
13200	Автомашин	0.02	5000	85
				431 928

ХИЙМЭЛ ЗҮЛЭГНИЙ ТАЛБАЙН А

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын автокран /зөөврийн/	0.07	59489	3 911
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	4.46	35760	159 633
2028	Автокран 5тн	2.44	59489	145 228
	Автомашин	0.02	5000	113
				308 884

САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	0.09	59489	5 090
2028	5тн-ын кран	8.82	0	0
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	23.85	35760	852 747
2028	Автокран 5тн	7.25	59489	430 998
13200	Автомашин	14.53	5000	72 629
				1 361 464

ГҮЙЛТИЙН ЗАМЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

2028	5тн-ын кран	2.75	0	0
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	7.45	35760	266 569
2028	Автокран 5тн	2.4	59489	142 487
	Автомашин	4.56	5000	22 809

431 865

СҮҮДРЭВЧНИЙ АЖИЛ-3Ш

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	0.06	59489	3 837
9025	Шал зүлгэх машин	1.26	7475	9 419
9004	Будгийн шүршүүр	26.46	6804	180 034
2028	Автокран 5тн	1.3	59489	77 633
	Автомашин	0.03	5000	157
3122	Гагнуурын аппарат	0.03	12366	371
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	1.35	16620	22 437

293 887

ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМ, ТОНОГ Т

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	0.21	59489	12 612
9003	Цахилгаан өрөм	1.75	2531	4 442
13200	Автомашин	0.51	5000	2 560

19 613

ЗАДГАЙ ТАЛБАЙН САНДАЛНЫ А

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	1.44	35760	51 494
6014	Цахилгаан цүүц	0.2	6785	1 328
9003	Цахилгаан өрөм	0.15	2531	382
9025	Шал зүлгэх машин	0.16	7475	1 211
9004	Будгийн шүршүүр	3.4	6804	23 147
2028	Автокран 5тн	2.81	59489	167 170
	Автомашин	0.04	5000	225
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	1.35	16620	22 437

267 394

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	7.34	59489	436 887

436 887

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	2.5	40590	101 475
2003	Цахилгаан эргүүлэг	7.5	11480	86 100
2144	Шаттай машин	14.72	10224	150 497
2028	Автокран 5тн	1.68	59489	99 823
	Автомашин	0.02	5000	96
9023	Гүний доргиур	0.92	7992	7 365
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	1.44	16620	23 933

469 289

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ТӨМӨР ХАШААНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	1.22	59489	72 420
9003	Цахилгаан өрөм	0.26	2531	665
9024	Буун цацагч	2.35	4200	9 875
2028	Автокран 5тн	1.87	59489	111 096
13200	Автомашин	1.62	5000	8 116
3027	Гагнуурын аппарат	56.48	12366	698 387
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	2.02	16620	33 656
				934 214
			НИЙТ ДҮН:	**7 128 230**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4571	Турник дасгалын төхөөрөмж	ш	1	1200000	1 200 000
1-2660	Хогийн сав	ш	6	250000	1 500 000
1-4573	Хүүхдийн тоглоом /савлуур/	ш	1	880000	880 000
1-4572	Хүүхдийн гулсуур ком тоглоом /модон/	ш	1	25000000	25 000 000
1-4270	Шит	ш	1	1350000	1 350 000
1-4571	Гадна талбайн модон сандал	ш	4	2000000	8 000 000

37 930 000