БАТЛАВ/

ЗАСАГ ДАРГА Б.АЗЖАРГАЛ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ: 2023ОНХСан-7

ОИЦ сургуулийн Б байрны гадна талбайн тохижилт
/Дархан сум 9-р баг/

2023он **Дархан-Уул аймаг**

№	НЭР ТӨРӨЛ, ҮЗҮҮЛЭЛТ	ШААРДЛАГА
1	Материал	Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол бүх бараа, материал нь шинэ, ашиглагдаагүй байна.
2	Стандарт	Бараа, материал нь олон улсын хэмжээнд болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартын шаардлагыг хангасан байна.
3	Байршил	Дархан сум 9-р баг *ОИЦ сургуулийн Б байрны гадна талбайн тохижилт "Дархан сум 9-р баг/*
4	Хөл бөмбөгийн талбайн ажил	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх 8см 141м3, Цавуун түрхлэг дээр хиймэл зүлэг хийх 50мм 1762.6м2,
5	Гүйлтийн замын ажил	Хөрсийг 10-40мм буталсан чулуугаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх б-150мм 120.3м3, 5-10мм буталсан чулуугаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх б-100мм 80.2м3, Хөрсийг 0-5мм хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх б-20мм 16.04м3, Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх 8см 64.16м3, Гүйлтийн зам резин будгаар механизмаар будах 802м2,
6	Явган замын ажил	Хөрсийг 10-40мм буталсан чулуугаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх б-150мм 37.5м3, 5-10мм буталсан чулуугаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх б-100мм 25м3, Хөрсийг 0-5мм хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх б-20мм 5м3, Явган замын хучилтыг өнгөт хавтангаар хийх 250м2, Зам талбайн хашлага тавих 340у/м,
7	Зүлэгжүүлэлт	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх 270м2, Ургамлын хөрс нэмэхгүйгээр гар аргаар зүлэг

		тарих хөрсийг бэлтгэх 270м2, Гоёлын засмал зүлэг ба шилэн хүлэмжид үржүүлсэн суулгацыг гараар хийх 270м2,
8	Бусад ажил	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх 8см 27.36м3, Бетон талбайд резин хавтан наах, сагсны талбайд 209м2, Бетон талбайд резин хавтан наах, теннисний талбайд 260м2, Төмөр сараалжин хашаа, хаалт, хайс хаалганы хамт хийж угсрах, сагсны талбайд 3м өндөр 201м2, Гадна талбайд биеийн тамирын тоноглол /сагсны шит/ суурилуулах 6ш, Сандал суурилуулах 13ш,
9	Туршлага	Энэхүү ажилтай ижил төстэй ажлыг 1-ээс дээш удаа гүйцэтгэсэн, инженер техникийн ажилтан 2-оос доошгүй жил ажилласан дадлага туршлагатай байх.
10	Зөвшөөрөл	Барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөлтэй байх
11	Чадамж	Сангийн яамны хар жагсаалтад ороогүй байх
12	Тавигдах шаардлага	Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэхдээ зураг, төсвийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ. Орон нутгийн үйлдвэрлэгч нарыг дэмжиж ажиллах.
13	Давуу тал	Тендер сонгон шалгаруулалтад оролцогч нь өөрийн хөрөнгөөр тухайн ажлыг 100 хувь барьж ашиглалтад оруулахаар бол **давуу тал** болно.
14	Баталгаа	Ажил гүйцэтгэж хүлээлгэн өгсөн өдрөөс хойш 2 жилийн хугацаанд чанарын баталгаа шаардана.
15	Урьдчилгаа	Санхүүжилтийн урьдчилгаа олгохгүй
16	Нэмэлт тайлбар	Нийт төсөвт өртөг: 503,880,771.0 төгрөг **2023оны** Төсвийн жилд нийт 300,000,000.0 /Гурван зуун сая/ төгрөгөөр санхүүжүүлнэ. **2024оны** Төсвийн жилд 203,880,771.0 /Хоёр зуун гурван сая найман зуун наян мянга долоон зуун далан нэг/ төгрөг санхүүжүүлнэ.
17	Зураг төсвийн үнэ	19,500,000.0 төг

Хянасан: ХБТХОХэлтсийн дарга П.Батсүх

Боловсруулсан: аймгийн Ерөнхий эдийн засагч Б.Батсүх