ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-280-03	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор ургамлын хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	45
01-210-03	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	244.1
01-060-03	20см хүртэл гараар ухах	м3	89.7
01-060-03	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	9.5
01-400-02	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	154.24
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	27.2
01-190-07	Шал хаяавч довжооны доорхи хөрсийг гараар тэгшлэх,нягтруулах	м3	504.4
01-280-03	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор дутах хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	323.4

Суурийн ажил

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	9.3
06-010-08	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах м250	м3	53.5
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	2.1
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	3.46
06-100-10	Хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах м-250	м3	11
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.09
06-010-22	Бетон шугаман суурь цутгах м200	м3	70.2
06-010-22	Бетон шугаман суурь цутгах м150 хамар ханын	м3	14.4
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.747
08-040-10	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх /Суурь, зоорийн хананы хөрстэй харьцах хэсэгт/	м2	782.1
06-010-16	Хаяавч бетон цутгах м100	м3	9.98
11-320-07	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	172

РАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-050-13	Ханын гаргалгаа арматурчилал	тн	0.628

06-070-08	Төмөр бетон багана цутгах м250	м3	48.1
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	6.62
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу цутгах м250	м3	79.3
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	3.84
06-110-04	Төмөр бетон хүчилт цутгах м250	м3	102.52
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	9.6
06-050-13	Нэмэлт арматурчилал	тн	0.468
06-230-05	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах	м3	3.4
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.26
06-050-09	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах	тн	0.008
06-060-06	Төмөр бетон хана цутгах м250 парпед	м3	21.28
11-320-07	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	254.6

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
08-160-04	360мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	191.38
15-860-05	Гадна ханыг хөөсөнцөр хавтангаар дулаалах,чулуун будаг хийх	м2	889.5
08-060-04	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж	м3	16.6
08-050-11	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	438.6
08-050-11	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх салхивч	м2	50.4
07-500-15	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я15-22.12.14/	ш	24
08-100-05	12-н ханын бэхэлгээ,тор	тн	0.565
11-320-06	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	35

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	666.9
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	378
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	1890
12-060-08	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	378
12-060-13	Хөөсөньөнцөр хавтангаар дээврийн дулаалга хийх	м2	378
12-060-14	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх	м3	66.2
12-070-09	Дээврийн керамзит бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	378
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх тортой	м2	378
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	1890
12-060-12	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	378
12-020-05	Хавтгай дээврийг 4 үе руберойд буюу цаваг цаасаар бүрж үжил эсэргүүцэгчтэй хар тосон шаваасан дээр хамгаалалтын хайрган үетэй хийх	м2	378
08-060-04	Салхивчийн суваг ц/шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	2.5
08-260-05	Салхивчийн яндан зуурмагаар шавардах	м2	20.7
15-140-04	Салхивч хана шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	20.7
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх м150 /парпедний дээр/	м3	5.6
11-320-06	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	15
11-320-07	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	5.6

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
09-120-04	Вакум цонх угсрах	м2	117.64
15-400-05	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	25.4
10-180-04	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	38.37
10-180-05	Дотор тоосгон хананд 3 м2 дээш талбайтай хаалга усрах	м2	6.3
10-510-04	Хаалганд бариултай цоож суулгах	ш	24
12-050-08	Цонхны отлив төмөр хийх	м2	22.6
10-710-05	Гадна металл рамтай шилэн хана угсрах к0.5	м2	26.4
10-710-05	Дотор металл рамтай шилэн хана угсрах к0.5	м2	75.51
10-670-04	АЦӨ -ний тусгай тоноглолын бариул 600мм тогтоох	иж бүр-дэл	3

ГАДНА ЗАСЛАЛ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
15-020-08	200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	284.6
08-230-04	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр шат угсрах	м2	300
15-680-16	Гадна хананы хаяавч (цокол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	51.3
11-320-06	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	2

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
15-040-29	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	478.3
15-240-09	Дам нуруунд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	65
15-240-09	Багананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	99
10-660-07	Төмөр каркастай гипсэн хавтангаар гэрэлтүүлгийн нуухтай гоёлын тааз угсрах	м2	223.2
15-240-09	Гипсэн таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	223.2
15-040-12	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	1691
15-050-04	Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	113.8
15-310-18	Эмульсэн будгаар шавардсан амалгааг 100 % багсаар будах	м2	113.8
15-310-09	Эмульсэн будгаар шавардсан таазыг будах	м2	701.5
15-310-08	Эмульсэн будгаар ханыг будах багана дн	м2	755.4
15-730-04	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	55.2
15-200-10	Шаврдсан хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	1044.9
11-320-06	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	69

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
11-010-08	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	35
11-020-04	Шалны дор асфальтон цутгамал тусгаарлалт хийх 50mm	м2	355
11-050-07	Дулаалгын хавтангаар дулаан тусгаарлалт хийх	м2	355
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх 150мм	м3	53.2
11-030-08	2 мм зузаан 1 үе шаваасан ус тусгаарлалт хийх	м2	355
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх 1-р давхар паркет	м2	198
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх 2-р давхар паркет, чулуу	м2	310.6
11-060-05	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	1242.4
11-220-11	Паркетан шал хийх	м2	418
11-030-04	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор тусгаарлалт хийх	м2	11
11-160-06	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх /2-5м2/ талбайтай	м2	32.3
11-240-06	Гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	237.45
11-090-04	30мм зузаан бетон хучаас хийх	м2	15.4
11-320-07	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	54
11-320-06	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	24.5

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
10-790-05	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	11
06-230-06	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	6.5
15-400-04	Довжооны хана талбай гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	57.34
08-270-11	Шатанд төмөр хайс хийх	у\м	7.9
08-270-11	Балконы төмөр хайс хийх	у\м	9.7
15-060-04	Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	13.4
15-310-18	Шатны шавардсан хэсэгт эмульсэн будгаар 100 % багсаар будах	м2	13.4
06-010-04	Сувгийн ул бетон бэлтгэл хийх м100	м3	0.8
08-050-05	Сувгийн ба цооногийн ханыг цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	1.05
08-040-12	Хананд цементэн зуурмагаар тэгшлэгээ хийх	м2	13
08-040-10	Ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	4.4
11-320-07	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	7.3
11-320-06	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	2.7

ГАДНА ДУЛААН, ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-03	Шудуу механизмаар ухаж овоолох	м3	241
01-060-03	Гараар ухах	м3	7.2
06-010-04	Сувгийн ул хийх м100	м3	7.8
06-230-10	Сувгийн бетон хана цутгах	м3	7.5
07-430-08	Төмөр бетон сувгийн хавтан гсх7	ш	65
09-140-04	Төмөр дам нуруу угсрах	тн	0.06
07-590-14	Оп-1 бетон дэр	ш	66
23-020-04	Суваг т яндан хоолой тавих 50 мм	км	0.13
23-020-04	Суваг т яндан хоолой тавих 50 мм цайрдсан	км	0.066
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	35
24-120-04	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	40
24-100-12	Яндан хоолойг хамгаалалтын бүрхүүлээр бүрэх	м2	40
01-390-05	Бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	178
01-070-02	Шуудуу хүнхэл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	31
01-190-09	Илүүдэл хөрсийг гараар тэгшлэх	м3	39

ОРОЛТЫН УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-170-04	Дулааны тоолуур 1.9м3/ц угсрах	ш	1
16-110-07	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	2
16-110-06	Бөмбөлгөн хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	2
18-210-04	D-25 мм Бөмбөлгөн хаалт суурилуулах	ш	2
16-080-07	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	2
18-140-06	Төмөр гэртэй термометр	ш	6
18-140-05	Гурвалсан кранттай монометр	ш	6
16-250-05	Яндангийн шилжвэр голч-32/50 мм угсрах	ш	2
16-080-04	Ган яндан хоолойн голч d=50мм угсрах	м	6
18-090-04	32мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	2
16-110-07	Балансын хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	4

ДХ-1 ХИЙХ АЖИЛ 3000Х2500Х2500

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	0.75
06-060-04	Худгийн бетон хана цутгах м150	м3	10.5
07-500-15	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	4
07-430-08	Худгийн угсармал бетон таг хавтан угсрах/нүхтэй	ш	6
	нүхгүй/		
10-180-08	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	2
64-100-03	Ширмэн таг тавих	ш	2
08-040-10	Худгийн ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	30
06-050-09	Шат ,гишгүүр төмөр байрлуулах	тн	0.04
16-110-07	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	3
16-150-05	Ус буулгах хаалт голч d=25мм тавих	ком	5
16-250-05	Яндангийн отвод голч-50 мм угсрах	ш	6
16-110-07	Цэвэр усны хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	2
16-150-05	Ус буулгах хаалт голч d=25мм тавих	ком	1
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	12
24-120-04	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	12
24-100-12	Яндан хоолойг хамгаалалтын бүрхүүлээр бүрэх	м2	12
16-072-06	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	3
16-150-04	Галын кран голч d=70мм тавих	ком	1
16-072-07	D=70мм голчтой ган хоолой угсрах	м	2

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
19-030-04	0.8 мм зузаан гелмен темреер хийсэн агаар дамжуулах тэгш енцегт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	69
15-500-10	Салхивчийн тор суулгах	ш	23
19-270-04	Агаар халаагч агрегат байрлуулах,	ш	2

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хенген цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 25 мм	м	18
16-072-04	Цайрдсан ган хоолой D=20 мм голчтой угсрах	м	8
16-072-06	Цайрдсан ган хоолой D=50мм голчтой угсрах	м	23
16-240-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	31
16-150-05	Хаах винтель голч d=15мм	ком	4
16-110-07	Хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	3
16-210-04	Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	31
15-690-32	Яндан хоолойн гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	4.68
18-140-04	Усны тоолуур угсрах ф50	ш	1
16-150-04	Галын кран голч d=50мм тавих	ком	4
18-010-04	1.5 кв ус халаагч угсрах 30 L	ш	3

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	20
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	9
17-040-04	Суултуур байрлуулах /почкины хамт/	ком	4
17-010-06	Угаагуур тавих	1ш	4
17-030-06	Холигч байрлуулах	ш	4
24-120-04	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	1.8

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
38-530-14	Оролтын ерөнхий гэрэлтүүлгийн самбарыг гагнаж бэхлэж угсрах	ком	1
20-270-04	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар угсрах	ком	1
20-270-04	Ослын гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар	ком	1
20-230-05	Унтраалга тавих	ширхэг	19
20-230-08	Хоёрлосон унтраалга далд тавих	ширхэг	3
20-230-06	Хамгаалалттай унтраалга тавих	ширхэг	6
20-230-11	Газардуулгын хамгаалалттай розетка тавих	ширхэг	36
20-230-11	Газардуулгын хамгаалалттай далд розетка тавих	ширхэг	4
20-250-04	40 вт лэд ламптай гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	25
20-280-08	18 вт чадалтай лед гэрэлтүүлэгч суурилуулах	ш	6
20-250-04	60 вт лэд ламптай мэдрэгчтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	2
20-280-08	Таазанд нүдэн гэрэл суурилуулах 20 вт	ш	160
20-210-04	Унтраалга розетк хайрцаг	ш	50
38-330-04	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	700
38-330-05	32мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	50
38-330-05	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	110
20-170-04	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	750
20-170-09	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	2250
20-170-05	6мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	30
20-170-05	10мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	50
20-170-06	16мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	90
20-170-11	16мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	180
20-170-06	35мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон	м	130

	судастай 1-р утас сүвлэх		
20-170-11	35мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	265
10-740-05	Кабелийн тавиур угсрах	у/м	2
20-250-11	Ханын ба таазны патрон тавих	ширхэг	9
38-330-14	Ф-100мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	12
38-250-05	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	8
38-250-06	16мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	10
38-250-07	35мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	8
38-250-09	Кабелийн судсанд төгсгөвч тэй цорго шахах	ш	2
38-280-48	Уян оруулга хийх	1 ору-улга	20
38-350-10	100мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	115
38-350-13	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулга бэхлэх	м	30
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	35
38-350-19	10 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хуваарилах байгууламжийн бетон бэхэлгээний эд ангид гагнаж угсрах	м	150
01-060-02	Газардуулгын шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	18.4
01-070-01	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	18.4
40-250-05	Газардуулгын хэмжигч хайрцаг байрлуулах	ш	28

ХОТЫН ТЕЛЕФОН

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-250-05	Хуваарилах хайрцаг байрлуулах	ш	2
40-220-05	Кабелийн хувиарлах бокс тавих 100x2	ш	1
40-560-07	UTP 2*2*0.05 мм утас угсрах	м	480
40-020-04	JF10x2x0.5 кабель угсрах	м	30
40-480-05	Телефон розетка суурилуулах	ш	32

ИНТЕРНЕТИЙН СҮЛЖЭЭ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-560-06	Компьютерийн сүлжээний утас угсрах	м	480
20-230-10	Далд розетка тавих	ширхэг	32
40-370-04	Компютерийн сүлжээний холболтын техөөремж	ш	6

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-020-04	Коаксаль кабель угсрах	м	320
40-480-07	Кабелийн телевизорын розетка	ш	20
40-480-05	Кабелийн телевизийн салбарлагч 4 чиглэлд	ш	8
40-480-05	Кабелийн телевизийн гол салбарлагч суурилуулах	ш	1

ХАМГААЛАЛТЫН ДОХИОЛОЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-260-07	Хамгаалалтын дохиололын видео дуран угсрах	ш	3
40-260-07	Хамгаалалтын дохиололын хүлээн авах станц угсрах	ш	1
40-020-04	Коаксаль кабель угсрах	м	200

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-260-04	Галын дохиоллын хүлээн авах станц угсрах 9 чиглэлд	ком	1
40-280-05	Галын утаагаар ажилладаг мэдээлэгч	ш	27
40-280-05	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээдлэгч	ш	2
40-560-06	Холболтын утас	м	400
40-360-05	Дуут дохио өгөгч угсрах	ш	2

ЧАНГА ЯРИГЧИЙН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-370-04	Чанга яригчийн системтйн удирдлагын пульт	ком	1
40-330-04	Чанга яригчийн системийн өсгөгч хэрэгслийг угсрах	ш	1
40-560-07	Сүлжээний утас угсрах	100м	1.2
38-500-16	Чанга яригч суулгах	ш	4

БУСАД МАТЕРИАЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
38-330-04	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	1900
38-330-05	32мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	50
39-110-16	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч	шир	1
40-260-06	Давхрын самбар угсрах	ш	2
31-370-01	Холбооны зогсуурыг байрлуулах rack -19	1 шир-хэг	1

АВТОЗОГСООЛ ТАЛБАЙ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-350-02	Барилга барих талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	752
01-390-03	90 морины хүчтэй бульдозероор Элс хайрганы холимог 10 м зайд түрэх	м3	112.7
01-190-07	Элс хайрганы холимог өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	112.7
25-06-08	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх	1м3	112.7
25-12-02	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	198

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ ЯВГАН ЗАМ/ ЧУЛУУН ХАВТАН /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-350-02	Барилга барих талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	791
01-390-03	90 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	63
01-190-07	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	63
25-07-22	Гадна талбай д гантиг чулуун хавтан 10 см зузаан багсармалаар наах	1м2	790.8

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН АЖИЛ -129М2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-350-02	Барилга барих талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	129
01-390-03	90 морины хүчтэй бульдозероор Элс хайрганы холимог 10 м зайд түрэх	м3	12.9
01-190-07	Элс хайрганы холимог ендер бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	12.9
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	25
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	129
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	198

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
37-010-05	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	804
37-100-08	Ургамлын хөрсөн үеийг өөрчлөгдөх 5см тутамд нэмэх ба хасах	м2	804
37-100-09	Зүлэг үрээр тарих	м2	804

СҮҮДРЭВЧ НЫ АЖИЛ 2 Ш

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-060-03	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	0.9
06-010-16	Саравчний шон чигжиж цутгах м100	м3	0.9
10-030-04	Саравчны модон хийц угсрах	м3	3.5
11-220-05	05 мм -н зузаан цэвэр банзан шал шахах	м2	25
11-070-05	Шалны дэр мод тавих	м2	25
15-200-08	Шал тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах /лазур/	м2	25
12-130-04	Гоёлын наадаг чулуутай хар цаасаар дээврийг бүрэх	м2	40

ТОНОГЛОЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
07-630-04	Хогийн сав суурилуулах	ш	4
07-630-04	Сандал -2 суурилуулах	ш	8

ХАШААНЫ АЖИЛ 222 МХН2М

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-060-03	Хашааны суурийн нүх гараар ухах	м3	19.98
06-010-22	Бетон шугаман суурь цутгах м200	м3	33.3
09-510-06	Төмөр шон,бүхий төмөр сараалжин хашаа	м2	444
	хаалганы хамт угсрах 222х2м		
11-320-07	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	33.3

ЗҮЛЭГНИЙ ХАЙСНЫ АЖИЛ 78,1*0,5М

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-060-03	Хашааны шонгийн нүх гараар ухах	м3	0.6
06-010-04	Хашааны шоннгийн нүх бетоноор чигжих	м3	0.6
09-510-06	Төмөр шон,бүхий төмөр сараалжин хашаа хаалганы хамт угсрах 78,1х0,5	м2	39.1

ГАДНА ДУЛААН, ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-03	Шудуу механизмаар ухаж овоолох	м3	241
01-060-03	Гараар ухах	м3	7.2
06-010-04	Сувгийн ул хийх м100	м3	7.8
06-230-10	Сувгийн бетон хана цутгах	м3	7.5
07-430-08	Төмөр бетон сувгийн хавтан гсх7 07-530-14	ш	65
09-140-04	Төмөр дам нуруу угсрах	тн	0.06
07-590-14	Оп-1 бетон дэр	ш	66
23-020-04	Суваг яндан хоолой тавих 50 мм	км	0.13
23-020-04	Суваг яндан хоолой тавих 50 мм цайрдсан	км	0.065
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	35
24-120-04	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	40
24-100-12	Яндан хоолойг хамгаалалтын бүрхүүлээр бүрэх	м2	40
01-390-05	Бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	178
01-070-02	Шуудуу хүнхэл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	31
01-190-09	Илүүдэл хөрсийг гараар тэгшлэх	м3	39

ОРОЛТЫН УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-170-04	Дулааны тоолуур 1.9м3/ц угсрах	ш	1
16-110-07	Бембелгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	2
16-110-06	Бембелгөн хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	2
18-210-04	D-25 мм Бембелгөн хаалт суурилуулах	ш	2
16-080-07	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	2
18-140-06	Төмөр гэртэй термометр	ш	6
18-140-05	Гурвалсан кранттай монометр	ш	6
16-250-05	Яндангийн шилжвэр голч-32/50 мм угсрах	ш	2
16-080-04	Ган яндан хоолойн голч d=50мм угсрах	м	6
18-090-04	32мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	2
16-110-07	Балансын хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	4

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ДХ-1 ХИЙХ АЖИЛ 3000Х2500Х2500

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	0.75
06-060-04	Худгийн бетон хана цутгах м150	м3	10.5
07-500-15	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	4
07-430-08	Худгийн угсармал бетон таг хавтан угсрах/нүхтэй	ш	6
	нүхгүй/		
10-180-08	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	2
64-100-03	Ширмэн таг тавих	ш	2
08-040-10	Худгийн ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	30
06-050-09	Шат ,гишгүүр төмөр байрлуулах	тн	0.04
16-110-07	Бембелгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	5
16-150-05	Ус буулгах хаалт голч d=25мм тавих	ком	6
16-250-05	Яндангийн отвод голч-50 мм угсрах	ш	6
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	12
24-120-04	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	12
24-100-12	Яндан хоолойг хамгаалалтын бүрхүүлээр бүрэх	м2	12
16-072-06	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	3
16-150-04	Галын кран голч d=70мм тавих	ком	1
16-072-07	D=70мм голчтой ган хоолой угсрах	м	2

ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-03	Шудуу механизмаар ухаж овоолох	м3	178
01-060-03	Гараар ухах	м3	5.4
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	3
22-250-06	Дулаалгатай хуванцар хоолойг угсрах Ф-150мм	м	24
22-250-05	110 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	12
24-100-12	Яндан хоолойг хамгаалалтын бүрхүүлээр бүрэх	м2	15
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	27.5
01-390-02	90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	156
22-110-04	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
08-040-10	Бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	7
10-180-08	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	1

01-210-09	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	174.7
01-060-03	3-р зэргийн хөрсөнд гараар засаж ухах	м3	5.24
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	16.3
01-400-02	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	92.1
01-190-09	Илүүдэл хөрсийг гараар тэгшлэх	м3	72
06-080-08	400мм зузаан бетон хана цутгах	м3	18
11-010-10	Шавраар давтмал дэвсгэр үе хийх / нэмэгдэлгүй /	м3	4.9
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	2.25
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	15
11-010-07	Үнсээр нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	40
08-040-11	Хажуугийн шавар тусгаарлалт хийх	м3	40
07-500-15	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	2
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу цутгах м200	м3	2.06
07-430-08	Төмөр бетон сувгийн хавтан гсх-7	ш	27
08-040-12	Чулуун хананд цементэн зуурмагаар тэгшлэгээ хийх	м2	35
08-040-10	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	6.3
08-050-05	Сувгийн ба цооногийн ханыг цементэн зуурмагаар гагнаж өрех	м3	1.36
10-180-08	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	0.49
06-010-04	Худгийн амсрын манаас бетон цутгах	м3	0.28
16-270-06	Бохир усны хуванцар хоолой d-150	м	1.5
16-270-07	Хуванцар хоолой d-200	м	7.2
19-150-04	200 мм голчтой богино яндант дерлектор угсрах	ш	1

0.4 КВ КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-060-07	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	56.3
01-070-02	Кабелийн шуудуу гараар эргүүлж булах	м3	48
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	133
38-250-11	Кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	16
38-200-07	АВБбШв 3х50+1х25мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	350
39-120-32	100 мм хүртэл голчтой хуванцар хоолой	1 м	12
20-150-11	Яндан хоолой тавих д-100 мм	м	3
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	133
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.133

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-060-03	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	47.25
01-070-02	Шуудуу эргүүлж булах	м3	40
38-200-07	АВБбШв 4*6мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	210
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	210
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	210
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.21
39-120-32	100 мм хүртэл голчтой хуванцар хоолой	1 м	36

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-060-07	Гэрэлтуулгийн суурийн нух гараар ухах	м3	1.6
06-030-04	Гэрэлтүүлгийн шонгийн бетон суурь цутгах 1500х400х400	м3	1.6
06-050-08	Гагнасан сараалж хэлбэрийн анкерын боолт суулгах бетондох	тн	0.047
38-560-04	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах / 3,5м, 90Вт чадалтай лэд гэрэлтүүлэгчтэй/	ш	6
38-560-08	Гадна фасадны 2 тал руу тусгалтай гэрэлтүүлэгч кронштейн хананд угсрах	ш	3
20-270-04	Гадна гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ком	1

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
31-370-01	Дан зогсуурыг байрлуулах	1 шир-хэг	2
38-580-04	Шилэн кабель 20x2x0.5 тулгуурт татах	км	0.18
38-580-22	Төгсгөлийн муфт угсрах fdf	ш	1
40-370-04	Шилэн кабелийн төгсгөлийн техөөрөмж	ш	1

ЦАЛИНГИЙ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
35-180-05	Гелмөр төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах	м2	252
54-010-01	Банзан шувуун нуруу буулгах	м3	14.5
51-030-01	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хана буулгах	м3	72
51-030-03	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хамар хана буулгах	м3	17
35-130-05	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар бетон суурийг задлаж буулгах	м3	38
74-504-03	Гишгүүр талбайтай довжоог задалж буулгах	10м2	3
53-010-02	Цэвэр ба хар банзан шалны хадаасыг сугалж хуулах	м2	180
53-010-05	Дэвсгэр шалны доорхи тоосгон тулгуурыг буулгах	м2	180
55-010-01	Хананы хаалга цонх буулгах	хайрцаг	18
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковаторааар ачих	м3	145