ДАРХАН –УУЛ АЙМАГ

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН “АРЛЫН АМ” ХХК

БАТЛАВ.

ТӨСВИЙН ШИФР: **005/2023**

ТӨСӨВТ ӨРТӨГ: **7 335 697 төг**

ТӨВИЙН ХЭСГИЙН ГУДАМЖ ТАЛБАЙН

ТОХИЖИЛТ,ЗАМ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ.

Монгол Улс ... ТӨРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН 069-06

ТӨСӨВ ЗОХИОСОН...../Ч.РАШААНДАВАА/

М.У.Тэргүүлэх төсөвчин

ssdarkhan@yahoo.com

ДАРХАН 2023 ОН

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	1 845 032
2	Материал	2 994 473
3	Тээвэр	1 801
4	Машин ашиглалт	121 866
	Шууд зардлын дүн	4 963 172
5	Нэмэгдэл зардал /61 %/	575 000
6	Ашиг / 15%/	830 726
	Барилга угсралтын ажлын дүн	6 368 898
7	НӨАТ 10%	636 890
8	Нормчлолын сан 0.18%	11 464
	Дүн	7 017 252
9	Захиалагчийн албаны зардал	127 378
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	63 689
	Дүн	7 208 319
12	Магадлашгүй ажил 2%	127 378
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	7 335 697

CamScanner

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХОГИЙН САВНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-071-05	D=40*40 мм квадрат төмөр угсрах	м	108	3.6 / 2	0.53 / 0.02	57.694 / 2.31	6613 / 5212	381528 / 12046	393 574
12-090-06	Лист төмрөөр бүрж хадах	м2	34	2.5 / 2	1.03 / 0.02	34.952 / 0.68	5680 / 5212	198527 / 3544	202 072
15-270-10	Төмөр эдлэлүүд будах	м2	34	3.1 / 2	0.1 / 0	3.502 / 0.01	6227 / 5212	21807 / 35	21 842
55-170-01	Хаалганд нугас тавих	хос	3	5.0 / 2	0.72 / 0.01	2.163 / 0.02	7604 / 5212	16447 / 94	16 541
55-170-02	Хаалганы бариулын	ш	2	3.0 / 2	0.58 / 0.00	1.152 / 0.00	6150 / 5212	7085 / 10	7 095
55-160-06	Замган цоож /завертки/	ш	1	4.0 / 2	0.43 /	0.432 /	6921 / 5212	2990 /	2 990
09-510-05	Төмөр сараалжин шат угсрах	м2	6.21	3.2 / 2	4.06 / 0.56	25.231 / 3.48	6304 / 5212	159058 / 18145	177 203
16-280-05	Хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 40 мм агааржуулалтын хоолой	м	0.6	3.2 / 2	0.87 / 0.62	0.524 / 0.37	6304 / 5212	3301 / 1951	5 252
09-510-04	Төмөр сараалжин хаалга хийж угсрах	м2	1.3	3.4 / 2	11.28 / 0.71	14.663 / 0.92	6459 / 5212	94706 / 4790	99 497
19-100-04	Тор угсрах	ш	1	3.3 / 2	2.54 / 0.07	2.536 / 0.07	6381 / 5212	16182 / 375	16 557

Нийт Хүн/цаг:	142.85 / 7.86	*Үндсэн цалин:*	942 622
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	160 246
		Нэмэгдэл цалин:	348 770
		Нийт цалин:	1 451 638
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	195 971
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	197 423
		Ажиллах хүчний зардал:	**1 845 032**

CamScanner

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6008	Хоолой тайрах машин	0.06	3253	180
11004	Цахилгаан ерем	0.05	14250	770
2028	Автокран 5тн	0.00	59489	237
	Автомашин	5.19	12000	62 257
85201	Ачааны машин	0.42	12040	5 088
3033	Гагнуурын аппарат	4.26	12366	52 730
6004	Гар пресс	0.08	8000	605
				121 866

CamScanner

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1470	,ф40мм, хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м	3800	0.6	2280	0.0005	5	3	785.9	2
2-1350	Сараалжин тор	ш	38400	1	38400	0.0397	5	2	583.93	116
1-4271	Ус	м3	1200	0.0144	17	0.0144	1	1	946.28	14
1-4542	Уулын элс	м3	8000	0.0001	1	0.0002	5	1	447.01	0
1-4266	Хаалганы бариул	ш	3000	2	6000	0.0034	5	1	447.01	8
1-4264	Хаалганы нугас	ш	4000	3	12000	0.001	5	1	447.01	2
1-3825	Хавтгай төмөр 5х45х50	кг	33800	1.17	39546	0.0012	5	1	447.01	3
1-4376	Ф40 мм хомутан бэхэлгээ	ш	240	0.6	144	0	5	2	583.93	0
1-4028	Цемент м-400	тн	450000	0.0000	14	0.0000	5	1	447.01	0
1-0877	Шөрөг	кг	550	0.43	237	0.0005	5	2	583.93	1
1-0879	Электрод э-42	кг	6800	6.0259	40976	0.0133	5	2	583.93	39
1-4261	Бариул түгжээ	ш	2000	1	2000	0.0002	5	1	447.01	1
1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг	1200	0.1836	220	0.0003	5	1	447.01	1
1-0728	Лист төмөр	ш	70000	19.0183	1331278	0.0411	5	1	447.01	92
2-1454	Квадрат төмөр ф 40*40мм	м	12500	108	1350000	0.3672	5	3	785.9	1 443
1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	8000	21.42	171360	0.0276	5	2	583.93	81
				Хог, хаягдлын зардал:		0.0031	0	1	0	0
					2 994 473					**1 801**

CamScanner