АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1. 5-8-Р БАЙРНЫ 3Х3 САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Талбайн хуучин хучилтыг задлах	1м2	165
2	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх	м2	165
3	Хучилтаас гарсан хог шороог зайлуулах	м3	8.25
4	Хийн нягтруулагчаар хөрсийг хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах	м2	165
5	Цементбетон хольцоор талбайг гараар хийх	1м3	13.2
6	Сагсан бөмбөгийн самбар суурилуулах	ком	1
7	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй 1.5*0.9*0.5 хэмжээтэй сандал суурилуулах	ш	2

5-8-Р БАЙРНЫ ХӨЛБӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх	м2	198
2	Хийн нягтруулагчаар хөрсийг хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах	м2	198
3	Цементбетон хольцоор талбайг гараар хийх	1м3	15.84
4	Хөл бөмбөгийн талбайн хиймэл зүлэг наах	м2	198
5	Хөл бөмбөгийн хаалга суурилуулах	ш	2
6	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй 1.5*0.9*0.5 хэмжээтэй сандал суурилуулах	ш	2

2. 9-11-Р БАЙРНЫ 3Х3 САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Талбайн хуучин хучилтыг задлах	1м2	154
2	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх	м2	154
3	Хучилтаас гарсан хог шороог зайлуулах	м3	8.25
4	Хийн нягтруулагчаар хөрсийг хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах	м2	154
5	Цементбетон хольцоор талбайг гараар хийх	1м3	12.32
6	Сагсан бөмбөгийн самбар суурилуулах	ком	1
7	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй 1.5*0.9*0.5 хэмжээтэй сандал суурилуулах	ш	5

3. 12-14-Р БАЙРНЫ ХӨЛБӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх	м2	674.5
2	Хийн нягтруулагчаар хөрсийг хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах	м2	674.5
3	Цементбетон хольцоор талбайг гараар хийх	1м3	53.96
4	Хөл бөмбөгийн талбайн хиймэл зүлэг наах	м2	674.5
5	Хөл бөмбөгийн хаалга суурилуулах	ш	2
6	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй 1.5*0.9*0.5 хэмжээтэй сандал суурилуулах	ш	5

4. 39-40-Р БАЙРНЫ 3Х3 САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Талбайн хуучин хучилтыг задлах	1м2	210

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх	м2	210
3	Хучилтаас гарсан хог шороог зайлуулах	м3	15.6
4	Хийн нягтруулагчаар хөрсийг хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах	м2	210
5	Цементбетон хольцоор талбайг гараар хийх	1м3	16.8
6	Сагсан бөмбөгийн самбар суурилуулах	ком	1
7	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй 1.5*0.9*0.5 хэмжээтэй сандал суурилуулах	ш	2

39-40-Р БАЙРНЫХӨЛБӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх	м2	488
2	Хийн нягтруулагчаар хөрсийг хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах	м2	488
3	Цементбетон хольцоор талбайг гараар хийх	1м3	39.4
4	Хөл бөмбөгийн талбайн хиймэл зүлэг наах	м2	488
5	Хөл бөмбөгийн хаалга суурилуулах	ш	2
6	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй 1.5*0.9*0.5 хэмжээтэй сандал суурилуулах	ш	2