ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

Ерөнхий мэдээлэл

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: 3Т

Ажлын зургийн нэр, байршил, шифр: Дундговь аймаг. Эрдэнэдалай сум.
"Хүүхдийн ордон" барилгын интерьер засварын ажил БОД-025/2022

Төсөвчиний нэр, утас, и-майл хаяг: Х.Батчимэг 96618160 nice_chimeg@yahoo.com

Төсвийн тухай тэмдэглэл:

1. Төсвийг БОД-025/2022 шифртэй зургаар БХБЯамны 2008.02.13-н өдөр батлагдсан №01 тоот гэрчилгээтэй "Estimator pro" төсвийн программаар зохиолоо.
2. Ажиллах хүчний зардал: ЗТБХБЯ-ны сайдын 2012 оны 181-р тушаалын 2-р хавсралтанд заасан ажиллах хүчний зардал тооцох аргачлалаар, ЗТБХБЯ-ны сайдын 2019 оны 12-р сарын 30-ны өдрийн 217 тоот тушаалын 1-р хавсралт цалингийн нэгж үнэлгээг үндэслэн тооцов.
3. Төсвийн ЗТБХБСайдын 2012 оны 06 сарын 13-ны өдрийн 181 дугаар тушаалаар батлагдсан БНбД 81-94-12 барилгын үнэ бүрдлийн дүрэм, БНбД 81-95-12 барилгын засварын ажлын үнж бүрдлийн дүрэм
4. Төсвийн механизмын зардлыг мөн ЗТБХБСайдын 2012 оны 01 сарын 13-ны өдрийн 18 дугаар тушаалаар батлагдсан БД 81-112-11-ын 2-р хавсралтаар тооцов.
5. Зам тээвэр хөгжлийн сайдын 2019 оны 07-р сарын 31-ний өдрийн 256 тоот тушаалын 4-р хавсрал "Авто тээврийн жишиг тариф"-аар тооцов.
6. Барилгын мэдээлэл сэтгүүлийн 2023 оны 2-р сарын материалын үнийн мэдээлэл болон зах зээлийн дундаж үнээр тооцов.
7. Төсөвт тээврийн зайг БАТХУХ-ны 1986 оны 02 сарын 25-ны өдрийн тонтоолоор батлагдсан зай хэмжээний сүлжээгээр тээвэрлэхээр тусгав.

-Барилгын төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн ажлын зургийн жагсаалт: /БА /

-Гал өриун цэврийн завшөөрөл, экспиртиз хийгдсэн тухай –

Өртгийн товчоо:

-Төсөвт өртгийн дүн: 705 507 073 төгрөг.

-Барилгын нийт талбай : 607,3 мкв

-1 м.кв-ын өртөг: 0 төгрөг

Тайлбар бичсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин: Х.Батчимэг

МОНГОЛ УЛС АТХ8091 20-1235 Хүрэлхүүгийн БАТЧИМЭГ МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН

Төсвийн нүүр хуудас

Зургийн шифр: БОД-025/2022

Төсвийн шифр № 05/23

Объектын нэр: ***Дундговь аймаг. Эрдэнэдалай сум. 7-р баг***

"Хүүхдийн ордон" барилгын интерьер засварын ажлын төсөв

Төсвийн өртгийн дүн: ***705 507 073*** /Долоон зуун таван сая таван зуун долоон мянга далаг гурван/ ***төгрөг***

Баталгаажуулсан: "Бес онцгой дизайн "ХХК

Захирал: / Ө.Алтанхуяг /

Хянасан:

Тэргүүлэх төсөвчин: / Л. Оюунгэрэл /

Төсвийг зохиож тооцсон:

Мэргэшсэн төсөвчин: /Х.Батчимэг/

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ЗАДАРГАА

"Хүүхдийн ордон"барилгын интерьер засвар						ЕД-.....
аймаг, нийслэл	Дундговь	сум дүүрэг, тосгон	Эрдэнэдалай	Хороо	7-р баг	
	Захиалагч	НХОГ	Зураг төслийн гүйцэтгэгч:	".Бес онцгой дизайн." ХХК	Тайлбар:	Орон нутгийн төсөв
	Барилгын үндсэн хийц		Төсөвт өртөг /төг/	Барилгын талбай /м2/	Нэгж өртөг /төг/	Жишиг нэгж хүчин чадал /төг/
1	б/. Барилга засварын ажил:					
Зас	Буулгах ажил		40,888,192	607.30	67,327.83	байхгүй
Зас	Угсралтын ажил		86,279,414	607.30	142,070.50	
Зас	Засварын ажил		348,630,198	607.30	574,065.86	байхгүй
Зас	Цэвэр бохир усны ажил		17,322,971	607.30	28,524.57	байхгүй
Зас	Халаалт салхивчын ажил		70,384,809	607.30	115,897.92	байхгүй
Зас	Цахилгааны ажил		77,713,139	607.30	127,964.99	байхгүй
Зас	Холбоо дохиололын ажил		37,724,535	607.30	62,118.45	байхгүй
	Хэсгийн дүн:		678,943,257.8			
	НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:			678,943,257.8		
2	б/. Гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил:					
	Хэсгийн дүн		-			
4	г/. Тоног төхөөрөмжийн жагсаалт:					
	Тоног төхөөрөмжийн нэр, марк, техникийн үзүүлэлт		Төсөвт өртөг /төг/	Тоо хэмжээ /ширхэг/	Нэгж өртөг /төг/	
ТТ	Вентилятор , 50-30/25-4d		291,236.09	1	291,236	
ТТ	Вентилятор 50-30/25-4d		325,100.16	1	325,100	
ТТ	Вентилятор , 50-30/25-4d		367,905.65	2	183,953	
ТТ	Эзэлхүүний ус халаагч , оксе		8,448,743.25	4	2,112,186	
ТТ	Цахилгаан агаар халаагч		2,130,830.00	1	2,130,830	
	Хэсгийн дүн		11,563,815.1			
5	д/. Зураг төслийн үнэ:					
ЗТҮ			15,000,000.0			
	Хэсгийн дүн		15,000,000.0			
	Төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо					
БУ	Барилга засвар		678,943,257.8			
БУ	Барилга угсралт /туслах/		0			
ТТ	Тоног төхөөрөмж		11,563,815.1			
ЗТҮ	Зураг төслийн үнэ		15,000,000.0			
	НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:			705,507,073.0		

Төсвийн задаргаа хийсэн:

Төсөвчин: Х.Батчимэг/

тамга

Төсөвчний харилцах гар утасны дугаар: .....

Төсвийн эксперт

Хянасан: /.Л.Оюунгэрэл ./

тамга

Дундговь аймаг. Эрдэнэдалай сум. 7-р баг. "Хүүхдийн ордон" барилгын интерер засварын ажлын тоног төхөөрөмж

Д/д	Материалын нэр	Х/н	Нийт ор	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1	Вентилятор , 50-30/25-4d l=1573м3/цаг	ш	1	252,853	252,853
2	Вентилятор 50-30/25-4d l=1727м3/цаг	ш	1	282,254	282,254
3	Вентилятор , 50-30/25-4d l=200м3/цаг	ш	2	159,709	319,418
4	Эзэлхүүний ус халаагч , оксе-200	ш	4	1,833,813	7,335,252
5	Цахилгаан агаар халаагч 15квт	ш	1	1,850,000	1,850,000
	НИЙТ				**10,039,777**
	НӨАТ 10%				1,003,978
	Нормчлолын сан 0.18%				18,072
	Дүн				**11,061,826**
	Захиалагчийн албаны зардал				200,796
	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал				100,398
	Дүн				**11,363,020**
6	Магадлашгүй ажил 2%				200,796
	Дүн				**11,563,815**

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**177,560,885**
2	**Материал**	**257,727,105**
3	**Тээвэр**	**10,585,412**
4	**Машин ашиглалт**	**10,864,881**
	Шууд зардлын дүн	**456,738,283**
5	**Нэмэгдэл зардал /61 %/**	**55,336,395**
6	**Ашиг / 15%/**	**76,811,202**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**588,885,880**
7	**НӨАТ 10%**	**58,888,588**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**1,059,995**
	Дүн	**648,834,462**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**11,777,718**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**15,000,000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**5,888,859**
	Дүн	**681,501,038**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**11,777,718**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**11,563,815**
	Дүн	**704,842,571**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Буулгах ажил	35,499,385	21,110,776	0	2,808,033	371,102	6,579,119	4,630,355
2	Газрын ажил	2,022,188	1,180,213	0	207,408	2,993	367,810	263,764
3	Суурын ажил	10,937,254	1,363,428	6,993,358	377,727	351,235	424,909	1,426,598
4	Металл каркасны ажил	26,143,771	1,388,212	20,277,865	171,865	463,140	432,633	3,410,057
5	Шат хайсны ажил	15,359,743	5,663,072	5,047,379	517,467	363,499	1,764,882	2,003,445
6	Хучилтын ажил	20,445,374	1,992,698	13,913,624	226,076	1,025,170	621,019	2,666,788
7	Бохир усны шугамын угсралтын ажил	5,168,953	1,152,757	2,954,583	1,325	26,824	359,254	674,211
8	Усан хангамжийн систем	9,870,959	3,924,938	3,259,266	128,194	47,849	1,223,197	1,287,516
9	Халаалтын ажил	43,661,332	14,255,689	18,790,964	142,565	334,408	4,442,749	5,694,956
10	Агаар сэлгэлт /С-1/	6,422,622	2,256,872	2,571,991	2,491	50,186	703,348	837,733
11	Агаар сэлгэлт /О-1/	8,372,579	3,581,337	2,416,679	18,744	147,630	1,116,114	1,092,076
12	Агаар сэлгэлт /С-2/	1,340,913	711,274	217,854	1,300	13,917	221,667	174,902
13	Агаар сэлгэлт /С-3/	1,311,088	687,360	223,354	1,252	13,897	214,214	171,011
14	Дотор цахилгааны ажил	11,575,440	348,188	9,581,000	0	27,900	108,512	1,509,840
15	Дотор гэрэлтүүлэг	55,895,596	14,503,763	28,936,542	5,603	638,898	4,520,061	7,290,730
16	Компьютер сүлжээ	2,972,732	528,282	1,871,674	0	20,391	164,638	387,748

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

17	Зарлан мэдээлэх систем	1,961,741	329,675	1,257,392	0	16,053	102,742	255,879
18	Галын дохиоллын ажил	19,349,136	1,308,665	15,081,042	0	27,786	407,842	2,523,800
19	Ажиглалтын дуран	5,228,734	647,857	3,686,568	0	10,397	201,903	682,009
20	Бусад материал, тоног төхөөрөмжийн ажил	3,240,335	1,137,284	1,308,261	3,675	14,031	354,432	422,652
21	Хаалга, цонхны ажил	47,438,361	2,986,087	36,923,681	222,084	188,290	930,606	6,187,612
22	Дотор засал ханын ажил	106,132,130	50,014,008	20,885,741	4,489,736	1,312,586	15,586,738	13,843,321
23	Гадна заслын ажил	69,640,001	25,460,105	26,194,612	295,181	672,049	7,934,576	9,083,478
24	Бусад ажил	7,606,406	2,196,780	3,293,938	251,856	187,070	684,621	992,140
25	Шалны ажил	53,127,637	12,877,306	26,792,545	992,085	1,522,829	4,013,179	6,929,692
26	Хана, хамар ханын ажил	18,161,469	5,954,260	5,247,194	215	2,735,282	1,855,630	2,368,887
	НИЙТ ДҮН:	588,885,880	177,560,885	257,727,105	10,864,881	10,585,412	55,336,395	76,811,202

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
51-030-01	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хана буулгах	м3	1.93	3.0 / 2	4.26 / 2.43	8.219 / 4.69	6150 / 5212	50547 / 24444	74,991
51-030-03	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хамар хана буулгах	м3	8.01	3.0 / 2	3.79 / 2.43	30.353 / 19.46	6150 / 5212	186672 / 101448	288,119
35-190-06	Хаалгыг буулгах	м2	39.9	2.3 / 2	1.13 / 0.04	45.123 / 1.56	5493 / 5212	247860 / 8110	255,971
35-190-04	Тавиуртай цонхыг задлаж буулгах	м2	78.39	2.4 / 2	2.21 / 0.04	173.273 / 3.06	5587 / 5212	968078 / 15934	984,012
10-660-04	Төмөр каркастай гипсэн тааз буулгах К-0,4	м2	312	3.7 / 2	1.52 / 0.04	474.677 / 14.04	6690 / 5212	3175588 / 73176	3,248,764
57-190-03	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	926.88	2.0 / 2	0.25 /	228.939 /	5212 / 5212	1193232 /	1,193,232
53-110-01	Модон шалыг задлаж буулгах	м2	228.7	2.0 / 2	0.25 /	56.489 /	5212 / 5212	294420 /	294,420
53-010-03	Модон шалны дэр, тулгуур мод буулгах	м2	228.7	2.0 / 2	0.01 /	3.202 /	5212 / 5212	16688 /	16,688
57-050-10	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	247.4	3.0 / 2	0.18 / 0.00	45.769 / 0.25	6150 / 5212	281479 / 1289	282,769
53-110-04	Паркетэн шалыг задлаж буулгах	м2	122.5	2.0 / 2	0.52 /	63.087 /	5212 / 5212	328812 /	328,812
61-010-04	Яндан хоолойг буулгах	м	346	3.0 / 2	0.6 / 0.1	206.562 / 34.6	6150 / 5212	1270356 / 180335	1,450,692
70-140-02	Далд суурилсан унтраалга, разетка буулгах	100ш	1.94	2.5 / 2	15.14 / 0.08	29.372 / 0.16	5680 / 5212	166831 / 809	167,640
70-130-03	Гэрэлтүүлэгч буулгах	ш	177	2.8 / 2	1.83 / 0.04	324.441 / 7.08	5962 / 5212	1934317 / 36901	1,971,218
59-080-01	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	566.44	1.0 / 2	0.07 / 0.01	40.784 / 6.8	4272 / 5212	174228 / 35427	209,655
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	86.38	2.0 / 2	0.04 /	3.542 /	5212 / 5212	18459 /	18,459

Нийт Хүн/цаг:	1733.83 / 91.69	*Үндсэн цалин:*	10,785,441
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	1,833,525
		Нэмэгдэл цалин:	3,990,613
		Нийт цалин:	16,609,580
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	2,242,293
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2,258,903
		Ажиллах хүчний зардал:	**21,110,776**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-050-03	2м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	5.45	2.5 / 2	5.74 /	31.256 /	5680 / 5212	177533 /	177,533
01-280-02	Нэмэндэх шороог автосамосвалд ачиж зөөж ирэх	м3	119.16	2.0 / 2	0.01 /	0.608 /	5212 / 5212	3167 /	3,167
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	17.87	1.3 / 2	1.84 /	32.8 /	4554 / 5212	149373 /	149,373
01-190-08	Суурийн хажуугаар чигжсэн шороог тромбовкоор нягтруулах	м3	119.16	2.0 / 2	0.44 /	52.359 /	5212 / 5212	272895 /	272,895

Нийт Хүн/цаг:	117.02 / 0	*Үндсэн цалин:*	602,968
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	102,504
		Нэмэгдэл цалин:	223,098
		Нийт цалин:	928,570
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	125,357
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	126,286
		Ажиллах хүчний зардал:	**1,180,213**

СУУРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Суурийн бетон бэлтгэл хийх М-100	м3	1.65	2.4 / 2	0.76 / 1.49	1.258 / 2.45	5587 / 5212	7026 / 12779	19,806
06-010-08	Төмөр бетон баганан суурь цутгах М-250	м3	6.36	2.8 / 2	9.74 / 0.51	61.925 / 3.24	5962 / 5212	369196 / 16906	386,101
06-050-13	Төмөр бетон баганан суурь арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	1.12	2.5 / 2	17.25 / 2.45	19.315 / 2.74	5680 / 5212	109708 / 14278	123,986
06-050-09	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах	тн	0.04	3.9 / 2	95.26 / 4.49	3.81 / 0.18	6844 / 5212	26078 / 935	27,013
08-040-10	Суурийн босоо гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	46.2	2.9 / 2	0.49 / 0.01	22.744 / 0.37	6056 / 5212	137739 / 1926	139,666

Нийт Хүн/цаг:	109.05 / 8.98	*Үндсэн цалин:*	696,572

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин:	118,417
Нэмэгдэл цалин:	257,732
Нийт цалин:	1,072,720
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	144,817
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	145,890
Ажиллах хүчний зардал:	**1,363,428**

МЕТАЛЛ КАРКАСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-040-04	Төмөр багана /МБ-1, МБ-2/ угсрах	тн	1.18	4.2 / 2	25.54 / 3.03	30.136 / 3.58	7058 / 5212	212701 / 18635	231,336
09-170-04	Төмөр багана 2 удаа будах	тн	1.18	4.0 / 2	4.56 / 0.01	5.384 / 0.02	6921 / 5212	37264 / 84	37,348
09-140-04	Төмөр дамнуруу /МДН-1/ угсрах.	тн	2.99	3.8 / 2	11.9 / 0.03	35.592 / 0.1	6767 / 5212	240851 / 514	241,366
09-180-04	Төмөр дамнурууг 2 удаа будах	тн	2.99	4.0 / 2	4.56 / 0.01	13.643 / 0.04	6921 / 5212	94424 / 215	94,639
09-030-04	Дамнурууны төмөр холбоос /ТХ-1, ХХ-1/ угсрах	тн	0.64	4.0 / 2	16.02 / 3.99	10.256 / 2.55	6921 / 5212	70979 / 13309	84,288
09-180-04	Төмөр холбоос 2 удаа будах	тн	0.64	4.0 / 2	4.56 / 0.01	2.92 / 0.01	6921 / 5212	20211 / 46	20,257

Нийт Хүн/цаг:	97.93 / 6.29	*Үндсэн цалин:*	709,234
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	120,570
		Нэмэгдэл цалин:	262,417
		Нийт цалин:	1,092,220
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	147,450
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	148,542
		Ажиллах хүчний зардал:	**1,388,212**

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-150-05	Хучилтын долгиот ган хавтан дэвсэх	м2	132.67	2.6 / 2	0.78 / 0.14	102.952 / 18.71	5774 / 5212	594444 / 97498	691,943

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-050-13	Долгиот төмөр дээр тор тавих	тн	1.78	2.5 / 2	17.25 / 2.45	30.697 / 4.35	5680 / 5212	174357 / 22692	197,049
06-040-07	Долниот төмөр дээгүүр 150мм зузаан бетон цутгах м250	м2	132.67	2.7 / 2	0.16 / 0.01	21.041 / 1.07	5868 / 5212	123471 / 5601	129,072

Нийт Хүн/цаг:	154.69 / 24.13	*Үндсэн цалин:*	1,018,064
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	173,071
		Нэмэгдэл цалин:	376,684
		Нийт цалин:	1,567,819
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	211,656
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	213,223
		Ажиллах хүчний зардал:	**1,992,698**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-050-10	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	150.75	3.0 / 2	2.46 / 0.52	371.252 / 78.37	6150 / 5212	2283200 / 408490	2,691,690
08-060-05	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	2.28	2.9 / 2	5.39 / 2.26	12.282 / 5.15	6056 / 5212	74381 / 26856	101,237
08-060-07	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 640 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	6.65	2.9 / 2	4.27 / 2.22	28.425 / 14.76	6056 / 5212	172144 / 76945	249,089

Нийт Хүн/цаг:	411.96 / 98.29	*Үндсэн цалин:*	3,042,016
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	517,143
		Нэмэгдэл цалин:	1,125,546
		Нийт цалин:	4,684,705
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	632,435
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	637,120

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: **5,954,260**

ШАТ ХАЙСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-070-05	Нийлмэл төмөр шат угсрах	тн	0.61	3.8 / 2	16.43 / 2.9	10.019 / 1.77	6767 / 5212	67802 / 9220	77,022
09-180-07	Шат тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.61	4.0 / 2	13.06 / 0.03	7.967 / 0.02	6921 / 5212	55139 / 79	55,218
09-070-04	Хамар ханын төмөр хайс угсрах	тн	3.76	3.5 / 2	92.14 / 2.93	346.449 / 11.02	6536 / 5212	2264391 / 57420	2,321,810
09-180-07	Хамар ханын хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	3.76	4.0 / 2	13.06 / 0.03	49.107 / 0.09	6921 / 5212	339870 / 490	340,360
09-070-10	Өнгөт металлаар шатны хайс ба бариул хийх	тн	0.2444	3.5 / 2	59.48 / 3	14.537 / 0.73	6536 / 5212	95017 / 3821	98,838

Нийт Хүн/цаг: 428.08 / 13.63 *Үндсэн цалин:* 2,893,249

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 491,852

Нэмэгдэл цалин: 1,070,502

Нийт цалин: 4,455,603

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 601,506

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 605,962

Ажиллах хүчний зардал: **5,663,072**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-010-14	Шалны бетон дэвсгэр үе хийх, б=150мм	м3	34	2.2 / 2	4.25 / 3.69	144.633 / 125.46	5399 / 5212	780871 / 653898	1,434,769
08-100-05	Төмөр бетон шал арматурчлах	тн	1.3	2.3 / 2	71.07 / 4.24	92.391 / 5.51	5493 / 5212	507504 / 28729	536,232
11-160-06	Шаланд керамик хавтан наах	м2	77.72	3.2 / 2	1.39 / 0.15	108.07 / 12.05	6304 / 5212	681271 / 62787	744,058
11-060-06	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	488.24	2.5 / 2	0.33 / 0.13	158.727 / 61.52	5680 / 5212	901568 / 320633	1,222,201
11-230-04	Хулдаас нааж шал хийх	м2	310.2	2.9 / 2	0.78 / 0.01	243.476 / 4.03	6056 / 5212	1474491 / 21018	1,495,508
11-220-11	Паркетан шал хийх	м2	178.04	3.1 / 2	0.96 / 0.09	170.758 / 15.91	6227 / 5212	1063311 / 82903	1,146,214

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 918.05 / 224.48 *Үндсэн цалин:* 6,578,983
Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,118,427
Нэмэгдэл цалин: 2,434,224
Нийт цалин: 10,131,633
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,367,771
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,377,902
Ажиллах хүчний зардал: **12,877,306**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-560-09	Пластмасан цонхыг суулгах	1 блок	16	3.0 / 2	0.73 / 0.33	11.68 / 5.28	6150 / 5212	71832 / 27519	99,351
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	78.39	3.0 / 2	0.15 / 0.01	11.915 / 0.94	6150 / 5212	73279 / 4903	78,182
10-180-04	3м2 хүртэл талбайтай модон хаалга усрах	м2	33.04	3.4 / 2	1.24 / 0.37	40.837 / 12.22	6459 / 5212	263769 / 63716	327,485
10-710-05	Хуванцар рамтай 3 давхар шилтэй хаалга угсрах	м2	15.96	3.4 / 2	4.7 / 0.17	75.012 / 2.76	6459 / 5212	484503 / 14391	498,893
10-590-05	3.6м2 хүртэл талбайтай төмөр хаалга суулгах	ш	2	3.1 / 2	10.19 / 0.19	20.373 / 0.38	6227 / 5212	126865 / 1998	128,863
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	15.96	3.0 / 2	0.43 / 0.01	6.927 / 0.11	6150 / 5212	42599 / 582	43,181
10-670-04	Модон хаалганд бариул цоож угсрах	ш	16	5.0 / 2	1.13 / 0.01	18.128 / 0.08	7604 / 5212	137845 / 417	138,262
10-790-06	Цонхны хуванцар тавцан угсрах	м2	14.65	3.2 / 2	0.46 / 0.03	6.776 / 0.46	6304 / 5212	42714 / 2420	45,134
12-050-08	Цонхны усны хаялага хийж угсрах	м2	20.51	3.0 / 2	1.31 / 0.01	26.936 / 0.11	6150 / 5212	165655 / 577	166,232

Нийт Хүн/цаг: 218.58 / 22.36 *Үндсэн цалин:* 1,525,584
Инженер техникийн ажилчдын цалин: 259,349
Нэмэгдэл цалин: 564,466
Нийт цалин: 2,349,400
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 317,169
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 319,518
Ажиллах хүчний зардал: **2,986,087**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ЗАСАЛ ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-660-07	Төмөр каркастай гипсэн хавтангаар гоёлын тааз угсрах	м2	246.95	3.7 / 2	3.21 / 0.1	792.709 / 24.45	6690 / 5212	5303227 / 127423	5,430,650
09-121-10	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	327.9	3.5 / 2	1.86 / 0.02	609.894 / 7.41	6536 / 5212	3986267 / 38624	4,024,891
10-570-07	Таазанд лампиран хавтан өнгөлгөө хийх	м2	31.5	2.4 / 2	2.05 / 0.02	64.632 / 0.61	5587 / 5212	361097 / 3185	364,282
10-500-05	Модон сараалжин тааз хийх	м2	186.44	2.3 / 2	0.41 / 0.44	76.813 / 82.54	5493 / 5212	421935 / 430183	852,118
15-200-06	Модон сараалжин тааз тосон будагаар, гар аргаар сайн чанартай будах	м2	186.44	3.2 / 2	1.08 / 0.00	202.026 / 0.35	6304 / 5212	1273574 / 1846	1,275,421
15-310-19	Таазанд цагаан замаскан тэгшилгээ хийж эмульсээр будаар будах	м2	277.97	3.0 / 2	1.16 / 0.00	321.528 / 0.75	6150 / 5212	1977397 / 3912	1,981,308
15-040-12	Дотор тоосго хана сайн чанартай шавардах	м2	300.5	3.4 / 2	1.35 / 0.07	406.096 / 20.28	6459 / 5212	2622972 / 105719	2,728,691
10-650-04	Ердийн нөхцөлд ажиллах дан төмөр каркастай хоёр талаасаа гипсэн өнгөлгөөтэй хамар хана угсрах	м2	33.15	3.5 / 2	1.01 / 0.08	33.448 / 2.59	6536 / 5212	218618 / 13477	232,095
15-310-18	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	1120.89	3.2 / 2	0.91 / 0.00	1020.57 / 3.81	6304 / 5212	6433675 / 19863	6,453,539
08-040-10	АЦӨ-ний хананд ус тусгаарлалт хийх	м2	64.8	2.9 / 2	0.49 / 0.01	31.901 / 0.52	6056 / 5212	193193 / 2702	195,895
15-680-05	АЦӨ-ний хананд плита наах	м2	64.8	3.5 / 2	1.41 /	91.368 /	6536 / 5212	597181 /	597,181
15-050-04	Цонх, хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	67.03	3.5 / 2	2.11 / 0.11	141.534 / 7.11	6536 / 5212	925065 / 37032	962,097
15-240-07	Цонх, хаалганы амалгаанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	67.03	3.6 / 2	0.33 / 0	22.301 / 0.02	6613 / 5212	147476 / 105	147,581
15-200-14	Тэгшилгээ хийсэн цонх, хаалганы амалгаа өнгийн тосон будагаар будах	м2	67.03	3.5 / 2	0.7 / 0.00	46.807 / 0.07	6536 / 5212	305931 / 349	306,280

Нийт Хүн/цаг: 3861.63 / 150.5 *Үндсэн цалин:* 25,552,029

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 4,343,845

Нэмэгдэл цалин: 9,454,251

Нийт цалин: 39,350,124

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 5,312,267

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 5,351,617
Ажиллах хүчний зардал: **50,014,008**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-330-06	Хөөсөнцөр хавтангаар хана дулаалах XPS d-100мм	м2	581.33	3.0 / 2	0.51 / 0.01	295.316 / 3.49	6150 / 5212	1816191 / 18179	1,834,371
15-080-04	Фасадны тортой шавардлага хийх	м2	624.83	3.0 / 2	0.91 / 0.1	566.346 / 65.61	6150 / 5212	3483027 / 341944	3,824,972
15-140-10	Гадна хана эмульсээр будах	м2	676.44	3.4 / 2	0.77 / 0.01	520.453 / 3.38	6459 / 5212	3361606 / 17628	3,379,234
15-020-08	200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	186.2	3.5 / 2	0.37 / 0.02	68.652 / 3.11	6536 / 5212	448709 / 16207	464,916
15-140-10	Гадна цонхны амалгаа эмульсээр будах	м2	51.61	3.4 / 2	0.77 / 0.01	39.709 / 0.26	6459 / 5212	256479 / 1345	257,824
15-680-16	Гадна хананы хаяавч (цокол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	40	3.5 / 2	0.89 / 0.08	35.432 / 3.2	6536 / 5212	231584 / 16678	248,262
08-230-05	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	570	3.1 / 2	0.71 / 0.16	403.674 / 92.91	6227 / 5212	2513678 / 484247	2,997,925

Нийт Хүн/цаг: 1929.58 / 171.95 *Үндсэн цалин:* 13,007,502
Инженер техникийн ажилчдын цалин: 2,211,275
Нэмэгдэл цалин: 4,812,776
Нийт цалин: 20,031,554
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 2,704,260
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,724,291
Ажиллах хүчний зардал: **25,460,105**

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-230-04	Төмөр бетон шатны талбайг доргиураар чигжиж цутгах	м3	2.911	3.0 / 2	20.69 / 1.82	60.229 / 5.3	6150 / 5212	370406 / 27613	398,019

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	19.7	2.6 / 2	0.21 / 0.12	4.18 / 2.36	5774 / 5212	24137 / 12321	36,458
11-240-05	Довжооны эргэх талбай, налуу замд чулуун хавтан наах	м2	19.7	3.1 / 2	2.5 / 0.26	49.307 / 5.2	6227 / 5212	307035 / 27107	334,142
11-320-06	Өрлөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	28.64	2.4 / 2	1.18 / 1.08	33.924 / 31.05	5587 / 5212	189534 / 161811	351,344
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд экскаваторааар ачих	м3	11.07	2.0 / 2	0.04 /	0.454 /	5212 / 5212	2366 /	2,366

Нийт Хүн/цаг:	148.09 / 43.91	*Үндсэн цалин:*	1,122,330
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	190,796
		Нэмэгдэл цалин:	415,262
		Нийт цалин:	1,728,387
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	233,332
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	235,061
		Ажиллах хүчний зардал:	**2,196,780**

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
18-030-05	Радиатор угсрах	экм	165.55	3.7 / 2	0.51 / 0.07	85.043 / 10.76	6690 / 5212	568938 / 56085	625,023
18-210-19	Өгөх хаалт байрлуулах ф20мм	ш	29	3.5 / 2	0.95 / 0.01	27.631 / 0.35	6536 / 5212	180598 / 1814	182,411
18-210-19	Буцах хаалт байрлуулах ф20мм	ш	29	3.5 / 2	0.95 / 0.01	27.631 / 0.35	6536 / 5212	180598 / 1814	182,411
18-210-19	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф20мм	ш	4	3.5 / 2	0.95 / 0.01	3.811 / 0.05	6536 / 5212	24910 / 250	25,160
18-210-19	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф25мм	ш	2	3.5 / 2	0.95 / 0.01	1.906 / 0.02	6536 / 5212	12455 / 125	12,580
18-210-20	Бөмбөлгөн хаалт угсрах д32	ш	2	3.5 / 2	1.21 / 0.01	2.421 / 0.02	6536 / 5212	15821 / 125	15,946
18-210-20	Бөмбөлгөн хаалт угсрах д40	ш	2	3.5 / 2	1.21 / 0.01	2.421 / 0.02	6536 / 5212	15821 / 125	15,946
18-210-19	Ус юүлэгч байрлуулах	ш	8	3.5 / 2	0.95 / 0.01	7.622 / 0.1	6536 / 5212	49820 / 500	50,320
16-230-04	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф20мм	м	234	3.2 / 2	1.79 / 0.2	419.843 / 45.86	6304 / 5212	2646689 / 239043	2,885,732
16-230-04	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф25мм	м	82	3.2 / 2	1.79 / 0.2	147.124 / 16.07	6304 / 5212	927472 / 83767	1,011,239
16-230-05	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф32мм	м	6	3.2 / 2	2.97 / 0.24	17.834 / 1.46	6304 / 5212	112428 / 7599	120,027
16-230-05	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф40мм	м	24	3.2 / 2	2.97 / 0.24	71.338 / 5.83	6304 / 5212	449712 / 30396	480,109
16-071-04	Ф20мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	234	3.6 / 2	0.52 / 0.01	120.627 / 2.76	6613 / 5212	797706 / 14391	812,098

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-071-04	Ф25мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	82	3.6 / 2	0.52 / 0.01	42.271 / 0.97	6613 / 5212	279538 / 5043	284,581
16-071-05	Ф32мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	6	3.6 / 2	0.53 / 0.02	3.205 / 0.13	6613 / 5212	21196 / 669	21,865
16-071-05	Ф40мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	24	3.6 / 2	0.53 / 0.02	12.821 / 0.51	6613 / 5212	84784 / 2677	87,461
15-280-09	Ган хоолойг 2 удаа будах	м2	24.75	3.2 / 2	0.52 / 0	12.823 / 0.02	6304 / 5212	80836 / 116	80,952
16-210-04	Яндан хоолойг шахаж шалгах	м	346	3.9 / 2	0.16 /	55.014 /	6844 / 5212	376516 /	376,516
18-140-05	Манометр угсрах	ш	2	4.0 / 2	0.45 / 0.02	0.906 / 0.04	6921 / 5212	6273 / 198	6,471
18-140-06	Термометр	ш	2	4.0 / 2	0.45 / 0.01	0.906 / 0.01	6921 / 5212	6273 / 72	6,345

Нийт Хүн/цаг:	1063.2 / 85.34	*Үндсэн цалин:*	7,283,195
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	1,238,143
		Нэмэгдэл цалин:	2,694,782
		Нийт цалин:	11,216,121
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,514,176
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,525,392
		Ажиллах хүчний зардал:	**14,255,689**

АГААР СЭЛГЭЛТ /С-1/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-420-10	Вентилятор угсрах, 50-30/25-4D L=1573м3/ цаг	ш	1	3.0 / 2	36.29 / 3.04	36.291 / 3.04	6150 / 5212	223190 / 15844	239,034
19-200-04	Зөөлөн холбоос	ш	2	3.0 / 2	1 / 0.03	1.998 / 0.06	6150 / 5212	12289 / 334	12,622
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	34.2	4.5 / 2	0.6 / 0.01	20.431 / 0.44	7262 / 5212	148371 / 2317	150,688
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	3	4.5 / 2	4.63 / 0.04	13.905 / 0.12	7262 / 5212	100978 / 625	101,604
19-520-43	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	5	4.5 / 2	0.35 / 0.00	1.751 / 0.02	7262 / 5212	12716 / 96	12,812
19-030-04	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 200x150	м2	9.8	3.5 / 2	2.19 / 0.08	21.455 / 0.79	6536 / 5212	140231 / 4137	144,368
19-030-04	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой	м2	4	3.5 / 2	2.19 / 0.08	8.757 / 0.32	6536 / 5212	57237 / 1689	58,926

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	угсрах 200x200								
19-030-04	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 200x300	м2	20.4	3.5 / 2	2.19 / 0.08	44.662 / 1.65	6536 / 5212	291909 / 8612	300,521
19-100-04	Сараалжин жааз С 200 угсрах	ш	8	3.3 / 2	2.54 / 0.07	20.287 / 0.58	6381 / 5212	129453 / 3002	132,455

Нийт Хүн/цаг: 169.54 / 7.03 *Үндсэн цалин:* 1,153,030

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 196,015

Нэмэгдэл цалин: 426,621

Нийт цалин: 1,775,666

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 239,715

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 241,491

Ажиллах хүчний зардал: **2,256,872**

АГААР СЭЛГЭЛТ /О-1/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-420-10	Вентилятор угсрах, 50-30/25-4D L=1727м3/ цаг	ш	1	3.0 / 2	36.29 / 3.04	36.291 / 3.04	6150 / 5212	223190 / 15844	239,034
19-200-04	Зөөлөн холбоос	ш	2	3.0 / 2	1 / 0.03	1.998 / 0.06	6150 / 5212	12289 / 334	12,622
19-270-04	Цахилгаан агаар халаагч 15кВт байрлуулах	ш	1	3.4 / 2	7.46 / 0.78	7.457 / 0.78	6459 / 5212	48166 / 4076	52,242
18-190-05	Ялтсан хэрэгцээний халаалтын дулаан солилцуурыг суурилуулж холбох	ш	1	4.4 / 2	30.82 / 0.78	30.818 / 0.78	7194 / 5212	221702 / 4065	225,767
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	49.75	4.5 / 2	0.6 / 0.01	29.721 / 0.65	7262 / 5212	215831 / 3371	219,202
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	5	4.5 / 2	4.63 / 0.04	23.175 / 0.2	7262 / 5212	168297 / 1042	169,339
19-520-43	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	5	4.5 / 2	0.35 / 0.00	1.751 / 0.02	7262 / 5212	12716 / 96	12,812
19-030-04	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 200x150	м2	22.05	3.5 / 2	2.19 / 0.08	48.274 / 1.79	6536 / 5212	315519 / 9309	324,828
19-030-04	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой	м2	8.4	3.5 / 2	2.19 / 0.08	18.39 / 0.68	6536 / 5212	120198 / 3546	123,744

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	угсрах 200x200								
19-030-04	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 200x300	м2	14.5	3.5 / 2	2.19 / 0.08	31.745 / 1.17	6536 / 5212	207484 / 6121	213,606
19-030-04	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 500x300	м2	4.8	3.5 / 2	2.19 / 0.08	10.509 / 0.39	6536 / 5212	68684 / 2026	70,711
19-100-04	Сараалжин жааз С 200 угсрах	ш	9	3.3 / 2	2.54 / 0.07	22.823 / 0.65	6381 / 5212	145634 / 3377	149,012
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	4.8	3.8 / 2	0.51 / 0.01	2.443 / 0.05	6767 / 5212	16533 / 243	16,776

Нийт Хүн/цаг: 265.39 / 10.26 *Үндсэн цалин:* 1,829,696

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 311,048

Нэмэгдэл цалин: 676,987

Нийт цалин: 2,817,731

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 380,394

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 383,211

Ажиллах хүчний зардал: **3,581,337**

АГААР СЭЛГЭЛТ /С-2/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-420-10	Вентилятор угсрах, 50-30/25-4D L=200м3/ цаг	ш	1	3.0 / 2	36.29 / 3.04	36.291 / 3.04	6150 / 5212	223190 / 15844	239,034
19-200-04	Зөөлөн холбоос	ш	2	3.0 / 2	1 / 0.03	1.998 / 0.06	6150 / 5212	12289 / 334	12,622
19-010-04	Агаар дамжуулах хоолой угсрах ф150	м2	2.12	3.5 / 2	2.3 / 0.06	4.882 / 0.13	6536 / 5212	31906 / 689	32,595
19-510-01	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн бэлдэц хийх хоолойн голч d=150 мм	м2	2.12	4.0 / 2	0.38 / 0.01	0.808 / 0.03	6921 / 5212	5592 / 144	5,735
19-510-06	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн өвдгөвчийг 45 градустай бэлдэж хийх, хоолойн голч d=150мм	ш	1	4.5 / 2	0.98 / 0.01	0.979 / 0.01	7262 / 5212	7106 / 68	7,174
19-100-04	Сараалжин жааз С 200 угсрах	ш	4	3.3 / 2	2.54 / 0.07	10.144 / 0.29	6381 / 5212	64726 / 1501	66,227

Нийт Хүн/цаг: 55.1 / 3.56 *Үндсэн цалин:* 363,388

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 61,776

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин:	134,454
Нийт цалин:	559,618
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	75,548
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	76,108
Ажиллах хүчний зардал:	**711,274**

АГААР СЭЛГЭЛТ /С-3/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-420-10	Вентилятор угсрах, 50-30/25-4D L=280м3/ цаг	ш	1	3.0 / 2	36.29 / 3.04	36.291 / 3.04	6150 / 5212	223190 / 15844	239,034
19-200-04	Зөөлөн холбоос	ш	2	3.0 / 2	1 / 0.03	1.998 / 0.06	6150 / 5212	12289 / 334	12,622
19-010-04	Агаар дамжуулах хоолой угсрах ф150	м2	2.36	3.5 / 2	2.3 / 0.06	5.434 / 0.15	6536 / 5212	35518 / 768	36,285
19-510-01	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн бэлдэц хийх хоолойн голч d=150 мм	м2	2.36	4.0 / 2	0.38 / 0.01	0.899 / 0.03	6921 / 5212	6225 / 160	6,385
19-510-06	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн өвдгөвчийг 45 градустай бэлдэж хийх, хоолойн голч d=150мм	ш	1	4.5 / 2	0.98 / 0.01	0.979 / 0.01	7262 / 5212	7106 / 68	7,174
19-100-04	Сараалжин жааз С 200 угсрах	ш	3	3.3 / 2	2.54 / 0.07	7.608 / 0.22	6381 / 5212	48545 / 1126	49,671

Нийт Хүн/цаг:	53.21 / 3.51	*Үндсэн цалин:*	351,170
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	59,699
		Нэмэгдэл цалин:	129,933
		Нийт цалин:	540,802
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	73,008
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	73,549
		Ажиллах хүчний зардал:	**687,360**

БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-270-04	Ф50мм голчтой бохир усны хуванцар хоолой угсрах	м	15	4.0 / 2	0.94 / 0.00	14.04 / 0.02	6921 / 5212	97171 / 111	97,282
16-270-05	Ф100мм голчтой бохир усны хуванцар хоолой угсрах	м	20	4.0 / 2	0.87 / 0.01	17.366 / 0.1	6921 / 5212	120190 / 542	120,732
16-270-05	Агааржуулах хоолой, Ф100мм угсрах	м	1	4.0 / 2	0.87 / 0.01	0.868 / 0.01	6921 / 5212	6010 / 27	6,037
17-040-04	Доор байрлалтай бочектой, ташуу гаргалгаатай суултуур байрлуулах	ком	5	4.0 / 2	5.05 / 0.36	25.235 / 1.82	6921 / 5212	174651 / 9486	184,137
17-010-07	Угаагуур /сифоны хамт/ байрлуулах	1ш	5	4.0 / 2	3 / 0.14	14.986 / 0.7	6921 / 5212	103722 / 3622	107,344
17-060-07	Тосгуур /сифоны хамт/ байрлуулах	1ш	1	4.0 / 2	2.09 / 0.03	2.091 / 0.03	6921 / 5212	14471 / 146	14,617
17-030-06	Угаагуур тосгуурын холигч байрлуулах	1ш	6	3.8 / 2	0.93 / 0.02	5.562 / 0.12	6767 / 5212	37638 / 625	38,263
17-010-11	Тос баригч	ком	1	4.0 / 2	2.88 / 0.11	2.884 / 0.11	6921 / 5212	19960 / 568	20,528

Нийт Хүн/цаг:	83.03 / 2.9	*Үндсэн цалин:*	588,941
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	100,120
		Нэмэгдэл цалин:	217,908
		Нийт цалин:	906,969
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	122,441
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	123,348
		Ажиллах хүчний зардал:	**1,152,757**

УСАН ХНГАМЖИЙН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф15мм	м	50	3.2 / 2	0.8 / 0.62	40.18 / 31.15	6304 / 5212	253295 / 162354	415,649
16-240-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, Ф20мм	м	20	3.5 / 2	0.9 / 0.19	17.9 / 3.82	6536 / 5212	116994 / 19910	136,904
16-240-06	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, Ф50мм	м	30	3.5 / 2	1.61 / 0.22	48.285 / 6.48	6536 / 5212	315591 / 33774	349,365
16-072-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах, Ф20мм	м	20	3.6 / 2	0.53 / 0.08	10.566 / 1.66	6613 / 5212	69873 / 8652	78,525
16-072-06	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах,	м	30	3.6 / 2	0.65 / 0.03	19.5 / 0.93	6613 / 5212	128954 / 4847	133,801

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	Ф50мм								
15-280-09	Ган хоолойг зэврэлтээс хамгаалах будгаар будах	м2	3.14	3.2 / 2	0.52 / 0	1.627 / 0.00	6304 / 5212	10256 / 15	10,270
18-210-19	Хог шүүгчтэй хаалт байрлуулах ф15мм	ш	10	3.5 / 2	0.95 / 0.01	9.528 / 0.12	6536 / 5212	62275 / 625	62,900
18-210-19	Хаалт байрлуулах ф15мм	ш	20	3.5 / 2	0.95 / 0.01	19.056 / 0.24	6536 / 5212	124550 / 1251	125,801
16-110-04	Хаалт байрлуулах ф50мм	ш	2	3.6 / 2	1.49 / 0.02	2.981 / 0.04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
16-100-04	Ус хэмжигч угсрах Ф32мм	ш	1	3.7 / 2	1.02 / 0.03	1.024 / 0.03	6690 / 5212	6849 / 178	7,027
16-110-07	Үл буцах хаалт байрлуулах, ф50мм	ш	1	3.6 / 2	1.7 / 0.07	1.704 / 0.07	6613 / 5212	11266 / 375	11,641
18-090-04	Хог шүүгч тавих, ф25мм	ш	2	3.6 / 2	5 / 0.24	10.007 / 0.48	6613 / 5212	66179 / 2502	68,681
18-090-05	Хог шүүгч тавих, ф50мм	ш	1	3.6 / 2	6.3 / 0.55	6.3 / 0.55	6613 / 5212	41659 / 2856	44,515
16-150-04	Галын кран, шкаф, шланк, толгой, хошуу угсрах	ком	3	3.6 / 2	3.45 / 0.15	10.358 / 0.45	6613 / 5212	68496 / 2345	70,842
17-090-04	Эзэлхүүний ус халаагч суурилуулах, ОКСЕ-200	ком	4	3.8 / 2	12.99 / 0.54	51.953 / 2.17	6767 / 5212	351567 / 11300	362,867
16-210-04	Яндан хоолойг шахаж шалгах	м	80	3.9 / 2	0.16 /	12.72 /	6844 / 5212	87056 /	87,056
24-120-04	Яндан хоолойг дулаалах	м2	5.57	3.8 / 2	0.51 / 0.01	2.835 / 0.05	6767 / 5212	19185 / 282	19,467

Нийт Хүн/цаг: 266.52 / 48.25 *Үндсэн цалин:* 2,005,241

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 340,891

Нэмэгдэл цалин: 741,939

Нийт цалин: 3,088,070

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 416,890

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 419,978

Ажиллах хүчний зардал: **3,924,938**

ДОТОР ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-270-04	Ерөнхий оролтын самбар угсрах, ЕОС	ком	1	3.6 / 2	3.71 / 0.02	3.71 / 0.02	6613 / 5212	24534 / 104	24,638
20-270-04	Автоматтай самбар угсрах АС-1, 2,3,4,5	ш	5	3.6 / 2	3.71 / 0.02	18.55 / 0.1	6613 / 5212	122671 / 521	123,192
20-270-04	Удирдлагын самбар угсрах УС-1	ш	1	3.6 / 2	3.71 / 0.02	3.71 / 0.02	6613 / 5212	24534 / 104	24,638
38-590-05	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1	4.0 / 2	0.78 /	0.783 /	6921 / 5212	5419 /	5,419

Нийт Хүн/цаг: 26.75 / 0.14 *Үндсэн цалин:* 177,888

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин:	30,241
Нэмэгдэл цалин:	65,819
Нийт цалин:	273,948
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	36,983
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	37,257
Ажиллах хүчний зардал:	**348,188**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-250-13	Бөөрөнхий хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч тавих	ш	5	3.0 / 2	1.23 / 0.00	6.15 / 0.01	6150 / 5212	37823 / 78	37,901
20-280-08	Дөрвөлжин нүдэн гэрэлтүүлэг суурилуулах	ш	67	2.9 / 2	1.28 / 0.08	85.432 / 5.09	6056 / 5212	517374 / 26540	543,914
20-280-04	Дүүжин таазанд 60х60 өдрийн гэрлийг суурилуулах	ш	19	3.2 / 2	3.02 / 0.08	57.418 / 1.56	6304 / 5212	361963 / 8120	370,083
20-250-08	Таазнаас дүүжлэн тоноглох ЛЕД гэрэлтүүлэг угсрах	ш	27	3.0 / 2	0.66 / 0.01	17.82 / 0.22	6150 / 5212	109593 / 1126	110,719
20-250-08	Ослын болон нүүлгэн шилжүүлэлтийн гэрэлтүүлэг угсрах	ш	10	3.0 / 2	0.66 / 0.01	6.6 / 0.08	6150 / 5212	40590 / 417	41,007
20-280-07	Ослын болон нүүлгэн шилжүүлэлтийн гэрэлтүүлэг суурилуулах	ш	10	3.0 / 2	3.27 / 0.04	32.723 / 0.41	6150 / 5212	201246 / 2137	203,383
20-280-07	Ослын гэрэлтүүлэг суурилуулах	ш	21	3.0 / 2	3.27 / 0.04	68.718 / 0.86	6150 / 5212	422618 / 4488	427,105
20-230-06	Далд тавих 1 даралтат унтраалга тавих	ш	14	3.0 / 2	0.46 / 0.00	6.384 / 0.04	6150 / 5212	39262 / 219	39,481
20-230-06	Далд тавих хоёр туйлт унтраалга тавих	ш	8	3.0 / 2	0.46 / 0.00	3.648 / 0.02	6150 / 5212	22435 / 125	22,560
20-230-06	Далд тавих 3 даралтат унтраалга тавих	ш	4	3.0 / 2	0.46 / 0.00	1.824 / 0.01	6150 / 5212	11218 / 63	11,280
20-230-10	Далд тоноглох, газардуулгын контакттай залгуур угсрах	ш	116	3.0 / 2	0.21 / 0.00	24.36 / 0.12	6150 / 5212	149814 / 605	150,419
20-230-11	Ил тоноглох, газардуулгын контакттай, тагтай залгуур угсрах	ш	50	3.0 / 2	0.5 / 0.00	24.85 / 0.2	6150 / 5212	152828 / 1042	153,870
20-230-14	Шаланд багц разетка суулгах	ш	50	4.0 / 2	0.59 / 0.04	29.5 / 2.1	6921 / 5212	204170 / 10945	215,115
20-230-04	Унтраалга, розетка тоноглох хайрцаг суулгах	ш	310	3.0 / 2	0.21 / 0.00	65.1 / 0.93	6150 / 5212	400365 / 4847	405,212
20-170-04	1х1.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх, ПВ-660	м	2700	2.8 / 2	0.07 / 0.03	180.9 / 81	5962 / 5212	1078526 / 422172	1,500,698

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

20-170-04	1х2.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх,	м	90	2.8 / 2	0.07 / 0.03	6.03 / 2.7	5962 / 5212	35951 / 14072	50,023
20-170-05	1х4мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх, ПВ-660	м	3000	2.8 / 2	0.08 / 0.03	240 / 90	5962 / 5212	1430880 / 469080	1,899,960
20-170-05	1х6мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх, ВВГ	м	600	2.8 / 2	0.08 / 0.03	48 / 18	5962 / 5212	286176 / 93816	379,992
20-170-07	1х8мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх, ВВГ	м	400	3.0 / 2	0.14 / 0.07	56 / 28	6150 / 5212	344400 / 145936	490,336
38-330-21	Уян хар хоолой угсрах, Ф15мм /булан, муфт/	м	2100	3.0 / 2	0.02 / 0.00	44.1 / 2.1	6150 / 5212	271215 / 10945	282,160
38-330-24	Уян хар хоолой угсрах, Ф50мм/булан, муфт/	м	200	3.0 / 2	0.05 / 0.01	10.2 / 2.3	6150 / 5212	62730 / 11988	74,718

Нийт Хүн/цаг:	1015.76 / 235.76	*Үндсэн цалин:*	7,409,935
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	1,259,689
		Нэмэгдэл цалин:	2,741,676
		Нийт цалин:	11,411,300
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,540,526
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,551,937
		Ажиллах хүчний зардал:	**14,503,763**

КОМПЬЮТЕР СҮЛЖЭЭ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-460-08	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж FDF 8core	ш	1	4.0 / 2	0.92 /	0.916 /	6921 / 5212	6340 /	6,340
40-460-08	Шилэн кабелийн хувиарлах төхөөрөмж MDU	ш	1	4.0 / 2	0.92 /	0.916 /	6921 / 5212	6340 /	6,340
40-460-08	Комьпютерийн сүлжээний SWITCH 24port	ш	4	4.0 / 2	0.92 /	3.664 /	6921 / 5212	25359 /	25,359
40-480-05	Хэрэглэгчийн розетка хананд суурилуулах, 8 ялтастай	ш	33	3.1 / 2	0.33 /	10.956 /	6227 / 5212	68223 /	68,223
40-560-05	Кабель татах, UTP cat.6 мм	100м	5	2.1 / 2	6.17 /	30.84 /	5306 / 5212	163637 /	163,637

Нийт Хүн/цаг:	47.29 / 0	*Үндсэн цалин:*	269,898
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	45,883
		Нэмэгдэл цалин:	99,862
		Нийт цалин:	415,643
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	56,112

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 56,527
Ажиллах хүчний зардал: **528,282**

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-260-06	Чанга яригчийн системийн өсгөгч суурилуулах	ш	1	5.0 / 2	10.42 /	10.424 /	7604 / 5212	79264 /	79,264
40-340-06	Зарлал мэдээллийн системийн микрофон	ш	1	5.0 / 2	3.13 /	3.127 /	7604 / 5212	23778 /	23,778
40-480-05	Чанга яригч суурилуулах /дотор суурилуулах/	ш	12	3.1 / 2	0.33 /	3.984 /	6227 / 5212	24808 /	24,808
20-230-04	Салаалагч суулгах	ш	1	3.0 / 2	0.21 / 0.00	0.21 / 0.00	6150 / 5212	1292 / 16	1,307
40-560-05	Дууны холболтын кабель татах, FRLS 2x2x1,5мм	100м	1.2	2.1 / 2	6.17 /	7.402 /	5306 / 5212	39273 /	39,273

Нийт Хүн/цаг: 25.15 / 0.00 *Үндсэн цалин:* 168,430
Инженер техникийн ажилчдын цалин: 28,633
Нэмэгдэл цалин: 62,319
Нийт цалин: 259,383
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 35,017
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 35,276
Ажиллах хүчний зардал: **329,675**

ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-250-06	Галын дохиоллын хүлээн станц, хянах самбар угсрах, 45 чиглэл	ш	1	3.0 / 2	0.66 /	0.659 /	6150 / 5212	4053 /	4,053
40-320-05	Утаа мэдрэгчтэй хэт улаан туяаны галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	37	5.0 / 2	1.04 /	38.554 /	7604 / 5212	293165 /	293,165
40-320-05	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч суурилуулах	ш	4	5.0 / 2	1.04 /	4.168 /	7604 / 5212	31693 /	31,693
40-360-05	80 дб хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн	ш	4	4.0 / 2	3.12 /	12.488 /	6921 / 5212	86429 /	86,429

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	дуут дохио өгөгч угсрах								
40-490-07	Хүчдэл барих төхөөрөмж UPS-3кВт	ш	1	2.5 / 2	0.64 /	0.639 /	5680 / 5212	3630 /	3,630
40-560-05	Галд тэсвэртэй кабель татах, FRLS 1x2x1,5мм	100м	3	2.1 / 2	6.17 /	18.504 /	5306 / 5212	98182 /	98,182
40-250-06	Угсралтын хайрцаг суурилуулах	ш	34	3.0 / 2	0.66 /	22.406 /	6150 / 5212	137797 /	137,797
38-330-04	Хуванцар хоолой угсрах, ф22мм	м	20	3.0 / 2	0.11 / 0.00	2.2 / 0.02	6150 / 5212	13530 / 115	13,645

Нийт Хүн/цаг:	99.62 / 0.02	*Үндсэн цалин:*	668,594
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	113,661
		Нэмэгдэл цалин:	247,380
		Нийт цалин:	1,029,634
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	139,001
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	140,030
		Ажиллах хүчний зардал:	**1,308,665**

АЖИГЛАЛТЫН ДУРАН

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-290-04	8 сувагтай ажиглалтын дохиоллын хүлээн авах станц /NVR-8/	ш	1	5.0 / 2	14.59 /	14.593 /	7604 / 5212	110965 /	110,965
39-110-38	Хяналтын дэлгэц суурилуулах 21"	ком	1	5.0 / 2	8.68 / 0.02	8.68 / 0.02	7604 / 5212	66003 / 104	66,107
40-460-08	Компьютерийн сүлжээний SWITCH 16 port	ш	1	4.0 / 2	0.92 /	0.916 /	6921 / 5212	6340 /	6,340
40-320-05	Дотор суурилуулах хяналтын камер IP	ш	4	5.0 / 2	1.04 /	4.168 /	7604 / 5212	31693 /	31,693
40-320-05	Гадна суурилуулах хяналтын камер IP	ш	2	5.0 / 2	1.04 /	2.084 /	7604 / 5212	15847 /	15,847
40-560-07	Кабель татах UTP 4x2x0.5 cat6	100м	1.5	2.1 / 2	12.57 /	18.854 /	5306 / 5212	100037 /	100,037

Нийт Хүн/цаг:	49.29 / 0.02	*Үндсэн цалин:*	330,989
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	56,268
		Нэмэгдэл цалин:	122,466
		Нийт цалин:	509,723
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	68,813

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 69,322
Ажиллах хүчний зардал: **647,857**

БУСАД МАТЕРИАЛ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
39-120-08	Холбооны төхөөрөмжүүдийг тоноглох шүүгээ угсрах	ш	1	3.5 / 2	4.44 / 0.14	4.44 / 0.14	6536 / 5212	29020 / 730	29,750
38-330-04	Хуванцар хоолой угсрах, ф22мм	м	650	3.0 / 2	0.11 / 0.00	71.5 / 0.72	6150 / 5212	439725 / 3727	443,452
38-330-06	Хуванцар хоолой угсрах, ф50мм	м	12	3.0 / 2	0.18 / 0.00	2.16 / 0.04	6150 / 5212	13284 / 188	13,472
20-230-04	Далд утас салбарлах хайрцаг суулгах	ш	15	3.0 / 2	0.21 / 0.00	3.15 / 0.04	6150 / 5212	19373 / 235	19,607
40-490-07	Үл тасалдах тэжээлийн блок	ш	1	2.5 / 2	0.64 /	0.639 /	5680 / 5212	3630 /	3,630
39-110-38	Иж бүрэн комьпютер	ком	1	5.0 / 2	8.68 / 0.02	8.68 / 0.02	7604 / 5212	66003 / 104	66,107
38-210-04	Кабелийн тавиур 2м бэхлэх	ш	2	3.5 / 2	0.38 / 0.01	0.76 / 0.01	6536 / 5212	4967 / 52	5,019

Нийт Хүн/цаг: 91.33 / 0.97 *Үндсэн цалин:* 581,036
Инженер техникийн ажилчдын цалин: 98,776
Нэмэгдэл цалин: 214,983
Нийт цалин: 894,795
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 120,797
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 121,692
Ажиллах хүчний зардал: **1,137,284**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***13439.69 / 1253.99***	**Бүгд цалин:**	***90,715,402***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**15,421,618**
Нэмэгдэл цалин:			**33,564,699**
Нийт цалин:			**139,701,719**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			**18,859,732**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**18,999,434**
Ажиллах хүчний зардал:			**177,560,885**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Барилгын хог	м3	0	88.108	0	105.729	10	1	348.9	368,889
					Хог, хаягдлын зардал:	0.6344	10	1	348.9	2,213
					0					**371,102**

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Нэмэгдэх шороо	м3	0	119.16	0	142.992	0	1	0	0
					Хог, хаягдлын зардал:	0.858	10	1	348.9	2,993
					0					**2,993**

СУУРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	2.619	5,239	2.619	1	1	960.47	2,516
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2818	2.735	7,707	0.003	270	1	216.56	160
1-0525	Төмөр утас ф5мм	кг	2818	40.32	113,622	0.04	270	1	216.56	2,358
1-0358	Хар тосон түрхлэг /битум/	кг	5621	111.688	627,801	0.126	270	2	280.66	9,564
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	4500	2.29	10,303	0.003	270	2	280.66	200
1-4334	Хайрга	м3	23060	5.625	129,710	9.844	10	1	348.9	34,344
1-4025	Цемент м-400	тн	374242	2.559	957,663	2.61	270	1	216.56	152,617
1-0879	Электрод э-42	кг	4666	2.28	10,638	0.005	270	2	280.66	346
1-0060	Эрэг боолт	кг	5200	0.191	992	0.000	270	2	280.66	16
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	30100	10.24	308,212	0.348	270	2	280.66	26,382
1-0733	Арматур	тн	2818182	1.653	4,658,006	1.653	270	1	216.56	96,644
1-4543	Голын элс	м3	22012	3.686	81,135	6.082	10	1	348.9	21,219

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-3825	Ган бүтээц	кг	3272	4	13,088	0.005	270	1	216.56	304
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	595900	0.116	69,242	0.07	270	1	216.56	4,077
					Хог, хаягдлын зардал:	0.1404	10	1	348.9	490
					6,993,358					**351,235**

МЕТАЛЛ КАРКАСНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	17845	18.086	322,738	0.023	270	2	280.66	1,768
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	6900	0.652	4,498	0.001	270	3	391.34	117
1-0879	Электрод э-42	кг	4666	16.503	77,003	0.033	270	2	280.66	2,501
1-0878	Электрод э-50	кг	4666	7.302	34,069	0.008	270	2	280.66	642
1-4547	Эрэг боолт, м 8х35	кг	16456	4.695	77,259	0.005	270	1	216.56	310
1-4564	Эрэг гайк	кг	13500	3.379	45,619	0.004	270	1	216.56	223
1-3825	Ган бүтээц	кг	3272	5990	19,599,280	7.787	270	1	216.56	455,315
1-3826	Ган бүтээц угсрах хэрэгслүүд	кг	3272	35.88	117,399	0.036	270	1	216.56	2,098
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0474	10	1	348.9	165
					20,277,865					**463,140**

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	12.709	25,418	12.709	1	1	960.47	12,207
1-0525	Төмөр утас ф5мм	кг	2818	64.08	180,577	0.064	270	1	216.56	3,747
1-4334	Хайрга	м3	23060	19.725	454,849	33.532	10	1	348.9	116,992
1-4025	Цемент м-400	тн	374242	10.697	4,003,335	10.911	270	1	216.56	637,987
1-0879	Электрод э-42	кг	4666	3.56	16,611	0.007	270	2	280.66	540
1-0733	Арматур	тн	2818182	1.78	5,016,364	1.78	270	1	216.56	104,079
1-4543	Голын элс	м3	22012	16.701	367,620	27.556	10	1	348.9	96,145
1-0729	Долгиот ган төмөр	м2	28570	133.997	3,828,286	0.871	270	1	216.56	50,927

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0095	Дээврийн цайрдсан хадаас	кг	2500	8.226	20,564	0.009	270	2	280.66	717
					Хог, хаягдлын зардал:	0.5246	10	1	348.9	1,830
					13,913,624					**1,025,170**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	11.801	23,602	11.801	1	1	960.47	11,334
1-4542	Уулын элс	м3	28375	8.658	245,676	12.987	12	1	334.65	52,154
1-4029	Цемент	тн	374242	0.884	331,015	0.902	270	1	216.56	52,752
1-4529	Шохой	тн	266207	0.581	154,753	0.709	270	1	216.56	41,469
1-0733	Арматур	тн	2818182	0.151	424,841	0.151	270	1	216.56	8,815
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2818182	0.008	21,242	0.008	270	1	216.56	441
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	366364	11.044	4,046,065	43.899	270	1	216.56	2,566,843
					Хог, хаягдлын зардал:	0.4227	10	1	348.9	1,475
					5,247,194					**2,735,282**

ШАТ ХАЙСНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0233	Төмрийн будаг	кг	10500	72.153	757,607	0.093	270	2	280.66	7,053
1-0879	Электрод э-42	кг	4666	39.21	182,952	0.078	270	2	280.66	5,942
1-3825	Ган бүтээц	кг	3272	610	1,995,920	0.793	270	1	216.56	46,368
1-5073	Квадрат төмөр 100х50мм	м	3000	418.5	1,255,500	3.736	270	2	280.66	283,104
	Өнгөт металл	тн	3500000	0.244	855,400	0.276	270	2	280.66	20,928
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0299	10	1	348.9	104
					5,047,379					**363,499**

ШАЛНЫ АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	73.236	21,971	0.037	0	2	0	0
1-4271	Ус	м3	2000	37.892	75,785	37.892	1	1	960.47	36,395
1-0292	Хулдаас	м2	21018	316.404	6,650,179	1.388	270	2	280.66	105,161
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	12858	93.06	1,196,565	0.105	270	2	280.66	7,969
1-4334	Хайрга	м3	23060	30.361	700,128	52.784	10	1	348.9	184,165
1-4335	Хөвөө мод	м	4451	344.322	1,532,577	0.277	270	1	216.56	16,207
1-4025	Цемент м-400	тн	374242	11.526	4,313,522	11.757	270	1	216.56	687,419
1-4300	Шалны керамик хавтан	м2	35607	80.829	2,878,071	1.702	270	1	216.56	99,533
1-0733	Арматур	тн	2818182	1.3	3,663,637	1.3	270	1	216.56	76,013
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2818182	0.065	183,182	0.065	270	1	216.56	3,801
1-4543	Голын элс	м3	22012	23.434	515,840	38.667	10	1	348.9	134,909
1-5230	Дулаалгатай паркет	м2	21760	184.271	4,009,746	1.843	270	1	216.56	107,746
2-1159	Плитаны чигжээс	кг	5564	54.404	302,704	0.061	270	2	280.66	4,659
2-1149	Плитаны цавуу	кг	650	582.9	378,885	0.659	270	2	280.66	49,913
1-5231	Плентүс	м	2596	142.432	369,753	0.1	270	1	216.56	5,830
				Хог, хаягдлын зардал:		0.8918	10	1	348.9	3,112
					26,792,545					**1,522,829**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Силикон	ш	15000	0.399	5,985	0.000	270	1	216.56	10
1-5072	Силикон	кг	8500	1.172	9,962	0.001	270	1	216.56	86
1-5073	Угсралтын хөөс	ш	8600	7.325	62,995	0.006	270	1	216.56	363
1-4006	Тулаас эргэлт тооцсон	ш	1000	2.051	2,051	0.001	270	2	280.66	88
	Төмөр хаалга	ш	557345	2	1,114,690	0.05	270	2	280.66	3,789
1-0778	Хуванцар рамтай 3 давхар шилтэй хаалга	м2	308750	15.96	4,927,650	0.479	270	1	216.56	27,996
1-4255	Хуванцар тавцан	м2	21000	14.943	313,803	0.148	270	2	280.66	11,210
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	4500	0.205	923	0.000	270	2	280.66	18
1-5201	Хаалганы бариул	ком	45455	16	727,280	0.003	270	2	280.66	206

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4264	Хаалганы нугас	ш	2500	32	80,000	0.011	270	1	216.56	634
1-0526	Цайрдсан төмөр утас	кг	1500	6.153	9,230	0.006	270	1	216.56	360
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	м2	12000	20.92	251,042	0.021	270	1	216.56	1,223
1-0861	Шураг	кг	5500	0.8	4,400	0.001	270	2	280.66	69
1-0363	Шүршдэг хөөс	кг	8000	2.7	21,600	0.003	270	2	280.66	248
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	ш	8500	23.587	200,494	0.014	270	2	280.66	1,071
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	3500	91.354	319,737	0.103	270	2	280.66	7,823
1-4325	Дотор модон хаалга	м2	131595	33.04	4,347,899	0.991	270	2	280.66	75,111
1-0128	Дюбель	ш	250	95.76	23,940	0.054	270	2	280.66	4,100
	Пластмасан цонх	блок	1531250	16	24,500,000	0.71	270	2	280.66	53,833
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0156	10	1	348.9	55
					36,923,681					**188,290**

ДОТОР ЗАСАЛ ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	60х60 хэмжээтэй гипсэн хавтан зам төмрийн хамт	м2	13219	334.458	4,421,200	3.264	270	1	216.56	190,868
1-4271	Ус	м3	2000	20.021	40,042	20.021	1	1	960.47	19,230
	Ус тусгаарлагч тууз otto	м	4300	71.28	306,504	0.001	270	2	280.66	109
1-0358	Ус тусгаарлагч sIka top seal	кг	5600	103.68	580,608	0.117	270	2	280.66	8,878
1-0306	Тусгаарлагч лент	м	1012	58.675	59,380	0.001	270	2	280.66	53
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	4500	22.373	100,678	0.026	270	2	280.66	1,950
1-4288	Ханын плита	м2	15800	69.984	1,105,747	0.067	270	1	216.56	3,926
1-0135	Цагаан замаска	кг	339	1465.89	496,937	1.847	270	2	280.66	139,964
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	7000	36.882	258,177	0.063	270	2	280.66	4,740
1-4029	Цемент	тн	374242	6.497	2,431,509	6.627	270	1	216.56	387,494
1-0863	Шураг/ модны/	кг	8932	1.989	17,766	0.002	270	2	280.66	170
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	6000	46.529	279,171	0.056	270	2	280.66	4,266
1-4542	Барилгын элс	м3	22012	11.123	244,833	16.684	12	1	334.65	67,000
1-4212	Арчих материал	кг	100	1.212	121	0.001	270	1	216.56	73
1-0864	Гипс шуруп	кг	3800	1.492	5,669	0.001	270	1	216.56	87

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Гипсэн хавтан төмөр раман бэхэлгээ шрупны хамт	м2	16191	246.95	3,998,367	2.712	270	2	280.66	205,473
1-5032	Ердийн гипс хавтан 12,5мм	м2	6145	69.615	427,784	0.627	270	1	216.56	36,634
1-0212	Дотор эмульс	кг	3733	419.658	1,566,583	0.541	270	2	280.66	41,023
1-0128	Дюбель	ш	250	56.023	14,006	0.032	270	2	280.66	2,399
1-4153	Дүнзэнцэр III зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	650000	3.729	2,423,720	2.424	270	1	216.56	141,718
1-5111	Заадасны лент/ бандаж/	м	150	675.171	101,276	0.01	270	1	216.56	592
1-4522	Замаска	кг	320	15.662	5,012	0.019	270	1	216.56	1,108
	Лампирэн тааз бэхэлгээний хамт	м2	21794	40.95	892,464	0.141	270	2	280.66	10,675
1-5110	Нягтруулагч лент /цавуутай/	м	1012	41.769	42,270	0.001	270	1	216.56	37
1-0410	Маажин	кг	1500	23.678	35,517	0.03	270	2	280.66	2,261
2-1159	Плитаны чигжээс	кг	5564	45.36	252,383	0.051	270	2	280.66	3,884
2-1149	Плитаны цавуу	кг	650	324	210,600	0.366	270	2	280.66	27,744
1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	4255	71.566	304,515	0.092	270	2	280.66	6,996
1-5030	Uw хэлбэрийн төмөр	м	3000	50.056	150,170	0.015	270	1	216.56	878
1-5031	Cw хэлбэрийн төмөр /босоо/	м	1667	67.626	112,733	0.02	270	1	216.56	1,186
					Хог, хаягдлын зардал:	0.3352	10	1	348.9	1,169
					20,885,741					**1,312,586**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	0.276	552	0.276	1	1	960.47	265
1-4542	Уулын элс	м3	28375	0.636	18,047	0.954	12	1	334.65	3,831
1-3968	Угсармал шатны шалавч бамбай	м2	3500	19.323	67,631	0.464	270	2	280.66	35,142
1-3825	Төмөр шат	кг	1200	199.5	239,400	0.2	270	1	216.56	11,665
1-4542	Хар замаска	кг	406	164.228	66,677	0.164	12	1	334.65	660
1-4542	Хар замаска	кг	406	3288.293	1,335,047	3.354	270	2	280.66	254,165
1-5050	Хөөсөнцөр хавтан	м3	338713	59.877	20,281,115	0.12	270	1	216.56	7,002
1-0687	Фасадны шаврын тор	м2	1100	637.327	701,059	2.77	270	2	280.66	209,892
1-4025	Цемент м-400	тн	374242	0.144	53,891	0.147	270	1	216.56	8,588
1-4302	Эгнээний вааран хавтан	м2	8500	40	340,000	1.321	270	1	216.56	77,229

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0211	Гадна фасадны эмульсэн будаг	кг	8490	275.203	2,336,473	0.533	270	2	280.66	40,353
1-0135	Грунт /фасадны/	кг	3354	218.415	732,564	0.275	270	2	280.66	20,854
1-3985	Захалсан банз I зэрэг, 2 м-ээс дээш урттай	м3	0	0.051	0	0.033	270	1	216.56	1,950
1-0687	Заслалын тор	м2	850	26.068	22,158	0.003	270	2	280.66	230
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0637	10	1	348.9	222
					26,194,612					**672,049**

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	0.673	1,346	0.673	1	1	960.47	646
1-4542	Уулын элс	м3	28375	0.026	738	0.039	12	1	334.65	157
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	2818	1.747	4,922	0.002	270	1	216.56	102
1-3825	Хог хаягдалын хэмжээ	м3	0	11.07	0	14.391	10	1	348.9	50,210
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	4500	0.553	2,489	0.001	270	2	280.66	48
1-4334	Хайрга	м3	23060	2.235	51,536	3.799	10	1	348.9	13,256
1-4029	Цемент	тн	374242	0.207	77,486	0.211	270	1	216.56	12,349
1-4025	Цемент м-400	тн	374242	0.878	328,533	0.895	270	1	216.56	52,356
1-4529	Шохой	тн	266207	0.002	402	0.002	270	1	216.56	108
1-4494	Шалны чулуун хавтан 15мм	м2	76655	20.685	1,585,609	0.186	270	1	216.56	10,885
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	595900	0.25	149,181	0.163	270	1	216.56	9,515
1-4542	Барилгын элс	м3	22012	1.105	24,333	1.658	12	1	334.65	6,659
1-0733	Арматур а-1, а-2, а-3	тн	2818182	0.349	984,447	0.349	270	1	216.56	20,425
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2818182	0.017	49,222	0.017	270	1	216.56	1,021
1-4543	Голын элс	м3	22012	1.531	33,693	2.526	10	1	348.9	8,812
					Хог, хаягдлын зардал:	0.1495	10	1	348.9	522
					3,293,938					**187,070**

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4271	Ус	м3	2000	7.612	15,224	7.612	1	1	960.47	7,311
2-0113	Ус юүлэгч	ш	12016	8	96,128	0.009	270	2	280.66	685
2-1441	Термометр	ш	26992	2	53,984	0.000	270	2	280.66	22
2-1019	Халаалтын радиатор	секц	29900	473	14,142,686	3.193	270	2	280.66	241,941
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	6900	0.817	5,636	0.001	270	3	391.34	147
3-4877	Ф32 мм хомутан бэхэлгээ	ш	1200	0.15	180	0	270	2	280.66	3
3-4877	Ф25 мм хомутан бэхэлгээ	ш	1000	41	41,000	0.008	270	2	280.66	621
3-4877	Ф20 мм хомутан бэхэлгээ	ш	800	117	93,600	0.023	270	2	280.66	1,773
3-4877	Ф40 мм хомутан бэхэлгээ	ш	1500	4.364	6,545	0.003	270	2	280.66	198
2-2715	Шилжвэр 40х32	ш	5707	4	22,828	0.005	270	2	280.66	394
2-2715	Шилжвэр 40х25	ш	5707	2	11,414	0.004	270	2	280.66	296
2-2715	Шилжвэр ф20х25	ш	4213	4	16,852	0.001	270	2	280.66	79
2-2715	Шилжвэр 32х25	ш	4888	2	9,776	0.004	270	2	280.66	296
1-0879	Электрод э-42	кг	4666	1.07	4,991	0.002	270	2	280.66	162
2-0113	Буцах хаалт ф20мм	ш	12016	29	348,464	0.033	270	2	280.66	2,483
2-0113	Бөмбөлгөн хаалт ф25мм	ш	19706	2	39,412	0.002	270	2	280.66	171
2-0113	Бөмбөлгөн хаалт ф20мм	ш	14953	4	59,812	0.005	270	2	280.66	343
2-0101	Бөмбөлгөн хаалт д32	ш	29907	2	59,814	0.007	270	2	280.66	514
2-0101	Бөмбөлгөн хаалт д40	ш	44860	2	89,720	0.009	270	2	280.66	685
2-1454	Ган хоолой ф32мм /гост3262-75/	м	10419	6	62,514	0.014	270	3	391.34	1,458
2-1451	Ган хоолой ф25мм /гост3262-75/	м	7895	82	647,390	0.139	270	3	391.34	14,729
2-1451	Ган хоолой ф20мм /гост3262-75/	м	4685	234	1,096,290	0.257	270	3	391.34	27,197
2-1454	Ган хоолой ф40мм /гост3262-75/	м	14459	24	347,016	0.077	270	3	391.34	8,115
2-1783	Гуравлагч 40х20х40	ш	13179	2	26,358	0.003	270	2	280.66	191
2-1783	Гуравлагч 40х50х40	ш	13179	2	26,358	0.003	270	2	280.66	191
2-1783	Гуравлагч 32х20х32	ш	6247	6	37,482	0.002	270	2	280.66	172
2-1783	Гуравлагч 25х20х25	ш	5157	10	51,570	0.003	270	2	280.66	191
2-1783	Гуравлагч 20х20	ш	3700	46	170,200	0.015	270	2	280.66	1,120
1-0128	Дюбель	кг	2500	215.215	538,038	0.243	270	2	280.66	18,429
2-1155	Манометр,	иж	15920	2	31,840	0.000	270	2	280.66	22
3-4877	Отвод d 50	ш	9568	4	38,272	0.004	270	2	280.66	303
3-4877	Отвод d 15	ш	4785	4	19,140	0.001	270	2	280.66	61
3-4877	Отвод d 25	ш	5832	4	23,328	0.001	270	2	280.66	61

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-4877	Отвод d 20	ш	5375	30	161,250	0.003	270	2	280.66	227
1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	4255	11.138	47,390	0.014	270	2	280.66	1,089
2-0113	Өгөх хаалт ф20мм	ш	12016	29	348,464	0.033	270	2	280.66	2,483
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0704	10	1	348.9	246
					18,790,964					**334,408**

АГААР СЭЛГЭЛТ /С-1/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1350	Сараалжин жааз с 200	ш	7500	8	60,000	0.01	270	2	280.66	752
1-0550	Резин жийрэг	кг	1400	0.24	336	0.000	270	2	280.66	23
2-1305	Тулгуур	ш	4800	4	19,200	0.018	270	2	280.66	1,370
2-2715	Шилжвэр 300х200-500х250	ш	173282	4	693,128	0.01	270	2	280.66	788
2-2715	Шилжвэр 20х150-300х200	ш	85425	1	85,425	0.001	270	2	280.66	99
1-0877	Шөрөг	кг	3500	3.44	12,040	0.004	270	2	280.66	295
1-0060	Боолт	кг	2500	3.172	7,929	0.004	270	2	280.66	272
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	3500	22.23	77,805	0.025	270	2	280.66	1,904
2-2960	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой 200х300	м	38000	19.855	754,502	0.261	270	2	280.66	19,789
2-2960	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой 200х200	м	33000	3.893	128,476	0.051	270	2	280.66	3,880
2-2960	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой 200х150	м	33000	9.538	314,765	0.125	270	2	280.66	9,506
1-0062	Анкерын боолт	кг	2272	3.08	6,998	0.003	270	2	280.66	264
2-1783	Гуравлагч 300х200	ш	122293	1	122,291	0.003	270	2	280.66	191
2-1783	Гуравлагч200х150/200х200/200х150	ш	97413	1	97,412	0.001	270	2	280.66	95
2-0266	Вентилятор , 50-30/25-4d l=1573м3/ цаг	ш	0	1	0	0.098	270	2	280.66	7,396
2-3269	Дөрвөлжин огтлолтой сэнсний зөөлөн холбоос р=1000мм	м	6500	4	26,000	0.044	270	2	280.66	3,322
3-4877	Отвод 300х200	ш	55228	3	165,684	0.003	270	2	280.66	227
					Хог, хаягдлын зардал:	0.004	10	1	348.9	14
					2,571,991					**50,186**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

АГААР СЭЛГЭЛТ /О-1/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1350	Сараалжин жааз с 200	ш	7500	9	67,500	0.011	270	2	280.66	846
1-4339	Салхивчийн хоолойн дулаалга 50мм	м2	19500	4.896	95,472	0.081	270	3	391.34	8,520
1-0550	Резин жийрэг	кг	1400	0.24	336	0.000	270	2	280.66	23
2-1305	Тулгуур	ш	4800	4	19,200	0.018	270	2	280.66	1,370
2-0001	Цахилгаан агаар халаагч 15квт	ш	0	1	0	0.182	270	2	280.66	13,808
2-2715	Шилжвэр 300х200-500х300	ш	0	3	0	0.006	270	2	280.66	443
2-2715	Шилжвэр 200х150-200х200	ш	0	1	0	0.002	270	2	280.66	148
2-2715	Шилжвэр 20х150-300х200	ш	85425	1	85,425	0.001	270	2	280.66	99
1-0877	Шөрөг	кг	3500	3.87	13,545	0.004	270	2	280.66	331
	Ялтсан хэрэгцээний халаалтын дулаан солилцуур	ш	0	1	0	0.78	270	2	280.66	59,107
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	3000	0.58	1,740	0.001	270	2	280.66	50
1-0060	Боолт	кг	2500	4.4	11,001	0.005	270	2	280.66	377
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	3500	32.337	113,181	0.037	270	2	280.66	2,769
2-2960	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой 500х300	м	38000	4.672	177,530	0.061	270	2	280.66	4,656
2-2960	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой 200х300	м	38000	14.113	536,288	0.186	270	2	280.66	14,065
2-2960	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой 200х200	м	33000	8.176	269,799	0.108	270	2	280.66	8,148
2-2960	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой 200х150	м	33000	21.461	708,222	0.282	270	2	280.66	21,389
1-0062	Анкерын боолт	кг	2272	3.08	6,998	0.003	270	2	280.66	264
2-1783	Гуравлагч 500х300	ш	0	1	0	0.000	270	2	280.66	24
2-1783	Гуравлагч 300х200	ш	122293	1.235	151,067	0.003	270	2	280.66	236
2-1783	Гуравлагч 300х200-200х200-300х200	ш	0	1	0	0.000	270	2	280.66	24
2-1783	Гуравлагч200х150/200х200/200х150	ш	97413	0.235	22,920	0.000	270	2	280.66	22
2-0266	Вентилятор 50-30/25-4d l=1727м3/ цаг	ш	0	1	0	0.098	270	2	280.66	7,396
2-3269	Дөрвөлжин огтлолтой сэнсний зөөлөн холбоос р=1000мм	м	6500	4	26,000	0.044	270	2	280.66	3,322
3-4877	Отвод 300х200	ш	55228	2	110,455	0.002	270	2	280.66	152

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал:	0.0115	10	1	348.9	40
	2,416,679				**147,630**

АГААР СЭЛГЭЛТ /С-2/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1350	Сараалжин жааз с 200	ш	7500	4	30,000	0.005	270	2	280.66	376
1-0550	Резин жийрэг	кг	1400	0.24	336	0.000	270	2	280.66	23
2-1305	Тулгуур	ш	4800	4	19,200	0.018	270	2	280.66	1,370
1-0877	Шөрөг	кг	3500	1.72	6,020	0.002	270	2	280.66	147
1-0060	Эрэг боолт 6х20	кг	5200	0.169	881	0.000	270	2	280.66	15
1-0060	Боолт	кг	2500	0.47	1,175	0.001	270	2	280.66	40
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	3500	1.378	4,823	0.002	270	2	280.66	118
1-0062	Анкерын боолт	кг	2272	3.08	6,998	0.003	270	2	280.66	264
2-0266	Вентилятор , 50-30/25-4d l=200м3/ цаг	ш	0	1	0	0.098	270	2	280.66	7,396
2-2977	Дугуй огтлолтой чиг өөрчлөгч	ш	47942	1	47,941	0.003	270	2	280.66	208
2-2942	Дугуй огтлолтой шулуун хоолой, 0,8мм зузаан, /душх-1-11/	м	36558	2.037	74,480	0.008	270	2	280.66	635
2-3269	Дөрвөлжин огтлолтой сэнсний зөөлөн холбоос р=1000мм	м	6500	4	26,000	0.044	270	2	280.66	3,322

Хог, хаягдлын зардал:	0.0011	10	1	348.9	4
	217,854				**13,917**

АГААР СЭЛГЭЛТ /С-3/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1350	Сараалжин жааз с 200	ш	7500	3	22,500	0.004	270	2	280.66	282
1-0550	Резин жийрэг	кг	1400	0.24	336	0.000	270	2	280.66	23
2-1305	Тулгуур	ш	4800	4	19,200	0.018	270	2	280.66	1,370
1-0877	Шөрөг	кг	3500	1.29	4,515	0.001	270	2	280.66	110
1-0060	Эрэг боолт 6х20	кг	5200	0.189	981	0.000	270	2	280.66	16
1-0060	Боолт	кг	2500	0.47	1,175	0.001	270	2	280.66	40

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	3500	1.534	5,369	0.002	270	2	280.66	131
1-0062	Анкерын боолт	кг	2272	3.08	6,998	0.003	270	2	280.66	264
2-0266	Вентилятор , 50-30/25-4d l=200м3/ цаг	ш	0	1	0	0.098	270	2	280.66	7,396
2-2977	Дугуй огтлолтой чиг өөрчлөгч	ш	47942	1.113	53,368	0.003	270	2	280.66	231
2-2942	Дугуй огтлолтой шулуун хоолой, 0,8мм зузаан, /душх-1-11/	м	36558	2.268	82,912	0.009	270	2	280.66	706
2-3269	Дөрвөлжин огтлолтой сэнсний зөөлөн холбоос р=1000мм	м	6500	4	26,000	0.044	270	2	280.66	3,322
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0011	10	1	348.9	4
					223,354					**13,897**

БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1529	Угаагуур /керамик/	иж	94293	5	471,465	0.064	270	2	280.66	4,876
2-1428	Угаагуур тосгуурын холигч	иж	47579	6	285,474	0.009	270	2	280.66	673
2-1447	Тос баригч	кам	250000	1	250,000	0.007	270	2	280.66	550
2-1358	Тосгуур /холигч, сифоны хамт/	ш	50067	1	50,067	0.006	270	2	280.66	476
2-1136	Хуванцар хоолойн тэгш гуравлагч, ф50*50мм	ш	5286	3.75	19,823	0	270	2	280.66	4
2-1136	Хуванцар хоолойн ташуу гуравлагч, ф50*100мм	ш	5286	1.125	5,947	0	270	2	280.66	1
	Хуванцар хоолойн хомут төмөр ф100мм	ш	1200	10.667	12,800	0.000	270	2	280.66	9
	Хуванцар хоолойн хомут төмөр ф50мм	ш	909	7.5	6,818	0	270	2	280.66	6
2-1136	Хуванцар хоолойн гуравлагч, ф100*100мм	ш	5455	10.666	58,183	0.000	270	2	280.66	11
3-4877	Хуванцар хоолойн өвдгөвч 45* ф100мм	ш	8664	20	173,280	0.02	270	2	280.66	1,516
3-4877	Хуванцар хоолойн өвдгөвч ф100мм	ш	3500	6.667	23,333	0	270	2	280.66	5
2-1136	Хуванцар хоолойн өвдгөвч, 90* ф50мм	ш	4994	1.875	9,364	0	270	2	280.66	2
3-4877	Хуванцар хоолойн өвдгөвч,45* ф50мм	ш	2054	7.5	15,405	0	270	2	280.66	6
2-1428	Цэвэрлэгээний таг ф50мм	ш	2000	13.333	26,666	0.000	270	2	280.66	15
3-4877	Шалгах таг ф100мм	ш	7273	1.333	9,696	0	270	2	280.66	1
2-2813	Бохир усны хуванцар хоолой, ф100мм	м	17643	21.42	377,913	0.043	270	3	391.34	4,527
2-2809	Бохир усны хуванцар хоолой, ф50мм	м	6464	15.3	98,899	0.012	270	3	391.34	1,293
2-1530	Доор байрлалтай бочектой, ташуу гаргалгаатай суултуур	иж	209890	5	1,049,450	0.165	270	2	280.66	12,503

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0128	Дюбель	кг	2500	4	10,000	0.005	270	2	280.66	343
					Хог, хаягдлын зардал:	0.002	10	1	348.9	7
					2,954,583					**26,824**

УСАН ХНГАМЖИЙН СИСТЕМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	4.76	9,520	4.76	1	1	960.47	4,572
2-3041	Ус хэмжигч ф32мм	ш	28500	1	28,500	0.004	270	2	280.66	275
1-0129	Хуванцар тэлэгчтэй шрупп 6 мм	ш	200	100	20,000	0.000	270	2	280.66	14
	Хуванцар бэхэлгээ	ш	100	100	10,000	0.001	270	2	280.66	76
2-0467	Хог шүүгч тавих, ф50мм	ш	67900	1	67,900	0.083	270	2	280.66	6,274
2-0466	Хог шүүгч ф25мм	ш	25500	2	51,000	0.058	270	2	280.66	4,365
2-0113	Хог шүүгчтэй хаалт ф15мм	ш	12500	10	125,000	0.011	270	2	280.66	856
	Хоолойн дулаалга, ф100мм	м	15000	9.017	135,249	0.009	270	3	391.34	953
	Хоолойн дулаалга, ф32мм	м	1818	2.254	4,098	0.001	270	3	391.34	71
	Хоолойн дулаалга, ф25мм	м	1364	9.017	12,299	0.003	270	3	391.34	286
	Хоолойн дулаалга, ф20мм	м	1182	9.017	10,658	0.002	270	3	391.34	191
	Хоолойн дулаалга, ф50мм	м	6273	4.508	28,281	0.002	270	3	391.34	191
2-0113	Хаалт ф15мм	ш	8500	20	170,000	0.023	270	2	280.66	1,713
2-3041	Хаалт ф50мм	ш	95700	2	191,400	0.002	270	2	280.66	183
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	6900	0.048	331	0	270	3	391.34	9
2-1470	Ф15мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м	2584	50	129,200	0.005	270	3	391.34	528
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф20мм	м	7830	20	156,600	0.026	270	3	391.34	2,747
2-1462	Цайрдсан ган хоолой ф50мм	м	20925	30	627,750	0.135	270	3	391.34	14,264
2-0305	Эзэлхүүний ус халаагч , оксе-200	ш	0	4	0	0.006	270	2	280.66	440
1-0879	Электрод	кг	1800	0.462	832	0.001	270	2	280.66	70
1-0879	Электрод э-42	кг	4666	0.432	2,016	0.001	270	2	280.66	65
2-1375	Галын хоолой ф50мм (шланк)	м	13000	60	780,000	0.009	270	2	280.66	677
2-0461	Галын шүршигч ф16мм	ш	13900	3	41,700	0.001	270	2	280.66	91
1-4377	Галын шүүгээ 500х200х600	ш	130000	3	390,000	0.06	270	2	280.66	4,569
2-0038	Галын кран ф50мм	ш	32400	3	97,200	0.022	270	2	280.66	1,650

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2634	Ган отвод ф20мм	ш	2300	5.091	11,709	0.002	270	2	280.66	127
2-2637	Ган отвод ф50мм	ш	7500	6	45,000	0.007	270	2	280.66	516
	Гуравлагч ф15/20 ppr	ш	17000	2.381	40,476	0.001	270	2	280.66	70
1-0087	Олс	кг	6000	0.006	36	0	270	2	280.66	0
1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	4255	1.413	6,012	0.002	270	2	280.66	138
2-0480	Үл буцах хаалт, ф50мм	ш	66500	1	66,500	0.023	270	2	280.66	1,757
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0315	10	1	348.9	110
					3,259,266					**47,849**

ДОТОР ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-3605	Удирдлагын самбар 400x400x250мм	ш	550000	1	550,000	0.052	270	2	280.66	3,940
3-8066	То66 гүйдлийн трансформатор	ш	3500000	1	3,500,000	0.002	270	1	216.56	129
3-3605	Автоматтай самбар 1000x800x450	ш	350000	5	1,750,000	0.26	270	2	280.66	19,702
3-3605	Ерөнхий оролтын самбар 2000x800x500	ш	2850000	1	2,850,000	0.052	270	2	280.66	3,940
3-5050	Модулын цахилгаан соронзон контактор	ш	14500	1	14,500	0.000	270	2	280.66	23
3-5225	Модулын автомат таслуур ва47	ш	76800	4	307,200	0.001	270	2	280.66	91
3-2795	Пв 2х4мм-ийн утас	м	1300	1	1,300	0.000	270	2	280.66	8
3-8065	3 фазын электрон тоолуур	ш	608000	1	608,000	0.001	270	1	216.56	58
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0022	10	1	348.9	8
					9,581,000					**27,900**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-4635	60x60 өдрийн гэрэл	ш	38000	19	722,000	0.019	270	2	280.66	1,440
2-2834	Уян хар хоолой ф16мм	м	2500	2100	5,250,000	0.294	270	3	391.34	31,065
2-2839	Уян хар хоолой ф50мм	м	5000	200	1,000,000	0.32	270	3	391.34	33,812
3-5118	Унтраалга, розетка далд тавих хайрцаг	ш	2500	310	775,000	0.031	270	2	280.66	2,349
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11000	1.304	14,341	0.002	270	2	280.66	120

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-8068	Тагтай багц разетка	ком	12000	50	600,000	0.035	270	1	216.56	2,046
3-6374	Таазнаас дүүжлэн тоноглох лед гэрэлтүүлэг	ш	28000	27	756,000	0.032	270	2	280.66	2,455
3-5470	Хамгаалагдсан газардуулгын контакттай залгуур	ш	8000	50.5	404,000	0.005	270	2	280.66	383
2-2718	Ф16мм булан	ш	300	1378.125	413,438	0.179	270	2	280.66	13,576
1-5252	Ф16мм муфт	ш	250	341.25	85,313	0.039	270	2	280.66	2,922
2-2680	Ф50мм булан	ш	600	125.714	75,429	0.016	270	2	280.66	1,238
1-5252	Ф50мм муфт	ш	600	28.571	17,143	0.003	270	2	280.66	245
1-0862	Шүрүүп	кг	3400	0.3	1,020	0.000	270	2	280.66	26
3-6361	Бөөрөнхий хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч лед дпо 15вт 4000к 1000лм	ш	28000	5	140,000	0.006	270	2	280.66	493
3-5118	Далд тавих 1 даралтат унтраалга	ш	4500	14	63,000	0.001	270	2	280.66	106
3-5118	Далд тоноглох хоёр туйлт унтраалга	ш	5000	8	40,000	0.001	270	2	280.66	61
3-5118	Далд тоноглох 3 даралтат унтраалга	ш	7500	4	30,000	0.000	270	2	280.66	30
3-5470	Далд тоноглох, газардуулгын контакттай залгуур	ш	12000	116	1,392,000	0.012	270	2	280.66	879
3-4635	Дөрвөлжин нүдэн гэрэлтүүлэг	ш	32000	67	2,144,000	0.007	270	2	280.66	508
3-2820	Зэс голтой поливинилхлоид бүрхүүлтэй утас 1х6мм2	м	1550	618	957,900	0.618	270	2	280.66	46,831
3-2820	Зэс голтой поливинилхлоид бүрхүүлтэй утас 1х4мм2	м	2800	3090	8,652,000	3.09	270	2	280.66	234,155
3-2820	Зэс голтой поливинилхлоид бүрхүүлтэй утас 1х2.5мм2	м	1800	92.7	166,860	0.093	270	2	280.66	7,025
3-2820	Зэс голтой поливинилхлоид бүрхүүлтэй утас 1х1.5мм2	м	1100	2781	3,059,100	2.781	270	2	280.66	210,739
3-2820	Зэс голтой поливинилхлоид бүрхүүлтэй утас 1х8мм2	м	2500	412	1,030,000	0.412	270	2	280.66	31,221
3-6374	Ослын болон нүүлгэн шилжүүлэлтийн гэрэлтүүлэг	ш	28000	10	280,000	0.012	270	2	280.66	909
3-6349	Ослын гэрэлтүүлэгч	ш	28000	31	868,000	0.186	270	2	280.66	14,095
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0492	10	1	348.9	172
					28,936,542					**638,898**

КОМПЬЮТЕР СҮЛЖЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-7039	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж fdf 12 core	ш	90244	1	90,244	0.000	270	2	280.66	13
3-7039	Шилэн кабелийн хувиарлах төхөөрөмж mdu	ш	136680	1	136,680	0.002	270	2	280.66	130
	Кабель utp cat.6 мм	м	1678	500	839,000	0.249	270	2	280.66	18,899
	Компьютерийн сүлжээний розетка 8 ялтастай	ш	8790	33	290,070	0.017	270	2	280.66	1,290
3-7039	Компьторын сүлжээний swltch 16 port	ш	128920	4	515,680	0.001	270	2	280.66	52
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0016	10	1	348.9	6
					1,871,674					**20,391**

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-5118	Салаалагч	ш	45000	1	45,000	0.000	270	2	280.66	8
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11000	0.001	12	0	270	2	280.66	0
	Чанга яригч	ш	23000	12	276,000	0.074	270	2	280.66	5,631
	Чанга яригчийн системийн өсгөгч	ш	638740	1	638,740	0.017	270	2	280.66	1,303
	Дууны холболтын кабель, frls 2x2x1,5мм	м	527	120	63,240	0.12	270	2	280.66	9,093
	Микрофон	ш	234400	1	234,400	0.000	270	2	280.66	13
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0013	10	1	348.9	4
					1,257,392					**16,053**

ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	80 дб хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч slm-ld 95	ш	16408	4	65,632	0.001	270	2	280.66	52
	Утаа мэдрэгчтэй хэт улаан туяаны галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	341700	37	12,642,900	0.025	270	2	280.66	1,929
3-1093	Угсралтын хайрцаг	ш	29300	34	996,200	0.017	270	2	280.66	1,288
2-2819	Хуванцар хоолой ф25мм	м	500	20.6	10,300	0.003	270	3	391.34	326
2-2676	Холбох хэрэгсэл ф25мм	ш	300	6.833	2,050	0.000	270	2	280.66	13
1-0045	Хүчдэл барих төхөөрөмж ups-3квт	ш	350000	1	350,000	0.001	270	2	280.66	80

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Галын дохиоллын хүлээн станц, хянах самбар, 45 чиглэл	ш	316440	1	316,440	0.017	270	2	280.66	1,303
	Галд тэсвэртэй кабель, frls 1x2x1,5мм	м	1700	300	510,000	0.3	270	2	280.66	22,733
	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	46880	4	187,520	0.001	270	2	280.66	52
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0022	10	1	348.9	8
					15,081,042					**27,786**

АЖИГЛАЛТЫН ДУРАН

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	8 сувагтай ажиглалтын дохиоллын хүлээн авах станц /nVr-8/	ш	280000	1	280,000	0.017	270	2	280.66	1,303
3-6689	Хяналтын дэлгэц 21"	ш	351600	1	351,600	0.004	270	2	280.66	280
	Гадна суурилуулах хяналтын камер Ip	ш	70320	2	140,640	0.014	270	2	280.66	1,043
	Дотор суурилуулах хяналтын камер Ip	ш	663352	4	2,653,408	0.028	270	2	280.66	2,085
	Кабель utp 4x2x0.5 cat 6	м	880	150	132,000	0.075	270	2	280.66	5,670
3-7039	Компьторын сүлжээний swltch 16 port	ш	128920	1	128,920	0.000	270	2	280.66	13
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0008	10	1	348.9	3
					3,686,568					**10,397**

БУСАД МАТЕРИАЛ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11000	0.016	173	0	270	2	280.66	1
3-4049	Тавиур	ш	11134	2	22,268	0.000	270	2	280.66	15
2-2819	Хуванцар хоолой ф22мм	м	450	669.5	301,275	0.1	270	3	391.34	10,611
2-2822	Хуванцар хоолой ф50мм	м	800	12.36	9,888	0.005	270	3	391.34	562
2-2678	Хуванцар хоолойн холбох ф50мм	ш	450	2.4	1,080	0.002	270	2	280.66	118
2-2676	Холбох хэрэгсэл ф22мм	ш	250	325	81,250	0.008	270	2	280.66	640
	Холбооны төхөөрөмжүүдийг тоноглох шүүгээ	ш	450000	1	450,000	0.015	270	1	216.56	877
1-0879	Электрод э-42	кг	4666	0.04	187	0	270	2	280.66	6
3-5118	Далд утас салбарлах хайрцаг	ш	1100	15	16,500	0.002	270	2	280.66	114

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-6689	Комьпютер	ш	285000	1	285,000	0.004	270	2	280.66	280
1-0045	Үл тасалдах тэжээлийн блок	ш	140640	1	140,640	0.011	270	2	280.66	803
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0009	10	1	348.9	3
					1,308,261					**14,031**
					Хог, хаягдлын зардал:	**4.2929**	**10**	**1**	**348.9**	**14,978**
	НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:				**257,727,105**					**10,585,412**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	0.04	40590	1,461
	Таслагч	434.25	1	434
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	16.32	35760	583,603
9002	Хийн өрөм	1.2	2530	3,026
6008	Хоолой тайрах машин	2.95	2720	8,024
9008	Цахилгаан зүлгүүр	0.71	4470	3,181
9003	Цахилгаан өрөм	490.73	2531	1,242,026
2001	Цамхагт кран 5 тн	1.99	43200	85,970
	Шурупдэгч машин	574.95	10000	5,749,475
1006	Эксковатор 0.15м3	23.39	20160	471,502
9024	Буун цацагч	5.68	4200	23,864
1017	Бульдозер	0.69	51955	35,908
7001	Бетон зуурмагийн насос	1.83	58485	107,126
7005	Авто бетон зуурагч	1.83	114700	210,094
2028	Автокран 5тн	9.26	59489	551,099
13200	Автомашин	12.12	13800	167,286
3033	Гагнуурын аппарат	62.21	10064	626,105
9022	Гадаргуугийн доргиур	6.63	8299	55,051
9023	Гүний доргиур	6.9	12800	88,279
2033	Гинжит кран 16тн хүртэл	3.35	52260	175,328
9021	Доргиур	25.59	9115	233,289
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	12.89	8310	107,099
7001	Зуурмагийн хөнөг 0.75м3	4.11	7192	29,579
3056	Компрессор	0.36	2500	897
9009	Нураах алх	24.12	3200	77,179
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	3.17	54107	171,501
9003	Өндөр бүтээмжтэй нураах алх	17.65	3200	56,495

10,864,881