АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ургамалын уетэй асгаас хөрсийг механизмаар ухаж шороог автосамосвалд ачих, хаях	м3	225.66
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 5-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	361.4
3	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	11.18
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	218.2
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	38.42
6	Суурийн хажуугаар чигжих шороог ачиж ирэх/овойлт уусгэдэггүй хөрс/	м3	256.62
7	Шалан доор хийх шороог ачиж ирэх/овойлт уусгэдэггүй хөрс/	м3	227.3
8	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 300мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	227.3

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн бетон бэлтгэл хийх БМ-150/В10/	м3	21.41
2	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах БМ350/В25/	м3	50.18
3	Суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах М250/В20/	м3	44.37
4	Зоруу арматур нэмэх	тн	5.62
5	Суурийн газартай харьцах хэсгийг битумээр 2 удаа будах	м2	488.52

КАРКАС, ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон багана цутгах БМ250 /В20/	м3	66
2	Төмөр бетон дам нуруу цутгах м350 /В25/	м3	133.54
3	Багана дам нурууны уулзварын нэмэлт арматур	тн	1.074
4	Орцын нормоос зургаар илуу орсон арматур нэмэх	тн	5.94
5	240 мм-ийн өргөн гадна ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	113.46
6	Чулуун хөвөн хавтангаар хана дулаалах d-150мм	м2	724.9
7	Чулуун хөвөн хавтангаар хана дулаалах d-100мм/Парпетны хэсэгт/	м2	204.8
8	Чулуун хөвөн хавтангаар хана дулаалах d-100мм/Цоколийн хэсэгт/	м2	120.6
9	1/2 өнгөлгөөны тоосгоор гадна хана өнгөлж өрөх	м2	1046.2
10	1/2 өнгөлгөөны тоосгоор гадна хана өнгөлж өрөх/цоколийн хэсэгт/	м2	120.6
11	250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	163.74
12	120мм тоосгон хамар хана өрөх	м2	626.1
13	Салхивчийн сувгийн хаалт тоосгон хана арматурлаж өрөх	м2	82.3
14	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	1.377
15	Бэхэлгээ төмөр суулгах	тн	0.184
16	Ялуу Я12-12-14 угсрах	ш	3
17	Ялуу Я15-12-14 угсрах	ш	118
18	Ялуу Я18-12-14 угсрах	ш	3
19	Ялуу Я22.12.14 угсрах	ш	25
20	Ялуу Я25.12.14 угсрах	ш	1
21	Парпетны 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	37.66
22	Салхивчийн яндангийн тоосгон хана арматурлаж өрөх	м2	55.93

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	3 давхар шилтэй хуванцар рамтай вакуум цонх угсрах	м2	147.645
2	Металл рамтай тугалган хамгаалалттай 3 давхар шилтэй вакум цонх хананд суулгах ХЦ-1	м2	0.84
3	32давхар шилтэй хуванцар рамтай дотор вакуум цонх угсрах	м2	2
4	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	150.485
5	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	28.98
6	Хамар хананд 3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга угсрах	м2	113.4
7	Хаалганд цоож хэрэглэл суулгах	ш	58
8	Х-6 Хаалганд тусгай бариул угсрах	иж бүр-дэл	1
9	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	113.4
10	Тугалган хамгаалалттай металл хаалга суулгах/1,0*2,1/ ХХ-1-2ш, ХХ-2-1,5х2,1-1ш /	ш	3
11	Дулаалгатай төмөр хаалга суулгах/1,0*2,1/ ГХ-3 /	ш	7
12	Дулаалгатай төмөр хаалга суулгах/2.1х1,5/ ГХ-1 /	ш	2
13	Хуванцар рамтай шилэн хана хаалга дотор угсрах ГХ-5, ГХ-4, ГХ-4*	м2	39.37
14	Металл рамтай шилэн хана хаалга дотор угсрах ШХ- 1,2,3,4,5,6	м2	49.16
15	Металл рамтай вакуум гадна шилэн хана хаалга угсрах ГХ-2, ШХ-7	м2	39.79

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хүчилт цутгах М-250	м3	73.07
2	Зөрүү нэмэх арматур	тн	16.93
3	Хучилтанд гарах нүхний нэмэлт арматур	тн	1.099

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Уур ус тусгаарлагч пергамин 2 үе хийх	м2	649.3
2	Хөөсөнцөр хавтангаар дулаан тусгаарлалт хийх-EPS /30-40кг/м3/ 200мм	м2	649.3
3	Бетон шал хийх БМ250/150мм/	м3	97.4
4	Бетон шал арматурчлах	тн	4.006
5	Бэлтгэл бетон үе хийх М150 б=30мм	м2	1124.25
6	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1124.25
7	Ус тусгаарлалт хийх 1 үе хар цаасаар хийх	м2	55.83
8	Керамик хавтан шал хийх	м2	55.83
9	Гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	368.31
10	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	579.3
11	Паркетан шал хийх	м2	104.72

ШАТНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатны төмөр бетон гишгүүр, талбайг чигжиж цутгах БМ250	м3	4.98
2	Зөрүү нэмэх арматур	тн	0.3874
3	Цутгамал шатны доороос цемент шохойн зуурмагаар шавардах	м2	30.2
4	Цутгамал шатны доороос эмульсэн будгаар будах	м2	30.2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Шатны эргэх талбайд гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	16.09
6	Шатны гишгүүрт чулуун хавтангаар өнгөлгөө хийх	м2	24.75
7	Шатанд никель төмөр хайс хийх	у\м	12.8
8	Дээвэр луу гарах шат угсрах	тн	0.328
9	Мон шат тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.328
10	Галын шат угсрах	тн	1.04
11	Галын шат тосон будгаар 2 удаа будах	тн	1.04

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	598.54
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 5-д нэмэх	м2	2992.7
3	Дээврийн 1 уе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	628.46
4	Шаваасан дээр 1 үе эрдэс хөвөн хавтан дулаалга хийх	м2	598.54
5	Хөөсөнцөр хавтангаар төмөр бетон хучилт дулаалах б=200мм	м2	598.54
6	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх б=30-180мм	м3	62.85
7	Бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	598.54
8	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	598.54
9	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	598.54
10	2 уе чулуугүй хар цаас дээвэрт наах/Бикрост ХПП-3,0мм/	м2	628.46
11	Бикрост чулуутай хар цаас наах ХКП-4,0мм	м2	628.46
12	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	1269.2
13	Парпет төмөрлөх	м2	78.8
14	Салхивчийн яндан, парапетны дотор тал шавардах	м2	191.92
15	Салхивчийн яндан дээр шүхэр угсрах	ш	12

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ханыг шавардах	м2	3093.6
2	Багана, дам нуруу шавардах	м2	113.85
3	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз 1-р ?е тэгшлэх	м2	1146.04
4	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз 3-р ?е тэгшлэх	м2	1146.04
5	Тааз, дам нуруунд эмульсэн будалт хийх	м2	1192.18
6	Чийгтэй нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай ламинатан хавтан дүүжин тааз угсрах	м2	50.57
7	Хаалга цонхны амалгаа шавардах	м2	130.01
8	Тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийх	м2	241.03
9	Хананд плита наах	м2	241.03
10	Хана, багана, амалгаа эмульсэн будалт хийх	м2	3206.65
11	Тугалган хамгаалалтын орцтой өнгөлгөөний будгаар рентгений өрөөний хана, тааз 2 үе будах	м2	84.67

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонхны гадна амалгааг өндөр чанартай шавардах	у/м	404.96
2	Гадна довжооны хананд чулуун хавтан наах	м2	23.58

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Салхивчийн яндан, парпедны дотор хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	123.78
4	Тагтны төмөр хайс хийх	у\м	17
5	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр шат угсрах ба задлах	м2	661.2

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч цутгах БМ150	м3	12.34
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	123.4
3	Довжоог томор бетон гишгуурийн хамт цутгах	м3	31.37
4	Гадна довжоо,шатны гишгүүрийг халтирахг?й чулуун хавтангаар өнгөлгөө хийх	м2	79.985
5	Довжоо, пандусны төмөр хайс хийх	у\м	52
6	Тагтны төмөр хайс хийх	у\м	17.06
7	Талбайд зуурмаг бэлтгэх	м3	288.91
8	Талбайд бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	590.56
9	Барилгын гадна, дотор хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	1338.47
10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	13.88

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	16
2	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	22
3	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	36
4	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	40
5	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	18
6	Металл пластмасан хоолой угсрах д-16х2мм	м	720
7	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 15мм	м	16
8	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 20мм	м	22
9	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	36
10	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	40
11	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	18
12	Тусгаарлах гадаргууг будах	м2	14.72
13	Яндан хоолойг армостронгоор дулаалах	м2	14.72
14	Дулаалганы туузаар гадаргууг ороох	м2	64.46
15	Хуванцар хоолойг армостронгоор дулаалах	м2	48.24
16	Тохируулах хаалт d=20мм байрлуулах	ш	22
17	Буцаах хаалт ф20мм	ш	22
18	Хий авагч тавих	ш	16
19	Балансын хаалт d=25мм байрлуулах	ш	20
20	Балансын хаалт d=40мм байрлуулах	ш	4
21	Панелан радиатор угсрах /доороос холболттой/ BOR-PAN C22-1000x500h Q=1850Вт	ш	8
22	Панелан радиатор угсрах /доороос холболттой/ BOR-PAN VKO 22-400x500h Q=600Вт	ш	64
23	Панелан радиатор угсрах /доороос холболттой/ BOR-PAN VKO 22-500x500h Q=750Вт	ш	12
24	Панелан радиатор угсрах /доороос холболттой/ BOR-PAN VKO 22-600x500h Q=900Вт	ш	8
25	Панелан радиатор угсрах /доороос холболттой/ BOR-PAN VKO 22-800x500h Q=1200Вт	ш	1
26	Доороос холбох Н винтель ф15мм	ш	85
27	Цахилгаан радиатор суурилуулах- 750-1100Вт	ком	4
28	Шугам хоолойг усаар шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	852

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ АСС-1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тэнхлэгийн сэнс L=600м3/ц, H=200Па-EL-250, E 06 230В N=0,16кВт	ш	1
2	Зөөлөн холбоос хийх	ш	2
3	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 200х200мм хоолой угсрах	м2	8.8
4	Сараалж р200х150	ш	3

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ АСС-2,3

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тэнхлэгийн сэнс L=960м3/ц, H=250Па-EL-250, E 06 230В N=0,27кВт	ш	2
2	Зөөлөн холбоос хийх	ш	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 350х200мм хоолой угсрах	м2	38.5
4	Агаар оуулах тохируулгатай сараалж угсрах р200	ш	8

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ АСС-4

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн сэнс угсрах L=2000м3/ц, P=300Па, N=0.5кВт, 1,3А, 380В	ш	1
2	Зөөлөн холбоос хийх	ш	2
3	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 400х250мм хоолой угсрах	м2	13
4	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 250х250мм хоолой угсрах	м2	9
5	Зардал тохируулах хавхлага угсрах 250х250	ш	1
6	Уур сорогч угсрах 1150х500мм L=1000мм	ш	1
7	Агаар сорох хараалж угсрах р200	ш	4
8	Хавхлага угсрах 250х250	ш	1

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ АСС-5

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тэнхлэгийн сэнс L=540м3/ц, H=200Па-EL-250, E 06 230В N=0,16кВт	ш	1
2	Зөөлөн холбоос хийх	ш	2
3	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 200х200мм хоолой угсрах	м2	6.4
4	Агаар сорох сараалж р200х150	ш	3

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-7,8,9,10

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0,6мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн ф100, ф125, ф140 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	16.375
2	Агаар сорох гэрлэн сэнс 40Вт	ш	15

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК СИСТЕМ ЕСС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 150х150 мм хоолой угсрах	м2	15.6
2	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 200х150 мм хоолой угсрах	м2	63
3	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 250х150мм хоолой угсрах	м2	20
4	Агаар сорох сараалж р150	ш	6
5	Агаар сорох сараалж р200х150	ш	19
6	Агаар сорох сараалж угсрах р200	ш	4
7	Дерлектор угсрах ф250мм	ш	2

АГААР СЭЛГЭЛТ О-1,2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Сэнс угсрах RP-60-35/31-4D, L=1700м3/ц, 350Па, 380В N=2,46кВ	ш	1
2	Зөөлөн холбоос хийх DV 60-35	ш	2
3	Цахилгаан агаар халаагч угсрах EOC 60-35/22кW	ш	1
4	Агаар шүүгч VFK 60-35	ш	1
5	Хавхлага LKSX 60-35	ш	1
6	Агаар оруулах гадна сараалж PZ 60х35	ш	1
7	Сэнс угсрах RP 60-30/28-4D, L=1000м3/ц, 300Па, 380В N=1,97кW	ш	1
8	Зөөлөн холбоос хийх DV 60-30	ш	2
9	Цахилгаан агаар халаагч угсрах EOS 60-30/15кВт	ш	1
10	Агаар шүүгч VFK 60-30	ш	1
11	Хавхлага LKSX 60-30	ш	1
12	Агаар хүлээн авах сараалж PZ 60х30	ш	1
13	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 150х150 мм хоолой угсрах	м2	7.2
14	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 250х150 мм хоолой угсрах	м2	40
15	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 400х150мм хоолой угсрах	м2	55
16	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 400х250мм хоолой угсрах	м2	13
17	Агаар оуулах тохируулгатай сараалж угсрах pp150	ш	4
18	Агаар оуулах тохируулгатай хараалж угсрах pp200	ш	6
19	Агаар оуулах тохируулгатай хараалж угсрах pp300х200	ш	8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын самбар ОС-1/1320х750х300/	ком	1
2	Оролтын самбар ОС-2/1320х750х300/	ком	1
3	1320х750х300мм самбар БТАЗС	ком	1
4	Төхөөрөмжийн самбар ТС.1	ком	1
5	Төхөөрөмжийн самбар ТС.2	ком	1
6	Хуваарилах самбар ХС-1	ком	1
7	Ослын гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах ОГС1	ком	1
8	Ослын гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах ОГС2	ком	1
9	Гэрэлтүүгийн самбар угсрах ГС-1.1	ком	1
10	Гэрэлтүүгийн самбар угсрах ГС-1.2	ком	1
11	Гэрэлтүүгийн самбар угсрах ГС-2.1	ком	1
12	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС-2.2	ком	1
13	Оролтын самбарт 0.4 кв-ын хэт хүчдлийн хамгаалагч угсрах ОПС1-В/4	ш	4
14	Төхөөрөмж, гэрэлтүүлэг, ОГС самбарт 0.4 кв-ын хэт хүчдлийн хамгаалагч угсрах ОПС1-В/4	ш	8
15	Идэвхит чадлын электрон тоолуур /380В, 5А/, гүйдлийн трансформаторын /ТТИ-А 300/5А/ хамт угсрах	ш	2

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	"Гарах" бичигтэй хананд тавих цэнэглэгддэг батарейтэй гэрэлтуулэг суурилуулах 20Вт	ш	8
2	Ханад тавих цэнэг хуримтлуулах батарейтэй ослын гэрлийг суурилуулах	ш	18
3	60Вт улайсах чийдэнтэй эрчим хүчний хэмнэлттэй таазанд тавих хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах IP-20	ширхэг	14
4	Хананы гэрэлтүүлэгч угсрах IP20	ширхэг	16
5	Ус чийгнээс хамгаалагдсан хананд тоноглох улайсах чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах /60Вт/ IP65 НПП2602	ширхэг	31
6	Хамгаалагдсан өдрийн чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч таазанд тоноглох 40Вт IP65	ш	147
7	Нэг туйлт ердийн далд тоноглох унтраалга тавих 16А IP20	ширхэг	38
8	Хоёр туйлт ердийн далд тоноглох унтраалга тавих 16А, IP20	ширхэг	75
9	Газардуулгын кантакттай далд тавих хоёрлосон розетка 220в, 25а	ширхэг	105
10	Ус чийгнээс хамгаалагдсан газардуулгын контакттай 2 туйлт тагтай розетка 220в, 25а	ширхэг	16
11	Ус чийгнээс хамгаалагдсан газардуулгын контакттай ванны тагтай розетка 220в, 25а	ширхэг	4
12	Утас салбарлах хайрцаг суулгах	ширхэг	70
13	Унтраалага розетка салбарлах хайрцаг угсрах	ш	238
14	Зэс голтой поливинихлорид бүрхүүлтэй ф2(2*2,5)мм2 огтлолтой утас сүвлэх ППВ-660	м	1
15	Зэс голтой поливинихлорид бүрхүүлтэй ф3(1*2,5)мм2 огтлолтой утас сүвлэх ПВ-660	м	3500
16	Зэс голтой поливинихлорид бүрхүүлтэй 1*4мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	1100
17	Зэс голтой поливинихлорид бүрхүүлтэй1*6мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	150
18	Кабель 5х 6мм2 ВВГ-660 далд сунгаж татах	м	80
19	Кабель 5х 10мм2 ВВГ-660 далд сунгаж татах	м	60
20	Кабель 5х 16мм2 ВВГ-660 далд сунгаж татах	м	260
21	Кабель 5х 25мм2 ВВГ-660 далд сунгаж татах	м	20

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

22	Гал дэмждэггүй пластмассан хоолой угсрах. д-16 мм2	м	1600
23	Гал дэмждэггүй пластмассан хоолой угсрах. д-25 мм2	м	400
24	Цайрдсан туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг буудаж бэхлэх 40х4мм	м	190
25	25х4 мм2 хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	60
26	Цайрдсан бөөрөнхий ган ф8мм аянга хамгаалалтын хурээг дээвэрт хийх	м	150
27	Тусгаарлагч дэр угсрах	1 ш	40
28	Аянга хулээн авагч антейн	ш	10
29	Цайрдсан булан төмөр 50х50х5	ш	28
30	Кабелийн тавиур булан холбоос тогтоогчийн хамт 3м, в=300мм угсрах	ком	40
31	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	79.5
32	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	77.2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

СУУРИН ТЕЛЕФОНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефоны розетка суурилуулах / 4 ш ялтастай коннектор /	ш	28
2	Олон хосын кабелийг хэрэглэчтэй холбох телефон хуваарилах хайрцаг тавих DP-10*2	ш	2
3	Олон хосын кабелийг хэрэглэгчтэй холбох телефоны хуваарилах хайрцаг байрлуулах DP-20х2	ш	1
4	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхуултэй 4 судастай утас тавих UTP CAT.5 0.5мм	100м	5

ИНТЕРНЕТИЙН СУЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Интернетийн розетка	ш	28
2	Компьютер сулжээний сэлгэгч техееремж Свич 16 порт	ш	2
3	Компьютерийн сүлжээний замчлагч Роутер	ш	1
4	Шилэн кабелийн төгсгөлийн техееремж суурилуулах	ш	1
5	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхуултэй 4 судастай утас тавих UTP CAT.5е 0.5мм	100м	5

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн телевизийн розетка хананд суулгах	ш	28
2	Кабелийн телевизийн салбарлагч / 4 чиглэл /	ш	1
3	Кабелийн телевизийн гол салбарлагч / 4 чиглэл /	ш	1
4	Кабелийн телевизийн өсгүүр суурилуулах	ш	1
5	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПВ бүрхүүлтэй коаксаль кабель Coxlal cable 5C	100м	5

ХАМГААЛАЛТЫН ДОХИОЛОЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ажиглалтыг ээлжлэн явуулах дэлгэцтэй хам-ын дохиололын хүлээн авах станц DVR-16	ком	1
2	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хараатай хамгаалалтын дохиололын хяналтын дуран	ш	15
3	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПВ бүрхүүлтэй коаксаль кабель Coxlal cable 5C	100м	3.5
4	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай CRVV 2х1.5мм	м	350

ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Автомат залгуур бухий галын дохиоллын хулээн авах станц /хаягладаг/	ком	1
2	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	81
3	Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	4
4	80 дб хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч угсрах	ш	8
5	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бурхуултэй кабель КСПВ 4х2х0,5мм2	100м	6

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зарлан мэдээлэх удирдлагын станц угсрах	ш	1
2	Таазанд угсардаг чанга яригч угсрах спикер 5W	ш	19
3	Зарлан мэдээдлэх системын есгегч /1х100W/	ш	1
4	Микрофон угсрах	ш	1
5	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай CRVV 2х1.5мм	м	200

БУСАД ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Холбооны техееремжуудийн тоноглох тавиур /Rack-19"/ суурилуулж холбох L=1,8м	ш	1
2	Цахилгаан тэжээл баригч UPS 4kw	шир	1
3	Пластмассан хоолой /нимгэн ханатай/ угсрах ф16мм CD16	м	2000
4	Пластмассан хоолой угсрах ф50мм PVC	м	100
5	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бурхуултэй кабель КСПВ 4х2х0,5мм2	100м	4.5
6	Холбоо дохиоллын самбар 500х6000*130h	ширхэг	4
7	Кабелийн тавиур булан холбоос тогтоогчийн хамт 3м, в=400мм угсрах	ш	12

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЦЭВЭР УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	230
2	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	36
3	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	18
4	D=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	20
5	D=40мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	32
6	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	6
7	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-ф15-25мм	м	293
8	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32-40мм	м	52
9	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм байрлуулах	ш	85
10	Хог шүүгч тавих ф40мм	ш	1
11	Хаалт d=40мм байрлуулах	ш	1
12	Ус хэмжигч угсрах ф32мм	ш	1
13	Галын кран шланкийн хамт угсрах d=50мм тавих	ком	1
14	Манометр	ш	2
15	Термометр угсрах	ш	2
16	Угаагуурын холигч	1ш	25
17	Душны холигч байрлуулах	1ш	1
18	Гал тогооны угаагуурын холигч	1ш	9
19	Ил явах яндан хоолойнууд будах	м2	29.52
20	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	342

УС ХЭМЖИГЧИЙН УЗЕЛЬ/ ХАЛУУН УС/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ус хэмжигч угсрах ф20мм /халуун/	ш	1
2	Манометр	ш	2
3	Хог шүүгч тавих ф32	ш	1
4	Ул буцаах хаалт ф32мм	ш	1
5	Хаалт d=32мм байрлуулах	ш	2

УС ХЭМЖИГЧИЙН УЗЕЛЬ /ХУЙТЭН УС/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ус хэмжигч угсрах ф25мм/хуйтэн/	ш	1
2	Манометр	ш	2
3	Хог шүүгч тавих ф50	ш	1
4	Ул буцаах хаалт d=50мм тавих	ш	1
5	Хаалт d=50мм байрлуулах	ш	2

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	92
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	85
3	Хуванцар холбох хэрэгсэл угсрах d = 50-100мм	ш	225

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	1ком	15
5	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах/хуухдийн/	1ком	1
6	Угаагуур , сифоны хамт тавих	1ш	24
7	Угаагуур , сифоны хамт тавих/хуухдийн/	1ш	1
8	Тосгуур, сифоны хамт тавих	1ш	9
9	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	1
10	Ханын ганцаарцилсан хөтөвч тавих	1ш	2
11	Хөл дарагчтай угаагуур , сифоны хамт тавих	1ш	2
12	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	85
13	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-100мм	м	92

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХОЛИГЧ НАСОСНЫ УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулааны тоолуур угсрах ф32	ком	1
2	Автомат хаалт угсрах TCV ф32	ш	1
3	Даралтын зоруу тохируулах хаалт ф32/DPCV/	ком	1
4	Хог шүүгч тавих ф65мм	ш	1
5	Бөмбөлгөн хаалт ф50мм байрлуулах	ш	4
6	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм байрлуулах	ш	1
7	Халаалтын насос суурилуулах UPS 32-120F, 7,3м3/ц, H=6м,	ш	1
8	Ул буцаах хаалт d=32мм тавих	ш	1
9	Термометр	ш	4
10	Манометр	ш	5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ДУЛААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 5-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	653.7
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	20.22
3	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг угсрах 900х450h	м3	46.2
4	Цутгамал хэсгийн бетон хана цутгах	м3	4.2
5	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 76х3.5 мм	км	0.3182
6	Чиг өөрчлөгч яндангийн голч-65мм угсрах	ш	10
7	Яндан хоолойн дулаалга пенополиуретанаар хийх ф76, б=50мм	м2	76.05
8	Дулаалгын гадуур 1үе шилэн даавуу ороох	м2	125.88
9	Төмөр бетон сувгийн хавтан Л-4 комп /Эргэлтийн өнцгийн хучилт/	ш	4
10	Бетон дэр ОП-1	ш	92
11	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.0923
12	Дамжуулах хоолойн ган тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.198
13	Суваг,эргэлтийн онцгийн гадна гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	461.7
14	Механизмаар шуудууг булах	м3	364.8
15	Мөн гараар эргүүлж булах	м3	27.4
16	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	8.16

ДУЛААНЫ ХУДАГ 2000Х2000Х2000Н-2Ш

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Худгийн ул бетон бэлтгэл цутгах М100	м3	1
2	Худгийн бетон хана цутгах	м3	19.4
3	Худагт төмөр бетон ялуу тавих ПР -18/ 1800х120х140	ш	4
4	Худагт ялуу угсрах ДЯ18-12-14	ш	4
5	Дулааны худгийн люктэй хучилтын хавтан ПО-1	ш	4
6	Дулааны худгийн хучилтын хавтан П-2	ш	4
7	Дулааны худгийн таг кольцоны хамт угсрах	ш	4
8	Гишгуур деталь төмөр суулгах	тн	0.045
9	Темер хийцийг будах	тн	0.045
10	Ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	40.16
11	Худгийн модон таг угсрах	м2	1.6
12	Тоноглолын дулаалга /базальт хөвөн/	м2	5
13	Фланцтай бөмбөлгөн хаалтd=65мм угсрах	ш	4
14	Гагнадаг бөмбөлгөн хаалт ф20мм/ус юулэгч/	ш	2
15	Гагнадаг бөмбөлгөн хаалт ф25мм/ус юулэгч/	ш	2
16	Хий авагч ф20мм	ш	4
17	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 65мм	ш	8
18	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	20.4

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	
2	Цайрдсан ган хоолой дулааны сувагт тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.163

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Цайрдсан ган хоолой дулааны сувагт тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 25мм	км	0.024
4	D=15мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	8
5	Цайрдсан ган хэвэлмэл отвод ф50мм угсрах	ш	5
6	Цайрдсан ган хэвэлмэл отвод ф40мм угсрах	ш	1
7	Цайрдсан ган хэвэлмэл отвод ф32мм угсрах	ш	1
8	Цайрдсан ган хэвэлмэл отвод ф25мм угсрах	ш	1
9	Цайрдсан ган шилжвэр ф40х32мм угсрах	ш	1
10	Цайрдсан ган гуравлагч ф15х25х15мм угсрах	ш	1
11	D-57мм хүртэл голчтой яндан хоолойг халаалтын кабелиар ороож дулаалах/32м/	м2	2.52
12	Бөмбөлгөн хаалт d=40мм байрлуулах/Дулааны худагт байрлуулах/	ш	2
13	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм байрлуулах/Дулааны худагт байрлуулах/	ш	1
14	Юүлэх хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	4
15	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.195

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны шугамын шуудууг механизмаар ухаж хөрсийг овоолох	м3	320.74
2	Шуудууг гараар ухах	м3	11.25
3	40мм-ээс багагуй ширхэгтэй элс хайрган хорсоор механизмаар түрж чигжих	м3	64.5
4	Ухахад гарсан хөрсөөр буцааж булах	м3	288.8
5	Шуудууг эргүүлж булах	м3	8.94
6	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	10.71
7	Бохир усны хуванцар хоолой d-150	м	90
8	Бохир усны яндан хоолойг халаалтын кабелиар ороож дулаалах	м2	42.93
9	Угсармал төмөр бетон худаг угсрах ф1500мм	ш	5
10	Худгийн гадаргууд битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	40.82
11	Худгийн бэхэлгээний деталь суулгах	тн	0.15
12	Модон таг угсрах	м2	2
13	Худгийн ховилын бетон хийх	м3	2.8
14	Худгийн амсарын чигжээс бетон хийх	м3	1.8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ХОЛБООНЫ СУВАГЧЛАЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууг эксковатороор ухаж овоолох	м3	72
2	Гараар засаж ухах	м3	5.04
3	Шуудууг эргүүлж булах	м3	27.99
4	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	310
5	PVc 110*99*5.5мм нэг эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	км	0.31
6	Ган яндан хоолойн голч d=200мм угсрах	м	5
7	Сувагчлалаар кабель сүвлэх JF 30х2х0.4мм	1км	0.31
8	12 корын шилэн кабель угсрах	м	310
9	Шилэн кабелийн тогсголийн тохооромж FDF-12 суурилуулж, шөрмөсөөр холбох	1шир-хэг	1
10	Төмөр бетон худаг угсрах L5T	ш	5
11	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.2
12	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.31
13	Хоолойг элсээр хучиж булах	м3	31
14	Кабелийг хэмжилт хийж шалгах	100м	3.1
15	Кабельд бирк тэмдэглэгээ хийх	ш	5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

15 КВ-ЫН ЦДАШ-АНД ӨНДӨРЛӨГӨӨТЭЙ БАГАНА ХИЙХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	15кв-ын шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгу-ур	6
2	Тулгуурын нүхийг хадан хөрсөнд өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт алхаар ухах	м3	21.6
3	Тулгуурын нүхийг эргүүлж булах	м3	20.95
4	15кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын завсрын төмөр бетон тулгуур угсарч босгох П15-9Б	1 тулгу-ур	2
5	15кв-ын цдаш-ын эргэлтийн төмөр бетон тулгуур угсарч босгох УА10-5Б	1 тулгу-ур	2
6	15кв-ын цдаш-ын салбарлалтын анкер төмөр бетон тулгуур угсарч босгох ОА10-4Б	1 тулгу-ур	1
7	15кв-ын цдаш-ын төгсгөлийн тулаастай төмөр бетон тулгуур угсарч босгох АК10-5Б	1 тулгу-ур	1
8	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	14.875
9	15кв-ын хүчдэлтэй агаарын шугамын 50мм2 огтлолтой утасыг зөрлөггүйг татах	км (3 утас)	0.3
10	15 кв-ын шугамын босгосон завсарын тулгуурт газардуулгын буулт хийх	1 тулгу-ур	2
11	15 кв-ын шугамын анкерын босгосон тулгуурт газардуулгын буулт хийх	1 тулгу-ур	4
12	Газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах -40х4мм	м	60
13	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	15.6
14	Ф22 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 2,5 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	30
15	Газардуулага хийх шуудуу гараар ухах	м3	4.36
16	Газардуулгын шуудуу эргүүлж булах	м3	4.23
17	15 кв-ын агаарын шугамын хуурай салгуурыг тулгуурт угсрах РЛНД-15кВ	ширхэг	1
18	15 кВ-ын хүчдэлтэй шугамд шаттай цэнэг шавхагчийг угсрах ОПН-15/12/15/400	1 иж бүр	1

АТП 250КВА ТОНОГ ТЕХЕЕРЕМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тулгуурын нүхийг хадан хөрсөнд өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт алхаар ухах	м3	4.32
2	Тулгуурын нүхийг эргүүлж булах	м3	4.2
3	Агаарын дэд өртөөний п хэлбэрийн темер бетон тулгуурыг угсарч босгох	1тулгу-ур	1
4	Тоног төхөөрөмжийн суурийн бэхэлгээний төмөр хийц бүтээц угсрах /трансформатор, хуурай салгуур, гал хамгаалагч, цэнэг шавхагч/	тонн	1.598
5	15/0.4 кв-ын 250ква чадалтай агаарын дэд өртөө угсрах	иж бү-рэн	1
6	15/04кВ хучдэлтэй 250 кВА чадалтай хүчний трансформатор угсрах /ТМГ-250 кВА 15/04кВ/	ш	1
7	15кв-ын 250 кВА чадалтай хүчний хувьсгуурт үзлэг шалгалт хийх	ш	1
8	3 фазын электрон тоолуур хайрцагийн хамт угсрах	ш	1
9	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	7
10	Газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах 40х4мм	м	60

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

11	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	16.8
12	Шуудуу нүхийг эргүүлж булах	м3	16.29

04 КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	21.15
2	Кабелийн шуудуу гараар эргүүлж булах	м3	14.39
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	50
4	Кабелийг шуудуунд сунгах АВВБ 3х120+1х70мм2	м	120
5	0.4 кв-ын 120мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	4
6	Кабелийн халж хэлбэрших төгсгөвч угсрах ЕРКТ-0047	ш	4
7	Цайрдсан ган хоолойг угсрах ф63мм	1 м хоо-лой	15
8	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	50
9	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.06

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АВТО ЗАМ,ЗОГСООЛЫН ТАЛБАЙН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Талбайг бульдозероор тэгшлэх	м2	1803.33
2	Суурийг буталсан хайргаар хийх	1м3	270.5
3	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	267.7
4	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх В25	1м3	270.5
5	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	294.9

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хайрган дэвсгэр хийх	1м3	90.2
2	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	67.6
3	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	1127.34
4	Замын хашлага тавих /0,5х0.3х0.15м/	1у/м	274.6
5	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	7.5

ЗҮЛЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайг механикжсан аргаар тэгшлэх	м2	723.31
2	12 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	86.8
3	Зүлэг үрээр тарих	м2	1127.34

САРАВЧНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	4х4м хэмжээтэй саравч хийж угсрах	ком	3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг тэгшлэх	м2	156
2	Суурийн нухийг механизмаар ухаж 2-р зэргийн хөрсийг овоолох	м3	69.6
3	Гараар засч ухах	м3	5.28
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	43
5	Гараар эргүүлж булах	м3	7.6

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шугаман суурийн бетон бэлтгэл хийх БМ-150/В10/	м3	1.85
2	Суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах М350/В25/	м3	5.28
3	Цутгамал бетон шугаман суурь цутгах БМ250/В20/	м3	15.84
4	Хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах БМ250 /В20/	м3	1.32
5	Хамар ханын доорхи цутгамал бетон шугаман суурь цутгах БМ200/В15/	м3	0.9
6	Суурийн газартай харьцах хэсгийг битумээр 2 удаа будах	м2	90.98
7	Сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	13.2

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	240мм-ийн өргөн гадна ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	14.8
2	Тоосгон өргийн нэг талыг эмжээр \заадас\ гаргах	м2	59.23
3	Хөөсөнцөр хавтангаар хана дулаалах d-100мм	м2	587.97
4	1\2-ын өргөн ердийн тоосгон гадна хана арматурлаж өрөх	м2	65.45
5	120мм тоосгон хамар хана өрөх	м2	30.6
6	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.156
7	Ялуу 15-12-14 угсрах	ш	3
8	Ялуу 18-12-14 угсрах	ш	1
9	Ялуу угсрах Я22.12.14	ш	3
10	Парпетны 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	5.05

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вакуум цонх угсрах	м2	1.6
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	1.6
3	Хамар хананд 3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга угсрах	м2	8.19
4	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	8.19
5	Хаалганд цоож хэрэглэл суулгах	ш	3
6	Төмөр хаалга суулгах/1,5*2,1/ ТХ-1 /	ш	1

ХУЧИЛТ, ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хүчилт цутгах М-350	м3	6.62
2	Зөрүү нэмэх арматур	тн	0.275

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	44.4
4	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 5-д нэмэх	м2	44.4
5	Дээврийн 1 уе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	44.4
6	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх б=30-120мм	м3	4.329
7	Бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	44.4
8	Бикрост чулуутай хар цаас наах ХКП-4,0мм	м2	44.4
9	Парпет төмөрлөх	м2	14.12

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шал хийх БМ200/150мм/	м3	5.61
2	Бэлтгэл бетон уе хийх М150 б=30мм	м2	37.43
3	Ус тусгаарлалт хийх 1 ?е хар цаасаар хийх	м2	37.43
4	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	37.43
5	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх	м2	74.86
6	Керамик хавтан шал хийх	м2	37.43

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ханыг шавардах	м2	115.5
2	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	37.43
3	Таазанд эмульсэн будалт хийх	м2	37.43
4	Хаалга цонхны амалгаа шавардах	м2	3.82
5	Хана, амалгаанд эмульсэн будалт хийх	м2	119.32

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч цутгах БМ150	м3	1.67
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	16.66
3	Довжоог томор бетон гишгуурийн хамт цутгах	м3	1.1
4	Талбайд зуурмаг бэлтгэх	м3	12.67
5	Талбайд бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	39.87
6	Барилгын гадна, дотор хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	55.1
7	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	0.55

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цахилгаан радиатор суурилуулах- 740Вт	ком	1
2	Цахилгаан радиатор суурилуулах- 850Вт	ком	1
3	Цахилгаан радиатор суурилуулах- 1100Вт	ком	1

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 200х150 мм хоолой угсрах	м2	3.5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Яндан хоолойд дулаалга хийх	м2	3.5
3	Яндан хоолойн дулаалгыг хамгаалалтын лентээр ороох	м2	3.5
4	Сараалж р200х150	ш	3
5	Дерлектор угсрах ф250мм, Л=200	ш	1

ХӨРГӨЛТИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөргөлтийн гадна блок 1.5квт	ш	1
2	Хөргөлтийн дотор төхөөрөмж 250Вт DD160	шир	1
3	D=9.52мм голчтой зэс хоолой угсрах	м	5
4	D=6.35мм голчтой зэс хоолой угсрах	м	5
5	Яндан хоолойг армостронгоор дулаалах	м2	0.76
6	Дулаалганы туузаар гадаргууг ороох	м2	4.525

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	1
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	15
3	Хуванцар холбох хэрэгсэл угсрах d = 50-100мм	ш	11
4	Угаагуур , сифоны хамт тавих	1ш	1
5	Агшин зуурын ус халаагчийг холбох	ком	1

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	10
2	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм байрлуулах	ш	2
3	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	10

УС ХЭМЖИГЧИЙН УЗЕЛЬ /ХУЙТЭН УС/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ус хэмжигч угсрах ф15мм/хуйтэн/	ш	1
2	Манометр	ш	2
3	Хог шүүгч тавих ф20мм	ш	1
4	Ул буцаах хаалт ф20мм	ш	1
5	Иж бүрэн хаалт d=20мм	ш	2

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүгийн самбар угсрах ХС-1	ком	1
2	"Гарах" бичигтэй хананд тавих цэнэглэгддэг батарейтэй гэрэлтуулэг суурилуулах 20Вт	ш	1
3	Ус чийгнээс хамгаалагдсан хананд тоноглох улайсах чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах /60Вт/ IP65 НПП2602	ширхэг	2
4	Хамгаалагдсан өдрийн чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч таазанд тоноглох 40Вт IP65	ш	3
5	Нэг туйлт ердийн далд тоноглох унтраалга тавих 16А IP20	ширхэг	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Хоёр туйлт ердийн далд тоноглох унтраалга тавих 16А, IP20	ширхэг	2
7	Утас салбарлах хайрцаг суулгах	ширхэг	3
8	Унтраалага розетка салбарлах хайрцаг угсрах	ш	5
9	Зэс голтой поливинихлорид бүрхүүлтэй ф2(2*2,5)мм2 огтлолтой утас сүвлэх ППВ-660	м	1
10	Зэс голтой поливинихлорид бүрхүүлтэй ф3(1*2,5)мм2 огтлолтой утас сүвлэх ПВ-660	м	60
11	Зэс голтой поливинихлорид бүрхүүлтэй 1*4мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	40
12	Гал дэмждэггүй пластмассан хоолой угсрах. д-16 мм2	м	60
13	Цайрдсан булан төмөр 50х50х5	ш	8
14	Цайрдсан туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг буудаж бэхлэх 40х4мм	м	60
15	Цайрдсан бөөрөнхий ган ф8мм аянга хамгаалалтын хурээг дээвэрт хийх	м	40
16	Тусгаарлагч дэр угсрах	1 ш	5

ХОЛБОО ДОХИОЛОЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хараатай хамгаалалтын дохиололын хяналтын дуран	ш	2
2	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПВ бүрхүүлтэй коаксаль кабель Coxlal cable 5C	100м	0.15
3	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай CRVV 2х1.5мм	м	15
4	Галын дохиололын станц угсрах	ш	1
5	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	3
6	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	1
7	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бурхуултэй кабель КСПВ 4х2х0,5мм2	100м	0.25
8	Таазанд угсардаг чанга яригч угсрах спикер 5W	ш	1
9	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай CRVV 2х1.5мм	м	15
10	Пластмассан хоолой /нимгэн ханатай/ угсрах ф16мм CD16	м	30
11	Пластмассан хоолой угсрах ф50мм PVC	м	10
12	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бурхуултэй кабель КСПВ 4х2х0,5мм2	100м	0.3
13	Цахилгаан тэжээл баригч UPS 4kw	шир	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг тэгшлэх	м2	188.4
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 5-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	97.95
3	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	3.03
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	64.2
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	1.98

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шугаман суурийн бетон бэлтгэл хийх БМ-150/В10/	м3	2.67
2	Суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах М350/В25/	м3	7.56
3	Цутгамал бетон шугаман суурь цутгах БМ250/В20/	м3	22.68
4	Хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах БМ250 /В20/	м3	1.89
5	Зоруу арматур хасах	тн	-0.48
6	Суурийн газартай харьцах хэсгийг битумээр 2 удаа будах	м2	133.8
7	Сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	18.9

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	240 мм-ийн өргөн гадна ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	17.24
2	Хөөсөнцөр хавтангаар хана дулаалах d-100мм	м2	58.64
3	1\2-ын өргөн ердийн тоосгон гадна хана арматурлаж өрөх	м2	81.03
4	Тоосгон өргийн нэг талыг эмжээр \заадас\ гаргах	м2	81.03
5	Ялуу 15-12-14 угсрах	ш	3
6	Парпетны 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	6.4

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вакуум цонх угсрах	м2	5.79
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	5.79
3	Төмөр хаалга суулгах/1,0*2,1/ ТХ-1 /	ш	1
4	Гаражийн төмөр хаалга хийх	м2	15.12

ХУЧИЛТ, ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хүчилт цутгах М-350	м3	8.08
2	Зөрүү нэмэх арматур	тн	0.478
3	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	61.06
4	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 5-д нэмэх	м2	305.3
5	Дээврийн 1 уе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	61.06
6	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх б=30-120мм	м3	4.88
7	Бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	61.06

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	Бикрост чулуутай хар цаас наах ХКП-4,0мм	м2	61.06
9	Парпет төмөрлөх	м2	16.82

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шал хийх БМ200/150мм/	м3	7.86
2	Бэлтгэл бетон уе хийх М150 б=30мм	м2	53.55
3	Ус тусгаарлалт хийх 1 ?е хар цаасаар хийх	м2	53.55
4	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	53.55
5	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх	м2	107.1
6	Керамик хавтан шал хийх	м2	15.48
7	Бетон шал эпокси будгаар будах	м2	38.07

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ханыг шавардах	м2	95.63
2	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	52.5
3	Таазанд эмульсэн будалт хийх	м2	52.5
4	Хаалга цонхны амалгаа шавардах	м2	10.88
5	Хана, амалгаанд эмульсэн будалт хийх	м2	106.51

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч цутгах БМ150	м3	1.55
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	17.2
3	Довжоог томор бетон гишгуурийн хамт цутгах	м3	2.4
4	Талбайд зуурмаг бэлтгэх	м3	13.51
5	Талбайд бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	58.11
6	Барилгын гадна, дотор хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	72.2
7	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	0.72
8	Цахилгаан ??сг??р байрлуулах	ш	1

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 200х150 мм хоолой угсрах	м2	3.5
2	Яндан хоолойд дулаалга хийх	м2	3.5
3	Яндан хоолойн дулаалгыг хамгаалалтын лентээр ороох	м2	3.5
4	Сараалж р200х150	ш	3
5	Дерлектор угсрах ф250мм, Л=200	ш	1
6	Цахилгаан радиатор суурилуулах- 650-950Вт	ком	4

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүгийн самбар угсрах ХС-1	ком	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Ус чийгнээс хамгаалагдсан хананд тоноглох улайсах чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах /60Вт/ IP65 НПП2602	ширхэг	3
3	Хамгаалагдсан өдрийн чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч таазанд тоноглох 40Вт IP65	ш	9
4	Хоёр туйлт ердийн далд тоноглох унтраалга тавих 16А, IP20	ширхэг	3
5	Ус чийгнээс хамгаалагдсан газардуулгын контакттай 2 туйлт тагтай розетка 220в, 25а	ширхэг	1
6	Утас салбарлах хайрцаг суулгах	ширхэг	3
7	Унтраалага розетка салбарлах хайрцаг угсрах	ш	6
8	Зэс голтой поливинихлорид бүрхүүлтэй ф2(2*2,5)мм2 огтлолтой утас сүвлэх ППВ-660	м	1
9	Зэс голтой поливинихлорид бүрхүүлтэй ф3(1*2,5)мм2 огтлолтой утас сүвлэх ПВ-660	м	120
10	Зэс голтой поливинихлорид бүрхүүлтэй 1*4мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	20
11	Гал дэмждэггүй пластмассан хоолой угсрах. д-16 мм2	м	60
12	Цайрдсан булан төмөр 50х50х5	ш	8
13	Цайрдсан туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг буудаж бэхлэх 40х4мм	м	60
14	25х4 мм2 хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	100
15	Цайрдсан бөөрөнхий ган ф8мм аянга хамгаалалтын хурээг дээвэрт хийх	м	40
16	Тусгаарлагч дэр угсрах	1 ш	5

ХОЛБОО ДОХИОЛОЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хараатай хамгаалалтын дохиололын хяналтын дуран	ш	2
2	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПВ бүрхүүлтэй коаксаль кабель Coxlal cable 5C	100м	0.15
3	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай CRVV 2х1.5мм	м	15
4	Галын дохиололын станц угсрах	ш	1
5	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	3
6	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	1
7	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бурхуултэй кабель КСПВ 4х2х0,5мм2	100м	0.25
8	Таазанд угсардаг чанга яригч угсрах спикер 5W	ш	1
9	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай CRVV 2х1.5мм	м	15
10	Пластмассан хоолой /нимгэн ханатай/ угсрах ф16мм CD16	м	30
11	Пластмассан хоолой угсрах ф50мм PVC	м	10
12	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бурхуултэй кабель КСПВ 4х2х0,5мм2	100м	0.3
13	Цахилгаан тэжээл баригч UPS 4kw	шир	1