**“ТАРВАЧЕНБҮҮЛЭН” ХХК**

**Шифр: ЗТ12/21**

**Архангай аймаг, Тариат сум, Цагаан нуур баг, Тэрхийн голын 49.17у/м модон гүүрийн барилгын ажлын хяналтын төсөв**

**Төсөв хийсэн А.ЖИГЖИДСҮРЭН**

МОНГОЛ УЛС
10-817 АТХ1298
Аюурзаньн
ЖИГЖИДСҮРЭН
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-БУЗА
ХУГАЦААГҮЙ

## ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|---|---|---|
| 1 | Ажилчдын цалин | 20,047,712 |
| 2 | Тээврийн жолоочийн цалин | 223,971 |
| 3 | Машин механизмын операторчдын цалин | 224,270 |
| 4 | Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын цалин | 774,083 |
| 5 | Ажилчдын нэмэгдэл цалин | 3,211,775 |
| 6 | Талбайн ИТА-гийн цалин | 3,484,312 |
| 7 | Алслалтын нэмэгдэл цалин | 3,597,040 |
| 8 | **НИЙТ ЦАЛИН** | **31,563,164** |
| 9 | Нийгмийн даатгалын шимтгэл | 4,576,659 |
| 10 | Материалын зардал | 21,839,969 |
| 11 | Тээврийн зардал | 2,350,413 |
| 12 | Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын зардал | 2,353,545 |
| 13 | Ажлын багаж хэрэгслийн элэгдлийн зардал | 1,363,244 |
| 14 | Ажилчдын хээрийн нэмэгдэл | - |
| 15 | Нүүлгэн шилжүүлэх зардал | 8,123,424 |
| 16 | **ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН** | **72,170,418** |
| 17 | Удирдлагын зардал 63.5% | 17,758,489 |
| 18 | Ашиг 71.8% | 20,079,677 |
| 19 | ХАБЭА-н үйл ажиллагааны зардал | 1,804,260 |
| 20 | **БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ТӨСВИЙН ДҮН** | **111,812,844** |
| 22 | Захиалагчийн хяналтын зардал 2% | 1,443,408 |
| 23 | Магадлашгүй ажлын зардал 2% | 2,236,257 |
| 24 | НӨАТ 10% | 11,181,284 |
| 25 | Норм, нормативын сангийн шимтгэл 0.4% | 447,251 |

# ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БЭЛТГЭЛ

| Шифр | Ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэрэг/ Тариф | Нэгж хүн-цаг | Нийт хүн-цаг | Бүгд цалин | Нэмэгдэл цалин | Алслалтын нэмэгдэл | Нийт цалин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-01-01 | Гэр барих | 1гэр | 1 | 3.1 / 5285 | 7.66 | 7.66 | 40481 | 6113 | 0 | 46593 |
| 28-01-05 | Дизель станц байрлуулах | 1ш | 1 | 4.4 / 6365 | 59.74 | 59.74 | 380274 | 57421 | 0 | 437695 |

хүн/цаг: ***67.4*** **420755** Нийт Цалин ***484,289***

## УХМАЛ БОЛОН БЭХЭЛГЭЭ

| Шифр | Ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэрэг/ Тариф | Нэгж хүн-цаг | Нийт хүн-цаг | Бүгд цалин | Нэмэгдэл цалин | Алслалтын нэмэгдэл | Нийт цалин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-05-02 | Захын тулгуурын суурийн котлован ухах | 1м3 | 129 | 4.0 / 5998 | 0.23 | 29.93 | 179508 | 27106 | 0 | 206614 |
| 28-15-06 | Конусан хэсгийн хормойн чулуун бэхэлгээ | 1м2 | 85.4 | 3.0 / 5207 | 2.78 | 237.48 | 1236547 | 186719 | 0 | 1423265 |

хүн/цаг: ***267.41*** **1416055** Нийт Цалин ***1,629,879***

## ЗАХЫН ТУЛГУУР БАЙГУУЛАХ

| Шифр | Ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэрэг/ Тариф | Нэгж хүн-цаг | Нийт хүн-цаг | Бүгд цалин | Нэмэгдэл цалин | Алслалтын нэмэгдэл | Нийт цалин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-06-13 | Дээд хендлен нуруу | 1у/м | 5.6 | 3.3 / 5444 | 0.71 | 3.97 | 21623 | 3265 | 0 | 24888 |
| 26-06-35 | Тулгуурын шон суулгах | 1 ш | 4 | 3.7 / 5760 | 16.4 | 65.6 | 377836 | 57053 | 0 | 434889 |
| 26-06-13 | Доод хендлен нуруу | 1у/м | 5.6 | 3.3 / 5444 | 0.71 | 3.97 | 21623 | 3265 | 0 | 24888 |
| 26-06-33 | Суурийн тайрдас | 1у/м | 71.3 | 3.1 / 5285 | 2.01 | 143.39 | 757797 | 114427 | 0 | 872225 |
| 26-06-13 | Арын хендлен нуруу | 1у/м | 29 | 3.3 / 5444 | 0.71 | 20.57 | 111975 | 16908 | 0 | 128883 |
| 26-06-35 | Арын тулгуурын шон суулгах | 1 ш | 14 | 3.7 / 5760 | 16.4 | 229.59 | 1322426 | 199686 | 0 | 1522112 |
| 26-06-13 | Арын доод нуруу | 1у/м | 20.4 | 3.3 / 5444 | 0.71 | 14.47 | 78769 | 11894 | 0 | 90663 |
| 26-06-13 | Арын хендлен хавчаар | 1у/м | 226.4 | 3.3 / 5444 | 0.71 | 160.58 | 874178 | 132001 | 0 | 1006179 |
| 26-06-13 | Хэвгийний дунз | 1у/м | 5.6 | 3.3 / 5444 | 0.71 | 3.97 | 21623 | 3265 | 0 | 24888 |

хүн/цаг: ***646.1*** **3587850** Нийт Цалин ***4,129,615***

# ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ЗАВСАРЫН ТУЛГУУР

| Шифр | Ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэрэг/ Тариф | Нэгж хүн-цаг | Нийт хүн-цаг | Бүгд цалин | Нэмэгдэл цалин | Алслалтын нэмэгдэл | Нийт цалин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-06-13 | Дээд хендлен нуруу | 1у/м | 19.6 | 3.3 / 5444 | 0.71 | 13.9 | 75680 | 11428 | 0 | 87107 |
| 26-06-35 | Тулгуурын шон | 1 ш | 14 | 3.7 / 5760 | 16.4 | 229.59 | 1322426 | 199686 | 0 | 1522112 |
| 26-06-13 | Доод хендлен нуруу | 1у/м | 22.4 | 3.3 / 5444 | 0.71 | 15.89 | 86491 | 13060 | 0 | 99551 |
| 26-06-13 | Жишуу хавчаар | 1у/м | 49 | 3.3 / 5444 | 0.71 | 34.75 | 189199 | 28569 | 0 | 217768 |
| 26-06-33 | Суурь тайрдас | 1у/м | 63 | 3.1 / 5285 | 2.01 | 126.69 | 669582 | 101107 | 0 | 770689 |
| 26-08-34 | Завсрын тулгуурын чулуун бэхэлгээ хийх | 1м3 | 103 | 2.6 / 4973 | 5.23 | 539.12 | 2681021 | 404834 | 0 | 3085855 |
| 28-05-02 | Суурийн хүнхээл ухах | 1м3 | 304.5 | 4.0 / 5998 | 0.23 | 70.64 | 423723 | 63982 | 0 | 487705 |
| 26-06-13 | Хэвгийний дVнз | 1у/м | 19.6 | 3.3 / 5444 | 0.71 | 13.9 | 75680 | 11428 | 0 | 87107 |
| 28-05-08 | Чулуун дүүргэлт | 1м3 | 168 | 2.7 / 5031 | 2.03 | 341.4 | 1717564 | 259352 | 0 | 1976916 |

хүн/цаг: ***1385.88*** **7241366** Нийт Цалин ***8,334,812***

## АЛГАСАЛЫН БҮТЭЭЦ

| Шифр | Ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэрэг/ Тариф | Нэгж хүн-цаг | Нийт хүн-цаг | Бүгд цалин | Нэмэгдэл цалин | Алслалтын нэмэгдэл | Нийт цалин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-06-13 | Дам нуруу | 1у/м | 338 | 3.3 / 5444 | 0.71 | 239.73 | 1305089 | 197069 | 0 | 1502158 |
| 26-06-13 | Дам нуруу хоорондын жийрэг | 1у/м | 6 | 3.3 / 5444 | 0.71 | 4.26 | 23167 | 3498 | 0 | 26666 |
| 26-06-34 | Хендлевч | 1м3 | 11.52 | 2.7 / 5031 | 9.1 | 104.81 | 527305 | 79623 | 0 | 606929 |
| 26-06-05 | Дуургэлтийн дунз | 1у/м | 96 | 3.1 / 5285 | 2.6 | 249.8 | 1320176 | 199347 | 0 | 1519523 |
| 26-06-05 | Хайс хашлага хийх | 1у/м | 181.8 | 3.1 / 5285 | 2.6 | 473.05 | 2500083 | 377513 | 0 | 2877596 |
| 26-06-03 | Дугуй цохигч | 1у/м | 97.6 | 3.0 / 5207 | 0.43 | 42.09 | 219137 | 33090 | 0 | 252227 |
| 26-06-08 | Банзан шал угсрах | 1м2 | 117 | 3.0 / 5207 | 0.45 | 52.79 | 274880 | 41507 | 0 | 316386 |
| 26-06-08 | Хар шал угсрах | 1м2 | 157.6 | 3.0 / 5207 | 0.45 | 71.11 | 370265 | 55910 | 0 | 426175 |
| 26-06-13 | Дамжих хавтангийн доорх хендлен нуруу | 1у/м | 6 | 3.3 / 5444 | 0.71 | 4.26 | 23167 | 3498 | 0 | 26666 |
| 26-06-13 | Дагуу нуруу | 1у/м | 10 | 3.3 / 5444 | 0.71 | 7.09 | 38612 | 5830 | 0 | 44443 |
| 26-06-13 | Дамжих самбарын бамбай | 1у/м | 120 | 3.3 / 5444 | 0.71 | 85.11 | 463345 | 69965 | 0 | 533311 |

хүн/цаг: ***1334.09*** **7065229** Нийт Цалин ***8,132,078***

## НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Хүчин чадал | Төрөл | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04*01 | Усны машин | 6тн | 1 | 0.14 | 72019 | 10,353 |
| 01*04 | Экскаватор | 1.0м3 | 1 | 9.1 | 89303 | 812,544 |
| 03*02 | Бульдозер | 140м.х | 1 | 0.14 | 83647 | 11,494 |
| 03*03 | Автогрейдер | 175м.х | 1 | 0.01 | 83200 | 680 |
| 05*03 | Доргиурт хосолмол булт индүү | 10-12тн | 1 | 0.74 | 52182 | 38,426 |
| 24*02 | Зөөврийн компрессор | 10м3/ц | 1 | 4.12 | 19073 | 78,581 |
| 18*01 | Кран | 5тн | 1 | 3.2 | 0 | 0 |
| 18*02 | Кран | 10тн | 1 | 20.07 | 79521 | 1,595,986 |
| 53*01 | Пикап | 4хүн | 1 | 6.56 | 4536 | 29,751 |
| | | | | **44.07** | | **2,577,815** |