ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|---|---|---|
| **1** | **Ажиллах хүчний зардал** | **30,847,506** |
| **2** | **Материал** | **14,963,775** |
| **3** | **Тээвэр** | **217,578** |
| **4** | **Машин ашиглалт** | **145,575** |
| | **Шууд зардлын дүн** | **46,174,434** |
| **5** | **Нэмэгдэл зардал /61 %/** | **9,613,546** |
| **6** | **Ашиг / 15%/** | **8,368,197** |
| | **Барилга угсралтын ажлын дүн** | **64,156,177** |
| **7** | **НӨАТ 10%** | **6,415,618** |
| **8** | **Нормчлолын сан 0.18%** | **115,481** |
| | **Дүн** | **70,687,276** |
| **9** | **Захиалагчийн албаны зардал** | **1,283,124** |
| **10** | **Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн** | **0** |
| **11** | **Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал** | **641,562** |
| | **Дүн** | **72,611,961** |
| **12** | **Магадлашгүй ажил 2 %** | **1,283,124** |
| **13** | **Бусад нэмэлт зардал** | **0** |
| | **Дүн** | **73,895,084** |

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

| Д/Д | Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр | Бүгд өртөг | Ажиллах хүчний зардал | Материал | Машин механизм | Тээвэр | Нэмэгдэл зардал | Ашиг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дотор заслын ажил | 19,268,513 | 10,381,236 | 3,104,774 | 6,883 | 27,050 | 3,235,286 | 2,513,284 |
| 2 | Хаалга, цонхны ажил | 10,400,203 | 1,831,569 | 6,491,807 | 20,018 | 129,457 | 570,804 | 1,356,548 |
| 3 | Цахилгааны ажил | 5,040,761 | 1,092,678 | 2,869,289 | 22,108 | 58,665 | 340,530 | 657,491 |
| 4 | Гадна заслын ажил | 29,446,699 | 17,542,022 | 2,497,905 | 96,566 | 2,406 | 5,466,926 | 3,840,874 |
| | **НИЙТ ДҮН:** | 64,156,177 | 30,847,506 | 14,963,775 | 145,575 | 217,578 | 9,613,546 | 8,368,197 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

**ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ**

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 51-030-03 | Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хамар хана буулгах | м3 | 45 | 3.0 / 2 | 3.79 / 2.43 | 170.523 / 109.35 | 6150 / 5212 | 1048716 / 569932 | 1,618,649 |
| 15-240-05 | Таазанд цагаан замаск хийх | м2 | 260 | 3.6 / 2 | 0.19 / 0 | 49.01 / 0.18 | 6613 / 5212 | 324103 / 949 | 325,052 |
| 15-310-09 | Таазыг эмульсдэх | м2 | 260 | 3.0 / 2 | 0.63 / 0.00 | 162.552 / 0.75 | 6150 / 5212 | 999695 / 3930 | 1,003,625 |
| 15-240-08 | Хананд цагаан замаска хийх | м2 | 320 | 3.1 / 2 | 0.7 / 0 | 222.816 / 0.22 | 6227 / 5212 | 1387475 / 1167 | 1,388,643 |
| 15-310-08 | Дотор хана эмульсдэх | м2 | 320 | 3.0 / 2 | 0.49 / 0.00 | 156.576 / 0.93 | 6150 / 5212 | 962942 / 4837 | 967,779 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Нийт Хүн/цаг:* | 761.48 / 111.44 | *Үндсэн цалин:* | 5,303,747 |
| | | *Инженер техникийн ажилчдын цалин:* | 901,637 |
| | | *Нэмэгдэл цалин:* | 1,962,386 |
| | | *Нийт цалин:* | 8,167,770 |
| | | *Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:* | 1,102,649 |
| | | *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 1,110,817 |
| | | *Ажиллах хүчний зардал:* | **10,381,236** |

**ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ**

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 51-110-01 | Хананд хаалга, цонхны нүх гаргах | м2 | 10.5 | 4.0 / 2 | 6.41 / 0.1 | 67.305 / 1.01 | 6921 / 5212 | 465818 / 5254 | 471,072 |
| 10-120-05 | Вакум цонх угсрах | м2 | 8 | 3.5 / 2 | 1.44 / 0.35 | 11.536 / 2.8 | 6536 / 5212 | 75399 / 14594 | 89,993 |
| 15-400-05 | Цонхонд чулуун тавцан суулгах | м2 | 1.24 | 3.7 / 2 | 6.06 / 0.34 | 7.51 / 0.42 | 6690 / 5212 | 50241 / 2172 | 52,413 |
| 10-180-05 | Вакум хана усрах | м2 | 12 | 3.7 / 2 | 1.08 / 0.36 | 12.978 / 4.32 | 6690 / 5212 | 86823 / 22516 | 109,339 |
| 10-180-04 | Дотор хананд модон хаалга усрах | м2 | 8.4 | 3.4 / 2 | 1.24 / 0.37 | 10.382 / 3.11 | 6459 / 5212 | 67060 / 16199 | 83,259 |
| 10-510-04 | Хаалганд цоож суулгах | ш | 4 | 5.0 / 2 | 0.35 / 0.07 | 1.401 / 0.29 | 7604 / 5212 | 10652 / 1501 | 12,153 |
| 10-590-04 | Гадна төмөр хаалга суулгах | ш | 2 | 3.0 / 2 | 7.77 / 0.15 | 15.541 / 0.31 | 6150 / 5212 | 95575 / 1596 | 97,171 |
| 10-600-05 | Цонх хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах | м2 | 20.4 | 3.0 / 2 | 0.15 / 0.01 | 3.101 / 0.24 | 6150 / 5212 | 19070 / 1276 | 20,346 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Нийт Хүн/цаг:* | 129.75 / 12.49 | *Үндсэн цалин:* | 935,744 |
| | | *Инженер техникийн ажилчдын цалин:* | 159,077 |
| | | *Нэмэгдэл цалин:* | 346,225 |
| | | *Нийт цалин:* | 1,441,046 |
| | | *Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:* | 194,541 |
| | | *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 195,982 |
| | | *Ажиллах хүчний зардал:* | **1,831,569** |

**ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ**

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 20-180-05 | Хана, хамар хана хучилтын ховил буюу нүхэнд утас татах | м | 450 | 2.6 / 2 | 0.13 / 0.01 | 58.5 / 4.5 | 5774 / 5212 | 337779 / 23454 | 361,233 |
| 38-330-21 | Утас далдагч хоолойг угсрах | м | 450 | 3.0 / 2 | 0.02 / 0.00 | 9.45 / 0.45 | 6150 / 5212 | 58118 / 2345 | 60,463 |
| 38-440-04 | Утас салбарлах хайрцагийг угсрах | ширхэг | 5 | 3.3 / 2 | 0.93 / 0.03 | 4.65 / 0.16 | 6381 / 5212 | 29672 / 834 | 30,506 |
| 20-250-04 | Ердийн нөхцөлийн байранд улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах | ширхэг | 20 | 2.9 / 2 | 0.71 / 0.00 | 14.28 / 0.04 | 6056 / 5212 | 86480 / 208 | 86,688 |
| 20-230-04 | Ил угсрах унтраалга тавих | ширхэг | 5 | 3.0 / 2 | 0.21 / 0.00 | 1.05 / 0.01 | 6150 / 5212 | 6458 / 78 | 6,536 |
| 38-520-06 | Розетка ил угсрах | ш | 10 | 3.0 / 2 | 0.2 / 0.01 | 2 / 0.1 | 6150 / 5212 | 12300 / 521 | 12,821 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Нийт Хүн/цаг:* | 89.93 / 5.26 | *Үндсэн цалин:* | 558,247 |
| | | *Инженер техникийн ажилчдын цалин:* | 94,902 |
| | | *Нэмэгдэл цалин:* | 206,551 |
| | | *Нийт цалин:* | 859,700 |
| | | *Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:* | 116,059 |
| | | *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 116,919 |
| | | *Ажиллах хүчний зардал:* | **1,092,678** |

**ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ**

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 15-020-06 | Гадна ханыг нөхөн сэргээх | м2 | 350 | 4.3 / 2 | 2.42 / 0.1 | 847.525 / 33.6 | 7126 / 5212 | 6039463 / 175123 | 6,214,586 |
| 15-140-10 | Гадна ханын өнгө засах | м2 | 550 | 3.4 / 2 | 0.77 / 0.01 | 423.17 / 2.75 | 6459 / 5212 | 2733255 / 14333 | 2,747,588 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Нийт Хүн/цаг:* | 1270.69 / 36.35 | *Үндсэн цалин:* | 8,962,174 |
| | | *Инженер техникийн ажилчдын цалин:* | 1,523,570 |
| | | *Нэмэгдэл цалин:* | 3,316,005 |
| | | *Нийт цалин:* | 13,801,749 |
| | | *Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:* | 1,863,236 |
| | | *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 1,877,038 |
| | | *Ажиллах хүчний зардал:* | **17,542,022** |
| **Бүгд хүн/цаг:** | ***2251.86 / 165.54*** | **Бүгд цалин:** | ***15,759,912*** |
| **Инженер техникийн ажилчдын цалин:** | | | **2,679,185** |
| **Нэмэгдэл цалин:** | | | **5,831,167** |
| **Нийт цалин:** | | | **24,270,264** |
| **Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:** | | | **3,276,486** |
| **Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:** | | | **3,300,756** |
| **Ажиллах хүчний зардал:** | | | **30,847,506** |

## НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

| Шифр | Материалын нэр | Х/Н | Нийт орц | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4271 | Ус | м3 | 2.8292 | 1000 | 2,829 |
| 3-2978 | Утас прг 300-1 мм2 | м | 24 | 3000 | 72,000 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 0.0264 | 12500 | 330 |
| 1-0307 | Тусгаарлагч лент | кг | 1.0132 | 0 | 0 |
| 2-2675 | Тусгаарлах таглаа | ш | 225 | 0 | 0 |
| 2-2651 | Хуванцар бортого | ш | 225 | 600 | 135,000 |
| 3-5118 | Хоёрлосон унтраалга | ш | 5.05 | 3500 | 17,675 |
| 3-4535 | Холбогч | ш | 168.75 | 300 | 50,625 |
| 2-2675 | Холбох бугуйвч ф20мм | ш | 337.5 | 100 | 33,750 |
| 2-2834 | Хоолой ф20 | м | 463.5 | 400 | 185,400 |
| 1-4187 | Хар замаск | кг | 1750 | 600 | 1,050,000 |
| 1-0094 | Хадаас /40-60мм/ | кг | 0.1536 | 2000 | 307 |
| 1-4325 | Хаалганы эвлүүлэг | м2 | 8.4 | 125000 | 1,050,000 |
| 3-4635 | Хавчаар | ш | 0.04 | 100 | 4 |
| 3-2828 | Хөнгөнцагаан утас 3х70 мм2 | ш | 459 | 2500 | 1,147,500 |
| 3-6519 | Чимхүүрт хайрцаг у-409 | ш | 5 | 1200 | 6,000 |
| 1-4476 | Цонхны чулуун хавтан | м2 | 1.24 | 120000 | 148,800 |
| 1-0752 | Цоож | ш | 8.4558 | 55000 | 465,068 |
| 1-0083 | Цаасан зүлгүүр | м2 | 6.72 | 2000 | 13,440 |
| 1-4029 | Цемент м-300 | тн | 0.0028 | 141600 | 403 |
| 1-4027 | Цемент м-500 | тн | 0.0013 | 180000 | 227 |
| 1-4189 | Цементэн зуурмаг | м3 | 0.0304 | 125000 | 3,798 |
| 1-0861 | Шураг | кг | 4.1601 | 2500 | 10,400 |
| 1-4529 | Шохой | тн | 0.0055 | 125000 | 693 |
| 1-0856 | Шаваас | кг | 214.6 | 400 | 85,840 |
| 1-0363 | Шүршдэг хөөс | кг | 1.5 | 6500 | 9,750 |
| 1-0363 | Шүршдэг баллонтой хөөс | кг | 5.1 | 8000 | 40,800 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 2 | 1500 | 3,000 |
| 1-0182 | Эпоксид цавуу | кг | 4.992 | 6000 | 29,952 |
| 1-1296 | Эмульс | кг | 301.6 | 6500 | 1,960,400 |
| 1-0862 | Эрэгтэй хадаас /50-60 мм/ | кг | 0.075 | 2800 | 210 |
| 1-0873 | Эрэгтэй хадаас /50-60 мм/ 5*50 | кг | 0.07 | 1400 | 98 |
| 1-0421 | Бууны сум | ш | 20 | 40 | 800 |
| 1-0517 | Бэхэлгээ төмөр | кг | 5.8392 | 1380 | 8,058 |
| 1-4212 | Арчих материал | кг | 0.315 | 0 | 0 |
| 1-0211 | Гадна эмульс будаг | кг | 207.9 | 6000 | 1,247,400 |
| 1-0083 | Гадна заслын тор | м2 | 44 | 4500 | 198,000 |
| 1-0525 | Ган утас ш-5 мм2 | кг | 18 | 1200 | 21,600 |
| 2-2651 | Гаралтын бортого | кг | 270 | 1500 | 405,000 |
| 3-6374 | Гэрэлтүүлэгч | ш | 20 | 15000 | 300,000 |
| 3-2824 | Гэрэлтүүлгийн утас 3х6 мм2 | ш | 463.5 | 900 | 417,150 |
| 3-6514 | Гэрэлтүүлгийн хайрцаг | ш | 45 | 600 | 27,000 |
| 1-4325 | Вакум хана | м2 | 4.008 | 272260 | 1,091,218 |
| 1-4412 | Вакум цонх | м2 | 8 | 260000 | 2,080,000 |
| 1-0128 | Дюбель | кг | 0.5 | 2500 | 1,250 |
| 1-4315 | Дулаалгатай төмөр хаалга | ш | 2 | 791000 | 1,582,000 |
| 1-0135 | Замаск | кг | 2030 | 500 | 1,015,000 |
| 3-5470 | Ил угсралтын розетка | ш | 10.2 | 3100 | 31,620 |
| 3-5772 | Ламп | ш | 20.4 | 500 | 10,200 |
| 1-4232 | Модон розетка | ш | 10.6 | 300 | 3,180 |

**14,963,775**

## НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|---|---|---|---|---|
| 13002 | Угсралтын агергат | 0.3 | 40590 | 12,177 |
| 2028 | Автокран 5тн | 8.69 | 13800 | 119,887 |
| | Автомашин | 0.32 | 13800 | 4,482 |
| 3036 | Гагнуурын аппарат | 0.7 | 12898 | 9,029 |
| 9003 | Өндөр бүтээмжтэй нураах алх | 77.81 | 150 | 11,671 |

**157,245**

## НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

| Шифр | Материалын нэр | Х/Н | Цэвэр жин | Коэф | Зэрэг | Нийт орц | Зай | Тариф | Нийт жин | Нийт үнэ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-0083 | Цаасан зүлгүүр | м2 | 0.0016 | 1.06 | 2 | 6.72 | 72 | 317.77 | 0.0114 | 261 |
| 1-0083 | Гадна заслын тор | м2 | 0.0016 | 1.06 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0.0746 | 0 |
| 1-0094 | Хадаас /40-60мм/ | кг | 0.001 | 1.15 | 2 | 0.1536 | 72 | 317.77 | 0.0002 | 4 |
| 1-0128 | Дюбель | кг | 0.001 | 1.13 | 2 | 0.5 | 72 | 317.77 | 0.0006 | 13 |
| 1-0135 | Замаск | кг | 0.001 | 1.26 | 2 | 2030 | 10 | 461.73 | 2.5578 | 11,810 |
| 1-0182 | Эпоксид цавуу | кг | 0.001 | 1.21 | 2 | 4.992 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
| 1-0211 | Гадна эмульс будаг | кг | 0.001 | 1.29 | 2 | 207.9 | 0 | 0 | 0.2682 | 0 |
| 1-0306 | Тусгаарлагч лент | кг | 0.001 | 1.21 | 2 | 1.0132 | 72 | 317.77 | 0.0012 | 28 |
| 1-0363 | Шүршдэг баллонтой хөөс | кг | 0.001 | 1.21 | 2 | 5.1 | 0 | 0 | 0.0062 | 0 |
| 1-0363 | Шүршдэг хөөс | кг | 0.001 | 1.21 | 2 | 1.5 | 72 | 317.77 | 0.0018 | 42 |
| 1-0421 | Бууны сум | ш | 2.5E-5 | 2.05 | 2 | 20 | 72 | 317.77 | 0.001 | 23 |
| 1-0517 | Бэхэлгээ төмөр | кг | 0.001 | 1.13 | 2 | 5.8392 | 72 | 317.77 | 0.0066 | 151 |
| 1-0525 | Ган утас ш-5 мм2 | кг | 0.001 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.018 | 0 |
| 1-0752 | Цоож | ш | 0.0005 | 1.13 | 2 | 8.4558 | 72 | 317.77 | 0.0048 | 109 |
| 1-0856 | Шаваас | кг | 0.001 | 1.21 | 2 | 214.6 | 72 | 317.77 | 0.2597 | 5,941 |
| 1-0861 | Шураг | кг | 0.001 | 1.13 | 2 | 4.1601 | 72 | 317.77 | 0.0047 | 108 |
| 1-0862 | Эрэгтэй хадаас /50-60 мм/ | кг | 0.001 | 1.13 | 2 | 0.075 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 |
| 1-0873 | Эрэгтэй хадаас /50-60 мм/ 5*50 | кг | 0.001 | 1.13 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 0.001 | 2 | 2 | 2 | 72 | 317.77 | 0.004 | 92 |
| 1-1296 | Эмульс | кг | 0.001 | 1.29 | 2 | 301.6 | 72 | 317.77 | 0.3891 | 8,902 |
| 1-4027 | Цемент м-500 | тн | 1 | 1.02 | 1 | 0.0013 | 72 | 240.7 | 0.0013 | 22 |
| 1-4029 | Цемент м-300 | тн | 1 | 1.02 | 1 | 0.0028 | 72 | 240.7 | 0.0029 | 50 |
| 1-4187 | Хар замаск | кг | 2.2 | 1 | 1 | 1750 | 0 | 0 | 3850 | 0 |
| 1-4189 | Цементэн зуурмаг | м3 | 2.2 | 1 | 1 | 0.0304 | 15 | 334.65 | 0.0668 | 336 |
| 1-4212 | Арчих материал | кг | 0.001 | 1.03 | 1 | 0.315 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 |
| 1-4232 | Модон розетка | ш | 0.0006 | 1 | 2 | 10.6 | 0 | 0 | 0.0064 | 0 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1 | 1 | 1 | 2.8292 | 1 | 960.47 | 2.8292 | 2,717 |
| 1-4325 | Хаалганы эвлүүлэг | м2 | 0.327 | 1.2 | 2 | 8.4 | 72 | 317.77 | 3.2962 | 75,414 |
| 1-4325 | Вакум хана | м2 | 0.327 | 1.2 | 2 | 4.008 | 72 | 317.77 | 1.5727 | 35,983 |
| 1-4412 | Вакум цонх | м2 | 0.049 | 1.32 | 2 | 8 | 72 | 317.77 | 0.5174 | 11,839 |
| 1-4476 | Цонхны чулуун хавтан | м2 | 0.078 | 1 | 1 | 1.24 | 10 | 348.9 | 0.0967 | 337 |
| 1-4529 | Шохой | тн | 1 | 1.22 | 1 | 0.0055 | 72 | 240.7 | 0.0068 | 117 |

## НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

| Шифр | Материалын нэр | Х/Н | Цэвэр жин | Коэф | Зэрэг | Нийт орц | Зай | Тариф | Нийт жин | Нийт үнэ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 1.5 | 1 | 1 | 0.0264 | 10 | 348.9 | 0.0396 | 138 |
| 2-2651 | Гаралтын бортого | кг | 0.001 | 1.26 | 2 | 270 | 72 | 317.77 | 0.3402 | 7,784 |
| 2-2651 | Хуванцар бортого | ш | 0.001 | 1.26 | 2 | 225 | 72 | 317.77 | 0.2835 | 6,486 |
| 2-2675 | Холбох бугуйвч ф20мм | ш | 9E-5 | 1.3 | 2 | 337.5 | 72 | 317.77 | 0.0395 | 903 |
| 2-2834 | Хоолой ф20 | м | 0.00014 | 1 | 3 | 463.5 | 72 | 422.27 | 0.0649 | 1,973 |
| 3-2824 | Гэрэлтүүлгийн утас 3х6 мм2 | ш | 0.0005 | 1 | 2 | 463.5 | 72 | 317.77 | 0.2318 | 5,302 |
| 3-2828 | Хөнгөнцагаан утас 3х70 мм2 | ш | 0.0017 | 1 | 2 | 459 | 72 | 317.77 | 0.7803 | 17,853 |
| 3-2978 | Утас прг 300-1 мм2 | м | 9E-5 | 1 | 2 | 24 | 72 | 317.77 | 0.0022 | 49 |
| 3-4535 | Холбогч | ш | 1E-5 | 1 | 2 | 168.75 | 72 | 317.77 | 0.0017 | 39 |
| 2-2675 | Тусгаарлах таглаа | ш | 0.002 | 1 | 2 | 225 | 72 | 317.77 | 0.45 | 10,296 |
| 3-4635 | Хавчаар | ш | 1E-5 | 1 | 2 | 0.04 | 72 | 317.77 | 0 | 0 |
| 3-5118 | Хоёрлосон унтраалга | ш | 0.001 | 1 | 2 | 5.05 | 72 | 317.77 | 0.005 | 116 |
| 3-5470 | Ил угсралтын розетка | ш | 0.0001 | 1 | 2 | 10.2 | 72 | 317.77 | 0.001 | 23 |
| 3-5772 | Ламп | ш | 7E-5 | 1 | 2 | 20.4 | 72 | 317.77 | 0.0014 | 33 |
| 3-6374 | Гэрэлтүүлэгч | ш | 0.012 | 1 | 2 | 20 | 72 | 317.77 | 0.24 | 5,491 |
| 3-6514 | Гэрэлтүүлгийн хайрцаг | ш | 0.002 | 1 | 2 | 45 | 72 | 317.77 | 0.09 | 2,059 |
| 3-6519 | Чимхүүрт хайрцаг у-409 | ш | 0.0007 | 1 | 2 | 5 | 72 | 317.77 | 0.0035 | 80 |
| 1-4315 | Дулаалгатай төмөр хаалга | ш | 0.09 | 1.13 | 2 | 2 | 72 | 317.77 | 0.2034 | 4,654 |
| | Хог, хаягдал | тн | | | 1 | | 0 | 0 | 23.1887 | 0 |

**217,578**