СУМЫН ТӨВИЙН ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ
ХИЙХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

2023.04.26 Эрдэнэ-Уул

№	Төсөл боловсруулах үндэслэл	Сумын ИТХ-ын 2022 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрийн “Сумын 2023 оны төсөв батлах тухай” 73 дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралт Орон нутгийн хөгжлийн сангаар 2023 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт , төсөл арга хэмжээний жагсаалтанд батлагдсан
1	Байршил	Төв аймгийн Эрдэнэ сумын Тамганы 5-р багийн төвийн гэр хороололын гэрэлтүүлэгийн ажил
2	Зориулалт хүчин чадал	Гудамж талбайн гэрэлтүүлэг
3	Хугацаа:	2023 онд
4	Төлөвлөлтийн норм техникийн шаардлага	Нарны энергээр цэнэглэдэг гэрэл 120вт Давуу тал - Сайн чанарын SMD лед 120лм/вт - Топ А зэрэглэлийн нарны панель /10-15 жилийн амьдрах хугацаатай/ - Батерей Li PO4 /4-5 жилийн амьдрах хугацаатай - Хүчин чадал – 120вт - Загварын дугаар SSL-100wl - Лэд SMD 2835-50 ширхэгээс багагүй - Суулгах өнпдөр 6м - Өнгө: Цагаан - Нарны панель: 6v30w 680*680mm - Батерей: 3.2v 30AH - Ажилллах зарчим – Мэдрэгчтэй - 6-7 цагт бүрэн цэнэгээ авна. - Шөнө бүр 12-15 цаг гэрэлтүүлнэ. - Ажиллах хугацаа: 3 жил
5	Ажлын тоо хэмжээ	Нийт 86ш нарны зайн гэрэлтүүлэг хийнэ.
	Шонгийн өндөр	Ил гарах нь 6м-ээс багагүй жигд нэг шугаманд байна.
	Шонгийн өнгө	Саарал өнгийн сайн чанарын төмрийн будгаар будна
	Шонд гэрэл ойгч байх	10см-ээс багагүй өргөнтэй гэрэл ойлгогч 3 эгнээ бөгжилт хийнэ. Эгнээний зай 20 са байна. Машины гэрэлд ойхууц зайд хийнэ.
	Шонгийн турба	2.5 мм-ээс багагүй зузаантай конусан хэлбэрийн үйлдвэрийн шон байх ,

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН
СУМЫН САНХҮҮГИЙН АЛБАНЫ ДАРГА Б.ЭНХЧИМЭГ
ХЯНАСАН:
ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ Ш.ГЭРЭЛТ-ОД