СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН СҮХБААТАР СУМ ДОТОРХ АВТО ЗАМЫГ ШИНЭЧЛЭХ, ШИНЭЭР ХИЙГДЭХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМ, ЯВГАН ЗАМ, ДУГУЙН ЗАМЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ /ДООД ХЭСЭГ/

Энэ жил хийгдэх ажил

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажилчдын цалин	24,711,850
2	Тээврийн жолоочийн цалин	2,961,459
3	Машин механизм операторчидын цалин	2,357,208
4	Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын цалин	1,182,350
5	Ажилчдын нэмэгдэл цалин	4,713,143
6	ИТА-гийн цалин	5,105,188
7	Алслалтын нэмэгдэл цалин	5,270,356
8	**НИЙТ ЦАЛИН**	**46,301,552**
9	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	6,713,725
10	Материалын зардал	72,000,974
11	Тээврийн зардал	31,078,296
12	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын зардал	24,737,136
13	Ажлын багаж, хэрэгслийн элэгдлийн зардал	1,680,406
14	Авто замын барилга, засвар, арчлалтын ажлын талбайд ажиллах ажилтнуудад үйлчлэх зардал	7,831,230
15	Нүүлгэн шилжүүлэх зардал	12,407,875
16	Түр барилгын элэгдэл	-
17	**ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН**	**202,751,196**
18	Удирдлагын зардал 63.5%	26,054,810
19	Ашиг 71.8%	29,460,399
20	ХАБЭА-н үйл ажиллагааны зардал 2.5%	5,068,780
21	Ажиллагсадын даатгал 0.8%	-
22	Барилга, угсралтын ажлын даатгал 0.4%	-
23	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн даатгал 0.5%	
24	**БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ЗАРДЛЫН ДҮН**	**263,335,185**
25	Техник технологийн хяналтын (Зөвлөх үйлчилгээ) зардал /Шууд зардлын дүнгээс 5% хүртэл тооцно/	-
26	Захиалагчийн хяналтын зардал /Шууд зардлын дүнгээс 2% тооцно/	4,055,024
27	Магадлашгүй ажил /БУА зардлын дүнгээс 2% тооцно/	5,266,704
28	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар /БУА-ын дүнгээс 10% тооцно/	26,333,518
29	Норм, нормативын сангийн шимтгэл /БУА-ын дүнгээс 0.4% тооцно/	1,053,341
30	**НИЙТ ДҮН**	**300,043,772**
31	Зураг төсөл боловсруулах ажлын үнэ	20,000,000
32	**НИЙТ ДҮН**	**320,043,772**

Боловсруулсан Г.Түмэнзул

МОНГОЛ УЛС
ЗМТ-117-18
Г.ТҮМЭНЗУЛ
МЭРГЭШЛЭЭН ТӨСӨВЧИН
2022-2025

2/09тд

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/ Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-02-01	Замын чигийг сэргээх	1км	0	3.6 / 5681	38.82	0	0	0	0	0
					хүн/цаг:	0	0	Нийт Цалин		0

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/ Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-04-69	Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	1м3	877.82	0.0 / 0	0	0	0	0	0	0
25-04-17	Зөөврөөр далан байгуулах	1м3	6947.33	2.8 / 5090	0.11	731.85	3725140	562496	0	4287636
28-17-26	Геотор дэвсэх	1м2	4400	4.0 / 5998	0.66	2904	17418192	2630147	0	20048339
					хүн/цаг:	3635.85	21143332	Нийт Цалин		24,335,975

ЗАМЫН ТОНОГЛОЛ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/ Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-08-02	Дохионы шон суулгах	1ш	6	2.9 / 5148	3.97	23.8	122537	18503	0	141040
25-08-01	Төмөр замын хаалтгүй гарам	1ш	2	2.7 / 5031	6.98	13.95	70200	10600	0	80800
					хүн/цаг:	37.76	192737	Нийт Цалин		221,841

ГАН ХООЛОЙ-2ЦЭГТ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/ Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
28-18-01	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	175.3455	4.0 / 5998	0.58	101	605792	91475	0	697267
28-18-02	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	157.772	0.0 / 0	0	0	0	0	0	0
28-18-03	Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор	1м3	32.9802	3.0 / 5207	0.5	16.56	86207	13017	0	99225

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	суурь байгуулах									
28-18-04	Бетон суурь байгуулах, B15	1м3	7.007	3.3 / 5444	6.09	42.71	232497	35107	0	267604
26-07-19	Ган хоолой байрлуулах	1у/м	15	3.2 / 5365	0.72	10.87	58327	8807	0	67135
28-18-09	Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах, B20	1м3	0.418	3.5 / 5602	16.93	7.08	39653	5988	0	45641
28-18-08	Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах, B20	1м3	0.4136	3.4 / 5523	16.4	6.78	37466	5657	0	43123
28-17-22	Манаас бетон цутгах, B15	1м3	2.691546	3.3 / 5444	1.81	4.87	26503	4002	0	30505
28-18-07	Ус орох талын амсрын тулц бетон цутгах, B20	1м3	6.556	3.4 / 5523	12.59	82.51	455723	68814	0	524537
28-18-13	Ус орох талын зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх, 45см	1м2	33.473	3.5 / 5602	2.6	87.08	487807	73659	0	561466
28-18-13	Ус гарах талын зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх, 45см	1м2	31.3808	3.5 / 5602	2.6	81.63	457317	69055	0	526372
28-18-15	Ус орох, гарах талын далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх, 20см	1м2	27.09872	3.5 / 5602	2.8	75.95	425492	64249	0	489742
28-18-17	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1м3	77	4.0 / 5998	0.64	49.28	295581	44633	0	340214
28-18-16	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	54.912	3.6 / 5681	0.54	29.47	167414	25279	0	192693
			хүн/цаг:	595.79		3375781	Нийт Цалин			3,885,524
			Бүгд хүн/цаг:	4269.4		24711850	Бүгд цалин:			28,443,339

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
8-047	Скоч	боодол	9.1	100	910
2-014	Ус	м3	572.46	1000	572,461
8-009	Ус нэвтэрдэггүй материал	м2	0.45	1000	452
8-019	Тосон будаг	кг	1.13	2500	2,831
5-048	Тохиромжгүй материал	м3	877.82	0	0
1-045	Төмөр утас	кг	2.73	1500	4,093
6-017	Төмөр гадас d13мм х200мм	ш	0	1000	0
6-012	Төмөр гадас d22мм х200мм	ш	0	1000	0
8-025	Хадаас	кг	4.59	2800	12,862
3-053	Хайрга	м3	14.78	18000	265,988
3-001	Цемент м-400	тн	0	450000	400
3-048	Элс	м3	21.31	20200	430,410
3-031	Элс хайрган хольц	м3	34.37	125	4,296
3-017	Элс цементэн зуурмаг м1:3	м3	9.33	143300	1,337,445
6-018	Балк	м3	0.47	960642	454,382
1-025	Боолт гайк	кг	4.76	1200	5,714
6-004	Брус	м3	0.71	850000	603,041
3-037	Бэхэлгээний чулуу	м3	13.82	5000	69,102
3-004	Бетон хольц в20	м3	7.5	330000	2,474,477
3-003	Бетон хольц в15	м3	9.95	313000	3,112,949
1-001	Арматур	тн	1.19	3100000	3,677,405
1-003	Арматурын боох утас	кг	3.01	1050	3,156
1-038	Ган хоолой ф0.5м	м	15	423347	6,350,205
8-009	Геотор	м2	4,400	7727	33,998,800
8-009	Геонэхмэл	м2	4,400	3636	15,998,400
5-050	Дохионы шон	ш	6	60500	363,000
3-028	Даланд тохирох материал	м3	7,114.07	125	889,258
3-051	Дүүргэгч материал	м3	57.22	125	7,152
1-020	Зай баригч хуванцар хоолой	м	11.37	500	5,685
6-020	Наамал хавтан	м2	47.3	18000	851,370
6-010	Модон гадас 5х5х40см (0.001м3)	ш	0	500	0
6-014	Модон жийрэг	ш	94.6	50	4,730
5-050	1.2 анхааруулах тэмдэг	ш	2	250000	500,000
					72,000,974

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Хүчин чадал	Төрөл	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
04*01	Усны машин	6тн	1	67.1	72,019	4,832,475
01*08	Экскаватор	2.0м3	1	76.67	157,577	12,081,429
02*04	Бульдозер	210м.х	1	30.92	104,021	3,216,329
03*03	Автогрейдер	175м.х	1	17.55	83,200	1,460,160
17*04	Ачигч	2.0м3	1	1.42	62,696	89,028
48*	Гар нягтруулагч	90кг	1	16.47	11,014	181,401
56*02	Гүний доргиулагч		1	1.03	9,093	9,366
05*03	Доргиурт хосолмол булт индүү	10-12тн	1	3.55	52,182	185,246
05*05	Доргиурт хосолмол булт индүү	18-20тн	1	76.59	58,930	4,513,449
18*03	Кран	16тн	1	3	89,741	269,223
53*01	Пикап	4хүн	1	56.49	4,536	256,239
	Нийт зардал			**350.79**		**27,094,344**
	Цалингийн зардал 8.7%					2,357,208
	Цалингийн зардал хассан дүн					**24,737,136**

НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Коэф	Зэрэг	Нийт орц	Зай	Тариф	Нийт жин	Нийт үнэ	Хөд.зарц
3-001	Цемент м-400	тн	1	1.025	1	0.0	330	248.58	0.00	84	0.01
1-001	Арматур	тн	1	1.025	1	1.19	100	250.3	1.22	30,530	2.18
6-017	Төмөр гадас d13мм х200мм	ш	0.012	1.04	1	0	1	1480	-	-	-
6-012	Төмөр гадас d22мм х200мм	ш	0.0011	1.04	1	0	1	1480	-	-	-
1-045	Төмөр утас	кг	0.001	1	1	2.73	330	248.58	0.00	224	0.02
5-050	Дохионы шон	ш	0.115	1.01	1	6	330	248.58	0.70	57,168	4.17
5-050	1.2 анхааруулах тэмдэг	ш	0.012	1.01	1	2	330	248.58	0.02	1,988	0.15
6-010	Модон гадас 5х5х40см (0.001м3)	ш	0.00065	1.04	1	0	1	1480	-	-	-
6-014	Модон жийрэг	ш	0.00016	1.04	1	94.6	1	1480	0.02	23	0.00
8-047	Скоч	бо	0.001	1	1	9.1	1	1480	0.01	13	0.00
8-019	Тосон будаг	кг	0.001	1.011	1	1.13	1	1480	0.00	2	0.00
8-025	Хадаас	кг	0.001	1.01	1	4.59	100	250.3	0.00	116	0.01
1-025	Боолт гайк	кг	0.001	1.047	1	4.76	100	250.3	0.00	125	0.01
1-003	Арматурын боох утас	кг	0.001	1.025	1	3.01	100	250.3	0.00	77	0.01
1-038	Ган хоолой ф0.5м	м	0.09622	1	1	15	330	248.58	1.44	118,396	8.72
1-020	Зай баригч хуванцар хоолой	м	0.00025	1	1	11.37	330	248.58	0.00	233	0.02
2-014	Ус	м3	1	1.011	1	572.46	3	651.52	578.76	1,131,215	31.46
5-048	Тохиромжгүй материал	м3	1.4	1.01	1	877.82	1	1480	1,241.24	1,837,031	22.51
3-053	Хайрга	м3	1.7	1.042	1	14.78	5	485.82	26.18	63,597	2.30
3-048	Элс	м3	1.6	1.042	1	21.31	5	485.82	35.53	86,301	3.12
3-031	Элс хайрган хольц	м3	1.65	1.042	1	34.37	5	485.82	59.09	143,541	5.19
3-017	Элс цементэн зуурмаг м1:3	м3	2.2	1.015	1	9.33	1	1480	20.83	30,834	0.38
6-018	Балк	м3	0.65	1.04	1	0.47	100	250.3	0.32	7,953	0.56
6-004	Брус	м3	0.65	1.04	1	0.71	100	250.3	0.48	12,013	0.85
3-037	Бэхэлгээний чулуу	м3	1.7	1.002	1	13.82	15	320.13	23.54	113,043	6.46
3-003	Бетон хольц в15	м3	2.4	1.015	1	9.95	1	1480	24.24	35,873	0.44
3-004	Бетон хольц в20	м3	2.4	1.015	1	7.5	1	1480	18.27	27,040	0.33
3-028	Даланд тохирох материал	м3	1.7	1.024	1	7,114.07	5	485.82	12,384.17	29,240,088	1,076.69
3-051	Дүүргэгч материал	м3	1.7	1.042	1	57.22	5	485.82	101.36	246,212	8.91

8-009	Ус нэвтэрдэггүй материал	м2	0.0002	1.045	1	0.45	330	248.58	0.00	8	0.00
8-009	Геотор	м2	0.002	1.045	1	4400	330	248.58	9.20	754,361	53.20
8-009	Геонэхмэл	м2	0.0002	1.045	1	4400	330	248.58	0.92	75,436	5.32
6-020	Наамал хавтан	м2	0.0065	1.04	1	47.3	330	248.58	0.32	26,229	1.86
	Нийт зардал									**34,039,755**	**1,234.85**
	Цалингийн зардал 8.7%									2,961,459	
	Цалингийн зардал хассан дүн									**31,078,296**	

МАШИН МЕХАНИЗМЫГ НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ ЗАРДЛЫН ТАЙЛАН

Шифр	Машин механизмын нэр	Хүчин чадал	Тоо ширхэг	Нүүлгэх зай	Зэрэг	Жин	Тариф	Нийт үнэ	Хөд.зарц
05*05	Доргиурт хосолмол булт индүү	18-20тн	1	330	3	18	484.5	2,877,930	108.81
01*08	Экскаватор	2.0м3	1	330	3	43	484.5	6,875,055	259.94
02*04	Бульдозер	210м.х	1	330	3	24	484.5	3,837,240	145.08
	Нийт зардал							**13,590,225**	**513.83**
	Цалингийн зардал 8.7%							1,182,350	
	Цалингийн зардал хассан дүн							**12,407,875**	