Төв аймаг, Эрдэнэ сум

Эрчим хүчний гэрэлтүүлгийн шугамын угсралтын

ажлын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн /тоогоор/ ***45 954 576*** *төгрөг*

(***дөчин таван сая есөн зуун тавин дөрвөн мянга таван зуун далан зургаан***) төгрөг

Гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин ..... *С.Аюурзана* /овог.нэр/

МОНГОЛ УЛС
13-809 АТХ3958
Санжаасүрэнгийн
АЮУРЗАНА
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
ТӨБУЗА
ХУГАЦААГҮЙ

2023 он

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**6,925,311**
2	**Материал**	**22,291,461**
3	**Тээвэр**	**1,032,973**
4	**Машин ашиглалт**	**1,383,737**
	Шууд зардлын дүн	**31,633,481**
5	**Нэмэгдэл зардал /86.5 %/**	**3,060,477**
6	**Ашиг / 15%/**	**5,204,094**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**39,898,052**
7	**НӨАТ 10%**	**3,989,805**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**71,816**
	Дүн	**43,959,674**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**797,961**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**398,981**
	Дүн	**45,156,615**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**797,961**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**45,954,576**

МОНГОЛ УЛС
13-809 АТХ3958
Санжаасүрэнгийн
АЮУРЗАНА
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-БУЗА
ХУГАЦААГҮЙ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ШОН СОЛИХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-030-05	Кабель агаараар татах	100м	18	2.8 / 2	19.48 /	350.64 /	5962 / 5212	2090516 /	2,090,516
01-040-03	Шонгийн суурийн нүх ухах	м3	2.52	2.9 / 2	3.81 /	9.6 /	6056 / 5212	58136 /	58,136
30-150-05	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	19.25	2.3 / 2	0.57 /	10.972 /	5493 / 5212	60272 /	60,272
30-180-01	Төмөр бетон шон угсарч босгох	ширхэг	35	3.5 / 2	4.28 / 1.92	149.695 / 67.31	6536 / 5212	978407 / 350794	1,329,200

Нийт Хүн/цаг:	520.91 / 67.31	*Үндсэн цалин:*	3,538,124
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	601,481
		Нэмэгдэл цалин:	1,309,106
		Нийт цалин:	5,448,710
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	735,576
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	741,025
		Ажиллах хүчний зардал:	**6,925,311**
Бүгд хүн/цаг:	***520.91 / 67.31***	**Бүгд цалин:**	***3,538,124***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**601,481**
Нэмэгдэл цалин:			**1,309,106**
Нийт цалин:			**5,448,710**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			**735,576**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**741,025**
Ажиллах хүчний зардал:			**6,925,311**

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1000	0.0602	60	0.0602	5	1	453.71	137
3-7162	Төмөр бетон шон	ш	400500	35	14017500	19.25	77	3	422.27	625,910
1-0051	Хар тос	кг	2500	49	122500	0.0515	77	2	317.77	1,259
1-4334	Хайрга	м3	22000	0.1954	4300	0.342	35	1	281.83	3,374
1-4025	Цемент м-400	тн	220000	0.0666	14661	0.068	77	1	240.7	1,260
1-4543	Голын элс	м3	22000	0.1655	3641	0.273	35	1	281.83	2,693
	Глухарь хадаас	ш	400	72	28800	0.0008	77	2	317.77	20
3-2360	Кабель	100м	450000	18	8100000	16.2	77	2	317.77	396,386
					Хог, хаягдлын зардал:	0.2175	30	1	296.55	1,935
					22,291,461					**1,032,973**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
4017	Тулгуур ачигч 19т	3.27	13700	44,833
2028	Автокран 5тн	10.54	90759	956,781
	Үйлчилгээний машин	27.69	13800	382,122
				1,383,737